



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 maja 2010 r.

Nr 84

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1269** – Rady Miejskiej w Bierutowie nr XLIV/383/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w mieście i gminie Bierutów 9126
- 1270** – Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XLV/315/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny 9127
- 1271** – Rady Miejskiej w Miliczu nr XLVIII/246/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszka 9134

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1272** – Rady Gminy Bolesławiec nr XXXII/187/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 9148
- 1273** – Rady Gminy Bolesławiec nr XXXII/188/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/171/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Bolesławiec 9149
- 1274** – Rady Gminy Bolesławiec nr XXXII/191/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Kruszyn 9149
- 1275** – Rady Gminy Bolesławiec nr XXXII/192/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody 9151
- 1276** – Rady Gminy Borów nr XXXVIII/231/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Piotrków Borowski 9151
- 1277** – Rady Gminy Borów nr XXXVIII/232/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borów 9156
- 1278** – Rady Gminy Dzierżoniów nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik 9161
- 1279** – Rady Gminy Dzierżoniów nr XLIX/422/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 9180
- 1280** – Rady Gminy Dzierżoniów nr XLIX/425/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 9180
- 1281** – Rady Gminy Dzierżoniów nr XLIX/426/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Alternatywy w miejscowości Józefówek 9183
- 1282** – Rady Gminy Osiecznica nr L/216/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 9185
- 1283** – Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXXV/163/10 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wądroże Wielkie 9196

UCHWAŁY BUDŻETOWE

- 1284** – Rady Miejskiej w Międzyzlesiu nr XXXVIII/232/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2010 r. 9196
- 1285** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLIV/513/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała Budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2010 9213

DECYZJE

- 1286** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-3/2010/141/VIII-A/GM z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła „Energetyka” Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie 9236
- 1287** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-2/2010/426/VIII-A/MK z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej – Oława Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie 9243

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

- 1288** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.AL4.0911-11/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w mieście i gminie Bierutów 9248
- 1289** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MS6. 0911-4/10-1 z dnia 28 kwietnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudna nr XXXIV/250/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna 9250

POROZUMIENIE

- 1290** – Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Prezydenta Wrocławia z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zorganizowania przewozów w ramach komunikacji miejskiej 9255

ANEKS

- 1291** – Prezydenta Wrocławia, Wójta Gminy Kobierzyce nr 9 z dnia 30 listopada 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. we Wrocławiu 9256

1269

UCHWAŁA NR XLIV/383/10 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w mieście i gminie Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

§ 1. Uchwała ustala zasady i warunki stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt w Gminie i Mieście Bierutów.

§ 2. Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możli-

wość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta te dotąd pozostawały oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub innych zwierząt.

§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w każdym przypadku zauważenia na terenie miasta i gminy Bierutów zwierząt wymienionych w § 2 i w każdym przypadku zgłoszenia takiego faktu w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

§ 4. Wyłapanie bezdomnych zwierząt każdorazowo powierzane będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponującym odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania tego typu czynności

nie stwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadającymi im niepotrzebnego cierpienia, z którym zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

§ 5. Przewóz wyłapanych zwierząt do miejsca czasowego ich przetrzymywania lub do schroniska dla zwierząt może być wykonany jedynie przez podmiot zarejestrowany przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę podmiotu transportującego zwierzęta przy wykorzystaniu dopuszczonego do transportu zwierząt środka transportu.

§ 6. Wyłapane zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku dla zwierząt wskazanym przez podmiot wyłapujący zwierzęta, z którym zawarta zostanie umowa, o której mowa w § 4.

§ 7. Informacja o podmiocie, z którym zawarto umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz adres schroniska, z którym uzgodniono

umieszczanie zwierząt po wyłapaniu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

§ 8. Wyłapane zwierzęta będą wydawane osobom, które udowodnią swoje prawo do zwierzęcia.

§ 9. Wyłapane zwierzęta przebywające w schronisku dłużej niż 14 dni mogą być zakwalifikowane do wydania osobom zainteresowanym adopcją.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Józef Skraburski

1270

UCHWAŁA NR XLV/315/10 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXVI/260/09 z dnia 28 maja 2009 r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XX/124/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, zwana dalej planem, obejmuje obszar położony w rejonie ulicy Ossolińskiego, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXVI/260/09 z dnia 28 maja 2009 r.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. 1. Na ustalenia planu składają się:

- 1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
- 2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
- 3) Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej uchwały,
- 4) Oznaczenia graficzne rysunku planu, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami;
- 2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;
- 3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu – w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

- 4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
- 5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących obiektami małej architektury oraz obiektami, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
- 7) dopuszcza się możliwość przekroczenia linii, o której mowa w pkt 6, elementami budynku takimi jak: ganek, weranda, wykusz, balkon, schody zewnętrzne itp.;
- 8) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu, do której nie wlicza się:
 - a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
 - b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.,
 - c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany, szopy itp.;
- 9) zabudowa usługowa (bez określonego zakresu) – obiekty budowlane i urządzenia związane z działalnością usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego (szewc, fryzjer, krawiec itp.), kultury, edukacji, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki a także z działalnością biur i agencji z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw;
- 10) zabudowa usługowa z zakresu rzemiosła produkcyjnego – obiekty budowlane i urządzenia związane z działalnością małych zakładów produkcyjnych i naprawczych (zakłady mechaniczne, blacharskie, lakiernicze, stolarnie itp.);
- 11) zieleni towarzysząca – zieleni towarzysząca obiektom budowlanym taka jak: zieleni ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna, ogrody przydomowe itp.;
- 12) urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub inne niekubaturowe urządzenia służące wypożyczalni i rekreacji;
- 13) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej – obiekty i urządzenia techniczne uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania: płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
- 14) dojazd własny – pas terenu o szerokości co najmniej 4,5 m łączący działkę z drogą publiczną lub drogą wewnętrzną.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) symbole określające przeznaczenie terenów;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych;
 - 6) granica strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarza;
 - 7) lokalizacja zieleni izolacyjnej.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:
- 1) granica obrębu miasta Brzeg Dolny;
 - 2) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków;
 - 3) orientacyjna lokalizacja budynków mieszkalnych;
 - 4) nieobowiązujące linie podziału wewnętrznego;
 - 5) orientacyjny przebieg planowanego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej (poza obszarem opracowania).

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) ukształtowania wymagają:
 - a) formy zabudowy mieszkowej nawiązujące do lokalnej tradycji budowlanej, głównie do jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych z początku XX wieku,
 - b) hierarchiczny układ komunikacyjny, zapewniający właściwą dostępność terenów przeznaczonych na zainwestowanie przy równoczesnej segregacji ruchu,
 - c) ciągi zieleni izolacyjnej stanowiące izolację przestrzenną i akustyczną terenów komunikacyjnych od przyległych terenów mieszkaniowych;
- 2) ochrony wymaga otoczenie stanowisk archeologicznych.

2. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w rozdziale 3.

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

- 1) działalność zakładów usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) wyznacza się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50m od granic cmentarza, w obrębie której obowiązują ograniczenia określone w przepisach szczególnych;
- 3) na terenach: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami od 1 MN do 6 MN oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych symbolami 1 MN/U i 2 MN/U dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie

może przekraczać wartości określonych w przepisach szczególnych.

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się, oznaczoną na rysunku planu, strefę ochrony konserwatorskiej oraz przepisy wymienione w ust. 3.

2. W strefie ochrony zabytków archeologicznych obowiązują następujące wymogi:

- 1) obowiązek uzgadniania z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- 2) nadzór archeologiczny, o którym mowa w pkt 1, oraz ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa;
- 3) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

3. Określa się chronione stanowiska archeologiczne:

- 1) na rysunku planu oznaczono lokalizację następujących chronionych stanowisk archeologicznych: stan. 55/40/76-25 AZP – osada z okresu wpływów rzymskich i osada wczesnośrednio-wieczna oraz 54/41/76-25 AZP – osada neolityczna i osada z okresu wpływów rzymskich;
- 2) w trakcie robót ziemnych istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
- 3) dla chronionych stanowisk archeologicznych (w tym nowo odkrytych) oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
 - a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych,
 - b) ratownicze badania archeologiczne, o których mowa w lit. a, prowadzone są przez uprawnionego archeologa,
 - c) należy uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym,
 - d) pozwolenie, o którym mowa w lit. c, należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających zakaz realizacji obiektów bu-

dowlanych nie związanych funkcjonalnie z drogą, z zastrzeżeniem pkt. 2,

- 2) na terenach, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi: tymczasowe objekty handlowo-usługowe, zieleń towarzyszącą oraz objekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
- 3) wzdłuż dróg publicznych zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;
- 4) zabrania się umieszczania na elewacjach budynków tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części;
- 5) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych instytucji oraz szyldów sklepów i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miejscach związanych z witryną.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

- 1) ogranicza się dostępność dróg publicznych wg następujących zasad:
 - a) dla nieruchomości przyległych do planowanego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej – zakaz zjazdów bezpośrednich, obsługa terenów przyległych z dróg niższych klas łączących się z drogą główną przez planowane skrzyżowania na trasie drogi,
 - b) dla nieruchomości przyległych do dróg dojazdowych – KD-D lub dróg wewnętrznych – KDW wyklucza się bezpośrednio wjazdy z ul. Ossolińskiego;
- 2) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mogą być obsługiwane na dotychczasowych zasadach.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) określa się szerokości w liniach rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych:
 - a) lokalna KD-L – min. 15 m,
 - b) dojazdowa KD-D – min. 10 m,
 - c) droga wewnętrzna KDW – min. 8 m;
- 2) na skrzyżowaniach dróg, o których mowa w pkt 1, narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m x 5 m oraz na zakończeniach dróg nieprzelotowych place manewrowe nie mniejsze niż 12 m x 12 m;
- 3) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem, za zgodą i na warunkach określonych przez operatorów tych sieci.

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala się:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę - dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych – odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącego komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej;

- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji,
 - c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. b;
 - 4) w zakresie zaopatrzenia w gaz - dostawę gazu z istniejącej sieci gazowej;
 - 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
 - b) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb na warunkach określonych przez właściciela sieci;
 - 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
 - a) utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia miasta w energię cieplną,
 - b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 7) w zakresie telekomunikacji - lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
 - 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.
- § 12. 1.** Na obszarze objętym planem nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują na obszarach objętych planem.
- § 13. 1.** Na obszarze objętym planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
- ### Rozdział 3
- #### Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających
- § 14. 1.** Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 MN do 6 MN ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) miejsca postojowe,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń towarzysząca;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) zabudowę usługową na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni działki z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 9,
 - b) urządzenia sportowo-rekreacyjne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
 - b) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu pości 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,
 - f) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - g) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - h) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,
 - b) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
 - 1000 m² dla zabudowy wolno stojącej,
 - 600 m² dla zabudowy bliźniaczej,
 - 250 m² dla zabudowy szeregowej,
 - c) szerokość frontu działek co najmniej: 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 14 m dla zabudowy bliźniaczej, 9 m dla zabudowy szeregowej, z wyjątkiem:
 - działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie drogi nieprzelotowej,
 - części działek stanowiących dojazd własny,
 - d) kąt położenia frontowych granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°,
 - e) dopuszcza się wydzielenie działek, nie spełniających wymagań określonych w lit. b–d, jeśli będą przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich;
 - 3) w zakresie linii zabudowy:
 - a) nieprzekraczalnie zabudowy w odległościach:
 - 10 m od linii rozgraniczającej ul. Ossolińskiego,
 - 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-L,

- 6 m od linii rozgraniczającej ul. Dzeduszyckiego,
- 6 m od linii rozgraniczających 1 KD-D i 2 KD-D,
- 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych od 1 KD-W do 6 KD-W;

b) linie zabudowy, o których mowa w lit. a, nie dotyczą istniejących budynków, zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 MN/U i 2 MN/U ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa usługowa,
 - c) zabudowa usługowa z zakresu rzemiosła produkcyjnego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń towarzysząca;
- 3) dopuszcza się urządzenia sportowo-rekreacyjne.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
 - b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połąci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglonym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglonym,
 - f) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - g) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - h) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług;
 - 2) W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,
 - b) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1500 m²,
 - c) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
 - d) kąt położenia frontowych granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej wzdłuż planowanego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej (OAW);

4) w zakresie linii zabudowy – nieprzekraczalnie zabudowy:

- na terenie 1 MN/U w odległościach: 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-L oraz 10 m od północno-wschodniej granicy terenu,
- na terenie 2 MN/U w odległościach: 6 m od linii rozgraniczającej 2 KD-D oraz 20m od południowej granicy terenu.

§ 16. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 ZC i 2 ZC ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarze;
- 2) dopuszcza się wyłącznie obiekty związane z funkcją terenu takie jak: kaplica cmentarna, grobowce, pomniki itp.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości.

§ 17. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KS do 3 KS ustala się

- 1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia komunikacji (parkingi);
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - b) zieleń towarzysząca;
- 3) dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowo-handlowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 20%,
 - b) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać jednej,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 5 m,
 - e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia;
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu – na terenach 2 KS i 3 KS wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż 1 KD-D i 2 KD-D – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 18. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1 KD-L ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna kl. L – lokalna;
- 2) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:

- a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,
- b) zieleń towarzyszącą,
- c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 19. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 KD-D i 2 KD-D ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne kl. D – dojazdowe,
- 2) dopuszcza się:
 - a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,
 - b) zieleń towarzyszącą,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 20. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KDW do 7 KDW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne,
- 2) dopuszcza się:
 - a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe
 - b) zieleń towarzyszącą,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 21. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1 KDWp ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny;

2) dopuszcza się:

- a) zieleń towarzyszącą,
- b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 22. 1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) w wysokości 30%:
 - a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN;
 - b) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych symbolem MN/U;
- 2) w wysokości 0% dla pozostałych terenów.


§ 23. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 24. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Skorupka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/315/10 z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeg Dolny



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA BRZEG DOLNY**

Lista nieuwzględnionych uwag

Wszystkie uwagi uwzględniono.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny **nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy.**

1271

**UCHWAŁA NR XLVIII/246/10
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU**

z dnia 30 marca 2010 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszk**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami) i art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXV/122/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszk, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz uchwalonego uchwałą nr XV/101/95 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia

20 czerwca 1995 roku Rada Miejska w Miliczu uchwała, co następuje:

Rozdział 1

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszk uchwalonego uchwałą nr XVI/128/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 lutego 2004 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 54, poz. 1038 z dnia 23 marca 2004 roku.

2. Zmianą planu objęty jest obszar położony w obrębie Miłostawice, gmina Milicz, po stronie południowej drogi wojewódzkiej nr 439 Milicz –

Sulów – Żmigród, w granicach określonych na rysunku zmiany planu.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajozbrazu kulturowego,
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych,
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości,
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 są określone w rozdziale II niniejszej uchwały; ustalenia, o których mowa w pkt. 1, 6 są określone w rozdziale III, ustalenia, o których mowa w pkt. 12 są określone w rozdziale IV.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) *zmianie planu* – należy przez to rozumieć zmianę planu, o której mowa w § 1,
- 2) *uchwale* – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miliczu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 3) *przepisach szczególnych* – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniej-

szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- 4) *rysunku zmiany planu* – należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) *terenie* – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerami i symbolami funkcji,
- 6) *przeznaczeniu podstawowym* – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 7) *przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupełniającym* – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym oraz takie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
- 8) *usługach nieuciążliwych* – należy przez to rozumieć usługi (komercyjne lub publiczne) o charakterze lokalnym obsługujące zespoły zabudowy mieszkaniowej, uznane za nieuciążliwe przez organ właściwy w zakresie ochrony środowiska lub przez właściwego terenowego inspektora sanitarnego i których uciążliwość nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,
- 9) *usługach komercyjnych* – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej,
- 10) *usługach publicznych* – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,
- 11) *nieprzekraczalnych liniach zabudowy* – należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne maksymalne zbliżenie obiektu kubaturowego do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe (otwarte), podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach, dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach szczególnych,
- 12) *powierzchni zabudowy* – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych liczonych po ich zewnętrznym obrysie murów, zlokalizowanych na terenie objętym planem, a po podziale na poszczególne działki,
- 13) *wysokości zabudowy* – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu do najwyższej położonej krawędzi

dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połączenia dachowych, określoną przepisami szczególnymi.

2. Definicje innych pojęć użytych w uchwale należy opierać o wykładnię przepisów szczególnych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego zmianą planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,
- 5) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- 6) granice strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 7) obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
- 8) stanowiska archeologiczne,
- 9) granice obszaru zagrożonego wodą Q – 1%.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu mają znaczenie informacyjne.

Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Przeznaczenie terenów

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca – oznaczona w zmianie planu symbolem **MN**
- 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z nieuciążliwymi usługami i drobną wytwórczością – oznaczona w zmianie planu symbolem **MNu**
- 3) zabudowa zagrodowa – oznaczona w zmianie planu symbolem **RM**
- 4) indywidualne mieszkalnictwo rekreacyjne – oznaczone w zmianie planu symbolem **ML**
- 5) zabudowa usługowa – oznaczona w zmianie planu symbolem **U**
- 6) usługi turystyki i rekreacji – oznaczone w zmianie planu symbolem **UT**
- 7) wody powierzchniowe – oznaczone w zmianie planu symbolem **WS**
- 8) lasy – oznaczone w zmianie planu symbolem **ZL**
- 9) stawy hodowlane i rekreacyjne – oznaczone w zmianie planu symbolem **RR**
- 10) drogi publiczne:
 - a) ulice lokalne – oznaczone w zmianie planu symbolem **KDL**
 - b) ulice dojazdowe – oznaczone w zmianie planu symbolem **KDD**
 - c) ciągi pieszo-jezdne – oznaczone w zmianie planu symbolem **KD – PJ**
 - d) ciągi piesze – oznaczone w zmianie planu symbolem **KD – P**

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Dla zachowania istniejących wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych wsi ustala się ekstensywny sposób zabudowy tego obszaru oraz utrzymanie i kształtowanie zabudowy w charakterystycznej dla tej miejscowości drobnej skali nawiązującej do lokalnej tradycji architektonicznej.

2. Należy generalnie uporządkować wszystkie posesje; frontowe części posesji istniejących i projektowanych zaleca się zagospodarować jako ogrody ozdobne, a ogrodzeniem nadać estetyczną formę nawiązującą do charakteru zabudowy.

3. Na każdej wydzielonej działce pod zabudowę (MNu, MN, ML, RM, U, UT) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

4. Nie zezwala się na lokalizację masztów i konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.

5. Nie zezwala się na lokalizację elektrowni wiatrowych.

6. Ustala się zakaz realizacji obiektów o elewacjach z tworzyw sztucznych (sidingu), blachy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych (z wyjątkiem urządzeń infrastruktury).

7. Zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.

8. Zakazuje się sytuowania wolno stojących nośników reklamowych na całym obszarze objętym zmianą planu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty zmianą planu leży w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla którego obowiązują zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 88, poz. 1012 oraz Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 303, poz. 3494).

2. Cały teren objęty zmianą planu znajduje się w granicach:

- 1) Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” (kod obszaru PLB 020001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1226),
- 2) projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”.

3. Na powyższych obszarach wymienionych w ust. 2 pkt 1) i 2) obowiązują zapisy zawarte w art. 33 i następnym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).

4. Ustala się konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami w działalności inwestycyjnej z uwagi na położenie obszaru objętego zmianą planu w sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód

Podziemnych – nr 303 (GZWP) Pradolina Barycz – Głogów (E), planowanego do objęcia wysoką (OWO) i najwyższą (ONO) ochroną.

5. Działalność usługowa prowadzona na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

6. Ustala się, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku dla następujących terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:

- 1) 1MNU,3MNU,9RM,10RM,11MN,14MN,21MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) 2U – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
- 3) 17ML,19UT,20UT – jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych poza miastem.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej¹. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w ust. 1 przedmiotem ochrony są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku zmiany planu; obiekty te należy chronić i użytkować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568 ze zm.).

3. Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące obiekty, o których mowa w ust. 2:

- 1) dom mieszkalny – Miłostawice nr 11 z ok. 1925 r.
- 2) dom mieszkalny – Miłostawice nr 12 z ok. 1925 r.
- 3) dom mieszkalny – Miłostawice nr 19 z ok. 1910 r.

4. Obiekty o wartościach zabytkowych winny być poddane restauracji i modernizacji z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do historycznej wartości obiektu.

5. Wojewódzka ewidencja zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowana; zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu.

6. Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy wsi nowa zabudowa powinna mieć charakter nawiązujący kubaturą, wysokością i formami architektonicznymi do historycznej zabudowy wsi.

7. Na obszarze strefy „B” ustala się wymóg uzgodnienia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkich działań w zakresie:

- 1) nowych inwestycji,
- 2) budowy nowych obiektów, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, dobudowy, remontów i rozbiórki,
- 3) zmian historycznie ukształtowanych wnętrz i zespołów urbanistycznych,
- 4) prowadzenia prac ziemnych i podziałów nieruchomości.

8. Na całym obszarze objętym zmianą planu wprowadza się strefę „OW” – ochrony zabytków archeologicznych ze względu na znane i potencjal-

ne występowanie zabytkowych stanowisk archeologicznych; granice strefy przedstawione są na rysunku zmiany planu.

9. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na zamierzenie inwestycyjne na obszarze strefy „OW” należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie na stały nadzór archeologiczny przy odhumusowaniu terenu i ratownicze badania archeologiczne prowadzone przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

10. Na obszarze objętym zmianą planu ochronie prawnej, w myśl przepisów szczególnych, podlegają następujące zabytkowe stanowiska archeologiczne:

- 1) zabytkowe stanowisko archeologiczne nr 14/78 AZP 72 – 30: ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, fazy D, fazy B/C i ok. połowy XII wieku, a także z XIV – XV wieku, oznaczone na rysunku zmiany planu,
- 2) zabytkowe stanowisko archeologiczne nr 15/79 AZP 72 – 30: ślad osadniczy pradziejowy, ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, fazy młodszej oraz z okresu nowożytnego (XVI–XVII w.), oznaczone na rysunku zmiany planu.

11. Ustala się, że w obrębie znajdujących się na terenie objętym zmianą planu chronionych stanowisk archeologicznych – przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne metodą wykopaliskową, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora. Wymagane pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.

12. Zasób ewidencji i rejestru stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji.

13. Na całym obszarze objętym zmianą planu obowiązuje wymóg powiadomienia przez inwestora odpowiednich służb konserwatorskich o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem prowadzenia nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego.

14. Na terenie objętym zmianą planu nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych¹. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące tereny przestrzeni publicznych:

- 1) tereny dróg lokalnych – ulice oznaczone symbolem KDL,
- 2) tereny dróg dojazdowych – ulice oznaczone symbolem KDD,
- 3) tereny ciągów pieszo-jezdných, oznaczone symbolem KD – PJ,
- 4) tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolem KD – P.

2. Dla terenów przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) zakaz sytuowania wolno stojących nośników reklamowych,
- 2) wymóg wyznaczania miejsc postojowych na drogach publicznych KDL, KDD.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Obszar objęty zmianą planu leży w całości na terenach podlegających ochronie, a mianowicie:

- 1) w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
- 2) w sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 Pradolina Barycz – Głogów(E),
- 3) w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy”,
- 4) w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”.

2. Sposoby zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1 zostały określone w § 7 ust. 1, 2, 3, 4 niniejszej uchwały.

3. Na części obszaru objętego zmianą planu, oznaczonej na rysunku zmiany planu, występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – tereny zalewowe (woda Q – 1%):

- 1) ustala się zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą zanieczyszczać wodę,
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych lub zmiana sposobu zagospodarowania na terenach potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń w tym zakresie, określonych przepisami szczególnymi.

4. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze, a także zagrożone osunięciem się mas ziemnych.

§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

1. Nie ustala się szczegółowych wymagań w zakresie przeprowadzenia scaleń nieruchomości na obszarze objętym zmianą planu.

2. Zasady scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

3. Linie rozgraniczające ustalone na rysunku planu należy traktować jako obowiązujące linie podziału nieruchomości.

4. Każda wydzielana działka budowlana powinna mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, z zachowaniem wymogów określonych w zmianie planu i przepisach szczególnych.

5. Dopuszcza się wykonywanie podziałów geodezyjnych i scaleń w celu wydzielenia projektowanych działek budowlanych pod warunkiem, że:

- 1) przy zabudowie jednorodzinnej wolno stojącej MN i przy zabudowie indywidualnego mieszkalnictwa rekreacyjnego ML minimalna powierzchnia działki wynosi 800 m², a maksymalna 1500 m², minimalna szerokość frontu działki mierzona w linii zabudowy wynosi 20 m,
- 2) przy zabudowie jednorodzinnej z usługami MNu, w przypadku wydzielenia działek pod usługi lub drobną wytwórczość i pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną:

a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wynosi 800 m², pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobną wytwórczość – 300,0 m²,

b) maksymalna powierzchnia wydzielanej działki wynosi 1700 m²,

c) minimalna szerokość frontu działki mierzona w linii zabudowy wynosi odpowiednio pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 20,0 m, pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobną wytwórczość 15,0 m.

6. W przypadku, gdy powierzchnia lub gabaryty działki podlegającej podziałowi uniemożliwiają wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 5, dopuszcza się odstępstwo od tych parametrów w granicach 20%, nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek budowlanych.

7. Proponowany podział na działki przedstawiono na rysunku zmiany planu.

8. Parametry projektowanych działek określone w ust. 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do działek wydzielanych pod poszerzenie istniejących działek budowlanych.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu innych niż wynikających z ustalonego w planie przeznaczenia terenów.

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego zmianą planu następuje poprzez sieć dróg publicznych: istniejących i planowanych ulic lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D, ciągów pieszo – jezdnych KD – PJ, ciągu pieszego KD – P, ścieżek rowerowych oraz sąsiadującej, położonej poza granicami opracowania zmiany planu, drogi wojewódzkiej nr 439 Milicz – Sułów – Żmigród do przebudowy, o docelowych parametrach ulicy klasy G, o szerokości w liniach rozgraniczających min. 25,0 m, z dopuszczeniem w wypadkach szczególnych, za zgodą zarządcy drogi, mniejszych szerokości.

2. Obsługa komunikacyjna obszarów przyległych do ww. drogi wojewódzkiej winna odbywać się poprzez istniejące i planowane skrzyżowania i zjazdy, za zgodą zarządcy drogi.

3. Ustala się maksymalne ograniczenie ilości zjazdów na drogę wojewódzką nr 439.

4. Ustala się zapewnienie warunków widoczności poziomej i pionowej poprzez wyznaczenie, zgodnie z przepisami szczególnymi, trójkąta widoczności w obszarach istniejących i projektowanych skrzyżowań i włączeń zjazdów.

5. Ustala się, że urządzenia obce w liniach rozgraniczających ulic należy lokalizować poza obszarem docelowej jezdni.

6. Ustala się zasadę lokalizowania w granicach linii rozgraniczających dróg, ulic i placów – sieci uzbrojenia technicznego oraz pasów zieleni wysokiej i niskiej – za zgodą zarządcy drogi. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie sieci innymi trasami.

7. Ustala się, że wszystkie ulice, place, ciągi pieszo-jezdne i piesze wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi są ulicami i drogami publicznymi gminnymi.

8. Modernizacja i przebudowa dróg istniejących dla uzyskania normatywnych parametrów może odbywać się etapami.

9. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym m. in. parkingów i garaży w ilości nie mniejszej niż:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny jednorodzinny,
- 2) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie lub pokój hotelowy,
- 3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
- 4) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej oraz produkcyjno – usługowej,
- 5) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
- 6) dla biur – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 7) dla gastronomii i rozrywki – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 8) dla obiektów upowszechniania kultury – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 9) dla poradni medycznych, pracowni medycznych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 10) dla obiektów edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 izbę lekcyjną,
- 11) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.

10. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 9, należy usytuować na części działki budowlanej, na której usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

11. W przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość stanowisk postojowych podlega zsumowaniu.

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną

- 1) Projektowane sieci oraz istniejące wymagające modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic, za zgodą zarządcy drogi; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady z zachowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
- 2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych i sieci uzbrojenia na terenach własnych inwestora jako inwestycji towarzyszących.

3) Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, gaz, energię elektryczną, telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych przyłączenia od określonych właścicieli sieci.

2. Zaopatrzenie w wodę

- 1) Ustala się zaopatrzenie w wodę z planowanego wodociągu spinającego wodociąg grupowy „Brzezina Sułowska” z wodociągiem miasta Milicza.
- 2) Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z innego wodociągu grupowego.
- 3) Ustala się doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej.
- 4) Ustala się dostawę wody do poszczególnych odbiorców za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków komunalnych oraz odprowadzenie wód opadowych

- 1) Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych systemem grawitacyjno-tłocznym poprzez planowany układ kanalizacyjny Miłostawic do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sułowie.
- 2) Dopuszcza się do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywóz na oczyszczalnię ścieków w Sułowie lub Miliczu.
- 3) Dopuszcza się do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej możliwość stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków sanitarnych na terenach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora.
- 4) Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.
- 5) Ustala się odprowadzenie kanalizacją deszczową wód opadowych.
- 6) Dopuszcza się odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych na tereny biologicznie czynne lub poprzez indywidualne systemy kanalizacji do zbiorników retencyjnych.

4. Zaopatrzenie w gaz

- 1) Ustala się bezprzewodowe zaopatrzenie w gaz do czasu budowy sieci gazowej.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną

- 1) Ustala się przyłączenie planowanych inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
- 2) Ustala się zakaz budowy elektrowni wiatrowych.

6. Sieć telekomunikacyjna

- 1) Ustala się rozbudowę istniejącej telekomunikacyjnej sieci abonenckiej, a obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń na warunkach określonych przez operatora sieci.
- 2) Na przedmiotowym terenie nie zezwala się na lokalizację masztów i konstrukcji wieżowych

związanych z urządzeniami przekątnikowymi telekomunikacji.

7. Zaopatrzenie w energię ciepłą

- 1) Ustala się zaopatrzenie w energię ciepłą, przy wykorzystaniu paliw ekologicznych, z lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń spełniających wymogi ochrony środowiska.
- 2) Dopuszcza się podłączenie obiektów do zbiorczego systemu cieplnego.

8. Usuwanie odpadów

- 1) Ustala się system gromadzenia odpadów w pojemnikach – kontenerach zlokalizowanych na posesjach i wywozu na zorganizowane składowisko gminne.
- 2) W przypadku działalności usługowej ustala się konieczność rozwiązania problemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Do czasu realizacji ustaleń zmiany planu pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA, ZASAD I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYODRĘBNIONYCH NA RYSUNKU PLA NU LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI, OZNACZONYCH NUMERAMI I SYMBOLAMI FUNKCJI

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem **1MNu**, **3MNu** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz nieuciążliwe usługi i drobna wytwórczość (komercyjne lub publiczne) – wbudowane w pomieszczeniach budynków mieszkalnych lub gospodarczych, dobudowane do budynków lub zlokalizowane w obiektach wolno stojących.
- 2) Dopuszcza się utrzymanie istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego w układzie zabudowy bliźniaczej z towarzyszącą zabudową gospodarczą, o którym mowa w pkt 6), lit. a).
- 3) Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych wymagających uciążliwego transportu dostawczego (powyżej 3,5 tony).
- 4) Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności zaliczonej, zgodnie z przepisami szczególnymi, do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, jak również związanej z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych i maszyn oraz trwałego składowania materiałów masowych, budowlanych i urządzeń.
- 5) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) przydomowe baseny i oczka wodne,
 - d) przydomowe oranżerie (ogrody zimowe),
 - e) lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) budynki gospodarcze i garaże oraz miejsca parkingowe.

- 6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) obiekt zabytkowy na posesji nr 19/19a należy chronić i użytkować zgodnie z przepisami szczególnymi, a wszelkie działania mogące naruszyć jego stan, a więc remonty, rozbudowa, przebudowa winny być przeprowadzone na warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- b) ustala się wymóg kształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej i walorów krajobrazu,

- c) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych i w ustaleniach niniejszej zmiany planu,

- d) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), lecz nie więcej niż 10,0 m, a nowej zabudowy usługowej i zabudowy towarzyszącej (budynki gospodarcze i garaże) – 1 kondygnacji, lecz nie więcej niż 8,0 m,

- e) dachy budynków nowych i przebudowywanych strome, symetryczne – dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o spadku połaci na poziomie 35°–45°; dopuszcza się lukarny, okna dachowe, świetliki itp.,

- f) pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglącym matowym,

- g) nieprzekraczalne linie zabudowy: od linii rozgraniczających ulicy 5 KDL – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego KD – PJ – 4,0 m, od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej – 10,0 m i zgodnie z rysunkiem zmiany planu (zabudowa istniejąca),

- h) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę maksymalnie do 50% powierzchni działki,

- i) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki.

- 7) Na całym obszarze oznaczonym symbolami 1MNu i 3MNu obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

- 8) Na całym obszarze oznaczonym symbolami 1MNu i 3MNu obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

- 9) Obsługa komunikacyjna z ulicy 5 KDL i ciągu pieszo – jezdni 7 KD – PJ; dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej poprzez urządzenie bezpośrednich zjazdów tylko za zgodą zarządcy drogi.

- 10) W przypadku lokalizacji usług i drobnej wytwórczości nieuciążliwych ustala się:

- a) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla użytkowników stałych i przebywających czasowo, o których mowa w § 13 ust. 9 niniejszej uchwały,
- b) obowiązek uporządkowania i rozwiązania problemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 11) Przy zagospodarowaniu terenów 1MNu, 3MNu należy uwzględnić warunki, o których mowa w §18 pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza się odstępnie od ustalonych wymagań za zgodą zarządcy cieku, do którego przylega istniejąca lub planowana zabudowa.
- § 17.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U** ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe: teren usług publicznych (usługi kultury).
 - 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) tereny rekreacyjne w zieleni z placami zabaw dla dzieci, boiskami do gier małych i elementami małej architektury,
 - b) usługi komercyjne nieuciążliwe,
 - c) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami,
 - d) baseny i oczka wodne,
 - e) budynki gospodarcze, administracyjne,
 - f) miejsca parkingowe i garaże.
 - 3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 2 (nie licząc piwnic), przy czym drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9,0 m,
 - c) dachy budynków nowych i przebudowywanych strome, symetryczne – dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadku połaci na poziomie 35°–45°; dopuszcza się lukarny, okna dachowe, świetliki itp.,
 - d) pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym,
 - e) nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii rozgraniczających ulicy lokalnej 5KDL – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego 7KD – PJ – 4,0 m,
 - f) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 60% powierzchni działki,
 - g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki.
 - 4) Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 5KDL i ciągu pieszo-jezdnego 7KD – PJ.
 - 5) Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w §8 niniejszej uchwały.
 - 6) Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.
 - 7) Przy zagospodarowaniu terenu 2U należy uwzględnić warunki, o których mowa w §18 pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza się odstępnie od ustalonych wymagań za zgodą zarządcy cieku, do którego przylega istniejąca lub planowana zabudowa.
- § 18.** Dla terenów oznaczonych symbolem **4WS, 22WS** ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych stojących i płynących – cieki i rowy melioracyjne.
 - 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające: urządzenia hydrotechniczne i melioracyjne.
 - 3) Ustala się ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną.
 - 4) Nie należy, zgodnie z przepisami szczególnymi, wprowadzać nowego zainwestowania w pasie o szerokości co najmniej 5,0 m wzdłuż brzegów cieku, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wodnych i melioracyjnych, infrastruktury technicznej oraz dróg.
 - 5) Przy zagospodarowaniu terenów wzdłuż brzegów należy zapewnić dostęp do cieku i urządzeń wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.
 - 6) Na całym terenie 4WS, 22WS obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w §8 niniejszej uchwały.
 - 7) Na całym terenie 4WS, 22WS obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w §8 niniejszej uchwały.
- § 19. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5KDL** ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – ulica lokalna klasy L1/2.
 - 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) chodniki,
 - b) zatoki postojowe,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - e) zieleń towarzysząca,
 - f) oświetlenie.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – w obecnym stanie władania, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, wynikająca z lokalnych uwarunkowań i istniejącego zagospodarowania; w przypadku przebudowy lub modernizacji dopuszcza się poszerzenie ulicy do normatywnej szerokości – min. 12,0 m,
 - 2) skrzyżowanie z drogą wojewódzką – do przebudowy, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej,
 - 3) zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno stojących nośników reklamowych.
3. Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

4. Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **6KDL** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – ulica lokalna klasy L1/2.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) chodniki,
 - b) ścieżki rowerowe,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) oświetlenie,
 - e) zieleń towarzysząca,
 - f) obiekty małej architektury oraz urządzeń technicznych,
 - g) zatoki postojowe.

2. Dla terenu o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – min.12,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
- 2) ustala się zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na części terenu, oznaczonej na rysunku zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające z występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.

4. Na całym terenie oznaczonym symbolem **6 KDL** obowiązują ustalenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem **7KD – PJ, 16 KD – PJ** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne – ciągi pieszo-jezdne umożliwiające ruch pieszy oraz ruch pojazdów.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) oświetlenie,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń towarzysząca.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – w obecnym stanie władania: 5,0 m – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
- 2) ustala się zakaz lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na terenie **7 KD – PJ** obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

4. Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa § 8 niniejszej uchwały.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem **8KD– P** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – ciąg pieszy.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) zieleń kształtowana – szpalery, żywopłoty,

- b) urządzenia towarzyszące – ławki, oświetlenie,
- c) ścieżka rowerowa,
- d) obiekty małej architektury,
- e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – w obecnym stanie władania: 6,0 i 8,0 m – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
- 2) ustala się zakaz lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

4. Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **9RM, 10RM** ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca na wydzielonych działkach,
- b) usługi agroturystyczne,
- c) nieuciążliwe usługi i drobna wytwórczość (komercyjne lub publiczne), wbudowane w pomieszczenia budynków mieszkalnych lub gospodarczych, dobudowane do budynków lub zlokalizowane w obiektach wolno stojących,
- d) tereny zieleni i place zabaw dla dzieci,
- e) lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- f) garaże i miejsca parkingowe.

3) Uciążliwość obiektów i urządzeń gospodarczych winna zamykać się w granicach działki.

4) Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności zaliczonej, zgodnie z przepisami szczególnymi, do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) obiekty zabytkowe na posesji nr 11 i nr 12 należy chronić i użytkować zgodnie z przepisami szczególnymi, a wszelkie działania mogące naruszyć ich stan, a więc remonty, rozbudowa, przebudowa winny być przeprowadzone na warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- b) ustala się wymóg kształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu do lokalnych wzorców zabudowy historycznej w zakresie skali, bryły, użytych materiałów elewacyjnych i charakterystycznych elementów architektonicznych,
- c) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy na zasadach określonych w przepisach szczególnych i w ustaleniach niniejszej zmiany planu,
- d) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekraczać 2 kondygnacji

- nadziemnych (nie licząc piwnic), lecz nie więcej niż 10,0 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, inwentarskie, garażowe) nie może przekroczyć 9,0 m, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
- e) w nowych i przebudowywanych budynkach dachy strome, symetryczne – dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o spadku połaci na poziomie 35°–45°; dopuszcza się lukarny, okna dachowe, świetliki itp.,
- f) pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym,
- g) nieprzekraczalne linie zabudowy: dla terenów 9 RM i 10 RM – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 12 KDD i w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających ciągu pieszego 8 KD -P, dla terenu 9 RM – w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo – jezdni 7 KD – PJ, dla terenu 10 RM – obowiązuje istniejąca linia zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej, dla terenu 9 RM – w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej.
- 6) Dla obszaru położonego w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku zmiany planu, obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały.
- 7) Na całym obszarze oznaczonym symbolami 9 RM i 10 RM obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 8) Obsługa komunikacyjna terenów z ulicy 12 KDD i 7 KD – PJ; do czasu wybudowania ulicy 12 KDD dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej, za zgodą zarządcy drogi.
2. W przypadku lokalizacji usług i drobnej wytwórczości nieuciążliwych lub usług agroturystycznych ustala się:
- 1) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, o których mowa w § 13 ust. 9 niniejszej uchwały,
- 2) obowiązek uporządkowania i rozwiązania problemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
3. Przy zagospodarowaniu terenu 9RM należy uwzględnić warunki, o których mowa w § 18 pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza się odstępianie od ustalonych wymagań za zgodą zarządcy cieków, do którego przylega istniejąca lub planowana zabudowa.
4. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej obowiązują stosowne ustalenia niniejszej zmiany planu.
- § 24.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **11MN, 14MN, 21MN** ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
- a) usługi nieuciążliwe (komercyjne lub publiczne) wbudowane,
- zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych oraz wymagających uciążliwego transportu dostawczego (powyżej 3,5 tony),
- obowiązuje zakaz prowadzenia działalności zaliczonej, zgodnie z przepisami szczególnymi, do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, jak również związanej z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych i maszyn oraz trwałego składowania materiałów masowych, budowlanych i urządzeń;
- b) zieleń urządzona,
- c) obiekty małej architektury,
- d) przydomowe baseny i oczka wodne,
- e) przydomowe oranżerie (ogrody zimowe),
- f) lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- g) budynki gospodarcze,
- h) garaże,
- i) miejsca parkingowe.
- 3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne (nie licząc piwnic), lecz nie więcej niż 10,0 m, a zabudowy towarzyszącej (budynki gospodarcze i garaże) – maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 8,0 m,
- b) dachy strome, symetryczne – dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadku połaci na poziomie 35°–45°; dopuszcza się lukarny, okna dachowe, świetliki itp.,
- c) pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym matowym,
- d) nieprzekraczalne linie zabudowy: terenu 11 MN – w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających ulicy 12 KDD i w odległości od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej zgodnej z istniejącą linią zabudowy położonej na terenie 10 RM, terenu 14 MN – w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających ulicy 13KDD i 10,0 m od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej, terenu 21 MN – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 6 KDL i w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 12 KDD oraz zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
- e) obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garaże winny formą architektoniczną, w tym formą dachów, nawiązywać do wystroju zabudowy mieszkaniowej,
- f) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę maksymalnie do 35% powierzchni działki,
- g) powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić minimum 50% powierzchni działki.
- 4) Obsługa komunikacyjna terenu 11MN – z ulicy 6 KDL i 12KDD, terenu 14MN – z ulicy 6 KDL i 13 KDD, terenu 21 MN – z ulicy 6 KDL i 12 KDD.
- 5) W przypadku lokalizacji usług nieuciążliwych ustala się:
- a) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, o których mowa w § 13 ust.9 niniejszej uchwały,

- b) obowiązek uporządkowania i rozwiązania problemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
- 6) Na części terenu 21MN, oznaczonej na rysunku zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające z występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 7) Na całym obszarze oznaczonym symbolami 11MN, 14MN, 21 MN obowiązują ustalenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem **12KDD** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – ulica dojazdowa klasy **D**.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
- chodniki,
 - ścieżki rowerowe,
 - zatoki postojowe,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - oświetlenie,
 - zieleń towarzysząca.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:
- szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
 - zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na całym terenie oznaczonym symbolem **12 KDD** obowiązują ustalenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem **13KDD** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – ulica dojazdowa klasy **D** z placykiem manewrowym, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
- chodniki,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - zieleń towarzysząca,
 - oświetlenie,
 - obiekty małej architektury,
 - zatoki postojowe.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz zagospodarowania:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
- zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na całym terenie oznaczonym symbolem **13 KDD** obowiązują ustalenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolem **15ZL** ustala się:

- Przeznaczenie podstawowe: tereny lasu.
- Tereny należy użytkować w sposób nienaruszający walorów środowiska przyrodniczego.
- Tereny wyklucza się spod zabudowy.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **17ML** ustala się:

- Przeznaczenie podstawowe: tereny indywidualnego mieszkalnictwa rekreacyjnego.
- Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - obiekty małej architektury,
 - baseny, oczka wodne i inne terenowe urządzenia rekreacyjne,
 - zieleń wysoka i niska,
 - przydomowe oranżerie (ogrody zimowe),
 - lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - miejsca parkingowe, garaże.
- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 2, przy czym drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
 - wysokość budynków nie może przekroczyć 9,0 m,
 - dachy strome, symetryczne – dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadku połaci na poziomie 35°–45°,
 - pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brązowym lub grafit, matowym; dopuszcza się gont,
 - dopuszcza się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,
 - nieprzekraczalna linia zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 6 KDL – 6,0 m, ulicy 13 KDD – 6,0 m,
 - dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę maksymalnie 30% terenu,
 - minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 60%,
 - nie zezwala się na realizację wolno stojących garaży.
- Obsługa komunikacyjna terenu – z ulic 6KDL i 13 KDD.
- Na części terenu 17ML, oznaczonej na rysunku zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające z występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- Na całym terenie oznaczonym symbolem **17 ML** obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolem **18RR** ustala się:

- Przeznaczenie podstawowe: tereny stawu hodowlanego i rekreacyjnego.
- Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - łowiisko komercyjne,
 - usługi turystyki i rekreacji,
 - urządzenia hydrotechniczne i związane z gospodarką rybacką,
 - zieleń,
 - lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - miejsca parkingowe.
- Wyklucza się uprawianie sportów motorowodnych.

- 4) Ze względu na położenie na terenach objętych zasięgiem wody powodziowej $Q - 1\%$, oznaczonych na rysunku zmiany planu, ustala się zakaz zabudowy.
- 5) Ze względu na położenie na terenach objętych zasięgiem wody powodziowej $Q - 1\%$ należy w sposób szczególny chronić środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem na wypadek zalania wodą powodziową.
- 6) Obsługa komunikacyjna z ciągu pieszo-jezdnego 16 KD – PJ.
- 7) Na całym terenie obowiązują ustalenia wynikające z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolem **19UT** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystyki i rekreacji, w tym camping, pole namiotowe, plaża piaszczysta i trawiasta z zapleczem, łąka rekreacyjna, mała gastronomia i handel.
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) hotel, pensjonat,
 - b) lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) miejsca parkingowe i garaże,
 - d) zieleń,
 - e) elementy małej architektury,
 - f) baseny i oczka wodne,
 - g) place gier i zabaw.
- 3) Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm, zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 4) Należy rozwiązać problem gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
- 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość obiektu hotelowego lub pensjonatowego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 10,0 m, wysokość zabudowy handlowo – gastronomicznej i obiektów towarzyszących – jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 8,0 m,
 - b) dachy strome, symetryczne – dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadku połaci na poziomie $35^\circ - 45^\circ$; dopuszcza się lukarny, okna dachowe, świetliki itp.,
 - c) pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglстым, brązowym lub grafit, matowym; dopuszcza się gont,
 - d) dopuszcza się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązanie do techniki szachulcowej,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 6KDL,
 - f) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę maksymalnie 20% powierzchni terenu,
 - g) nie zezwala się na lokalizację wolno stojących garaży.
- 6) Obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy 6KDL.

- 7) Na części terenu oznaczonej na rysunku zmiany planu, na której występuje zagrożenie wodą powodziową $Q - 1\%$ ustala się:
 - a) zakaz zabudowy,
 - b) należy w sposób szczególny chronić środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem na wypadek zalania wodą powodziową.
- 8) Na części terenu oznaczonej na rysunku zmiany planu obowiązują ustalenia wynikające z występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 9) Na całym terenie oznaczonym symbolem 19 UT obowiązują ustalenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem **20UT** ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyki i rekreacji – plaże piaszczyste i trawiaste.
 - 2) Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
 - a) teren parkingu przy zaporze,
 - b) platforma widokowa,
 - c) lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Do czasu realizacji Zbiornika Miłostawice lub w przypadku zaniechania jego realizacji teren winien pozostać w istniejącym użytkowaniu, czyli pełnić funkcję drogi gminnej obsługującej sąsiednie tereny upraw rolnych.

Rozdział 4

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszka, uchwalonego uchwałą nr XVI/128/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 lutego 2004 r., ogłoszonego w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 54, poz. 1038 z dnia 23 marca 2004 r. – dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu, wymienionego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 33. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 30% dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Edmund Bienkiewicz

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/
/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 marca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszków dla obszaru położonego w obrębie Miłostawice, gmina Milicz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu w dniach: od 14 grudnia 2009 r. do 15 stycznia 2010 r.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszków dla obszaru położonego w obrębie Miłostawice, gmina Milicz, oraz w okresie przewidzianym na składanie uwag tj. od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 5 lutego 2010 r. wniesiono 4 uwagi, które Burmistrz Gminy Milicz zarządzeniem nr 717/10 z dnia 16 lutego 2010 nie uwzględnił.

Rada Miejska w Miliczu po przeanalizowaniu przedłożonej listy uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Milicz w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszków dla obszaru położonego w obrębie Miłostawice, gmina Milicz

postanawia nie uwzględnić

niżej wymienionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu:

Romana Gieruli, Kazimiery Gieruli, Krystyny Witczak, Matyldy i Czesława Niećko, Lucyny i Bogdana Karposiuk, Beaty i Bogdana Sawczyn, Władysławy i Tadeusza Głąb pismem z dnia 13. 01. 2010 r. w sprawie:

- a) stwierdzenia, że prognoza oddziaływania na środowisko nie jest poparta żadną ekspertyzą instytucji powołanej do tego celu, ponieważ stwierdzenie to nie jest zasadne – prognoza została sporządzona w oparciu o opracowania specjalistyczne, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i uzyskała opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- b) braku wyłożenia do publicznego wglądu załącznika nr 3 („Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych”) ze względu na to, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, natomiast nie wymienia tego załącznika,
- c) uzasadnienia planowanego przez gminę wykupu gruntów rolnych przeznaczonych w projekcie zmiany planu pod drogi, gdyż wynika to ze znacznego udziału gruntów gminnych w sieci projektowanych dróg, ich funkcji oraz z tego, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym niniejszym projektem zmiany planu również określił drogi na tym terenie jako publiczne,
- d) wykupu przez gminę dróg i ciągów pieszo-jezdnymi powstałych w wyniku podziału działki nr 137/4 w obrębie Miłostawice, gdyż dotyczy to terenów położonych poza obszarem opracowania w/w zmiany planu miejscowego.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/
/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 marca 2010 r.**

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłostawice i Koruszką, dla obszaru położonego w obrębie Miłostawice w gminie Milicz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz wykupie nieruchomości w związku z realizacją odcinka drogi gminnej.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1 będą:

- 1) Środki własne gminy.
- 2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
- 3) Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 4) Kredyt bankowy.
- 5) Emisja obligacji komunalnych.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

1272

UCHWAŁA NR XXXII/187/10 RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Bolesławiec przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

- 1) 15,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w działaniach ratowniczych,
- 2) 7,50 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/139/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarniczych, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

1273

**UCHWAŁA NR XXXII/188/10
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIX/171/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1, 2b, 2d, 3d – 3g, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/171/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym

na terenie Gminy Bolesławiec, § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bolesławiec.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

1274

**UCHWAŁA NR XXXII/191/10
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Kruszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym w obrębie wsi Kruszyn nadaje się następujące nazwy:

- 1) ul. Olchowa – droga wewnętrzna, która jest własnością Gminy Bolesławiec, oznaczona geodezyjnie numerami działek 33 i 39/8,
- 2) ul. Czeremchowa – droga wewnętrzna, która jest własnością Gminy Bolesławiec, oznaczona geodezyjnie numerem działki 635,

- 3) ul. Jarzębinowa – droga wewnętrzna, której właścicielami są osoby fizyczne za ich zgodą, oznaczona geodezyjnie numerem działki 921.


§ 2. Szczegółowe położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/
/191/10 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 7 kwietnia 2010 r.



SKALA 1: 5 000

1275

UCHWAŁA NR XXXII/192/10 RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się statusu pomników przyrody, ujętych w rozporządzeniu nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994 roku), następujące drzewa:

1) dąb szypułkowy (*Quercus robur*) o nazwie „Jontek”, zlokalizowany na terenie działki

nr 920/4 w obrębie Kraśnik Dolny, ze względu na utratę wartości przyrodniczej, wynikającej z silnego zniszczenia drzewa przejawiającego się całkowitą utratą korony oraz znaczącym ubytkiem pnia,

2) modrzew europejski (*Larix decidula* L.) o nazwie „Śmiały”, zlokalizowany niegdyś na terenie działki nr 250/6 w obrębie Rakowice, ze względu na fakt, iż drzewo w 2007 roku zostało powalone przez wiatr i nie występuje już w terenie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

1276

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2010 RADY GMINY BORÓW

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Piotrków Borowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXX/181/2009 Rady Gminy Borów z dnia 14 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piotrków Borowski oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów” przyjętym przez Radę Gminy Borów uchwałą nr XXXVI/223/2010 z dnia 8 lutego 2010 r., Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piotrków Borowski, zwaną dalej planem:

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach dz. 123/6 położonej w północnej części wsi Piotrków Borowski

2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

2. W obszarze objętym planem planie nie zachodzi potrzeba ustalenia:

- 1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.,
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W planie nie określa się:

- 1) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 2) granic obszarów wymagające przekształceń lub rekultywacji;
- 3) granic terenów służące organizacji imprez masowych;
- 4) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) Granice obszaru objętego planem.
- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenu.
- 3) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają znaczenie informacyjne.

3. Zmiana nazw własnych oraz numerów działek oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe.
- 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
- 3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu.
- 4) przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym.
- 5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania.
- 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę odległość o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 1,0 m; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach odrębnych.
- 7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy zdefiniowaną w przepisach odrębnych prawa budowlanego.
- 8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków na działce do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję. Powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.
- 9) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.
- 10) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-

tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.

- 11) wielkoformatowych nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć wolno stojące obiekty budowlane przeznaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 3 m².

§ 6. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1. Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) Usługi nieprzekraczające 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
- 2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
- 2) Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęsł betonowych.
- 3) Wysokość ogrodzeń od strony dróg publicznych nie może być większa niż 1,6 m.
- 4) Ustala się zakaz lokalizacji na działkach wielkoformatowych nośników reklamowych.
- 5) Zagospodarowanie terenów w rejonie włączeń do dróg publicznych, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) Działalność prowadzona w ramach funkcji uzupełniającej nie może powodować ponadnormalnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
- 2) Ustala się zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych (nie dotyczy odpadów powstających w związku z prowadzoną w granicach terenu działalnością).
- 3) Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu
- 4) Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Ustala się następujące warunki realizowania inwestycji

w zakresie archeologicznej ochrony konserwatorskiej terenów:

- 1) ustala się obowiązek powiadamiania właściwego organu ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- 2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.
- 3) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie racjonalnych badań wykopaliskowych a pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg publicznych graniczących z obszarem objętym planem, w następujących odległościach:
 - a) 8 m. od linii rozgraniczającej drogi powiatowej (dz. 44/2dr),
 - b) 6 m. od linii rozgraniczających drogi gminnej (dz. 74dr).
- 2) Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,3.
- 3) Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 50%.
- 4) Ustala się obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych z wyraźnie zaznaczoną kalenicą, o symetrycznym układzie połaci dachowych i o spadkach głównych połaci dachowych od 30° do 45°.
- 5) Ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się w pionie i w poziomie na wysokości kalenicy.
- 6) Dopuszcza się następujące rodzaje pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, materiały dachówkopodobne, w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego.
- 7) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 11 m od poziomu terenu do kalenicy.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

- 1) Komunikacja – obsługa komunikacyjna działek z przyległych dróg publicznych na warunkach uzgodnionych z zarządcami dróg.
- 2) Ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych (parkingowych) w ilości nie mniejszej niż
 - a) 2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie.
 - b) dodatkowe minimum 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej towarzyszącej funkcji usługowej.
- 3) Warunek dotyczący stanowiska postojowego przypadającego na 1 mieszkanie ten uznaje się za spełniony w przypadku lokalizacji na terenie działki garażu wolno stojącego lub wbudowanego.
- 4) Zaopatrzenie w wodę – zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Piotrków Borowski.
- 5) Kanalizacja sanitarna:

- a) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej wsi Piotrków Borowski.
- b) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) lub innych indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych.
- 6) Kanalizacja deszczowa:
- a) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych, zbiorników retencyjno-odparowujących lub do kanalizacji deszczowej.
- b) Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować; zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
- c) Ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne.
- 7) Elektroenergetyka:
- a) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią niskiego napięcia,
- b) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach własnych inwestorów oraz prowadzenie sieci elektroenergetycznych.
- 8) Zaopatrzenie w gaz:
- a) Docelowo dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.
- b) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
- 9) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, w tym z odnawialnych źródeł energii.
- 10) Telekomunikacja – dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.
- 11) Usuwanie odpadów komunalnych – obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrębnych i gminnych.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) Dopuszcza się podział terenu na samodzielne działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²,
- 2) Dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek na cele infrastruktury technicznej związanej z zabudową np. stacji transformatorowej, przepompowni itp. o parametrach mniejszych niż określone w pkt. 1; lokalizację i wielkość wydzielonego terenu należy uzgodnić z operatorem sieci.
- 3) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 65° do 90°.
- 4) Do działek wydzielanych w tzw. drugiej linii zabudowy należy wydzielić wewnętrzny dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 6 m. w liniach podziału geodezyjnego.
- 5) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne dojazdy pieszo-jezdne winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- § 7.** Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.
- § 8.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Kosińska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.

mapka



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI
PIOTRKÓW BOROWSKI PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU**

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Borów nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI PIOTRKÓW BOROWSKI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz kosztów wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego należących do zadań własnych gminy.

1277

**UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2010
RADY GMINY BORÓW**

z dnia 30 marca 2010 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wsi Borów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXX/180/2009 Rady Gminy Borów z dnia 14 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borów oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów” przyjętym przez Radę Gminy Borów uchwałą nr XXXVI/223/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borów, zwaną dalej planem:

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach dz. 10/7 i 10/8 położonych w środkowej części wsi Borów, przy ul. Wrocławskiej.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Brak treści

1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 7) stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami).

2. W obszarze objętym planem planie nie za-
chodzi konieczność ustalenia:

- 1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 2) szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.,
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej,
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem;
- 6) terenów przeznaczonych pod budowę obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W planie nie określa się:

- 1) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;
- 2) granic obszarów wymagające przekształceń lub
rekultywacji;
- 3) granic terenów służące organizacji imprez ma-
sowych;
- 4) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, określone na podstawie ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady.

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) Granice obszaru objętego planem.
- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku
planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu,
mają znaczenie informacyjne.

3. Zmiana nazw własnych oraz numerów
działek oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą
nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. terenie – należy przez to rozumieć obszar
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe.

2. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

3. przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu.

4. przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym.

5. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania.

6. wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy zdefiniowaną w przepisach odrębnych prawa budowlanego.

7. wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków na działce do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję. Powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.

8. infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.

9. urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.

§ 6. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1. Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) Usługi nieprzekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
- 2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.

- 2) Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych.
4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- 1) Działalność prowadzona w ramach funkcji uzupełniającej nie może powodować ponadnormalnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 - 2) Ustala się zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych (nie dotyczy odpadów powstających w związku z prowadzoną w granicach terenu działalnością).
 - 3) Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu
 - 4) Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- 1) Ze względu na położenie obszaru objętego planem w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującą historyczny układ przestrzenny wsi Borów, ustala się następujące wymagania konserwatorskie:
 - a) zabudowa podlegająca przebudowie lub rozbudowie powinna nawiązywać do budownictwa regionalnego w zakresie skali, bryły i użytych materiałów oraz winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, nie może ona dominować nad zabudową historyczną;
 - b) ustala się zakaz stosowania jako elewacyjne materiały okładzinowe okładzin zewnętrznych z tworzyw sztucznych (tzw. siding).
 - c) ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
 - d) ustala się zakaz lokalizacji dominant architektonicznych i urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru.
 - 2) Ustala się następujące warunki realizowania inwestycji w zakresie archeologicznej ochrony konserwatorskiej terenów:
 - a) w przypadku wykonywania robót ziemnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy wystąpić do właściwej służby ochrony konserwatorskiej w sprawie wytycznych dotyczących konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - b) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z wykonywaniem robót ziemnych winny być uzgodnione z inspekcją zabytków archeologicznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a prace ziemne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
 - c) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) Odległości zabudowy od granic terenu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; w przypadku nadbudowy budynku dopuszcza się zwiększenie wysokości ścian usytuowanych na granicy działek.
 - 2) Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 1,0.
 - 3) Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się.
 - 4) Dopuszcza się zastosowanie dachu jednospadowego.
 - 5) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6 m.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
- 1) Komunikacja – obsługa komunikacyjna istniejącym dojazdem przez dz. 10/10 na warunkach uzgodnionych z zarządcą terenu.
 - 2) Zaopatrzenie w wodę – zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Borów.
 - 3) Kanalizacja sanitarna:
 - a) Odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego na dz. 10/10.
 - b) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej wsi Borów; po jej realizacji.
 - 4) Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.
 - 5) Elektroenergetyka – zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią niskiego napięcia.
 - 6) Zaopatrzenie w gaz – docelowo dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.
 - 7) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodujących ponadnormalnego zanieczyszczenia powietrza, w tym z odnawialnych źródeł energii.
 - 8) Telekomunikacja – dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.
 - 9) Usuwanie odpadów komunalnych – obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrębnych i gminnych.

§ 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Kosińska


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/232/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI BORÓW

RYSUNEK PLANU

skala 1:1000

0m 50m 100m



LEGENDA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- USTALENIA FUNKCJONALNE**
- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- USTALENIA REGULACYJNE**
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE FUNKCJE
- OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO**
- OBZAR OBJĘTY PLANEM W CAŁOŚCI ZNAJDUJE SIĘ
W STREFIE "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- OZNACZENIA INFORMACYJNE**
- KIERUNEK OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ



PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
Witkowski & Sławik s.c.
ul. Krótka 5, 57-100 Strzelin, tel./fax (071) 796 27 58

TEMAT:
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI BORÓW

CZĘŚĆ:

RYSUNEK PLANU

SKALA
1:1000

ZESPÓŁ AUTORSKI:
mgr Lesław Witkowski, nr ZOIU Z-043
mgr inż. Marcin Sławik, nr ZOIU Z-407

DATA
02.2010

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/232/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI
BORÓW PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU**

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Borów nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/232/2010 Rady Gminy Borów z dnia
30 marca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI BORÓW INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ
ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz kosztów wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego należących do zadań własnych gminy.

1278

**UCHWAŁA NR XLVII/414/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały XXI/193/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ustalenia ogólne

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP ROZTOCZNIK obejmującego obszar wsi Roztocznik w granicach administracyjnych, zwany dalej planem, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z podziałem na następujące części:

- a) załącznik nr 1A w skali 1:5000, obejmujący tereny, na których wprowadza się zakaz zabudowy (część A),
 - b) załącznik nr 1B w skali 1:2000, obejmujący tereny zainwestowane oraz wskazane do zainwestowania zlokalizowane w centralnej części wsi (część B),
 - c) załącznik nr 1C w skali 1:2000, obejmujący tereny zainwestowane oraz wskazane do zainwestowania zlokalizowane w południowej części wsi (część C)
- 2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym rozdziale,
 - 3) ustaleń ogólnych dla obszaru objętego planem określonych w rozdziale II niniejszej uchwały, obowiązujących na obszarze objętym planem o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale III nie stanowią inaczej,
 - 4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych w rozdziale III niniejszej uchwały,
 - 5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały,
 - 6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej

oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej określonych w rozdziale V niniejszej uchwały,

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale VI niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący w zakresie:
 - a) granicy obszaru objętego planem,
 - b) funkcji terenów,
 - c) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
 - d) następujących granic:
 - strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
 - strefy „A” ścisłej ochrony archeologicznej,
- 2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów,
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Słowniczek

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- 1) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysunki w skali 1:2000 oraz rysunek w skali 1:5000 (rozpatrywane łącznie) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- 3) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
- 4) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, określone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad:
 - a) realizacja, potrzeby i wymagania określone dla funkcji wiodącej muszą być spełnione priorytetowo przed wymaganiami innych form zagospodarowania,
 - b) na danym terenie takie formy zagospodarowania należy zrealizować w ilości przynajmniej 70% sumy powierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów lub 70% powierzchni działki,
 - c) w przypadku inwestycji prowadzonych w istniejących obiektach dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej funkcji pod warunkiem zachowania następujących zasad
 - dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę, remont istniejących obiektów,

– rozbudowę dopuszcza się wyłącznie o części służące komunikacji tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu mające na celu spełnienie wymogów aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji – jednak nie więcej niż o 10% powierzchni wskazanej pod dany rodzaj zainwestowania;

- 5) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w §7 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej):
 - a) w formie funkcji wbudowanej na maksymalnie 30% sumy powierzchni wewnętrznej projektowanego obiektu,
 - b) w formie zainwestowania niekubaturowego na maksymalnie 30% powierzchni działki,
 - c) w formie osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 30% sumy powierzchni wszystkich budynków lokalizowanych na działce,
 - powyższe parametry należy liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniających;
- 6) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozumieć funkcję uzupełniającą, dla której wyklucza się realizację w formie osobnego budynku;
- 7) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ – należy przez to rozumieć mieszkanie właściciela podmiotu gospodarczego albo stróża lub nadzoru technicznego (o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru), zlokalizowane w tym samym budynku lub budynku odrębnym, przy czym łączna powierzchnia mieszkalna nie może przekraczać 30% łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w §7 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej);
- 8) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH – należy przez to rozumieć formę turystyki związanej z wypoczynkiem na wsi obejmującą różnego rodzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, wyżywienie, rekreację i wypoczynek powiązany z pobytem na wsi, prowadzoną w gospodarstwach rolnych, w skład których wchodzi między innymi budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze;
- 9) NIEUCIAŹLIWYCH USŁUGACH LUB PRODUKCJI – należy przez to rozumieć usługi lub produkcję nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- 10) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania a także usługi administracji;
- 11) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych oraz usług sportu i rekreacji;

- 12) KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to rozumieć drogi niepubliczne dojazdy do poszczególnych działek oraz obiektów – o szerokości minimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 8 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – budowa i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy lub właścicieli nieruchomości;
- 13) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której elewacja budynku lub budowli nie przekroczy od strony określonej na rysunku planu (po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub części wystających przed elewację tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą określonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m w kierunku drogi. W przypadku schodów do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstępstwo od określonej na rysunku planu linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku drogi. Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budynków, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowej linii zabudowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy powiększy się o nie więcej niż 30% dotychczasowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej). W przypadku przekroczenia 30% należy zachować linię zabudowy określoną w planie;
- 14) DOMINANCIE – należy przez to rozumieć część obiektu, która ze względu na rozmiary, kształt oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozostałą częścią budynku, dopuszcza się realizację dominanta na maksymalnie 15% powierzchni dachu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego elementu od parametru dotyczącego wysokości obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej);
- 15) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNICZYCH – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wyposażenia technicznego, elementów komunikacji tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapewniające możliwość prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;
- 16) FRONCIE DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą część działki, która leży bezpośrednio przy granicy z terenem komunikacji, z którego działka jest obsługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć jako odległość dwóch skrajnych punktów wspólnych dla działki oraz obsługującego terenu komunikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu działek istniejących dojazd należy wydzielić jako teren komunikacji wewnętrznej, a szerokość frontu należy liczyć jako szerokość całej działki (nie tylko części wspólnej z terenem komunikacji) – w miejscu lokalizacji głównego wjazdu na działkę;
- 17) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami budynku, na styku z powierzchnią terenu. Dla istniejącej zabudowy przekraczającej określony w § 7 niniejszej uchwały poziom parametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służące komunikacji, tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu mające na celu spełnienie wymogów aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji jednak nie więcej niż o 15% dotychczasowej powierzchni zabudowy;
- 18) WYSOKOŚCI BUDYNKU – należy przez to rozumieć odległość od najwyższej kalenicy dachu (bez anten, kominów itp.) do naturalnej powierzchni gruntu w najniższej położonej części budynku.

Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady:

- 1) W zakresie estetyki zabudowy:
 - a) nowa zabudowa powinna harmonizować z otaczającym krajobrazem,
 - b) projektowane budynki wpisane w lokalną tradycję architektoniczno-budowlaną.
- 2) W zakresie parametrów dachów:
 - a) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 36–45° lub dach mansardowy o tradycyjnych dla regionu kątach nachylenia połaci,
 - b) dach kryty dachówką ceramiczną lub betonową ewentualnie innym materiałem imitującym dachówkę – w kolorze czerwonym, czarnym, brązowym lub zielonym,
 - c) dopuszcza się odstępstwo od ww. zasad na maksymalnie 20% powierzchni dachu oraz dla takich elementów jak: baszty, wieże, dominanty, tarasy itp.,
 - d) powyższe zasady nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, dla których należy stosować wytyczne określone w stosownych przepisach,
 - e) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów.
- 3) W przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków lub rozbudowie istniejących należy zachować następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 8 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji publicznej, jednak nie mniej niż odległości określone w odpowiednich przepisach prawa dotyczących dróg publicznych,

- b) 4 m od linii rozgraniczającej tereny komunikacji wewnętrznej,
 - c) 5 m od osi linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
 - d) dla działek wydzielonych i przeznaczonych do budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w odległości min. 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.
- 4) W zakresie miejsc postojowych – należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych zlokalizowanych na posesji własnej inwestora lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgodą Zarządcy drogi).
- 5) W zakresie wprowadzania zieleni – dopuszcza się wprowadzanie zielni w tym zieleni leśnej na całym terenie objętym planem w szczególności na obszarach o niskiej przydatności rolniczej tj. na glebach słabych V i VI klasy – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa.
- 6) W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
- a) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do istniejących podziałów lub linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych (ewentualnie równoległe lub zbliżone do równoległych),
 - b) powyższa zasada nie dotyczy działek:
 - wydzielanych pod komunikację wewnętrzną drogową, dla których należy zachować minimalną szerokość 4,5 m,
 - wydzielanych pod komunikację wewnętrzną pieszą, dla których należy zachować minimalną szerokość 3 m,
 - wydzielanych pod ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej,
 - służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - c) dla obiektów i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków podział nieruchomości podlega ograniczeniom określonym we właściwej ewidencji.
- 7) W zakresie wielkości istniejących działek – dopuszcza się zainwestowanie działki mniejszej niż określono w § 7 w zasadach dotyczących podziału nieruchomości pod warunkiem zachowania przepisów prawa, dotyczących w szczególności warunków usytuowania budynków od granicy działki.
- 8) W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie przewiduje się tymczasowych form zagospodarowania.
- 9) W zakresie komunikacji:
- a) dopuszcza się przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg – za zgodą i na zasadach określonych przez Zarządcę cieku,
 - b) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),
 - c) dopuszcza się na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa przekształce-

nie komunikacji wewnętrznej w komunikację publiczną.

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody – zasady ochrony

W odniesieniu do pomników przyrody obowiązują następujące zasady:

1) dla nieruchomości, w granicach których położone są pomniki przyrody obowiązują następujące zasady:

- a) zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu podlegającego ochronie,
- b) zabrania się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
- c) zabrania się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody oraz zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa a także likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych;

2) na obszarze objętym planem stwierdzono występowanie pomników przyrody:

- dębu szypułkowego, o obwodzie – 367 cm, dec. nr 7140/379/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 422 cm, dec. nr 7140/382/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 385 cm, dec. nr 7140/383/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 375 cm, dec. nr 7140/384/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 435 cm, dec. nr 7140/385/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 490 cm, dec. nr 7140/386/82;
- jesionu wyniosłego, o obwodzie – 350 cm, dec. nr 7140/380/82;
- dębu szypułkowego, o obwodzie – 367 cm, dec. nr 7140/382/82;
- grupy 10 dębów szypułkowych, o obwodzie – 300–420 cm, dec. nr 7140/377/82;
- grupy 2 lip drobnolistnych, o obwodzie – 332–333 cm, dec. nr 7140/378/82.

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska – zasady ochrony

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku realizacji inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Zarządem właściwym ds. melioracji).

2. We wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację nowych i modernizację istniejących urządzeń związanych z ochroną przed powodzią, w tym wydzielania działek pod ww. urządzenia.

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązuje zasada, iż wszelkie prace ziemne planowane na obszarach objętych strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Urzędem Ochrony Zabytków.

2. Ustala się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują następujące zasady:

- 1) wprowadza się bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową, pierwszeństwo mają wszelkie działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;
- 2) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne na obszarze tej strefy należy uzgadniać z właściwym oddziałem Urzędem Ochrony Zabytków (w tym zmian nawierzchni dróg oraz zmian lub korekty przebiegu dróg);
- 3) należy dążyć do zachowania historycznego układu przestrzennego. W przypadku zniszczonych elementów układu należy dążyć do ich odtworzenia;
- 4) należy poddać konserwacji zachowane elementy układu przestrzennego;
- 5) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;
- 6) należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;
- 7) należy sukcesywnie usuwać i przebudowywać obiekty dysharmonizujące;
- 8) należy podtrzymać utrwalone funkcje historyczne oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów;
- 9) wszelkie prace i roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- 10) inwestor wszelkie działania poniżej poziomu terenu na terenie strefy „A” szczególnej ochrony konserwatorskiej winien uzgodnić z właściwym organem Służby Ochrony Zabytków i przeprowadzić za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- 11) całkowite wyeliminowanie dachów o mijających się połaciach, asymetrycznym nachyleniu połaci oraz pokrycia blachą;

12) w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne i pojedyncze znaleziska oraz odkryte podczas remontów detale architektoniczne.

3. Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu. Dla terenów położonych w granicach stanowisk, obowiązują następujące zasady:

- 1) stanowiska archeologiczne (nr stanowiska 19/88 – 26, 1/3/87 – 26, 1/1/87 – 26, 2/287 – 26, 5/26/87 – 25) winne być uwzględniane i nanoszone w formie niezmienionej przy wykonywaniu planów i projektów szczegółowych,
- 2) w wypadku robót ziemnych Inwestor winien uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków, określającą zakres nadzoru archeologicznego,
- 3) w odniesieniu do stanowisk wpisanych do rejestru zabytków zakazana jest wszelka działalność budowlana, inwestycyjna niezwiązana bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu; dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie, przystosowania terenu do pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, kulturowych i innych.

4. W odniesieniu do obiektów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady określone w stosownych decyzjach oraz aktach prawnych. Na obszarze objętym planem stwierdzono następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

- 1) kościół filialny p.w. Św. Józefa, nr rejestru 807, decyzja z dnia 07.12.1960 r.,
- 2) pałac, nr rejestru 801/wł., decyzja z dnia 14.05.1981 r.,
- 3) park, nr rejestru 862/wł., decyzja z dnia 18.09.1981 r.

Wszelkie prace prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają pisemnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują następujące zasady:

- 1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a także zmiany funkcji obiektów należy opiniować z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
- 2) dopuszcza się rozbiorę budowli znajdujących się w ewidencji, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi lub planistycznymi – w takim przypadku, inwestor obowiązany jest przekazać nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków stosowną dokumentację obiektu;
- 3) na obszarze objętym planem występują następujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

OZNACZENIE W PLANIE	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	ADRES
1.	Mur przy kościele	
2.	Cmentarz przykościelny	
3.	Oficyna mieszkalna I w zespole pałacowym	
4.	Oficyna mieszkalna II w zespole pałacowym	
5.	Dom mieszkalny	Roztocznik 11

W wyżej wymienionych zabytkowych obiektach ochronie podlegają zachowane pierwotne (historyczne) parametry i rozwiązania budowlane:

- lokalizacja oraz historyczna (pierwotna) forma obiektów,
- układ bryły i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej ukształtowania,
- forma, układ i wysokość dachu oraz rodzaj pokrycia dachu,
- układ osi okiennych, wymiary otworów okiennych i ich podziały,
- elementy dekoracyjne i detal architektoniczny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, cokoły i podmurówki,
- rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,

powyższym przepisom podlegają wszystkie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków po wejściu uchwały w życie.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki podziału nieruchomości

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinny.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

 - a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 3 dużych jednostek przeliczeniowych,
 - c) lokalizację usług podstawowych,
 - d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych nieuciążliwych na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na działkach nie mniejszych niż 2500 m²,

c) wysokość budynków:

- mieszkalnych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m; dopuszcza się dodatkowo kondygnację podziemną lub częściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad poziom terenu (tzw. wysoki parter),
- pozostałych – maksymalnie 9 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi:

- 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
- 60% dla zabudowy zagrodowej

Powyższe parametry należy zastosować w zależności od dominującej formy zainwestowania na działce,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi:

- 60% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
- 30% dla zabudowy zagrodowej.

Powyższe parametry należy zastosować w zależności od dominującej formy zainwestowania na działce

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

a) docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1500 m²,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 2 dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinny.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
- b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 3 dużych jednostek przeliczeniowych,
- c) lokalizację obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
- d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
- e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
- f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.

- 2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- dopuszcza się realizację usług komercyjnych nieuciążliwych na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na działkach nie mniejszych niż 2500 m²,
 - wysokość budynków:
 - mieszkalnych oraz obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m; dopuszcza się dodatkowo kondygnację podziemną lub częściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad poziom terenu (tzw. wysoki parter),
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi:
 - 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 60% dla zabudowy zagrodowej,
 - 70% dla zabudowy usługowej.
- Powyższe parametry należy zastosować w zależności od dominującej formy zainwestowania na działce,
- e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi:
- 60% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 30% dla zabudowy zagrodowej,
 - 15% dla zabudowy usługowej.
- Powyższe parametry należy zastosować w zależności od dominującej formy zainwestowania na działce.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
- docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1500 m²,
 - front działki nie będzie węższy niż 20 m.
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz usługi komercyjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolno stojącej i bliźniaczej,
 - lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,
 - lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 3 dużych jednostek przeliczeniowych,
 - lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielenie działek pod ww. urządzenia,
 - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielenie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – produkcja nieuciążliwa (w tym rolna), składy, magazyny.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- dopuszcza się realizację produkcji nieuciążliwej, składów i magazynów na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielenie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na działce nie mniejszej niż 2500 m²,
 - wysokość budynków:
 - mieszkalnych lub usługowych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m; dopuszcza się dodatkowo kondygnację podziemną lub częściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad poziom terenu (tzw. wysoki parter),
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi:
 - 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 60% dla zabudowy zagrodowej,
 - 70% dla zabudowy usługowej,
 - minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi:
- 60% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 30% dla zabudowy zagrodowej,
 - 15% dla zabudowy usługowej.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1500 m²,
 - front działki nie będzie węższy niż 20 m.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz usługi komercyjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolno stojącej i bliźniaczej,
 - lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,
 - lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 3 dużych jednostek przeliczeniowych,
 - lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielenie działek pod ww. urządzenia,
 - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielenie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – produkcja nieuciążliwa (w tym rolna), składy, magazyny.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- dopuszcza się realizację produkcji nieuciążliwej, składów i magazynów na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,

- b) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na działce nie mniejszej niż 2500 m²,
- c) wysokość budynków:
- mieszkalnych lub usługowych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m; dopuszcza się dodatkowo kondygnację podziemną lub częściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad poziom terenu (tzw. wysoki parter),
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
- d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi:
- 30% dla zabudowy mieszkaniowej jedno rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 60% dla zabudowy zagrodowej,
 - 70% dla zabudowy usługowej,
- e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi:
- 60% dla zabudowy mieszkaniowej jedno rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
 - 30% dla zabudowy zagrodowej,
 - 15% dla zabudowy usługowej.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1500 m²,
- b) front działki nie będzie węższy niż 20 m.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/MT 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.
- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i kuracjuszy tj. hotele, pensjonaty, domy wycieczkowe, restauracje, itp.
 - b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych związanych z obsługą turystów,
 - c) lokalizację usług podstawowych,
 - d) lokalizację mieszkalnictwa w istniejącej zabudowie w tym mieszkalnictwa socjalnego,
 - e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą.
- 2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa powiązanego z prowadzoną działalnością – na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) wysokość nowych budynków:
 - obiektów usługowych i obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 15 m,
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi – 70% dla zabudowy usługowej,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi – 15% dla zabudowy usługowej.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział terenu na mniejsze działki – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany według jednego projektu obejmującego cały teren lub całą nieruchomość.
7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi – 70% dla zabudowy usługowej,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi – 15% dla zabudowy usługowej.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział terenu na mniejsze działki – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany według jednego projektu obejmującego cały teren lub całą nieruchomość.
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/MT 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.
- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i kuracjuszy tj. hotele, pensjonaty, domy wycieczkowe, restauracje, itp.
 - b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych związanych z obsługą turystów,
 - c) lokalizację usług podstawowych,
 - d) lokalizację mieszkalnictwa w istniejącej zabudowie w tym mieszkalnictwa socjalnego,
 - e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą.
- 2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa powiązanego z prowadzoną działalnością – na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) wysokość nowych budynków:
 - obiektów usługowych i obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 15 m,
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi – 70% dla zabudowy usługowej,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi – 15% dla zabudowy usługowej.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział terenu na mniejsze działki – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany według jednego projektu obejmującego cały teren lub całą nieruchomość.

- 1) Funkcja wiodąca: usługi podstawowe (istniejące usługi kultu religijnego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację zabudowy związanej z kulturą oraz kultem religijnym,
 - b) lokalizację usług podstawowych,
 - c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
 - 2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych nieuciążliwych na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) wysokość budynków – jak dotychczas, w przypadku lokalizacji nowych obiektów obowiązuje zasada, iż nie mogą one dominować tak w zakresie wysokości jak i gabarytów nad istniejącą zabudową sakralną,
 - c) nowa zabudowa powinna harmonizować z istniejącymi kościołem,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 70%,
 - e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi 15%.
 - 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział terenu na mniejsze działki – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany według jednego projektu obejmującego cały teren lub całą nieruchomość.
8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację budynków, obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją,
 - b) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - d) lokalizację komunikacji wewnętrznej, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
 - 2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwych.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych nieuciążliwych na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) maksymalna wysokość budynków 12 m,
 - c) dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 20%,
 - e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi 60%.
 - 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 2000 m²,
 - b) front działki nie będzie węższy niż 20 m.
9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RM 1, dla których obowiązują następujące ustalenia
- 1) Funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 40 dużych jednostek przeliczeniowych,
 - b) lokalizację obiektów i budynków związanych z obsługą rolniczą,
 - c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych,
 - d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
 - 2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) dopuszcza się realizację usług agroturystycznych – na zasadach określonych dla funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 niniejszej uchwały,
 - b) wysokość budynków:
 - mieszkalnych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, dopuszcza się dodatkowo kondygnację podziemną lub częściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad poziom terenu (tzw. wysoki parter),
 - pozostałych – maksymalnie 9 m,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 60%,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki wynosi 30%.
 - 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 2500 m²,
 - b) front działki nie będzie węższy niż 25 m.
10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- a) wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą w szczególności: grunty orne, łąki, pastwiska z wykluczeniem zabudowy,
 - b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację,
 - c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsiednich obszarów zainwestowanych,
 - d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową, telekomunikacją oraz pozyskiwaniem energii.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się.
11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój zieleni leśnej na tym terenie,
 - b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego.
 - 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń – za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas określony, nie dłuższy niż wynikający bezpośrednio z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki zielenią,
 - 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój zieleni leśnej na tym terenie,
 - b) przebudowę oraz remonty istniejących obiektów związanych z gospodarką leśną,
 - c) lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną,
 - d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego.
 - 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – wysokość budynków istniejących – jak dotychczas, projektowanych – nie więcej niż budynki istniejące na tym terenie;
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.
13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: tereny rolnicze wskazane do zalesienia.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) wprowadzanie zieleni leśnej – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa,
 - b) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu pielęgnację oraz rozwój zieleni leśnej na tym terenie,
 - c) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną
 - d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego.
 - 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków siedliskowych, przy ustalaniu składu gatunkowego sadzonek należy brać pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz tzw. regionalizację przyrodniczo – leśną,
 - b) należy przestrzegać zasad hodowli lasu, w tym norm określających proporcję gatunków drzew na różnych typach siedliskowych lasu,
 - c) zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń – za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas określony, nie dłuższy niż wynikający bezpośrednio z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki zielenią,
 - d) do czasu realizacji zalesienia obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania.
 14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZC 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) Funkcja wiodąca: cmentarze.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację cmentarza parafialnego wraz z infrastrukturą,
 - b) lokalizację obiektów związanych z obsługą cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia odpadów itp.,
 - c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację,
 - f) lokalizację miejsc postojowych oraz dojazdów.
 - 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
 - 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – wysokość budynków – nie więcej niż 12 m,

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział za wyjątkiem działek wydzielonych pod komunikację wewnętrzną (zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 3 niniejszej uchwały) oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca: parki

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mającej na celu utrzymanie, pielęgnację oraz rozwój zieleni na tym terenie,
- b) lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wypoczynku oraz udostępnieniu terenu dla zwiedzających, tj.: miejsca odpoczynku, fontanny itp.,
- c) lokalizację usług sportu i rekreacji tj. placów zabaw, ścieżek zdrowia, itp.
- d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
- e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
- f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany, w oparciu o jeden projekt dla całego terenu, uwzględniający historyczne powiązania oraz uwarunkowania występujące na tym terenie.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – ze względu na charakter terenu wyklucza się podział nieruchomości na mniejsze działki, za wyjątkiem działek wydzielonych pod komunikację wewnętrzną (zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 3 niniejszej uchwały), urządzenia infrastruktury technicznej lub służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca: parki.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mającej na celu utrzymanie, pielęgnację oraz rozwój zieleni na tym terenie,
- b) lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wypoczynku oraz udostępnieniu terenu dla zwiedzających, tj.: miejsca odpoczynku, fontanny itp.,
- c) lokalizację usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w istniejących obiektach,
- d) lokalizację zbiorników wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
- e) lokalizację usług sportu i rekreacji tj. placów zabaw, ścieżek zdrowia, itp.
- f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,

g) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,

h) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – teren należy zagospodarować w sposób zorganizowany, w oparciu o jeden projekt dla całego terenu, uwzględniający historyczne powiązania oraz uwarunkowania występujące na tym terenie.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – ze względu na charakter terenu wyklucza się podział nieruchomości na mniejsze działki, za wyjątkiem działek wydzielonych pod komunikację wewnętrzną (zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 3 niniejszej uchwały), urządzenia infrastruktury technicznej lub służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/MN 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca: parki z dopuszczeniem zabudowy.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mającej na celu utrzymanie, pielęgnację oraz rozwój zieleni na tym terenie,
- b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej,
- c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
- d) lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udostępnieniu terenu dla zwiedzających, tj.: miejsca odpoczynku, fontanny itp.,
- e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
- f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m,
- pozostałych – maksymalnie 9 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 30%,

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 60%.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

a) docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1500 m²,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m.

18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WS 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: wody powierzchniowe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) prowadzenie wszelkich działań mających na celu regulację i utrzymanie cieku w tym urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz zapewnienie prawidłowego wpływu wód powierzchniowych,
 - b) lokalizację nowych oraz modernizację i konserwację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej służących regulacji cieków,
 - c) lokalizację budowli drogowych takich jak mosty, przeprawy itp. na zasadach określonych przez Zarządcę cieku,
 - d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej za zgodą i na zasadach określonych przez Zarządcę cieku.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się.

19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WS 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: wody powierzchniowe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację stawów rybnych oraz obiektów i urządzeń związanych z prowadzoną działalnością hodowlaną,
 - b) prowadzenie wszelkich działań mających na celu regulację i utrzymanie zbiornika wodnego,
 - c) lokalizację nowych oraz modernizację i konserwację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej służących regulacji zbiornika wodnego za zgodą i na zasadach określonych przez Zarządcę zbiornika wodnego,
 - d) lokalizację budowli drogowych takich jak mosty, przeprawy itp. na zasadach określonych przez Zarządcę cieku.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się.

20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem K 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacja
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków,
 - b) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów pomocniczych,
 - c) lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się,
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział za wy-

jątkiem działek wydzielonych pod komunikację wewnętrzną (zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 3 niniejszej uchwały) oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem O 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: urządzenia infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarowaniem odpadów,
 - b) docelowo, po rekultywacji – tereny zieleni leśnej oraz urządzenia i budynki infrastruktury technicznej związane z odzyskiem surowców oraz energii ze składowanych odpadów,
 - c) lokalizację niezbędnych urządzeń pomocniczych,
 - d) lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia,
 - e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – wyklucza się lokalizację trwałych obiektów kubaturowych,
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – wyklucza się podział za wyjątkiem działek wydzielonych pod komunikację wewnętrzną (zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 3 niniejszej uchwały) oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi i ulice lokalne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej wraz z infrastrukturą,
 - b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo- rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi i ulice lokalne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej wraz z infrastrukturą,

- b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, tzn. nie mniej niż 15 m,
- b) szerokość jezdni minimalnie 6m.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDD 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi i ulice dojazdowe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej wraz z infrastrukturą,
- b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
- c) lokalizację w liniach rozgraniczających miejsc postojowych, zatok autobusowych itp. na zasadach określonych przez Zarządcę drogi.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą,
- b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągu,
- c) lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego,
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających minimalnie 8 m – zgodnie z rysunkiem planu,
- b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komunikacyjnego,
- c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą,
- b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągu,
- c) lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających – jak dotychczas, z miejscowymi poszerzeniami (zgodnie z rysunkiem planu) w szczególności w rejonie skrzyżowań,
- b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komunikacyjnego,
- c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW 3, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
- a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą,
- b) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągu,
- c) lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego.
- 2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
- 3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
- b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komunikacyjnego,
- c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – podział zgodny z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

Rozdział 4

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następujące zasady:

- 1) dostawę zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,
- 2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych,
- 3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter (napowietrzny lub kablowy), zostaną określone w warunkach przyłączenia,
- 4) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru,
- 5) nowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV i niskiego napięcia 0,4 kV należy prowadzić jako napowietrzne lub kablowe – zachowując charakter istniejącej sieci,
- 6) nową sieć elektroenergetyczną należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg; dopuszcza się prowadzenie sieci poza układami komunikacyjnymi – po uzyskaniu zgody właściciela sieci i właściciela gruntu, przez który będzie przebiegać trasa linii,
- 7) w przypadku konieczności budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniem średniego i niskiego napięcia przewiduje się stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub słupowej – w zależności od charakteru sieci i przewidywanego obciążenia,
- 8) do działki przewidzianej pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej należy uwzględnić dojazd od strony układu komunikacyjnego.

3. W zakresie lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych w tym stacji bazowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z pozyskaniem energii np. wiatraki – przy realizacji ww. urządzeń należy zachować następujące zasady:

- 1) odległość od istniejącej i projektowanej zabudowy powinna wynosić 1,5 całkowitej wysokości, jednak nie mniej niż 500 m, o ile przepisy szczególne lub szczególne opracowania z zakresu wpływu na środowisko i zdrowie ludzi nie stanowią inaczej,
- 2) wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości ponad 50 m podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym przed wydaniem pozwolenia na budowę.

4. Zaopatrzenie w energię ciepłą – ogrzewanie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowaniem następujących zasad:

- 1) zaleca się odnawialne źródła energii tj. energia słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła itp.), biomasa (w tym drewno);
- 2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-

runkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 90%;

- 3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu węgla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 80%.

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na wysypisko wskazane przez władze gminy.

6. Dla całego terenu w granicach opracowania przewiduje się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

7. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.

8. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. W przypadku braku możliwości wykonania sieci jw. dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegających do dróg terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych – na zasadach określonych w stosownych aktach prawa.

9. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

Rozdział 5

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH ORAZ ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych uznaje się:

- 1) tereny komunikacji publicznej, których zasady urządzania określono w § 8 niniejszej uchwały;
- 2) tereny usług podstawowych, których zasady urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały;
- 3) tereny lasów i gruntów leśnych, których zasady urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały;
- 4) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, których zasady urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach wód powierzchniowych oraz usług sportu i rekreacji, których zasady urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji usług podstawowych w terenach mieszkalnictwa – pod warunkiem zachowania ustaleń planu określonych w § 7 niniejszej uchwały – za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających pozostałe tereny o funkcji innej niż

urządzenia infrastruktury technicznej – pod warunkiem zachowania ustaleń planu określonych w § 7 i § 8 niniejszej uchwały – za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych.

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

1. Dopuszcza się prowadzenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej w terenach:

- 1) mieszkalnictwa, w granicach których dopuszcza się prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na wydzieleniu ewentualnych terenów komunikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu a następnie zainwestowaniu poszczególnych fragmentów zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego oznaczonych symbolem U/MT, w których zaleca się prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej m.in.: na wydzieleniu ewentualnych terenów komunikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu, a następnie zainwestowaniu całego terenu – zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej uchwały;
- 3) wód powierzchniowych oraz usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem WS i US,

w których zaleca się prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na kompleksowym uzbrojeniu a następnie zainwestowaniu;

- 4) lasów oraz gruntów leśnych, w granicach których dopuszcza się prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu terenu – zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej uchwały.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabilitacji.

Rozdział 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. Ustalenia końcowe


1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

Załącznik nr 1C do uchwały nr XLVII/
/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 stycznia 2010 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/
/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 stycznia 2010 r.**

W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP ROZTOCZNIK Z USTALENIAMI „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIERŻONIÓW”

Rada Gminy Dzierżoniów stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROZTOCZNIK z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów”, przyjętego uchwałą nr XIX/202/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/
/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 stycznia 2010 r.**

W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP ROZTOCZNIK

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów stwierdza, co następuje:

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROZTOCZNIK ze względu na fakt, iż uwaga złożona do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu została przez Wójta Gminy Dzierżoniów uwzględniona, a zmiana wynikająca z tej uwagi została zgodnie z art. 17 pkt 13, wprowadzona do projektu planu.

Uwzględnienie uwagi nie narusza praw osób trzecich oraz nie spowodowała konieczności ponownego uzgadniania projektu planu.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/
/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 stycznia 2010 r.**

W SPRAWIE ROZSTRZYGNIECIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROZTOCZNIK będzie finansowana z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Dzierżoniów.

1279

**UCHWAŁA NR XLIX/422/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwała, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o których mowa w art. 90c ust. 2 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (tekst jed. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

1280

**UCHWAŁA NR XLIX/425/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
 - a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
 - b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie swobodnej pozycji stojącej lub leżącej
 - klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową wentylację,
 - zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
 - podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
- 2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
 - 3) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska, lub umowę na umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt,
 - 4) dysponować miejscami w schronisku dla zwierząt, w którym zwierzęta będą umieszczane niezwłocznie po złapaniu,

- 5) posiadać odpowiednio wykształconą lub przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia do wyłapywania i obozwładniania zwierząt w tym również w zakresie BHP, a w szczególności:
- a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenie potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,
 - b) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 lub art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- 6) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane i będzie przetrzymywane,
- 7) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
- 8) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 - 2) dokument potwierdzający własność lub umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
 - 3) wykazu posiadanych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
 - 4) zaświadczenie lub decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użytku w transporcie zwierząt,
 - 5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
 - 6) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
 - 7) dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo korzystania z nieruchomości na cele prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
 - 8) umowy zapewniającej odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
 - 9) zaświadczenia z Centralnego Rejestru Skazanych poświadczające, że przedsiębiorca nie był karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 - 10) zaświadczeń z Centralnego Rejestru Skazanych poświadczających, że pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie byli karani z art. 35 lub art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 - 11) umowa zawarta z właścicielem lub przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarantująca przyjmowanie odłowionych zwierząt.
- § 3. 1.** Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
- 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 - 2) posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przeznaczone do chwytania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpienia,
 - 3) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w ust. 1,
 - 4) posiadać samochód przystosowany do przewozu zwierząt,
 - 5) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
 - 6) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) a w szczególności ;
 - a) teren na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być oddalony o co najmniej 150 m od terenów zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej oraz utwardzony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zwierząt na zewnątrz ,
 - b) w obrębie schroniska powinny zostać wydzielone pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
 - 7) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym,
 - 8) posiadać przeszkoloną kadrę niezbędną do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usługi, w tym w szczególności:

- a) pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami winni być przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
 - b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 lub art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- 9) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną wymaganą obowiązującymi przepisami,
- 10) zapewniać odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
- 11) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- 12) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji.
2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 - 2) dokument potwierdzający własność lub umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
 - 3) wykazu posiadanych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
 - 4) zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użytku w transporcie zwierząt,
 - 5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
 - 6) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
 - 7) dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo korzystania z nieruchomości na cele prowadzonej działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
 - 8) umowę zapewniającą odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
 - 9) zaświadczenia z Centralnego Rejestru Skazanych poświadczające, że przedsiębiorca nie był karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 - 10) zaświadczeń z Centralnego Rejestru Skazanych poświadczających, że pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transpor-

towanymi zwierzętami nie byli karani z art. 35 lub art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- 11) decyzja o warunkach zabudowy na budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- 12) oświadczenia, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w ust 1,
- 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
- 4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,
- 5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
- 6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
- 7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,
- 8) posiadać urządzenia i środki techniczne w ilości i jakości odpowiedniej do prowadzenia planowanej działalności spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska,
- 9) prowadzić na bieżąco wykazy grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części,
- 10) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia niniejszej działalności, w tym również w zakresie BHP,
- 11) posiadać wydzielone pomieszczenie z urządzeniami chłodzącymi do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierząt ich części w przypadku braku możliwości natychmiastowej utylizacji.

2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub opis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku,

2) dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości na cele prowadzonej działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

§ 5. Lokalizacja schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów oraz przepisów szczególnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

1281

UCHWAŁA NR XLIX/426/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Alternatywy w miejscowości Józefówek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 299/12 położonej w miejscowości Józefówek nadaje się nazwę ulica „Alternatywy”.

2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/
/426/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2010 r.



1282

**UCHWAŁA NR L/216/2010
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie gminy Osiecznica.

§ 2. Podmiotom prowadzącym przedszkola niepubliczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę

§ 3.

- 1) Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole.
- 2) Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
- 3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane:
 - 1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego przedszkole,
 - 2) nazwę i adres przedszkola niepublicznego,
 - 3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Wójta Gminy Osiecznica,
 - 4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby:
 - a) dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica,
 - b) dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin,
 - c) dzieci niepełnosprawnych
 - 5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
 - 6) oświadczenie organu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z stanem faktycznym,

7) oświadczenie organu prowadzącego, że znane są mu przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

8) datę sporządzenia

9) podpis organu prowadzącego.

- 4) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje Wójtowi Gminy Osiecznica w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w miesiącu poprzednim oraz aktualną liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Do rozliczenia dołącza sporządzony rocznikami imienny wykaz uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica oraz wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem adresu zamieszkania, nazwy gminy. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu i wykazach uczniów określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 2) Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy – kwiecień, maj i czerwiec danego roku.
- 3) W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania.
- 4) Wyplacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.
- 5) Wysokość wyplacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację, o której mowa w ust.1. Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na miesiąc, w którym przekazywana jest dotacja.
- 6) O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Wójt Gminy Osiecznica informuje organ prowadzący przedszkole niepubliczne w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:

- 1) zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole niepubliczne
- 2) wykreślenia przedszkola niepublicznego z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

§ 6.

- 1) Wójtowi Gminy Osiecznica przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
- 2) Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności placówki, a w szczególności w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot wynikających z rozliczenia dotacji oraz w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Osiecznica .
- 3) Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Osiecznica.
- 4) Kontrolę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli.
- 5) Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:
 - a) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w przedszkolach.
 - b) posiadane przez placówkę opinie lub orzeczenia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 - c) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola niepublicznego,
 - d) dowody wniesienia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym.
- 6) Kontrolujący może żądać od prowadzącego przedszkole niepubliczne sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
- 7) Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolującego i prowadzącego przedszkole niepubliczne lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 7.

- 1) Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.
- 2) Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Osiecznica informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola nie będący mieszkańcem gminy Osiecznica.

§ 8.

- 1) Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne otrzymujący dotacje z budżetu gminy Osieczni-

ca sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3.

- 2) Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący przedszkole, niepubliczne ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć,
- 3) Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
- 4) Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 9.

- 1) Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy Osiecznica w terminie do 31 stycznia następnego roku.
- 2) Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności przez Wójta Gminy Osiecznica.
- 3) Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wysokości wyższej niż wysokość wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym i wyższa niż należna na średnią liczbę uczniów w tym roku
- 4) Zwrotowi do budżetu gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXV/109/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Abram

-
- ¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1459; z 2009 r. Nr 52, poz.420. Nr 157, poz.1241
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818,Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, po. 917, z 2009 r. Nr6, poz.33, Nr31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz. 1705

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/216/
/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30 marca 2010 r.

.....
(oznaczenie podmiotu)

**Wniosek
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Osiecznica na prowadzenie niepublicznego
przedszkola na rok**

1.
(podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole i adres i telefon kontaktowy)
2.
(pełna nazwa niepublicznego przedszkola i adres)
3.
(data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji dokonanego zgodnie z przepisami ustawy o oświacie)
4. Planowana liczba dzieci:

ogółem.....

w tym:
 - a) zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica
 - b) zamieszkałych na terenie innych gmin
 - c) niepełnosprawnych*)
5.
(nazwa rachunku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja)
6.
(nazwisko i imię, numer telefonu osoby do kontaktu)

Oświadczenia i podpis podmiotu prowadzącego przedszkole

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

Oświadczam, że w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis składającego wniosek)

* wpisać w przypadku posiadania takiej wiedzy

**Załącznik nr 2 do uchwały nr L/216/
/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30 marca 2010 r.**

.....
(oznaczenie podmiotu składającego wniosek)

.....
(nazwa i adres przedszkola, zespołu, punktu)

Informacja o liczbie uczniów składana w miesiącu rok

Część A

I.p	treść	ilość dzieci ¹⁾	miesięczna wysokość dotacji na jedno dziecko	kwota należnej dotacji	kwota otrzymanej dotacji	kwota dotacji do rozliczenia w miesiącu bieżącym (kol. 5 minus kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan uczniów na ostani dzień miesiąca poprzedniego (podać nazwę miesiąca)					
I.1	dzieci z terenu gminy Osiecznica nieposiadające orzeczenie o niepełnosprawności			-		-
I.2	dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością			-		-
I.3	dzieci spoza terenu Gminy Osiecznica			-		-
I.4	Razem (suma wierszy I.1 do I.4)		X	-	-	-
II.	Stan uczniów na pierwszy dzień miesiąca bieżącego (podać nazwę miesiąca)					
II.1	dzieci z terenu gminy Osiecznica nieposiadające orzeczenie o niepełnosprawności ²⁾				X	X
II.2	dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ³⁾				X	X
II.3	dzieci spoza terenu Gminy Osiecznica ⁴⁾				X	X
II.4	Razem (suma wierszy II.1 do II.4)		X	-	X	X
III.	Ustalenie należnej dotacji na miesiąc bieżący z uwzględnieniem rozliczenia za miesiąc poprzedni					
III.1	różnica dotacji z miesiąca poprzedniego do rozliczenia w miesiącu bieżącym ⁵⁾	X	X	-	X	X
III.2	kwota dotacji należnej na miesiąc bieżący ⁶⁾	X	X	-	X	X
III.3	Kwota dotacji do przekazania (III.1 + III.2)	X	X	-	X	X

Uwaga! Nie wypełniać rubryk zakreślonych X

Objaśnienia do sporządzenia Części A załącznika nr 2

- 1) wykazać średnią liczbę dzieci w miesiącu ustaloną wg. wzoru: suma dziennych stanów uczniów podzielona przez liczbę dni roboczych. Za miesiące przerwy wakacyjnej średnią liczbę dzieci ustala się sumując średnie stany za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, następnie dzieląc przez trzy.
- 2) podać stan uczniów na pierwszy dzień miesiąca, na który składany jest wniosek o dotację zgodny z dołączonym wykazem dzieci. **Wykaz B - 1** należy sporządzić rocznikami w porządku alfabetycznym podając nazwisko i imię dziecka, miejsce zamieszkania, w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia - podać dokładną datę urodzenia dziecka.
- 3) wykazać dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wykazując dziecko niepełnosprawne, przy pierwszej informacji dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
- 4) podać stan uczniów na pierwszy dzień miesiąca, na który składany jest wniosek o dotację zamieszkałych poza terenem gminy Osiecznica. **Wykaz B - 2** zawiera nazwisko i imię dziecka, PESEL, datę urodzenia i adres faktycznego zamieszkania dziecka, adres siedziby gminy, na której dziecko mieszka oraz datę przyjęcia dziecka do przedszkola i datę skreślenia z listy uczniów przedszkola
- 5) wpisać kwotę z kolumny 7, wiersz I.4.
- 6) wpisać kwotę z kolumny 5, wiersz. II.4.

Uwaga ogólna dotycząca ilości dzieci: w informacji na miesiąc przerwy wakacyjnej podać średnią ilość dzieci za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec (suma stanów na ostatni dzień każdego miesiąca podzielona przez trzy)

Część B - I Wylkaz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica

l.p	Nazwisko i imię ucznia	data urodzenia	miejsce zamieszkania	data przyjęcia do przedszkola	data skreślenia z listy uczniów	Uwagi (data zmiany miejsca zamieszkania i inne)
	Rocznik					
1.						
2.						
	Rocznik					
1.						
2.						
	Rocznik					
1.						
2.						
	Rocznik					
1.						
2.						

Część B - 2 Wykaz uczniów zamieszkałych poza terenem gminy Osiecznica

Lp	Nazwisko i imię dziecka	data urodzenia	miejsce zamieszkania	data przyjęcia do przedszkola	data skreślenia z listy uczniów	Adres siedziby gminy na terenie której dziecko faktycznie mieszka	Uwagi (data zmiany miejsca zamieszkania)
1.							
2.							

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/216/
/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30 marca 2010 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI

Za

rok

(pieczęć nagłówkowa jednostki dotowanej)	(pieczęć wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy)

Część A

DANE O LICZBIE UCZNIÓW

1.	Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do przedszkola w roku	Liczba dzieci
1.1	styczeń	
1.2	luty	
1.3	marzec	
1.4	kwiecień	
1.5	maj	
1.6	czerwiec	
1.7	lipiec	
1.8	sierpień	
1.9	wrzesień	
1.10	październik	
1.11	listopad	
1.12	grudzień	

Część B

WYDATKI BIEŻĄCE POKRYTE Z DOTACJI

l.p.	Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	kwota złotych
I	2	3
I.	Wynagrodzenia nauczycieli	
II.	Wynagrodzenia pozostałych pracowników	
III.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	
IV.	Bieżące wydatki eksploatacyjne - ogółem (suma 1 : 4), w tym:	
1.	czynsze, dzierżawy i inne opłaty za najem	
2.	opłaty za media	
3.	remonty bieżące pomieszczeń, sprzętu, urządzeń	
4.	utrzymanie czystości	
V.	Zakup wyposażenia bieżącego, pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	

1	2	3
VI.	Inne wydatki - wymienić jakie (suma 1: ...)	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
...		
VII.	Ogółem (suma I : VI)	
VIII	Kwota dotacji otrzymanej w roku budżetowym	
IX	Kwota dotacji niewykorzystanej (VIII - VII)	

Część C OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością

Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr14, poz.114; z późn. zm)

.....

(miejsowość i data)

<i>Imienna pieczętka i podpis osoby sporządzającej rozliczenie</i>	<i>imienna pieczętka i podpis podmiotu prowadzącego przedszkole</i>
nr telefonu	nr telefonu

Część C

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT PROWADZĄCY

Imienna pieczętka i podpis lub czytelny podpis osoby sporządzającej informację	Imienna pieczętka i podpis lub czytelny podpis osoby prowadzącej przedszkole
Nr telefonu do kontaktu	Nr telefonu do kontaktu

Część D

Wypełnia Urząd Gminy w Osiecznicy

Sprawdzono zgodność danych wykazanych w informacji:

- z danymi wynikającymi z ewidencji ludności,
- z oświadczeniami rodziców (opiekunów prawnych) dotyczącymi faktycznego zamieszkania
- z opiniami - orzeczeniami o niepełnosprawności

Ilość uczniów na które przysługuje dotacja: za miesiąc **poprzedni**
(wpisać nazwę miesiąca)

1. uczniowie z terenu gminy Osiecznica
2. uczniowie spoza terenu gminy Osiecznica
3. uczniowie niepełnosprawni
Ogółem liczba uczniów

Ilość uczniów na które przysługuje dotacja: na miesiąc **bieżący**
(wpisać nazwę miesiąca)

1. uczniowie z terenu gminy Osiecznica
2. uczniowie spoza terenu gminy Osiecznica
3. uczniowie niepełnosprawni
Ogółem liczba uczniów

Osiecznica, dnia

.....
Pieczęć imienna i podpis pracownika Urzędu Gminy

1283

**UCHWAŁA NR XXXV/163/10
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 24 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wądroże Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 czerwca 2006 r. nr XXXIX/163/06 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wądroże Wielkie (Dz. Urz. woj. dolnośląskiego Nr 182, poz. 2786) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wójt może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości każdorazowo po uprzedniej zgodzie Rady Gminy, która określa jej wysokość w każdym indywi-

dualnym przypadku zbycia opisanego w art. 68 ust. 1 cytowanej ustawy”.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie „bonifikaty stosuje się do wysokości:

- a) 95% przy wykupie pojedynczych lokali w budynku,
- b) 98 % w przypadku wykupu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przez wszystkich najemców lokali jednocześnie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dawid Pluta

1284

**UCHWAŁA NR XXXVIII/232/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Międzylesie na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258 ust. 1, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 301 921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 656 651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 354 730 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 410 000 zł, rozchody w wysokości 1 055 270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 25 000 zł.
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu: przychody 3 352 000 zł, wydatki 3 342 500 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 263 800 zł; wydatki 267 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 233 936 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi – świetlice w kwocie 26 064 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 160 500 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do usuwania nieczystości stałych w kwocie 130 068 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 622 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 166 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody 30 000 zł,
 - 2) wydatki 124 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 174 253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;

2) długoterminowych w kwocie 6 410 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, do wysokości 300 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Marcinek

zał.nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dn.22 grudnia 2009r.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
750			Administracja publiczna	332 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 670,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 293,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 579 866,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 426,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 426,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430 579,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 098 502,00
		0320	Podatek rolny	231 017,00
		0330	Podatek leśny	79 124,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 140,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 296,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 197,00
		0310	Podatek od nieruchomości	647 102,00
		0320	Podatek rolny	13 349,00
		0330	Podatek leśny	12 301,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 940,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 605,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 135,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 890,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 595,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 068 529,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 529,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 783 326,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 193 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 074,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 319,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 319,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 411 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
razem:				15 339 021,00
Dochody majątkowe				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	50 900,00
	02001		Gospodarka leśna	50 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 900,00
630			Turystyka	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 035 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 035 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 035 000,00
			razem:	3 962 900,00
Ogółem:				19 301 921,00

80148	Stołówki szkolne	149 250,00	149 250,00	147 575,00	140 575,00	7 000,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 031,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	55 000,00	18 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	49 000,00	18 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 222 600,00	3 222 600,00	563 021,00	399648,00	163373,00	0,00	2 659 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1721000,00	1721000,00	85421,00	70287,00	15 134,00	0,00	1 635 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	345000,00	345000,00	345000,00	293 761,00	51239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 917,00	197 917,00	155 357,00	141 357,00	14 000,00	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	158 447,00	158 447,00	155 357,00	141 357,00	14 000,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 098,00	1 039 098,00	717 000,00	0,00	717 000,00	305 568,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160500,00	160500,00	0,00	0,00	0,00	160500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	321068,00	321068,00	176000,00	0,00	176 000,00	145068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Odśnieżenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	52 530,00	52 530,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 768,00	999 768,00	274 487,00	6 000,00	268 487,00	622 000,00	0,00	103 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 128,00	123 128,00	30 500,00	6 000,00	24 500,00	0,00	0,00	92 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 640,00	517 640,00	156 987,00	0,00	156 987,00	350 000,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna i sport	5 007 864,00	186 216,00	60 716,00	15 200,00	45 516,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 648,00	4 821 648,00	4 821 648,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 851 648,00	30 000,00	30 000,00	15 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 648,00	4 821 648,00	4 821 648,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	131 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 216,00	25 216,00	25 216,00	0,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		24 656 651,00	17 223 499,00	12 136 055,00	7716566,00	4420289,00	1 354 068,00	3 140 851,00	21125,00	0,00	380 000,00	7 433 152,00	7 433 152,00	6 184 166,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 22 grudnia 2009r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2010

Lp.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
1	Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik w ramach PROW	010	01010	1 987 768	5 124	850 000			855 124
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklami	010	01010	30 000	30 000				30 000
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	30 000	30 000				30 000
	razem dział	010		2 047 768	65 124	850 000	0	0	915 124
4	Remont drogi transportu rolnego cz.213 Nowa Wieś II etap	600	60016	147 000	82 800				82 800
5	Ewidencja dróg	600	60016	50 000	25 000				25 000
6	Remont drogi transportu rolnego dz.106 w Boboszowie	600	60016	210 700	117 820				117 820
7	Dokumentacja kosztorysowa na odbudowę dróg transportu rolnego	600	60016	20 000	20 000				20 000
8	Odbudowa drogi osiedlowej nr 863 w Domaszkanie	600	60016	73 000	73 000				73 000
9	Remont ul. Słowackiego w Międzyzlesiu na dz.nr 442.164/32.178/20 w ramach " Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	600	60016	350 000	350 000				350 000
	razem rozdział	600	60016	850 700	668 620	0	0	0	668 620
10	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Międzyzlesiu Plac Wolności (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	18 600	18 600				18 600
	razem dział	600	60016	869 300	687 220	0	0	0	687 220
11	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	20 000	20 000				20 000
	razem dział	700		20 000	20 000	0	0	0	20 000
12	zakup kserokopiarki 2 szt oraz sprzętu komputerowego	750	75023	24 160	24 160				24 160
	razem dział	750		24 160	24 160	0	0	0	24 160
13	zakup zestawu komputerowego dla Posterunku Policji w Międzyzlesiu	754	75404	5 000	5 000				5 000
14	zakup samochodu strażackiego	754	75412	220 000	220 000				220 000
15	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motomopny pożarniczej w ramach programu EWT	754	75412	740 000		740 000			740 000
	razem rozdział	754	75412	960 000	220 000	740 000	0	0	960 000
	razem dział	754		965 000	225 000	740 000	0	0	965 000
16	Remont i modernizacja basenu -kapieliska w Międzyzlesiu w ramach RPO	926	92601	7 274 319	1 648	4 820 000			4 821 648
	razem dział	926		7 274 319	1 648	4 820 000			4 821 648
	OGÓŁEM			11 200 547	1 023 152	6 410 000	0	0	7 433 152

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innvch	środki wymienione w art. 5			
1	010	01010	Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik 2009-2011	1 987 768	855 124	5 124	850 000			1 132 644		Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie
4	926	92601	Remont i modernizacja basenu -kapieliska w Międzyzlesiu 2009-2011	7 274 319	4 821 648	1 648	4 820 000			2 414 607		Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie
Ogółem				9 262 087	5 676 772	6 772	5 670 000	0	0	3 547 251	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
załącznik nr 5 do Uchwały XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.					
								z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 466 596	2 656 992	6 809 604	6 184 166	1 713 607	1 711 959	1 648	4 470 559	4 470 559	0
	PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	działanie :Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu :												
1.1	Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik												
	Razem wydatki:		010 01010	1 454 278	363570	1090708	622518	155630	155630		466888	466888	
	2010			622518	155630	466888							
	2011			831760	207940	623820							
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
1.2	Projekt-Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"- zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego i motopompy pożarniczej												
	Razem wydatki:		754 75412	740000	111000	629000	740000	111000	111000		629000	629000	
	Program: Regionalny Program Operacyjny												
	działanie : Turystyka aktywna												
1.3	Projekt :Remont i modernizacja basenu-kapieliska w Międzyzlesiu 2009-2011												
	Razem wydatki:		926 92601	7272318	2182422	5089896	4821648	1446977	1445329	1648	3374671	3374671	
	z tego 2009			36063	10822	25241							
	2010			4821648	1446977	3374671							
	2011			2414607	724623	1689984							
2	Wydatki bieżące razem:			211725	31759	179966	211725	31759	0	31759	179966	0	179966
	Program Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013												
	działanie :												
2.1	projekt :Młodzież ożywia fontanny Przygranicza												
	wydatki		900 90095	16530	2479	14051	16 530	2 479		2479	14051		14051
2.2	projekt :Przygraniczne spotkania pokoleń												
	Razem wydatki:		750. 75075	53883	8083	45800	53 883	8 083		8083	45800		45800
2.3	projekt :Wzajemnie się poznajemy												
	Razem wydatki:		801. 80195	38031	5705	32326	38 031	5705		5705	32326		32326
2.4	projekt: Wielkanoc tradycja, która łączy												
	wydatki		921 92105	62937	9441	53496	62 937	9441		9441	53496		53496
2.5	projekt: Łączą nas góry												
	Razem wydatki:		921 92105	7548	1132	6416	7 548	1132		1132	6416		6416
2.6	projekt : Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej -etap II												
	Razem wydatki:		921 92105	22143	3321	18822	22 143	3321		3321	18822		18822
2.7	projekt:Wiekie talenty na małej scenie												
	Razem wydatki:		921 92109	10653	1598	9055	10 653	1598		1598	9055		9055
	Ogółem (1+2)		x	9678321	2688751	6989570	6395891	1745366	1711959	33407	4650525	4470559	179966

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2010

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		6 410 000
1	Kredyty	§ 952	5 560 000
2	Pożyczki	§ 952	850 000
	Rozchody ogółem		1 055 270
1	Spląty kredytów	§ 992	873 500
2	Spląty pożyczek	§ 992	181 770

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009 roku

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010	§ 6310		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	urzędy wojewódzkie	88 866	88 866		88 866	88 866	82 900	0
751	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 293	1 293		1 293	1 293	970	0
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 000	1 721 000		1 721 000	1 721 000	70 287	0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200	5 200		5 200	5 200	5 200	0
RAZEM			1 817 359	1 817 359		1 817 359	1 817 359	159 357	0

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

dział	rodział	wyszczególnienie	§ 0970 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok	z tego należne gminie § 2360
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	4 800
		RAZEM	12 000	4 800

**załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/232//09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych ,dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Międzyzlesie na rok 2010**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
zakłady budżetowe			180 000	3 352 500	565 568	3 342 500	1 344 500	0	190 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	180 000	2 490 000	260 000	2 480 000	1 344 500	0	190 000
	900	90001	0	350 000	160 500	350 000		0	0
	900	90002	0	512 500	145 068	512 500	0	0	0
Dochody własne jednostek budżetowych			4 000	263 800	0	267 800	0	0	0
Szkoły podstawowe	801	80101	2 000	77 000	0	79 000			0
Przedszkole	801	80104	500	71 500	0	72 000	0	0	0
Stołówki szkolne	801	80148	1 500	115 300	0	116 800	0	0	0
Razem			184 000	3 616 300	565 568	3 610 300	1 344 500	0	190 000

Dotacje przedmiotowe w 2010r. dla jednostek sektora finansów publicznych

załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	233 936
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	26 064
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	160 500
4	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	usuwanie nieczystości stałych	130 068
5	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	selektywna zbiórka odpadów	15 000
					565 568

Dotacje podmiotowe w 2010 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	350 000
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	272 000
Ogółem				622 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
jednostki spoza
sektora finansów publicznych w 2010 r.**

załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	010	01095	Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich	6 000
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	10 000
3	851	85154	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
4	926	92605	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem				166 500

załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010r.

lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2010
I	Stan środków obrotowych na początek roku	72 730	94 000
II	Przychody	71 270	30 000
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	71 270	30 000
	Razem przychody	144 000	124 000
III	Wydatki ogółem	50 000	124 000
1.	§ 4300-zakup usług pozostałych(usuwanie azbestu)	0	50 000
2.	§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych (budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej)	50 000	74 000
IV	stan środków obrotowych na koniec roku	94 000	0

załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2009r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

lp.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Boboszków	7 587	0	zagospodarowanie działki rekreacyjnej	7 587
2	Domaszków	18600	0	budowa wiaty przystankowej, poprawa estetyki wsi	18 600
3	Długopole Górne	18132	0	wymiana centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 132
4	Dolnik	5337	0	wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	5 337
5	Gajnik	5783	0	wyposażenie świetlicy, adaptacja działki sportowo-rekreacyjnej	5 783
6	Gniewoszków	4575	0	remont świetlicy wiejskiej	4 490
7	Goworów	10990	0	kontynuacja budowy parkingu na dz.nr 78	10 990
8	Jaworek	5728	0	remont świetlicy wiejskiej, utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	5 700
9	Jodłów	4854	0	remont świetlicy wiejskiej	4 854
10	Kamieńczyk	4909	0	doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	4 909
11	Lesica	4612	0	utwardzenie drogi prowadzącej do świetlicy wiejskiej	4 612
12	Michałowice	4891	0	wykonanie elewacji i ocieplenia świetlicy wiejskiej	4 891
13	Międzyzlesie	18600	0	dostawa i montaż wiaty przystankowej w Międzyzlesiu Plac Wolności	18 600
14	Nagodzice	6992	0	młodzież nasza przyszłość	6 992
15	Niemojów	4184	0	remont świetlicy wiejskiej	4 184
16	Nowa Wieś	5672	0	remont świetlicy wiejskiej	5 672
17	Pisary	6248	0	wykonanie kładki	6 248
18	Roztoki	11772	0	modernizacja i wyposażenie świetlicy	11 772
19	Różanka	10544	0	utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 544
20	Szklarnia	7271	0	remont świetlicy wiejskiej	7 271
21	Smreczyna	7085	0	rozbudowa działki rekreacyjnej	7 085
		174 366	0		174 253

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 w układzie działów i rozdziałów

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60 016	4 612		4 612
2	600	60095	35 838	18 600	54 438
3	921	92109	89 987		89 987
4	926	92695	25 216		25 216
			155 653	18 600	174 253

załącznik nr 14 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 22 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2008 wykonanie		2009		2010		2011		2012		2013	
		łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu
I	DOCHODY OGÓLEM	17 120 858	17 120 858	19 075 719	19 075 719	19 301 921	19 301 921	24 491 515	24 491 515	24 902 351	-	#####	-
A.	Dochody własne i z funduszy celowych, w tym:	17 120 858	17 120 858	19 075 719	19 075 719	19 301 921	19 301 921	24 491 515	24 491 515	24 902 351		23 606 817	
1.	dochody bieżące	15 637 696	15 637 696	17 083 770	17 083 770	15 339 021	15 339 021	19 558 296	19 558 296	19 943 321		18 919 877	
2.	dochody majątkowe	1 483 162	1 483 162	1 991 949	1 991 949	3 962 900	3 962 900	4 933 219	4 933 219	4 959 030		4 686 940	
II	WYDATKI OGÓLEM	19 454 283	19 454 283	20 680 522	20 680 522	24 656 651	24 656 651	24 599 655	19 947 515	20 963 491	-	#####	-
A.	Wydatki bieżące	15 347 966	15 347 966	17 205 402	17 205 402	17 223 499	17 223 499	19 489 324	18 489 324	18 919 300		19 804 765	
B.	Wydatki inwestycyjne	4 106 317	4 106 317	3 475 120	3 475 120	7 433 152	7 433 152	5 110 331	1 458 191	2 044 191		2 197 192	
III	NADWYŻKA / DEFICYT WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 2 333 425	- 2 333 425	- 1 604 803	- 1 604 803	- 5 354 730	- 5 354 730	- 108 140	4 544 000	3 938 860	-	1 604 860	-
IV	FINANSOWANIE (IVA-IVB)	2 907 502	449 190	1 604 803	257 467	5 354 730	- 511 383	108 140	- 461 384	- 3 938 860	-	- 1 604 860	-
A.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu	3 218 312	600 000	3 112 903	522 767	6 410 000	-	3 544 000	-	-	-	-	-
1.	Emisja papierów wartościowych												
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek	2 231 557	600 000	2 538 854	522 767	6 410 000		3 544 000					
3.	Inne źródła	986 755		574 049		-		-					
B.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu	310 810	150 810	1 508 100	265 300	1 055 270	511 383	3 435 860	461 384	3 938 860	-	1 604 860	-
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)												
2.	Splaty rat kredytów i pożyczek	310 810	150 810	1 508 100	265 300	1 055 270	511 383	3 435 860	461 384	3 938 860	-	1 604 860	0
3.	Umorzenie kredytu												
V.	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, udzielone poręczenia wraz z odsetkami	331 318	150 810	1 634 237	265 300	1 435 270	511 383	3 790 860	461 384	637 360	-	607 360	
A.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych), w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
2.	Odsetki												
B.	Splaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	331 318	150 810	1 634 237	265 300	1 435 270	511 383	3 790 860	461 384	637 360	-	607 360	-
1.	Splaty rat pożyczek i kredytów	310 810	150 810	1 508 100	265 300	1 055 270	511 383	3 435 860	461 384	342 360		342 360	
2.	Odsetki	20 508		126 137		380 000		355 000		295 000		265 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-										
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w tym	2 086 857	600 000	3 117 611	972 767	8 472 341	461 383	8 580 481	-	4 641 621	-	3 036 761	
1.	Kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	2 086 857	600 000	3 117 611	972 767	8 472 341	461 383	8 580 481		4 641 621		3 036 761	
2.	Zobowiązania wymagalne												
WSKAŹNIKI DŁUGU													
Lp	Wyszczególnienie	2008 wykonanie		2009		2010		2011		2012		2013	
		łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu
VII	Udział % splat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, art. 169 ufp (V-I)	1,94%		8,57%		7,44%		15,48%		2,56%		2,57%	
VIII	Udział % splat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 169 ust. 1 ufp (V-I)		0,88%		1,39%		2,65%		1,88%	#####		#####	
IX	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku, art. 170 ufp (VI:I)	12,19%		16,34%		43,89%		35,03%		18,64%		12,86%	
X	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku max 60% art. 170 ust. 1 ufp (VI:I)		3,50%		5,10%		2,39%		0,00%	#####		#####	
XI	Relacja deficytu jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów max 29,3 % na 2005 rok oraz 20 % na 2006 rok - art. 79 ust.1 pkt. 1 lit. "b" ufp (III:I)	13,63%	13,63%	8,41%		27,74%		0,44%		-15,82%		-6,80%	
XII	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (IA:I)	37,28%	37,28%	40,41%	40,41%	42,29%	42,29%	41,76%	41,76%	43,66%	#####	43,88%	
XIII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (IIB:II)	21,11%	21,11%	16,80%	16,80%	30,15%	30,15%	20,77%	7,31%	9,75%	#####	9,99%	

załącznik nr 14 do uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 22 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu
I	DOCHODY OGÓLEM	23 453 241	23 453 241	24 062 407	24 062 407	24 537 100	24 537 100	25 094 655	25 094 655	25 610 135	-	26 370 264	-
A.	Dochody własne i z funduszy celowych, w tym:	23 453 241	23 453 241	24 062 407	24 062 407	24 537 100	24 537 100	25 094 655	25 094 655	25 610 135		26 370 264	
1.	dochody bieżące	21 107 941	21 107 941	21 446 757	21 446 757	21 842 900	21 842 900	22 319 455	22 319 455	22 751 679		23 426 055	
2.	dochody majątkowe	2 345 300	2 345 300	2 615 650	2 615 650	2 694 200	2 694 200	2 775 200	2 775 200	2 858 456		2 944 209	
II	WYDATKI OGÓLEM	22 662 007	22 662 007	23 341 880	23 341 880	24 042 100	24 042 100	24 599 655	24 599 655	25 337 635	-	26 097 764	-
A.	Wydatki bieżące	20 398 907	20 398 907	21 010 980	21 010 980	21 641 300	21 641 300	22 126 831	22 126 831	22 790 635		23 474 354	
B.	Wydatki inwestycyjne	2 263 100	2 263 100	2 330 900	2 330 900	2 400 800	2 400 800	2 472 824	2 472 824	2 547 000		2 623 410	
III	NADWYŻKA / DEFICYT WYNIK FINANSOWY (I - II)	791 234	791 234	720 527	720 527	495 000	495 000	495 000	495 000	272 500	-	272 500	-
IV	FINANSOWANIE (IVA-IVB)	- 781 234	-	720 527	-	495 000	-	495 000	-	272 500	-	272 500	-
A.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu												
1.	Emisja papierów wartościowych												
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek												
3.	Inne źródła												
B.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu	781 234	-	720 527	-	495 000	-	495 000	-	272 500	-	272 500	-
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)												
2.	Splaty rat kredytów i pożyczek	781 234		720 527		495 000		495 000		272 500		272 500	0
3.	Umorzenie kredytu												
V.	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, udzielone poręczenia wraz z odsetkami	961 234	-	865 527	-	620 000	-	563 000	-	311 500	-	307 500	-
A.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych), w tym												
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
2.	Odsetki												
B.	Splaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	961 234		865 527		620 000		563 000		311 500		307 500	
1.	Splaty rat pożyczek i kredytów	781 234		720 527		495 000		495 000		272 500		272 500	
2.	Odsetki	180 000		145 000		125 000		68 000		39 000		35 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w tym	2 255 527	-	1 535 000	-	1 040 000	-	545 000	-	272 500	-	-	-
1.	Kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	2 255 527		1 535 000		1 040 000		545 000		272 500			
2.	Zobowiązania wymagalne												
WSKAŹNIKI DŁUGU													
Lp	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu
VII	Udział % spłat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, art. 169 ufp (V:I)	4,10%		3,60%		2,53%		2,24%		1,22%		1,17%	
VIII	Udział % spłat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 169 ust. 1 ufp (V:I)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	#####		#####	
IX	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku, art. 170 ufp (VI:I)	9,62%		6,38%		4,24%		2,17%		1,06%		0,00%	
X	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku max 60% art. 170 ust. 1 ufp (VI:I)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	#####		#####	
XI	Relacja deficytu jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów max 29,3 % na 2005 rok oraz 20 % na 2006 rok - art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. "b" ufp (III:I)	-3,37%	-3,37%	-2,99%		-2,02%		-1,97%		-1,06%		-1,03%	
XII	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (IA:I)	37,28%	37,28%	40,41%	40,41%	42,29%	42,29%	41,76%	41,76%	43,66%	#####	43,88%	
XIII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (IIB:II)	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	10,05%	10,05%	10,05%	#####	10,05%	

1285

**UCHWAŁA NR XLIV/513/09
RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE**

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.); art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8, 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 24 864 012 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 470 264 zł, w tym:
 - dochody pochodzące z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 12 985 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 393 748 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 300 000 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5 151 350 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70 000 zł,
 - dochody pochodzące z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w wysokości 2 872 398 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24 879 929 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 512 564 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 836 382 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 341 793 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 494 589 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 655 231 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 439 010 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w wysokości 15 277 zł,
 - e) obsługę długu w wysokości 566 664 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 367 365 zł na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 367 365 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 735 365 zł.
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15 000 zł.

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości – 15 917 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 360 305 zł. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 344 388 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 3 860 305 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 917 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 344 388 zł.

§ 7. 1. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 146 170 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2010 roku poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 333 000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 333 000 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 7 i załącznik nr 11 do uchwały.

§ 12. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz planów dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zawierają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.

§ 13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 uofp do wysokości 3 860 305 zł,

2. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę 3 500 000 zł.

3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zaciągania zobowiązań, tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sokoliński

Załącznik
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLIV/513/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010r

w zł

Dz.	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2010	Plan doch. bieżących na 2010	Plan dochodów majątk. na 2010
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 100 000	4 100 000	0
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 810 000	1 810 000	0
Razem podatek od nieruchomości				5 910 000	5 910 000	0
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	54	54	0
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	525	525	0
Razem podatek rolny				579	579	0
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	54 565	54 565	0
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 215	1 215	0
Razem podatek leśny				55 780	55 780	0
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	15 000	15 000	0
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	20 000	20 000	0
Razem podatek od środków transportowych				35 000	35 000	0
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	29 000	29 000	0
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	135 000	135 000	0
		0370	opłata od posiadania psów	7 000	7 000	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	825 000	825 000	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	390 000	390 000	0
756	75618	0410	opłata skarbową	30 000	30 000	0
756		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0
Razem pozostałe wpływy				1 457 000	1 457 000	0
Ogółem wpływy z podatków i opłat				7 458 359	7 458 359	0
II udziały w podatkach stanowiących dochód						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	2 817 922	2 817 922	0
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	10 000	10 000	0
Ogółem udziały				2 827 922	2 827 922	0
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	180 000	180 000	0
		0750	dochody z dzierżaw	500 000	500 000	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	0	70 000

		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 144 350	0	5 144 350
Ogółem dochody z majątku gminy				5 894 350	680 000	5 214 350
IV wpływy od jednostek budżetowych						
852	85228	0830	wpływy z usług	7 200	7 200	0
Razem wpływy z usług				7 200	7 200	0
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				7 200	7 200	0
V pozostałe wpływy						
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	0	7 000
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	0
750	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	53	53	0
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	0
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów / zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych /	5 000	5 000	0
	85212	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	30 000	30 000	0
	85214	0970	zwrot zasiłków z lat ubiegłych nienależnie pobranych	2 000	2 000	0
Razem pozostałe wpływy				72 353	65 353	7 000
700	70005	0920	odsetki /z dzierżaw/	10 000	10 000	0
750	75023	0920	odsetki od lokat	40 000	40 000	0
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	80 000	80 000	0
756	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	30 000	30 000	0
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	2 000	2 000	0
Razem odsetki				162 000	162 000	0
750	75023	0690	różne opłaty	5 000	5 000	0
600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0
756	75618	0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000	333 000	0
Razem opłaty administracyjne				388 000	388 000	0
Ogółem pozostałe wpływy				622 353	615 353	7 000
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 269 394	2 269 394	0
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	352 728	352 728	0
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	13 522	13 522	0
Razem różne rozliczenia				2 635 644	2 635 644	0
Ogółem różne rozliczenia				2 635 644	2 635 644	0
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
600	60016	6208	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 247 338	0	2 247 338
852	85213	2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	18 000	18 000	0

	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. .	292 000	292 000	0
	85216	2030	zasiłki stałe	231 000	231 000	0
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	126 300	126 300	0
Ogółem dotacje na zadania własne				2 914 638	667 300	2 247 338
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.	1 443 000	1 443 000	0
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	1 400	1 400	0
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	0
Razem opieka społeczna				1 453 400	1 453 400	0
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 496	39 496	0
Razem administracja publiczna				39 496	39 496	0
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	0
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				1 000	1 000	0
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 221	1 221	0
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 221	1 221	0
Ogółem zadania zlecone				1 495 117	1 495 117	0
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień oraz środki pozyskane z innych źódel						
754	75495	2708	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 985	12 985	0
754	75495	6298	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	625 060	0	625 060
900	90003	2320	dotacja celowa	70 384	70 384	0
Razem				708 429	83 369	625 060
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych						
801	80101	6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	300 000	0	300 000
Razem				300 000	0	300 000
Ogółem dochody budżetowe				24 864 012	16 470 264	8 393 748

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Projekt wydatków budżetowych na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt na 2010 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	13
	01030	Izby rolnicze	13
		wydatki bieżące w tym :	13
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	13
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13
020		Gospodarka leśna	5 000
	02095	pozostała działalność	5 000
		wydatki bieżące w tym :	5 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	5 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000
	40002	dostarczanie wody	550 000
		wydatki bieżące w tym :	550 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	550 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000
600		Transport i Łączność	876 500
	60016	drogi publiczne gminne	876 500
		wydatki bieżące w tym :	526 500
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	526 500
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 500
		wydatki majątkowe w tym:	350 000
		inwestycyjne w tym:	350 000
630		Turystyka	490 031
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 031
		wydatki bieżące w tym :	490 031
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	490 031
		wynagrodzenia	50 000
		poходne od wynagrodzeń	31
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000
		dotacje na zadania bieżące /MZGL/	150 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000

		wydatki bieżące w tym :	298 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	298 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 000
		wydatki majątkowe w tym:	12 000
		zakupy inwestycyjne	12 000
710		Działalność usługowa	175 192
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 192
		wydatki bieżące w tym :	50 192
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	48 192
		wynagrodzenia	25 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 192
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000
		wydatki bieżące w tym :	65 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	65 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000
	71035	cmentarze	60 000
		wydatki majątkowe w tym:	60 000
		inwestycyjne	60 000
750		Administracja publiczna	4 336 904
	75011	urzędy wojewódzkie	39 496
		wydatki bieżące w tym :	39 496
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	39 496
		wynagrodzenia	33 300
		poходne od wynagrodzeń	6 196
	75022	rada miasta	228 000
		wydatki bieżące w tym :	228 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	28 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
	75023	urząd miasta	3 874 018
		wydatki bieżące w tym :	3 854 018
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	3 841 018
		wynagrodzenia	2 391 122
		poходne od wynagrodzeń	449 896
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		wydatki majątkowe w tym:	20 000
		zakupy inwestycyjne	20 000
	75075	promocja j.s.ł.	168 390
		wydatki bieżące w tym :	168 390
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	150 390

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 390
		dotacje na zadania bieżące	18 000
	75095	pozostała działalność	27 000
		wydatki bieżące w tym :	27 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	27 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221
		wydatki bieżące w tym :	1 221
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 221
		wynagrodzenia	1 000
		pochodne od wynagrodzeń	221
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 912
	75412	ochotnicza straż pożarna	304 270
		wydatki bieżące w tym :	304 270
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	286 270
		wynagrodzenia	174 000
		pochodne od wynagrodzeń	33 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 270
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	18 000
	75414	obrona cywilna	1 000
		wydatki bieżące w tym :	1 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000
		wydatki bieżące w tym :	10 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000
		wydatki majątkowe w tym:	70 000
		zakupy inwestycyjne	70 000
	75495	Pozostała działalność	750 642
		wydatki bieżące w tym :	15 277
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	15 277
		wydatki majątkowe w tym:	735 365
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	735 365
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000

	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
		wydatki bieżące w tym :	60 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	60 000
		wynagrodzenia	59 000
		pochodne od wynagrodzeń	1 000
757		Obsługa długu publicznego	566 664
	75702	obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 494
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	420 494
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń	146 170
		wydatki bieżące	146 170
758		Różne rozliczenia	85 000
	75818	rezerwy ogólne i celowe	85 000
		wydatki bieżące w tym:	85 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	85 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000
801		Oświata i wychowanie	9 120 629
	80101	szkoły podstawowe	5 322 269
		wydatki bieżące w tym :	2 322 269
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	2 313 354
		wynagrodzenia	1 573 452
		pochodne od wynagrodzeń	262 872
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915
		wydatki majątkowe w tym:	3 000 000
		inwestycyjne	3 000 000
	80104	przedszkola	1 686 720
		wydatki bieżące w tym :	1 686 720
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 682 019
		wynagrodzenia	1 180 634
		pochodne od wynagrodzeń	201 786
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 599
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	4 701
	80110	gimnazja	1 989 613
		wydatki bieżące w tym :	1 989 613
		dotacje na zadania bieżące	1 989 613
	80113	dowożenie uczniów do szkół	55 820
		wydatki bieżące w tym :	55 820
		dotacja na zadania bieżące	20 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	35 820
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 820

	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 526
		wydatki bieżące w tym :	30 526
		dotacja na zdania bieżące	12 138
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	18 388
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 388
	80195	pozostała działalność	35 681
		wydatki bieżące w tym :	35 681
		dotacje na zadania bieżące	31 681
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	4 000
		wynagrodzenia	1 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000
851		Ochrona zdrowia	333 000
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000
		wydatki bieżące w tym:	10 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 000
		wydatki bieżące w tym :	323 000
		dotacje na zadania bieżące	15 878
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	307 122
		wynagrodzenia	140 334
		pochodne od wynagrodzeń	20 997
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 791
852		Pomoc społeczna	3 116 364
	85202	domy pomocy społecznej	141 812
		wydatki bieżące w tym :	141 812
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	141 812
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 812
	85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1 443 000
		wydatki bieżące w tym :	1 443 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	43 037
		wynagrodzenia	34 978
		pochodne od wynagrodzeń	6 359
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	1 399 963
	85213	skł. na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp.,niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integr. społecz.	19 400
		wydatki bieżące w tym :	19 400
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	19 400
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 400

	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp emeryt.i rentowe	392 000
		wydatki bieżące w tym :	392 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	7 040
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 040
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 960
	85215	dodatki mieszkaniowe	168 000
		wydatki bieżące w tym :	168 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000
	85216	zasiłki stałe	231 000
		wydatki bieżące w tym :	231 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000
	85219	ośrodki pomocy społecznej	664 152
		wydatki bieżące w tym :	664 152
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	660 679
		wynagrodzenia	462 013
		pochodne od wynagrodzeń	83 994
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 672
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usl opiekuńcze	52 000
		wydatki bieżące w tym :	52 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	52 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000
	85295	pozostała działalność	5 000
		wydatki bieżące w tym :	5 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 399
	85401	świetlice szkolne	475 299
		wydatki bieżące w tym :	475 299
		dotacje na zadania bieżące	350 053
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	124 980
		wynagrodzenia	92 809
		pochodne od wynagrodzeń	15 199
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 972
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	266
	85415	pomoc materialna dla uczniów	9 100
		wydatki bieżące w tym :	9 100
		dotacje na zadania bieżące	4 368
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000
		wydatki bieżące w tym :	54 000

		wydatki jednostki budżetowej w tym :	54 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000
	90002	gospodarka odpadami	14 000
		wydatki bieżące w tym :	14 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	14 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000
	90003	oczyszczanie miast	1 150 000
		wydatki bieżące w tym :	1 150 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	1 150 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 150 000
	90004	utrzymanie zieleni w mieście	102 000
		wydatki bieżące w tym :	102 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	102 000
		wynagrodzenie	2 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000
	90015	oświetlenie ulic	614 600
		wydatki bieżące w tym :	514 600
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	514 600
		wynagrodzenia	9 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 000
		wydatki majątkowe w tym:	100 000
		inwestycyjne	100 000
	90095	pozostała działalność	60 000
		wydatki bieżące w tym :	40 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	40 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000
		wydatki majątkowe w tym:	20 000
		inwestycyjne	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 500
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		wydatki bieżące w tym :	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000
	92109	domy i ośrodki kultury , świetlice kluby	830 000
		wydatki bieżące w tym :	830 000
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	830 000
	92116	biblioteki	158 500
		wydatki bieżące w tym :	158 500
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	158 500
	92195	pozostała działalność	30 000
		wydatki bieżące w tym :	30 000
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000
		wynagrodzenia	29 000

		poходne od wynagrodzeń	1 000
926		Kultura fizyczna i sport	35 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000
		wydatki bieżące w tym :	35 000
		dotacje na zadania bieżące	35 000
Ogółem			24 879 929

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 360 305
1.	Kredyty	§ 952	3 360 305
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3 344 388
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47440
3.	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 196 948
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr XLIV/513/09 Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie z dnia 30 grudnia
2009 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe / z uwzgl. 2009r. /	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./kredyty/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa nawrotni na ul. Uroczej	353 660	350 000	350 000	0	0	0	0	Gmina
2	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic i przebiegu drogi przy ul. Małej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Gmina
3	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gmina
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Gmina
5	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłóczego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Gmina
6	754	75495	6068	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpr. zakresie zapobieg. i usuwania skutków klęsk żywioł. w pasie transgranicznym - zakup samoch. Specjalist. z funkcją ratownictwa ekolog. na podwoziu uterenowionym	625 060	625 060	0	0	0	625 060	0	Gmina
		75495	6069	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpr. zakresie zapobieg. i usuwania skutków klęsk żywioł. w pasie transgranicznym - zakup samoch. Specjalist. z funkcją ratownictwa ekolog. na podwoziu uterenowionym	110 305	110 305	0	110 305	0	0	0	Gmina
				Razem	735 365	735 365	0	110 305	0	625 060	0	
6	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 Etap II Blok Sportowy w Szkl. Por.	4 500 000	3 000 000	0	2 700 000	300 000	0	0	Gmina
7	900	90015	6050	Oświetlenie skwerku przy ulicach Turystycznej i Franciszkańskiej	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gmina
8	900	90015	6050	Dokument. projektowa na przebudowę ośw. ulic :Mickiewicza, Sikorskiego, 1 Maja, Słonecznej - wspólna inwest. z EnrgiaPro	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Gmina
9	900	90095	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Plac Targowy przy ul. Mickiewicza	20 000	20 000	20 000					Gmina
Ogółem					5 871 025	4 367 365	632 000	2 810 305	300 000	625 060	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/ 513/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki *na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kat. interwencji fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r. - 2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	735 365,00	110 305,00	625 060,00	735 365,00	110 305,00	110 305,00	0,00	0,00	625 060,00	0,00	0,00	0	625 060,00	
1.2	Program:			Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet I : Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń : <i>Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.</i>													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			735 365,00	110 305,00	625 060,00	735 365,00	110 305,00	110 305,00	0,00	0,00	625 060,00	0,00	0,00	0,00	625 060,00	
	z tego: 2010 r.			735 365,00	110 305,00	625 060,00	735 365,00	110 305,00	110 305,00	0,00	0,00	625 060,00	0,00	0,00	0,00	625 060,00	
	2011 r.		53														
	2012 r.		754														
	2013 r. i 2014 r.**		75495														
2	Wydatki bieżące razem:		x	29 737,00	4 461,00	25 276,00	29 737,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	
2.1	Program:			Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet I : Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń : <i>Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.</i>													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			29 737,00	4 461,00	25 276,00	29 737,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	
	z tego: 2010 r.			15 277,00	2 292,00	12 985,00	15 277,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00	
	2011 r.		53	14 460,00	2 169,00	12 291,00	14 460,00	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	
	2012 r.		754														
	2013 r. i 2014 r.**		75495														
	Ogółem (1+2)		x	765 102,00	114 766,00	650 336,00	765 102,00	114 766,00	110 305,00	0,00	4 461,00	650 336,00	0,00	0,00	0,00	650 336,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Zał. Nr 6 do
Uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miasta
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN NA 2010 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI							
			w tym : Dot. cel. z budż. państwa na finan. zad. zleconych		Podlegające przekazaniu do budżetu państwa			Ogółem	w tym :						
			ogółem	w tym § 2010	ogółem	w tym § 0690	w tym § 0970		Bieżące	wynagr.	pochodne	świadcz. na rzecz osób fiz.	związane z realiz. zadań statut.	Majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 496	39 496	1 000	1 000	39 496	39 496	33 300	6 196					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 496	39 496	1 000	1 000	39 496	39 496	33 300	6 196					
751		Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 221	1 221			1 221	1 221	1 000	221					
	75101	Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	1 221	1 221			1 221	1 221	1 000	221					
754		Bezp. Publ. i Ochrona Ppoż	1 000	1 000			1 000	1 000						1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000	1 000						1 000	
852		Pomoc społeczna	2 120 700	1 453 400	39 000	0	39 000	2 120 700	2 120 700	146 278	21 359	1 922 963	30 100	0	
	85212	Św.rodzinne ,świadcz. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezsp. społecznego	1 443 000	1 443 000	39 000		39 000	1 443 000	1 443 000	34 978	6 359	1 399 963	1 700		
	85213	Składki na ubezsp. zdr. opł. za os. pobier. niektóre św. z pomocy społ., niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społecz.	19 400	1 400				19 400	19 400				19 400		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp.emeryt.i rentowe	292 000					292 000	292 000			292 000			
	85216	Zasiłki stałe	231 000					231 000	231 000			231 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 300					126 300	126 300	111 300	15 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	9 000	9 000				9 000	9 000				9 000		
		OGÓŁEM	2 162 417	1 495 117	40 000	1 000	39 000	2 162 417	2 162 417	180 578	27 776	1 922 963	31 100		

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
SZKLARSKIEJ PORĘBY DLA JSFP

w zł

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r	Dotacja
1	2	3	4	5	6
700	70001	2650	MZGL w Szkl. Por.	150 000	przedmiotowa
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150 000	
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe	18 000	celowa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000	
801	80110	2320	Starostwo powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	1 989 613	celowa
	80113	2320	j. w	20 000	celowa
	80146	2320	j. w	12 138	celowa
	80195	2320	j. w	26 681	celowa
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 048 432	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	350 053	celowa
	85415	2320	Starostwo powiatowe -pomoc materialna	4 368	celowa
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			354 421	
921	92109	2480	MOKSiAL	830 000	podmiotowa
	92116	2480	Biblioteka	158 500	podmiotowa
921	KULTURA O OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO			988 500	
OGÓLEM				3 559 353	

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRELIMINARZ

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2010 ROKU.**

Przewidywane wykonanie: 333 000 zł

	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Wychowawcy (umowy o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) składki	93 054,- 16 917,-	
		- organizacja koloni letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	30 000,-	
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo - terapeutycznych		500,-	
		- dożywianie		20 000,-	
		- artykuły biurowe i dydaktyczne		4 500,-	
		- artykuły czystościowe		2 000,-	
		- opłaty telekomunikacyjne, RTV		3 787,-	
		- czynsz		946,-	
		- energia, ogrzewanie, woda i wywóz nieczystości stałych		20 858,-	
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych		3.000,-	
		- remont świetlicy przy ul. Słowackiego 13		10 000,-	
		- szkolenia pracowników		0,-	
		- wydawnictwa		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	1.000,-

	- odpis na ZFŚS	światlice środowiskowo - terapeutyczne	2 500,-
	- badania profilaktyczne wychowawców świetlic		200,-
	- terapeuta, logopeda – umowy zlecenia		14 040,-
	składki		2 552,-
	inne		2 000,-
Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- znaczki i inne materiały oraz wyposażenie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,-
	- materiały profilaktyczne		2 000,-
	- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	27 600,-
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	24 840,-
	- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą , problemem alkoholowym i narkotykowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia + składki	- radca prawny - terapeuci uzależnień - prawnik	22 400,- 8 400,- + 1 528,-
	Autorskie i modelowe rozwiązania w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- organizacja pożytku publicznego	15 878,-
R A Z E M :			333 000,-

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty					Stan środków na koniec roku	
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:					
							wynagrodzenia	pochoźne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70001	MZGL	4568	1 658 722	150 000	1 662 290	933 693	149 675	-	-	-	1 000
900	90003	MZGL	1 000	1 097 564	0	1 187 564	482 635	85 457	-	-	-	1 000
900	90004	j.w		40 000	0							
600	60016	j.w		50 000	0							
		Ogółem	5 568	2 846 286	150 000	2 849 854	1 416 328	235 132	0	0	0	2 000

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2010
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	14 466
2.	DOCHODY	111 200
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	110 000
b.	Pozostałe odsetki	1 200
3.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	125 666
4.	WYDATKI	125 666
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	125 666
5.	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW Niezaliczonych do
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie : ratownictwa i ochrony ludności	5 000
801	80195	2820	Zadania w zakresie : nauki , edukacji, oświaty i wychowania	5 000
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi : organizacja autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społ.	15 878
852	85295	2820	Zadania w zakresie :pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	30 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35 000
RAZEM				95 878

Załącznik nr 12
Uchwały nr XLIV/513/09
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia. 30 grudnia 2009 r.

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
1.	Stan środków na początku roku	13 330
2.	PRZYCHODY	6 000
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian § 0690	6 000
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	19 330
4.	WYDATKI	19 330
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : -nagrody książkowe w konkursach organizowanych przez Związek .Gmin. Karkonoskich § 3040 Akcja „Sprzątanie Świata”: - zakup worków i rękawic na śmieci § 4210 - transport odpadów § 4300	2 000 1 000 1 500
b	Urządzanie terenów zielonych oraz parków : - zakup mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4210 - montaż mat gumowych pod urz. Zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej § 4300	0 0
c	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi : - dotacje dla osób fizycznych - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest § 2450	14 830
5.	Stan środków na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 oraz lata następne

lp	Wyszczególn.	data zaciągn. kredytu	kwota kredytu	Stan zadłuż 31.12. 2009	Stan zadłuż 31.12. 2010	Planowane raty spłaty kredytów w latach						
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	RODZAJ ZADŁUŻENIA											
1	Kredyt inwest.	2010 r	3 360 305	0	3 360 305	0	200 000	200 000	200 000	920 000	920 000	920 305
2	Pożyczka WFOŚIGW	2009 r	474 400	474 400	426 960	47 440	94 880	94 880	94 880	94 880	47 440	0
3	Kredyt inwest i bieżący	2009 r	2 614 052	2 614 052	1 514 052	1 100 000	200 000	200 000	200 000	457 026	457 026	0
4	Kredyt inwest. na wydatki z UE	2009 r	2 500 000	2 196 948	0	2 196 948	0	0	0	0	0	0
5	Kredyt inwest.	2009 r	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	OGÓŁEM		11 948 757	8 285 400	8 301 317	3 344 388	1 494 880	1 494 880	1 494 880	1 471 906	1 424 466	920 305
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY											
1	Dochody					24 864 012	25 000 000	26 600 000	27 500 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
2	Wydatki					24 879 929	23 505 120	25 105 120	26 005 120	26 528 094	27 575 534	29 079 695
	w tym:											
	a/ wydatki bieżące m.in					20 512 564	20 505 120	21 505 120	22 605 120	23 528 094	24 075 534	25 079 695
	wynagrodzenia i pochodne					7 341 793	7 600 000	7 800 000	8 000 000	8 300 000	8 500 000	8 700 000
	udzielone poręczenia					146 170	139 577	119 645	88 876	86 027	83 177	0
	związane z obsługą długu					420 494	608 400	507 000	405 600	304 200	202 800	150 000
	b/ wydatki inwestycyjne					4 367 365	3 000 000	3 600 000	3 400 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
III	WYNIK BUDŻETU					-15 917	1 494 880	1 494 880	1 494 880	1 471 906	1 424 466	920 305
	Łączna kwota długu j.s.t /bez zobow.wymagalnych / art. 170 ust 1					33,38%	27,22%	19,96%	13,87%	8,37%	3,17%	0,00%
	Łączna kwota długu j.s.t w roku budżetowym art. 169 ust 1					6,89%	8,97%	7,97%	7,23%	6,65%	5,89%	3,56%

1286



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2010 r.

OWR-4210-3/2010/141/VIII-A/GM

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla „Energetyki” Sp. z o. o.

z siedzibą Lubinie

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”

posiadającej Regon 390390792

postanawiam

**zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
na okres do dnia 30 czerwca 2011 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 26 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/392/141/U/3/98/RW ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/411/141/U/3/98/RW ze zmianami, w dniu 18 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych za okres 12 miesięcy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
- 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.
- 3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

„Energetyka” sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr OWR-4210-3/2010/141/VIII-A/GM

1. Objasnienia pojęć używanych w taryfie

- 1) **Ustawa** – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
- 2) **Rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
- 3) **Rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych** – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
- 4) **Taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
- 5) **Przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca** – „Energetyka” spółka z o.o. z siedzibą w Lu-

- binie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.
- 6) **Odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
 - 7) **Źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
 - 8) **Elektrociepłownia** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
 - 9) **Sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
 - 10) **Przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
 - 11) **Węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
 - 12) **Instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
 - 13) **Obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
 - 14) **Układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
 - 15) **Grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
 - 16) **Moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.
 - 17) **Zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 - 18) **Warunki obliczeniowe:**
 - a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywna temperatura ciepłej wody.
 - 19) **Nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo z częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
- ## 2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
- Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.
- Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 26 października 1998 r. na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/392/141/U/3/98/RW ze zmianami: z dnia 9 sierpnia 2001 r. nr WCC/392A/141/W/3/2001/MJ, z dnia 29 listopada 2001 r. nr WCC/392B/141/W/3/2001/RW, z dnia 9 września 2003 r. nr WCC/392C/141/W/OWR/2003/HC, z dnia 19 kwietnia 2004 r. nr WCC/392D/141/W/OWR/2004/CP, z dnia 17 lipca 2007 r. nr WCC/392-ZTO/141/W/OWR/2007/MK, z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr WCC/392-ZTO-A/141/W/OWR/2010/SS,
 - przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/411/141/U/3/98/RW, ze zmianami: z dnia 30 lipca 1999 r. nr PCC/411/S/141/U/3/99, z dnia 6 września 2001 r. nr PCC/411A/141/W/3/2001/RW, z dnia 29 listopada 2001 r. nr PCC/411B/141/W/3/2001/RW, z dnia 17 lipca 2007 r. nr PCC/411-ZTO/141/W/OWR/2007/MK, z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr PCC/411-ZTO-A/141/W/OWR/2010/SS.
- ## 3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
- Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
- Grupa LP1** *Odbiorcy zaopatrywani w ciepło bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice.*
- Grupa L2** *Odbiorcy na terenie gminy i miasta Lubin oraz gminy Rudna, zaopatrywani w ciepło z elektrociepłowni sprzedawcy EC-1 Lubin lub*

- Grupa P2** *EC-2 Polkowice za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. Odbiorcy na terenie gminy Polkowice, zaopatrywani w ciepło z elektrociepłowni sprzedawcy EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.*
- Grupa P3** *Odbiorcy na terenie gminy Polkowice, zaopatrywani w ciepło z elektrociepłowni sprzedawcy EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.*
- Grupa G1w** *Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci wody gorącej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy EC-3 Głogów.*

- Grupa G1p** *Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy EC-3 Głogów.*
- Grupa LG1w** *Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci wody gorącej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy EC-4 Legnica.*
- Grupa LG1p** *Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy EC-4 Legnica.*

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa LP1

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	73 936,20	90 202,16
	rata miesięczna	6 161,35	7 516,85
Cena ciepła	zł/GJ	21,50	26,23
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,04	15,91

Grupa L2

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	73 936,20	90 202,16
	rata miesięczna	6 161,35	7 516,85
Cena ciepła	zł/GJ	21,50	26,23
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,04	15,91
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	17 002,08	20 742,54
	rata miesięczna	1 416,84	1 728,54
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	14,90	18,18

Grupa P2

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/rok	73 936,20	90 202,16
	rata miesięczna	6 161,35	7 516,85
Cena ciepła	zł/GJ	21,50	26,23
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,04	15,91
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	17 277,72	21 078,82
	rata miesięczna	1 439,81	1 756,57
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	16,90	20,62

Grupa P3

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/rok	73 936,20	90 202,16
	rata miesięczna	6 161,35	7 516,85
Cena ciepła	zł/GJ	21,50	26,23
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,04	15,91
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	24 657,60	30 082,27
	rata miesięczna	2 054,80	2 506,86
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	17,70	21,59

Grupa G1w

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/rok	43 386,00	52 930,92
	rata miesięczna	3 615,50	4 410,91
Cena ciepła	zł/GJ	24,17	29,49
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	10,71	13,07

Grupa G1p

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	52 942,68	64 590,07
	rata miesięczna	4 411,89	5 382,51
Cena ciepła	zł/GJ	23,68	28,89
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	12,21	14,90

Grupa LG1w

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	19 322,76	23 573,77
	rata miesięczna	1 610,23	1 964,48
Cena ciepła	zł/GJ	25,16	30,70
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	12,35	15,07

Grupa LG1p

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	44 382,12	54 146,19
	rata miesięczna	3 698,51	4 512,18
Cena ciepła	zł/GJ	21,14	25,79
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	10,65	12,99

* - ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Rodzaj przyłącza	Technologia preizolowana	
	Stawki opłat (netto)	Stawki opłat (brutto)*
2 x Dn		
<i>mm</i>	<i>zł/mb</i>	<i>zł/mb</i>
25	169,81	207,17
50	191,35	233,45
80	228,46	278,72
100	255,45	311,65

* - stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz

1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn

ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskaźników układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskaźników układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskaźników układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie – pobierana po wykonaniu przyłącza jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskaźników układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Prezes Zarządu:
Adam Siwek

Wiceprezes Zarządu:
Ryszard Jaśkowski

1287



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2010 r.

OWR-4210-2/2010/426/VIII-A/MK

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 16 lutego 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla Miejskiego Zakładu Energetyki
Ciepłej – Oława Sp. z o. o. z siedzibą Oławie
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”
posiadającego KRS 0000101760**

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

na okres do dnia 31 maja 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 12 listopada 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/492/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami,
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/517/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami,
w dniu 16 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych za okres 12 miesięcy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
- 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.
- 3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2010 r.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLEJ – OŁAWA Sp. z o.o.
ul. Nowy Otok 1, 55-200 Oława

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr OWR-4210-2/2010/426/VIII-A/MK

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó-

wych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej – Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

Ciepłownia Rejonowa – źródło ciepła usytuowane w Oławie przy ul. Nowy Otok 1 z kotłami opalonymi miałem węgla kamiennego i olejem opałowym,

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania

i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi

w obiekcie,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci

ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:

- a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są objekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b) normatywna temperatura ciepłej wody,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafalszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej – Oława Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Oławy.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/492/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami:
 - z dnia 13 listopada 2000 r. nr WCC/492 A/426/W/3/2000/MJ,
 - z dnia 21 listopada 2000 r. nr WCC/492 B/426/W/3/2000/MJ,
 - z dnia 27 lutego 2002 r. nr WCC/492C/426/W/OWR/2002/HC,
 - z dnia 26 marca 2002 r. nr WCC/492D/426/W/OWR/2002/HC,
 - z dnia 17 stycznia 2005 r. nr WCC/492E/426/W/OWR/2005/TT,
 - z dnia 19 lipca 2007 r. nr WCC/492-ZTO/426/W/OWR/2007/AŁ,
 - z dnia 18 grudnia 2009 r. nr WCC/492-ZTO-A/426/W/OWR/2009/CP.
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/517/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami:
 - z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/517/S/426/U/3/99,
 - z dnia 13 listopada 2000 r. nr PCC/517-A/426/W/3/2000/MJ,
 - z dnia 19 lipca 2007 r. nr PCC/517-ZTO/426/W/OWR/2007/AŁ,

z dnia 18 grudnia 2009 r. nr PCC/517-ZTO-
A/426/W/OWR/2009/CP.

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego
w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące
grupy taryfowe:

3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Grupa A1	odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy
Grupa A2	odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy
Grupa A3	odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy
Grupa C	odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnego źródła ciepła przy ul. Młyńskiej 6 opalanego koksem
Grupa D	odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła przy 1. 1 Maja 48, pl. Zamkowym 24, ul. Spacerowej 2, ul. Lwowskiej 1, ul. Lwowskiej 3 opalanych gazem

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej

Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i stawek opłat netto		
		Grupa A1	Grupa A2	Grupa A3
Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/rok	87 600,00	87 600,00	87 600,00
	rata miesięczna	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Cena ciepła	zł/GJ	27,00	27,00	27,00
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,39	11,39	11,39
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	23 964,00	32 000,00	36 000,00
	rata miesięczna	1 997,00	2 666,67	3 000,00
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,95	8,40	9,50
Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i stawek opłat brutto (VAT = 22%)		
		Grupa A1	Grupa A2	Grupa A3
Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/rok	106 872,00	106 872,00	106 872,00
	rata miesięczna	8 906,00	8 906,00	8 906,00
Cena ciepła	zł/GJ	32,94	32,94	32,94
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,90	13,90	13,90
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	29 236,08	39 040,00	43 920
	rata miesięczna	2 436,34	3 253,34	3 660,00
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,04	10,25	11,59

Odbiorcy zasilani z lokalnych źródeł ciepła

Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość stawek opłat netto	
		Grupa C	Grupa D
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	9 157,00	8 800,00
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	52,00	51,50
Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość stawek opłat brutto (VAT = 22%)	
		Grupa C	Grupa D
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	11 171,54	10 736,00
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	63,44	62,83

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Rodzaj przyłącza	Stawki opłat za przyłączenie	
	netto	* brutto
2 x DN	zł/mb	zł/mb
20/90	52,00	63,44
25/90	68,00	82,96
32/110	89,00	108,58
40/110	116,00	141,52
50/125	156,00	190,32
65/140	207,00	252,54
80/160	269,00	328,18

* Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

5. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁAT

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną

– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty

stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie do sieci – pobierana po wykonaniu przyłącza jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - nielegalnego pobierania ciepła,
 - udzielania i obliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

7. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy ciepła będą powiadomieni pisemnie o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Prezes Zarządu
Michał Węglowski

1288



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.AL4.0911-11/10

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

stwierdzam nieważność

§ 2 we fragmencie: „oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub innych zwierząt” uchwały nr XLIV/383/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w Mieście i Gminie Bierutów z powodu istotnego naruszenia art. 11 ust. 3 w zw. z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a także § 146 i § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Uzasadnienie

Rada Miejska w Bierutowie na sesji w dniu 25 marca 2010 r. podjęła uchwałę nr XLIV/383/10 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w Mieście i Gminie Bierutów.

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 kwietnia 2010 r.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie jej § 2 we fragmencie: „oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub innych zwierząt” z istotnym naruszeniem art. 11 ust. 3 w zw. z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a także § 146 i § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcie o dalszym postępowaniu z tymi zwie-

rzędami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”.

W § 2 przedmiotowej uchwały czytamy: „Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta te dotąd pozostawały oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub innych zwierząt.”.

Tym samym Rada Miejska mocą kwestionowanego § 2 uchwały wprowadziła definicję legalną zwierząt bezdomnych. Tymczasem w art. 4 ust. 16 ustawy zamieszczona została definicja ustawowa zwierząt bezdomnych. Zgodnie z tym przepisem: „Ilekoć w ustawie jest mowa o zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.”.

Delegacja ustawowa przepisu art. 11 ust. 3 ustawy nie upoważnia rady gminy do definiowania w ramach uchwały pojęć, gdyż nie stanowi o tym przepis kompetencyjny. Nadto w akcie prawa miejscowego nie umieszcza się definicji legalnych bez wyraźnego upoważnienia ustawowego.

Rada nie została upoważniona do definiowania pojęć, którymi posługuje się prawodawca. Jeżeli ustawodawca nie nadaje normatywnego znaczenia używanym w ustawie zwrotom, to organ wydający akt wykonawczy, bez wyraźnego wskazania nie jest upoważniony do formułowania desygnatów tych pojęć językiem prawnym. Zachodzi bowiem wysokie prawdopodobieństwo, iż ten sam termin będzie miał odmienne znaczenie na gruncie ustawy, aniżeli w kontekście postanowień uchwały rady gminy. Dwa jednakowe zwroty, którymi posługuje się prawodawca w akcie upoważniającym oraz akcie wykonawczym, co do reguły nie mogą mieć odmiennego znaczenia (zasada wykładni homonimicznej). Podstawową regułą wykładni językowej jest reguła stosowania języka potocznego: jeżeli określone pojęcie nie zostało zdefiniowane w tekście prawnym należy się zasadniczo odwoływać do reguł języka potocznego. Inną sprawą jest poszukiwanie definicji pojęcia w aktach pokrewnych i jej stosowanie. W takim przypadku jeżeli ustawa odsyła do stosowania przepisów innej ustawy, gdzie to pojęcie jest zdefiniowane, to akt wykonawczy nie może wprowadzać odmiennej regulacji, gdyż zasada języka prawnego nakazuje rozumieć tak zwroty, jak to ustawodawca sformułował.

W świetle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe.

Podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”.

Dodatkowo wskazać trzeba na stosowne przepisy rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z § 146 załącznika do rozporządzenia „1. W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli: 1) dane określenie jest wieloznaczne; 2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości; 3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia. 2. Jeżeli określenie wieloznaczne występuje tylko w jednym przepisie prawnym, jego definicję formułuje się tylko w przypadku, gdy wieloznaczności nie eliminuje zamieszczenie go w odpowiednim kontekście językowym”. Natomiast jak wynika z § 147 ust. 1 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w ustawie lub innym akcie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego aktu nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu. Wreszcie w świetle § 149 załącznika do rozporządzenia w akcie normatywnym niższym rangą niż

ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej.

Odnosząc powyższe do konkretnego przypadku, skoro art. 11 ust. 3 ustawy daje radzie kompetencję do podjęcia uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, zaś art. 4 pkt 16 ustawy definiuje pojęcie zwierząt bezdomnych, zatem kompetencja z art. 11 ust. 3 ustawy dotyczy zwierząt bezdomnych w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy.

W związku z tym, że we fragmencie § 2 uchwały definicja zwierzęcia domowego pokrywa się z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 ustawy, organ nadzoru uznał taki zapis za nieistotne naruszenie prawa. Natomiast we fragmencie: „oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub innych zwierząt” definicja zawarta w § 2 uchwały wykracza poza definicję ustawową, co ocenić należy jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały we wskazanym fragmencie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski:
Zdzisław Średniawski

1289



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.MS6. 0911-4/10-1

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYgniĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XXXIV/250/10 Rady Gminy Rudna dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna.

Uzasadnienie

Na sesji dnia 25 marca 2010 r., działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zwanej dalej także – ustawą, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Rudna podjęła uchwałę nr XXXIV/250/10 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna, zwaną dalej także – regulaminem.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 31 marca 2010 r., przesłana pismem o sygn. RG-0050/XXXIV/5/10 z dnia 26 marca 2010 r.

Podjęmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy Rudna zrealizowała ustawowe upoważnienie wynikające z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy którego ustawodawca zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia, w drodze regulaminu, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczących kwestii wyliczonych w art. 4 ust. 2 pkt 1–8 ww. ustawy.

„Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

- 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
 - a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,
 - b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 - c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
- 2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
 - a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
 - b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
- 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
- 4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
- 5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
- 6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
- 7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
- 8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.”

Wyczerpująco przedmiot uregulowania regulaminem ma charakter obligatoryjny i wyczerpujący. Oznacza to, iż w treści regulaminu muszą znaleźć się uregulowania odnoszące się do wszystkich ośmiu punktów art. 4 ustawy, a uchwalając na jej podstawie regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie rada gminy powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009 r. II SA/Bd 611/08).

W uchwale Rady Gminy Rudna brak jest regulacji wymaganych art. 4 ust. 2 pkt 1 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczym. Rada dokonała w § 12 załącznika do uchwały regulacji jedynie części upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 1 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. Brak jest jednakże regulacji odnośnie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczym. Brak ten stanowi, zdaniem organu nadzoru, podstawę do stwierdzenia nieważności całej uchwały.

Organ nadzoru ponadto zaznacza, iż w treści uchwały nr XXXIV/250/10 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna jest wiele istotnych naruszeń prawa wymienionych poniżej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza ramy przedmiotowe, określone w art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i stanowić obowiązków właścicieli ponad granice ustawowe (art. 5 ust. 1 ustawy) oraz ponad obowiązki innych podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 2–5 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały czuwać należy nad korelacją w zakresie zasad uchwalanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, a wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z obowiązkami właścicieli i podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 1–5 ustawy.

Tymczasem Rada Gminy Rudna w § 2 uchwały wskazała podmioty, które zobowiązane są do przestrzegania regulaminu stanowiąc, że regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Rudna. Zdaniem organu nadzoru wskazując podmioty zobowiązane do przestrzegania przedmiotowego regulaminu Rada naruszyła w sposób istotny art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Takie upoważnienie zawiera w swej treści m.in. art. 4 ust. 1 ustawy o czystości i porządku w gminach, który określa, że regulamin utrzymania czystości i porządku jest aktem prawa miejscowego. Fakt, że dana uchwała stanowi akt prawa miejscowego oznacza, że obowiązuje ona powszechnie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, na terenie działania organu, który usta-

nowił ten akt. Powszechny charakter obowiązywania oznacza, że uchwała obowiązuje każdy podmiot, który znajduje się na terenie działania danej rady gminy. Zdaniem organu nadzoru, mając na względzie powszechny charakter obowiązywania tej uchwały, Rada nie posiadała kompetencji do określania podmiotów zobowiązanych do stosowania regulaminu. Tym samym, w ocenie organu nadzoru, uzasadnione jest stwierdzenie nieważności § 2 przedmiotowej uchwały.

W § 3 pkt 4 załącznika do uchwały Rada nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zapis ten stanowi częściowe powtórzenie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (...) 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;”.

Z normatywnego charakteru przedmiotowego regulaminu wynika konieczność formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Oznacza to, iż akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z delegacji ustawowej. Ponadto regulacje te mają na celu jedynie uzupełnienie, wydanych przez inne podmioty, przepisów powszechnie obowiązujących, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzecniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepubl. wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/90, OSS 2000/1/17) uznał, że „uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy.”.

Zakaz powtarzania regulacji ustawowych wynika również z § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych. Zawarte w załączniku do tego rozporządzenia zasady techniki prawodawczej, zgodnie z treścią § 143, we wskazanym tam zakresie, mają zastosowanie do aktów prawa miejscowego. Jest nim niewątpliwie omawiany regulamin. Stosownie do treści § 137 załącznika do rozporządzenia w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Przepis ten wskazuje na zasadę, iż uchwała rady czy też zarządzenie nie może regulować raz jeszcze tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane i stanowiło przepis powszechnie obowiązujący, a więc nie ma potrzeby i nie można powtarzać przepisów ustaw, rozporządzeń, czy też ratyfikowanych umów międzynarodowych w zapisach prawa miejscowego. Dodatkowo podnieść należy, iż narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa lecz także zmodyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego (vide wyrok NSA w Wrocławiu, z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie II SA/Wr 2572/02 – Dz. Urz. Opls. 2003/78/1520).

W § 3 pkt 5 załącznika do przedmiotowej uchwały Rada zobligowała właścicieli nieruchomości do dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń, zaś w pkt 6 nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymywania części nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia. Zdaniem organu nadzoru zapisy te stanowią przekroczenie upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 1b ustawy o czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Brak podstaw dla Rady do nakładania na właścicieli

obowiązku dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń czy też usuwania chwastów z nieruchomości.

W § 3 pkt 7 załącznika do uchwały Rada wprowadziła obowiązek usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości. Także ten zapis stanowi przekroczenie upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 1b ustawy o czystości i porządku w gminie, który upoważnia radę gminy do regulacji szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Tak więc regulacja usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości mogłaby dotyczyć jedynie części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Zdaniem organu nadzoru także regulacja § 3 pkt 10 załącznika do uchwały nie znajduje podstaw w ustawie o czystości i porządku w gminie i stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. Kwestia ochrony zwierząt uregulowana jest w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm.).

Rada w § 3 pkt 11 załącznika do uchwały, nakładając na właścicieli nieruchomości obowiązek spalania, w przypadku stwierdzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na podstawie decyzji podjętej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin, dokonała powtórzenia regulacji wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 ze zm.).

Również regulacja § 3 pkt 12 załącznika do uchwały jest poza kompetencją Rady Gminy Rudna. Rada nałożyła na właścicieli nieruchomości i osoby zobowiązane w art. 77 ust. 1 ustawy –Prawo wodne obowiązek utrzymywania drożności rowów melioracyjnych i przepustów drogowych. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.): „1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. 2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.” Regulacja § 3 pkt 12 załącznika do uchwały jest powtórzeniem obowiązków wynikających z ustawy Prawo wodne, przy równoczesnym braku upoważnienia dla rady do regulacji tego zagadnienia w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

W § 4 załącznika do przedmiotowej uchwały Rada Gminy zawarła regulacje dotyczące zakazów i tak w punkcie 6 rada określiła, że zabrania się umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w pkt 7 wprowadzono zakaz malowania np. graffiti poza wyznaczonymi do tego ścianami. Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, stanowienie tego typu regulacji wykracza poza normę kompetencyjną zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poza tym odnośnie zakazu umieszczania w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków albo wystawiania ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, ustawodawca stanowiąc w art. 63a § 1 ustawy z dnia 12 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.). W paragrafie 2 artykułu 63a Kodeksu wykroczeń ustawodawca postanowił, że w razie popełnienia wykroczenia można orzec, między innymi obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. W ocenie Wojewody Dolnośląskiego powyższe oznacza, że Rada nie posiada upoważnienia do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązku, który może zostać orzeczony w stosunku do osoby, która popełniła wykroczenie. Rada nie może więc ani stanowić regulacji sprzecznych z normą kompetencyjną, ani też nie może stanowić ponownie odnośnie kwestii uregulowanych przez ustawodawcę w akcie normatywnym wyższego rzędu.

Zdaniem organu nadzoru także regulacje zawarte w § 7 pkt 4, pkt 5 i pkt 6 załącznika do uchwały stanowią przekroczenie upoważnienia ustawowego i powtarzają przepisy ustaw: ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666), regulującej m.in. zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zm.). W § 7 pkt 5 załącznika do uchwały Rada nałożyła na nabywców akumulatorów następujący obowiązek: „Nabywcy akumulatorów zobowiązani są do dostarczania ich do sklepów zajmujących się ich sprzedażą przy wymianie akumulatorów na nowy”. Zdaniem organu nadzoru zapis ten dodatkowo jest nieczytelny i nielogiczny, a przez co wprowadza wątpliwości interpretacyjne. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w art. 44 i art. 45 wprowadza zasady postępowania ze zużytymi bateriami przenośnymi, samochodowymi, zużytymi akumulatorami samochodowymi przez ich użytkowników końcowych. W pkt 6 § 7 załącznika do uchwały Rada uregulowała postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, jednakże zdaniem organu nadzoru zapis ten stanowi modyfikację art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którym: „Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.”

W § 8 ust. 9 załącznika do uchwały Rada nałożyła na organizatora imprez masowych obowiązek wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, uporządkowania terenu imprezy bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednakże, zdaniem organu nadzoru, organizatora imprezy masowej nie można uznać za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tylko oni są adresatami obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy. Organizatorzy imprez masowych nie należą też do podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 2-4, na które ustawa wprost nakłada określone obowiązki z zakresu utrzymania czystości i porządku. W rezultacie, przepis w takim brzmieniu powoduje ingerencję w stosunki cywilnoprawne, których treść kształtowana jest w drodze umowy cywilnoprawnej. Obowiązki organizatora imprez masowych określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.), a zatem nie zachodzi konieczność ich ustalania w drodze aktu prawa miejscowego i nie ma ku temu podstaw prawnych w ustawie w postaci odpowiedniego upoważnienia.

W § 8 ust. 10 załącznika do uchwały Rada uregulowała kwestie odpowiedzialności za utrzymanie czystości. Brak jest upoważnienia ustawowego do tak dalekiej ingerencji w stosunki cywilnoprawne pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbiorcą odpadów, wskutek której rada gminy wyznacza stronom umowy moment, w którym następuje przeniesienie odpowiedzialności za odpady. Dodatkowo Rada użyła tu pojęcia „władający nieruchomością”. Art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera upoważnienia do określania przez radę gminy kręgu podmiotów, które mogą wykonywać obowiązki właściciela nieruchomości, tak jak uczyniła to Rada. Zauważyć należy, że art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje jakie podmioty ustawa ta uznaje za właścicieli nieruchomości i stąd też w regulaminie rada gminy zobowiązana jest postugiwać się pojęciem „właściciele nieruchomości” tożsamym z regulacją ustawową. Tymczasem Rada w sposób istotny zmieniła przepis ustawy i rozszerzyła katalog podmiotów będących właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy. Należy podkreślić, że jest to również nieuprawniona ingerencja w stosunki cywilnoprawne.

W ocenie organu nadzoru Rada stanowiła odnośnie kwestii uregulowanych przez ustawodawcę poprzez zamieszczenie w § 14 ust. 2 pkt d), e), f), załącznika do uchwały zapisów, zgodnie z którymi Rada zobowiązała właścicieli lub opiekunów psów do systematycznego szczepienia ochronnego przeciwko wściekliźnie, opłat od posiadania psów, obowiązku uzyskania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Kwestia systematycznego szczepienia ochronnego przeciwko wściekliźnie została uregulowana przez ustawodawcę w art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm.). Obowiązek opłat oraz obowiązek uzyskania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz z art. 10, 11 a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Także regulacja § 14 ust. 4 załącznika do uchwały wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 11 ustawy o ochronie zwierząt jest przewidziane osobne upoważnienie dla rady gminy do podjęcia działań w zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski:
Zdzisław Średniawski

1290

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 7 grudnia 2009 r. we Wrocławiu

pomiędzy

Gminą Wrocław siedzibą we Wrocławiu, reprezentowaną przez: Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marcina Urbana, zwaną w treści „**Miastem**”

a

Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, reprezentowaną przez: Antoniego Kopcia – Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Wujciów, zwaną w treści „**Gminą**”

Na podstawie uchwały nr XXII/1821/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.04.2004 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i gmin sąsiadujących (Biuletyn Urzędowy RMW z 19.05.2004 r. Nr 4, poz. 1328) zmienionej uchwałą nr XXVI/2130/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 09.09.2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1821/04 z dnia 22.04.2004 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i gmin sąsiadujących i uchwały nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2009 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Kąty Wrocławskie Strony postanawiają:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę Miastu wykonania zadania w zakresie zorganizowania przewozów w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 pkt 7 a ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) na liniach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) na linii, o których mowa w § 1, powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. 1. Gmina będzie przekazywać Miastu dotacje celowe na sfinansowanie zbiorowych potrzeb komunikacyjnych społeczności Gminy liniami określonymi w tym porozumieniu.

2. Gmina zobowiązuje się do przekazywania dotacji celowych w wysokości 6 868 zł miesięcznie tytułem partycypacji w kosztach wynikających z funkcjonowania komunikacji miejskiej na jej terenie co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonywano przewozy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto, na konto bankowe wskazane przez Miasto.

3. Wysokość dotacji określona w ust. 2 porozumienia może ulec zmianie w przypadku zmiany cen świadczonych usług przez przewoźników obsługujących linie określone w załączniku nr 1.

4. Maksymalna kwota dotacji o której mowa w ust. 2 w 2010 r. wyniesie 90 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany składnika cenotwórczego mającego wpływ na cenę 1 wozokilometra, a niemożliwej do przewidzenia w chwili jej ustalenia.

§ 4. 1. Na liniach, o których mowa w § 1 porozumienia Miasto organizuje przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej we własnym zakresie poprzez własną spółkę przewozową oraz w oparciu o umowę z przewoźnikiem wyłonionym w przetargu.

2. Zasady odpłatności oraz stawki opłat za usługi przewozowe określają uchwały: nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) oraz nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczonego przez Gminę Wrocław (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 26 maja 2008 r. Nr 5, poz. 688).

§ 5. 1. Kontrola biletowa w pojazdach obsługujących linie o których mowa w § 1 prowadzona jest przez przewoźników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kwoty uzyskane z opłat dodatkowych pobranych w czasie kontroli, o której mowa w ust. 1 stanowią dochód Miasta, chyba że umowa zawarta przez Miasto z przewoźnikiem stanowi inaczej.

§ 6. Gmina zorganizuje na swoim terenie przystanki dla pojazdów obsługujących linie objęte porozumieniem. Utrzymanie tych przystanków, umieszczanie na nich rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej należy do Gminy.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć powyższe porozumienie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Tekst porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden otrzymuje Gmina, a dwa Miasto z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie:
Antoni Kopeć

Prezydent Wrocławia:
Rafał Dutkiewicz

Załącznik nr 1

**PRZEBIEG LINII KOMUNIKACYJNEJ 133 I 609 ŁĄCZĄCEJ MIASTO WROCŁAW
Z NIEKTÓRYMI MIEJSCOWOŚCIAMI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Linia 133

WROCŁAW (Brochów) – Chińska – Centralna – Konduktorska – Bardzka – Armii Krajowej – Borowska – Kamienna – Powstańców Śląskich – Raclawicka – Skarbowców – Sowia – Krzycka – Kościelna – Wałbrzyska – Zabrodzka – ZABRODZIE

Linia 609

WROCŁAW (Dw. Świebodzki) – Robotnicza – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jarnołtowska – Samotworska – SAMOTWÓR

1291

ANEKS NR 9

z dnia 30 listopada 2009 r.

**do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r.
we Wrocławiu**

pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8 zwaną w treści Miastem reprezentowaną przez: Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia

a

Gminą Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach zwaną w treści Gminą reprezentowaną przez: Ryszarda Pacholika – Wójta Gminy Kobierzyce przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Prodeus

w brzmieniu ustalonym porozumieniem zawartym w dniu 18 sierpnia 2008 r. we Wrocławiu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porozumienia z dnia 25 października 2004 r.

W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. W § 3 dodaje się ust. 3a o treści:

Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 500 000 zł w dwóch jednakowych transzach płatnych do 30 stycznia i 30 lipca 2010 roku.

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a dwa Miasto.

§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Wójt Gminy Kobierzyce:
Ryszard Pacholik

Prezydent Wrocławia:
Rafał Dutkiewicz

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Stowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli,
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 44 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 28,25 zł (w tym 7% VAT)
na CD **18,44 zł** (w tym 7% VAT)