



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 maja 2010 r.

Nr 88

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1323** – Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXVIII/210/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszycza 9608
- 1324** – Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 557/LXVI/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze oraz stypendiów i nagród za wybitne wyniki sportowe 9612
- 1325** – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XLVIII/302/10 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 9631
- 1326** – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XLVIII/303/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa gatunek lipa szerokolistna wielkolistna (*Tilia platyphyllos*) 9631
- 1327** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLI/386/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda 9634
- 1328** – Rady Miejskiej w Olszynie nr V/26/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylecia uchwały nr X/41/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 9652
- 1329** – Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1420/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobniera we Wrocławiu 9653
- 1330** – Rady Miejskiej w Ziębicach nr XLII/279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 9660
- 1331** – Rady Miejskiej w Ziębicach nr XLII/280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 9661

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1332** – Rady Gminy Borów nr XXXVIII/229/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245 9661
- 1333** – Rady Gminy Borów nr XXXIX/236/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Borów 9670
- 1334** – Rady Gminy Borów nr XXXIX/237/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 9671

### UCHWAŁY BUDŻETOWE

- 1335** – Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/LI/435/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2010 9674
- 1336** – Rady Gminy Kondratowice nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kondratowice na 2010 rok 9696

## 1323

**UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2010  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 29 marca 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszycza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXV/155/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszycza.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

**§ 2. 1.** W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) MN – teren zabudowy rekreacyjno-mieszkalniowej,
- 2) RM – teren zabudowy zagrodowej,
- 3) ZL – teren zadrzewień,
- 4) R – tereny użytkowane rolniczo.

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na terenie projektowanej zabudowy rekreacyjno-mieszkalniowej (oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MN) ustala się:
  - a) realizację budynków rekreacyjno-mieszkalnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkalniowej jednorodzinnej, z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych

związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń

- b) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
  - c) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu,
  - d) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4RM ustala się zabudowę zagrodową składającą się z budynku mieszkalnego oraz budynków i urządzeń gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym;
- 3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R i 3R ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia terenu (użytki rolne);
- 4) na terenie oznaczonym symbolem 2ZL ustala się zachowanie istniejącego zadrzewienia.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) dla terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkalniowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenu,
- 2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń,
- 3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
- 4) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –

w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Głuszycy (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
- 2) na obszarze zabudowy i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN, ustala się:
  - a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości nie mniejszej niż 8,0 m. od granicy działki,
  - b) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 30% powierzchni działki budowlanej,
  - c) wysokość projektowanej zabudowy na dwie kondygnacje naziemne (budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie budynków,
  - d) poziom posadowienia parteru budynków na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy głównym wejściu do budynku,
  - e) dachy symetryczne, dwuspadowe z możliwością wykonania okien dachowych i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być harmonijnie wpasowane w połacie dachowe. Nachylenie połacie dachowej w granicach od 40° do 45°. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne-matowe, koloru czerwonego lub brązowego,
  - f) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej pod projektowaną zabudowę minimum 50% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (np. zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
  - g) w zagospodarowaniu działki należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających czasowo, wliczając w to garaż.
- 2) dla terenu projektowanej zabudowy zagrodowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4RM, ustala się:
  - a) nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości nie mniejszej niż 8,0 m od granicy działki,
  - b) dla zabudowy zagrodowej wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji

w tym poddasze użytkowe, możliwe jest podpiwniczenie budynku. Obowiązują dachy symetryczne o nachyleniu połacie dachowych nawiązujących do zabudowy regionalnej, tj. 40°–45° dla budynków mieszkalnych. Dla budynków gospodarczych dopuszcza się nachylenie połacie dachowych 15°–25°, zalecane pokrycie dachu ceramiczne. Budynki gospodarcze mogą być realizowane jako parterowe.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie. Obszar objęty planem położony jest:

- 1) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody ze zbiornika „Lubachów” – obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r.,
- 2) w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne”. Zagospodarowanie terenu musi uwzględniać zasady zagospodarowania i ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych określonych w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem – dla terenu projektowanej zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej plan ustala przedstawioną na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, oraz inwestycji mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływującego na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże ich znaczące oddziaływanie (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej),
- 2) na terenach projektowanej zabudowy, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku rekreacyjno-mieszkalnego lub mieszkalnego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą drogą dojazdową (KD),
- 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  - a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
  - b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć lokalnych,

- c) odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacyjnej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
- d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie działki.

**§ 3.** Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

**§ 4.** Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Jan Chmura*



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/  
/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszyca  
z dnia 29 marca 2010 r.**

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

**1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.**

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

**2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.**

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

**1324**

**UCHWAŁA NR 557/LXVI/2010  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 30 marca 2010 r.

**w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze oraz stypendiów i nagród za wybitne wyniki sportowe**

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3, art. 35 i art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.05.155.1298 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

**§ 1.** 1. Uchwała określa warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania sportu kwalifikowanego.

2. Prezydent Miasta może udzielić wsparcia w formie:

- a) dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
- b) stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
- c) nagród i wyróżnień dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
- d) nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników, o których mowa w pkt c).

**§ 2.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) sporcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć określoną w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) formę aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;
- 2) wsparciu – należy przez to rozumieć pomoc miasta klubom sportowym;
- 3) klubie sportowym – należy przez to rozumieć podmiot mający siedzibę na terenie Jeleniej Góry oraz posiadający licencję w zakresie uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym wydaną przez właściwy polski związek sportowy;

- 4) zawodnikowi – należy przez to rozumieć osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu i posiadającą licencję zawodnika uprawiającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
- 5) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta;
- 6) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Jelenia Góra.

**§ 3.** Wysokość środków finansowych na wsparcie finansowe w zakresie sportu kwalifikowanego, każdego roku określa uchwała budżetowa.

#### **dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego**

**§ 4.** O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

- 1) posiadają siedzibę w granicach administracyjnych Jeleniej Góry i działają na tym terenie,
- 2) posiadają licencję w określonej dyscyplinie sportu,
- 3) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Udział klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego polskiego związku sportowego.

**§ 5.** Klub sportowy biorący udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym w formie rozgrywek ligowych, może otrzymać dotację w wysokości:

- a) w I klasie rozgrywkowej nie mniej niż 25%, nie więcej niż 30% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego,
- b) w II klasie rozgrywkowej nie mniej niż 15%, nie więcej niż 20% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego,
- c) w niższej niż wymienione wyżej klasie rozgrywkowej nie mniej niż 5%, nie więcej niż 10% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego.

**§ 6. 1.** Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego:

- 1) przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
  - a) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,
  - b) koszty obozów szkoleniowych i zgrupowań;
- 2) organizację i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
  - a) koszty obsługi medycznej i sędziowskiej,

- b) koszty zakupu dyplomów, medali, statuetek, pucharów, nagród, znaczków okolicznościowych,
  - c) koszty dożywiania podczas organizacji zawodów, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów,
  - d) koszty transportu i podróży, w tym noclegów i wyżywienia dla zawodników i trenerów podczas zawodów,
  - e) ochrona zawodów
  - f) obsługa techniczna, spiker
  - g) druk zaproszeń, dyplomów, biletów, programów, komunikatów, plakatów itp.,
  - h) koszty związane z wynajmem obiektów sportowych
- 3) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika tego klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
    - a) opłaty regulaminowe (startowe, wpisowe, licencje),
    - b) badania lekarskie i zabezpieczenie medyczne zawodów,
    - c) ubezpieczenie zawodników i zawodów
    - d) zakup leków i odżywek dla zawodników;
  - 4) zakup sprzętu sportowego i artykułów sportowych
  - 5) bieżącą działalność administracyjno – księgową związaną z realizacją zadania z zakresu sportu kwalifikowanego, nie więcej niż 10% wysokości otrzymanych środków.

2. Z dotacji określonej w ust. 1 nie mogą być finansowane:

- 1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
- 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
- 3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- 4) wypłaty stypendiów i premii przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom i trenerom
- 5) zadania i zakupy inwestycyjne,
- 6) zakupy budynków, lokali, gruntów,
- 7) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.

**§ 7. 1.** Wsparcie finansowe na dofinansowanie zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego jest udzielane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o dotację, przy czym złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również dotacja może być przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana.

2. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, informację o terminie, miejscu i warunkach składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze.

3. Informacja o naborze zostanie ogłoszona co najmniej 14 dni przed dniem upływu terminu składania wniosków.

**§ 8. 1.** Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, winien zawierać w szczególności następujące informacje:

- 1) dane ubiegającego się o wsparcie;
- 2) szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu;
- 3) termin i miejsce realizacji zadania
- 4) zakres rzeczowy zadania (opis, charakterystyka przedsięwzięcia)
- 5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu Miasta Jeleniej Góry wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginały lub kserokopie poświadczające za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy takich dokumentów jak:

- 1) licencji klubu uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
- 2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;
- 3) aktualny statut wnioskodawcy;
- 4) zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszająca ten związek międzynarodową organizację sportową.

3. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego należy składać na wzorze, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2 w Punktach Rejestracji Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

**§ 9. 1.** W celu zaopiniowania złożonych wniosków Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołuje w drodze zarządzenia Komisję oraz określa regulamin jej pracy.

2. Komisja jest powoływana w składzie co najmniej 3 osobowym.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad w złożonym wniosku, wzywa wnioskodawcę do natychmiastowego usunięcia lub uzupełnienia.

4. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony bądź poprawiony nie będzie rozpatrywany.

5. Przy opiniowaniu wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1, Komisja bierze pod uwagę:

- 1) zawartość merytoryczną wniosku,
- 2) kalkulację kosztów realizacji zadania,
- 3) dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań zleconych,
- 4) udział dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry do całości kosztów zadania,
- 5) posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania,
- 6) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową,
- 7) znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym dotacja

ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

- 8) promowanie miasta poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

6. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Jelenia Góra wnioski wraz z propozycją wysokości dotacji.

7. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

8. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie dotacji nie podlega zaskarżeniu.

9. Informacja o wysokości przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego jest podawana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

**§ 10.** Przekazanie dotacji klubowi następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Jelenia Góra a podmiotem reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

**§ 11.** Klub zobowiązuje się do:

- 1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
- 2) poddania się kontroli przeprowadzanej przez miasto,
- 3) wydatkowania środków z dotacji z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 12. 1.** Sankcje i termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

**§ 13. 1.** Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od postanowień umowy.

2. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.

**§ 14. 1.** Klub zobowiązany jest do przedstawienia Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji,



niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu miasta w terminach określonych przez ustawę o finansach publicznych.

5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

### stypendia sportowe

**§ 15.** Stypendia sportowe finansowane z budżetu miasta mogą być przyznawane zawodnikom posiadającym licencję zawodnika oraz osiągniętym wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

**§ 16.** Zawodnik może otrzymać stypendium jeżeli:

1. Spełnia jeden z poniższych kryteriów poziomu sportowego:

- 1) zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,
- 2) zdobył medal na Mistrzostwach Europy,
- 3) zdobył medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
- 4) zdobył medal na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Uniwersjadach,
- 5) zdobył medal na Akademickich Mistrzostwach Europy,
- 6) jest zawodnikiem składu podstawowego w jednej z klas rozgrywkowych gier zespołowych
- 7) reprezentuje kraj, w tym w grach zespołowych na zawodach w randze Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy oraz Pucharze Świata lub Pucharze Europy

2. Ponadto spełnia poniższe kryteria:

- 1) wiek do 25 lat,
- 2) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego,
- 3) osiągnął wybitne wyniki sportowe wymienione w ust. 1 we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku, w którym stypendium ma być przyznane lub w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium,

**§ 17.** 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika składa w szczególności Zarząd Klubu w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 18.** 1. Stypendium przyznawane jest na okres od jednego do sześciu miesięcy.

2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:

- 1) 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust. 1 pkt 1),
- 2) 200% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust. 1 pkt 2),
- 3) 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust. 1 pkt 3) i 4),

4) 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust. 1 pkt 5),

5) w przypadku udziału w składzie podstawowym w jednej z klas rozgrywkowych gier zespołowych:

- a) 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika I klasy rozgrywkowej,
  - b) 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika II klasy rozgrywkowej,
  - c) 60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika z niższej niż wymienione wyżej klasy rozgrywkowej
- 6) w przypadku reprezentowania kraju, w tym w grach zespołowych:
- a) 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika reprezentującego kraj na Igrzyskach Olimpijskich,
  - b) 60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika reprezentującego kraj na Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata,
  - c) 40% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – dla zawodnika reprezentującego kraj na Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy.

**§ 19.** W zespołowych grach sportowych stypendia sportowe mogą być przyznawane w następujących dyscyplinach:

- 1) piłce koszykowej dla max 12 zawodników,
- 2) piłce ręcznej dla max 14 zawodników,
- 3) piłce nożnej dla max 18 zawodników,
- 4) piłce siatkowej dla max 12 zawodników,
- 5) innych dyscyplinach sportu dla max 8 zawodników.

**§ 20.** Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

**§ 21.** 1. W szczególności Kluby składają w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta zestawienia zawodników uprawianych do otrzymywania stypendium informując jednocześnie o spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryteriów zawartych w niniejszej uchwale.

2. Stypendium wypłaca się w kasie lub przelewem na konto zawodnika do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

**§ 22.** 1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry pozbawia lub wstrzymuje stypendia sportowe w szczególności na uzasadniony wniosek klubu lub z własnej inicjatywy.

2. Zawodnik nie otrzymuje stypendium za miesiące, w których :

- a) przerwał treningi w klubie lub nie uczestniczył w zawodach,
- b) nałożono na niego karę zawieszenia w prawach zawodnika.

3. Pozbawia się stypendium sportowego zawodnika, który:

- a) zaprzestał uprawiania sportu lub został dożywotnio zdyskwalifikowany,
- b) został skreślony z listy członków klubu albo zmienił barwy klubowe na inne nie spełniające wymagań uchwały albo działające i zarejestrowane poza Miastem Jelenia Góra,
- c) rażąco naruszył przepisy prawa.

#### **nagrody i wyróżnienia**

**§ 23.** 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania dla:

- 1) zawodników posiadających licencję zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie.
- 2) trenerów i działaczy sportowych za wkład pracy w osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1.

2. Przez określenie „wysokie osiągnięcia” należy rozumieć uzyskanie miejsc medalowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

**§ 24.** 1. Wysokość środków finansowych na wypłatę nagród każdego roku określa uchwała budżetowa.

2. Nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi w wysokości do 10 000 złotych.

3. Nagroda pieniężna może być przyznana trenerowi lub działaczowi sportowemu w wysokości do 5000 złotych.

**§ 25.** 1. Wniosek o przyznanie nagrody składają w szczególności kluby sportowe w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika określa załącznik nr 4 do Uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera lub działacza sportowego określa załącznik nr 5 do Uchwały.

4. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

**§ 26.** Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

**§ 27.** Nagroda wypłacana jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto.

**§ 28.** 1. Traci moc uchwała nr 299/XLI/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Traci moc uchwała nr 429/LII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze.

**§ 29.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.

**§ 30.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Hubert Papaj*

.....  
/pieczęć Wnioskodawcy /

## WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry na wspieranie finansowe  
rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze  
w kwocie.....

### 1. Wnioskodawca:

- a) nazwa.....
- b) forma prawna.....
- c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze.....
- d) NIP.....Regon.....
- e) dokładny adres.....
- f) tel. ....fax .....
- g) nazwa banku i nr rachunku.....  
.....
- h) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do  
reprezentowania podmiotu i posiadających zdolność do podejmowania  
zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów)  
.....  
.....  
.....
- i) szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku,  
w którym dotacja ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania  
dotacji  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### 2. Opis zadania :



Lp.	Źródło finansowania	zł	% udział w całości kosztów
1.	Wnioskowana kwota dotacji		
2.	Środki własne		
3.	Wpłaty z innych źródeł		
4.	Ogółem		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:.....  
.....  
.....

**4. Inne informacje dotyczące zadania:**

a) partnerzy biorący udział w realizacji zadania

.....

b) zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

.....

.....

.....

.....

c) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

.....

.....

.....

.....

.....

**Oświadczam (-my), że:**

- a) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu,
- b) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- c) klub bierze udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

.....  
/pieczęć wnioskodawcy/

.....  
/podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy/

Jelenia Góra, dnia.....

**Załączniki:**

1. Aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).
2. Aktualny statut klubu
3. Kserokopia licencji Klubu.
4. Zgoda właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zraszająca ten związek międzynarodową organizację sportową.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--

Załącznik nr 2 do uchwały nr 557/  
/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej  
Góry z dnia 30 marca 2010 r.

.....  
/pieczęć klubu sportowego/

ROZLICZENIE (CZĘŚCIOWE\*/KOŃCOWE\*) DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU  
MIASTA JELENIEJ GÓRY NA WSPIERANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO  
w KWOCIE .....

---

/nazwa zadania/

określonego w umowie nr.....  
zawartej w dniu.....  
data złożenia sprawozdania.....

**I. Informacje ogólne**

**1. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanego zadania**

W sprawozdaniu konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

**A. Informacje o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania**

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł).....

w tym: koszty pokryte z uzyskanej dotacji ( w zł) .....

środki własne ( w zł.) .....

**1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

L.p.	Rodzaj kosztów: /koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania/	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszt całkowity	w tym: z dotacji	Koszt całkowity	w tym: z dotacji	Koszt całkowity	w tym: z dotacji
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>Łącznie</b>							

**2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania**

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
<b>Koszty pokryte z dotacji</b>						
<b>Środki własne i inne</b>						
<b>Ogółem</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

.....

.....

.....

.....



**B. Zestawienie faktur /rachunków/**

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	w tym: ze środków pochodzących z dotacji (zł)
Łącznie:						

**C. Podsumowanie realizacji zadania**

Kwota dotacji określona w umowie (w zł) .....

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji (w zł) .....

Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji (w zł) .....

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań.....

**III. Dodatkowe informacje**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Załączniki:

1. ....

2.....

3.....

Oświadczam/my, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur /rachunków/ zostały faktycznie poniesione.

.....  
/pieczęć klubu sportowego/

.....  
/podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego/

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--

Załącznik nr 3 uchwały nr 557/  
/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej  
Góry z dnia 30 marca 2010 r.

Jelenia Góra, dnia .....

Wnioskujący:

.....

.....

**W N I O S E K**  
**o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym**

1. Imię i nazwisko .....

2. Data i miejsce urodzenia .....

3. PESEL ..... NIP .....

4. Miejsce stałego zamieszkania .....

...../

kod, miejscowość, ulica i numer domu/

5. Adres, na który należy przesłać korespondencję .....

.....

6. Telefon kontaktowy ..... e-mail .....

7. Przynależność do klubu .....

.....

/wymienić nazwę klubu, adres/

7. Nr licencji zawodniczej .....

8. Nazwa i miejsce szkoły, do której uczęszcza zawodnik .....

.....

.....

9. Wymienić wyniki sportowe i udokumentować ich osiągnięcia .....

.....

/wymienić: gdzie, kiedy i jaki wynik sportowy został osiągnięty/

.....



Załącznik nr 4 do uchwały nr 557/  
/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej  
Góry z dnia 30 marca 2010 r.

Jelenia Góra, dnia .....

Wnioskujący:

.....

.....

### W N I O S E K

**o przyznanie nagrody dla zawodnika za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym**

1. Imię i nazwisko .....

2. Data i miejsce urodzenia .....

3. PESEL ..... NIP .....

4. Miejsce stałego zamieszkania .....

.....

*/ kod, miejscowość, ulica i numer domu/*

5. Adres, na który należy przesłać korespondencję .....

.....

6. Telefon domowy ..... komórkowy .....

7. Przynależność do klubu .....

.....

*/wymienić nazwę klubu, adres/*

8. Wymienić wyniki sportowe i udokumentować ich osiągnięcia .....

.....

*/wymienić: gdzie, kiedy i jaki wynik sportowy został osiągnięty/*

.....

.....

9. Uzasadnienie proponowanej nagrody .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
/podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że:

1. Wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jelenia Góra, .....

.....  
/podpis zawodnika/

Załącznik nr 5 do uchwały nr 557/  
/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej  
Góry z dnia 30 marca 2010 r.

Jelenia Góra, dnia .....

Wnioskujący:

.....

.....

### W N I O S E K

**o przyznanie nagrody dla trenera lub działacza sportowego za wkład pracy  
w osiągnięciu wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie  
międzynarodowym lub krajowym przez zawodnika**

1. Imię i nazwisko .....

2. Data i miejsce urodzenia .....

3. PESEL ..... NIP .....

4. Miejsce stałego zamieszkania .....

.....  
*/ kod, miejscowość, ulica i numer domu/*

5. Adres, na który należy przesłać korespondencję .....

6. Telefon domowy ..... komórkowy .....

7. Przynależność do klubu .....

.....  
*/wymienić nazwę klubu, adres/*

8. Wymienić wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika prowadzonego przez trenera  
lub działacza sportowego oraz udokumentować te osiągnięcia .....

.....  
*/wymienić: gdzie, kiedy i jaki wynik sportowy został osiągnięty/*

.....  
.....  
.....  
.....  
9. Uzasadnienie proponowanej nagrody .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
/podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że:

1. Wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jelenia Góra, .....

.....  
/podpis trenera lub działacza sportowego/



**1325**

**UCHWAŁA NR XLVIII/302/10  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 24 marca 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. <sup>1)</sup>) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. <sup>2)</sup>) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXX/379/2002 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 skreśla się tiret 14 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści: „Janka Krasickiego”.

2. W § 6 pkt 1 skreśla się tiret 19 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści: „Janka Krasickiego”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Małgorzata Krzyszkowska*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705.

**1326**

**UCHWAŁA NR XLVIII/303/10  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 24 marca 2010 r.

**w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa gatunek lipa szerokolistna wielkolistna (Tilia platyphyllos)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591](#) z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220](#) z późn. zm.<sup>2)</sup>), po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Rada

Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

**§ 1.** Znosi się ochronę pomnikową z drzewa gatunek **Lipa szerokolistna, wielkolistna** (Tilia platyphyllos), nr rejestru WKP 565 o obwodzie 453 cm, wysokości 27 m, rozpiętości korony 21 m, wiek 120–150 lat, które rosło 10 m od narożnika budynku Hotel Krokus (były Internat LO) przy ulicy Sło-

necznej nr 7 w Kamiennej Górze, na terenie działki nr 237/1, obręb nr 6.

Lokalizację byłego drzewa określa mapka, stanowiąca załącznik do uchwały.

**§ 2.** Przedmiotowe drzewo usunięte zostało z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia (zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Małgorzata Krzyszkowska*

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241



**1327**

**UCHWAŁA NR XLI/386/10  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 23 lutego 2010 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/174/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie (uchwała nr LVI/403/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października 2006 r.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

**Rozdział 1**

**Przedmiot i zakres ustaleń planu**

§ 1. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/257/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1997 r. Nr 3, poz. 24), oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie uchwalonego uchwałą nr XXXIX/251/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 137, poz. 1741) zwaną dalej planem.

2. Plan, o którym mowa w ust.1 obejmuje obszar o powierzchni 10,41 ha, ograniczony od północy drogą wojewódzką nr 346, od zachodu rowem melioracyjnym, od wschodu drogą

(dz. nr 76/2dr i 76/13dr), od południa rzeką Czarna Woda, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący integralną część uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie występują następujące elementy, których określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą:

- 1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;
- 2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – terenów górniczych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
- 4) tereny wymagające określenia sposobów i terminów ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbol literowy określający przeznaczenie terenu oraz numer wyróżniający go spośród innych terenów:
  - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami od MN1 do MN6,
  - b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, oznaczony symbolem MWn,
  - c) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem MU,
  - d) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U,
  - e) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem RM,
  - f) tereny łąk i pastwisk, oznaczone symbolami RZ1, RZ2 i RZ3,

- g) teren wód powierzchniowych – rów melioracyjny, oznaczony symbolem WS,
  - h) tereny dróg publicznych:
    - teren przeznaczony na poszerzenie drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, oznaczony symbolem KDG,
    - ulice dojazdowe, oznaczone symbolami od KDD1 do KDD4,
  - i) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami KPJ1 i KPJ2,
  - j) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami TI1 i TI2;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
  - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - 6) miejsca zmiany typu linii zabudowy;
  - 7) granica strefy ochrony konserwatorskiej – podstawowej;
  - 8) granica strefy ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej;
  - 9) granica Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”;
  - 10) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią „ZZ”;
  - 11) obiekt o walorach zabytkowych, wskazany do objęcia ochroną konserwatorską.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są obowiązujące:
- 1) obiekt wpisany do rejestru zabytków - kamień na wieża bramna z nadwieszoną górną kondygnacją, położona przy wjeździe na mostek prowadzący do zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Czarna Woda (całość założenia pałacowo-parkowego, objęta jest wpisem do rejestru zabytków nr 1794 z dnia 20.08.1966r. i nr 364 z dnia 24 lipca 1976);
  - 2) sugerowana lokalizacja budynków;
  - 3) budynek proponowany do rozbiórki;
  - 4) sugerowane linie podziału na działki budowlane;
  - 5) orientacyjny zarys jezdnii;
  - 6) linie rozgraniczające zewnętrzny układ komunikacyjny;
  - 7) koryto rzeki Czarna Woda.
- § 4.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
  - 2) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, drogi wewnętrznej lub placu, w której najczęściej umieszczone jest główne wejście do budynku;
  - 3) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która graniczy z drogą (z której najczęściej odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę), w kierunku której zwrócona jest elewacja frontowa budynku usytuowanego na tej działce;
  - 4) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;
- 5) linii zabudowy:
    - a) nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar (samodzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczającymi teren), na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji,
    - b) obowiązującej – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania elewacji frontowej przynajmniej jednego budynku związanego z przeznaczeniem podstawowym terenu; dla pozostałych budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
  - 6) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 ust. 2 uchwały, zawarte w części tekstowej oraz graficznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały;
  - 7) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć powierzchnię pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (lub jego wydzielonej części), mierzoną po wewnętrznej długości ścian na poziomie podłogi, za wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się;
  - 8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w zewnętrznym obrysie murów przyziemia, mierzoną na poziomie terenu;
  - 9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowanej dziedzinie;
  - 10) przeznaczeniu terenu:
    - a) podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych,
    - b) uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;

- 11) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem,
- 12) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych lub stanowiące wyposażenie terenu, takie jak obiekty małej architektury i oświetlenie terenu.

## Rozdział 2

### Przepisy ogólne

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego terenu:

- 1) teren zabudowy jednorodzinnej, rozumiany jako teren, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący, w którym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbolem MN;
- 2) teren zabudowy wielorodzinnej niskiej, rozumiany jako teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych), nieprzekraczający wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbolem MWn;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumiany jako teren i związane z nim budynki o charakterze mieszkalnym (zabudowa jednorodzinna, rzemieślnicza, mieszkania towarzyszące) oraz usługowym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na rysunku planu symbolem MU; proporcje pomiędzy dopuszczonymi sposobami przeznaczenia terenu i obiektów z nim związanych mogą być dowolne, o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej;
- 4) teren zabudowy usługowej, rozumiany jako teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na rysunku planu symbolem U;
- 5) teren zabudowy zagrodowej, (w rozumieniu przepisów odrębnych), oznaczony symbolem RM;
- 6) teren łąk i pastwisk, rozumiany jako teren zwartej zieleni zielonej (łąk i pastwisk), a także teren położony między linią brzegu a wałami przeciwpowodziowymi lub naturalnym, wysokim brzegiem, oznaczony symbolem RZ;
- 7) teren wód powierzchniowych, rozumiany jako teren wód powierzchniowych śródlądowych stojących lub płynących, takich jak: cieki naturalne i zbiorniki wodne lub urządzeń melioracji wodnych (w rozumieniu przepisów odrębnych), oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
- 8) tereny dróg publicznych (w rozumieniu przepisów odrębnych), oznaczone odpowiednio symbolem:

- a) KDG – dla terenu przeznaczonego na poszerzenie drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346,
- b) KDD – dla ulic klasy dojazdowej,
- 9) teren ciągu pieszo-jezdnego, rozumiany jako wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu pieszego, rowerowego oraz dla dojazdu do posesji pojazdów właścicieli, pojazdów specjalnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbolem KPJ;
- 10) teren urządzeń infrastruktury technicznej, rozumiany jako teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia służące przesyłowi oraz dystrybucji energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na rysunku planu symbolem TI

2. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego terenu, które mogą występować jako zamienny sposób wykorzystania terenu i obiektów z nim związanych:

- 1) zabudowa usługowa, rozumiana jako teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zamieszkania zbiorowego (hotel, motel), usług gastronomii, rekreacji oraz obiektów konferencyjnych;
- 2) zabudowa zagrodowa, rozumiana jako teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia bezpośrednio związane z prowadzeniem i obsługą gospodarstwa rolnego, hodowlanego lub ogrodniczego, w tym budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią;
- 3) zieleń urządzona, rozumiana jako teren, na którym zlokalizowano zaplanowane i urządzone zespoły zieleni o charakterze reprezentacyjnym, rekreacyjnym lub ochronnym, takie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

3. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia uzupełniającego terenów:

- 1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, rozumiane jako podziemne, naziemne i napowietrzne elementy systemu zaopatrzenia infrastrukturalnego (w tym dystrybucji energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu oraz media teleinformatyczne i telekomunikacyjne, a także system gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków) zlokalizowane w granicach danego terenu lub przez ten teren przebiegające;
- 2) terenowe urządzenia komunikacji, rozumiane jako naziemne elementy systemu komunikacji samochodowej, rowerowej oraz pieszej, takie jak: dojazdy, dojścia i parkingi terenowe, zlokalizowane w granicach danego terenu lub przez ten teren przebiegające;
- 3) usługi nieuciążliwe, rozumiane jako usługi o lokalnym zasięgu obsługi, nie zaliczane do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny oddziały-

wania przedsięwzięcia na środowisko zostanie stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi) oraz nie wymagające stałej obsługi transportowej samochodami o nośności powyżej 3,5 t (takie jak: handel detaliczny, agencje pocztowe i bankowe, biura i gabinety),

4. Dopuszcza się wprowadzanie rodzajów przeznaczenia podstawowego terenu ustalonych w ust. 1 i 2, jako przeznaczenia uzupełniającego terenów, określone w ustaleniach szczegółowych uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbiornik Prochowice-Środa Śląska”, gromadzącego wody podziemne w trzeciorzędowych utworach porowych – wody podziemne podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 2) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, utworzonego na mocy Rozporządzenia nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 252, poz. 3735 zm.: z 2008 r. Nr 317, poz. 3921), obejmującego cały obszar objęty ustaleniami planu, w granicach którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z tej decyzji, a w szczególności zakaz:
  - a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  - b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (zakaz nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne),
  - c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
  - d) wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwoświsłkowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
  - e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
  - f) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
  - g) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
  - h) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,

i) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.

- 3) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią „ZZ”, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, o zasięgu ustalonym w „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy” – dolina rzeki Czarna Woda, w granicach którego:

a) zakazuje się:

- lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów które mogą zanieczyścić wody,
- prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,
- wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności: wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów oraz zmiany ukształtowania terenu,

b) dopuszcza się wykonywanie robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych, w tym wykorzystywanie gruzu i mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód,

c) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze decyzji, może zwolnić od niektórych z wymienionych w lit. a zakazów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać na granicy własności terenu wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych;

5) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych:

a) na terenach zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenie zabudowy wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MWn – jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

6) przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagających prowadzenia prac ziemnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchni utwardzone, a następnie jej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – podstawowej, o zasięgu określonym na rysunku planu, w granicach której:

- a) znajdują się tereny oznaczone symbolami:
    - MN3, MN4, MN5 i MN6,
    - MWn,
    - MU,
    - RM,
    - RZ2 (w części), RZ3,
    - KDD2, KDD3, KDD4,
    - KPJ1 (w części) i KPJ2,
    - TI2,
  - b) wszelkie roboty budowlane (w tym budowa, remonty, przebudowy oraz zmiany funkcji obiektów budowlanych) oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  - c) obowiązuje zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania dróg, linii zabudowy, kompozycji zabudowy oraz zieleni,
  - d) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji, konserwacji, z dostosowaniem ich do współczesnych standardów technicznych i funkcjonalnych zgodnie z przewidzianym w planie sposobem przeznaczenia budynku, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości historycznych obiektu,
  - e) obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku),
  - f) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku, należy dostosować zmienione lub nowo wprowadzone elementy do pierwotnego charakteru i wystroju budynku lub innych, historycznych zabudowań wsi, zgodnie z zasadami zawartymi w lit. d,
  - g) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym, a w przypadku obiektów historycznych (sprzed 1945 roku), które posiadały inne niż ceramiczne pokrycie dachu – stosowanie pokrycia właściwego dla danego budynku,
  - h) geometrię dachu należy kształtować przy uwzględnieniu następujących zasad:
    - kąt nachylenia połaci dachowych zawierający się w przedziale  $38^{\circ}$ – $45^{\circ}$ ,
    - połacie dachu symetryczne,
    - dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,
    - dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki i lukarny,
  - i) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna,
  - j) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia frontowego (od strony ulicy) działki budowlanej do charakteru i wystroju elewacji ściany frontowej budynku zlokalizowanego na tej działce,
  - k) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli winylowych, PVC lub podobnych) oraz od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały),
  - l) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, wolno stojących, telekomunikacyjnych masztów antenowych, elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
  - m) dopuszcza się, umieszczanie wyłącznie tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo) związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą i administracyjną prowadzoną na danym terenie oraz w obiektach związanych z tym terenem,
  - n) tablice informacyjne, o których mowa w lit. m, umieszczane w strefie wjazdu na działkę lub strefie wejściowej budynku muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać jednakowe wymiary i jednokolorowe tło,
  - o) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w obiektach związanych z tym terenem,
  - p) na terenach zabudowy jednorodzinnej zakazuje się umieszczania szyldów reklamowych w pasie międzyzimsowym, nad parterem obiektu;
- 2) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej, o zasięgu określonym na rysunku planu (obejmującym cały obszar objęty ustaleniami planu), w granicach której obowiązują następujące ustalenia:
- a) wszelkie roboty budowlane wymagające prowadzenia prac ziemnych należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - b) ewentualny nadzór archeologiczny oraz ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową będą prowadzone przez uprawnionego archeologa - pozwolenie konserwatorskie, należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.
3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
- 1) ustala się następujące warunki zaopatrzenia w wodę:



- a) zasilane w wodę wszystkich budynków korzystających z wody odbywać się będzie z sieci wodociągowej,
  - b) ustala się sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej;
- 2) ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:
- a) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych (których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne), do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, a następnie ich przewożenie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków,
  - b) docelowo ustala się budowę sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie do niej ścieków bytowych i komunalnych;
- 3) ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne:
- a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych (terenów zabudowanych i utwardzonych) należy odprowadzać przez sieć kanalizacji do wód lub urządzeń wodnych,
  - b) wody opadowe i roztopowe z pozostałego terenu należy odprowadzać bezpośrednio w grunt lub powierzchniowo, do wód lub urządzeń wodnych,
  - c) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych do szczelnych zbiorników i wykorzystanie ich do celów związanych z utrzymaniem czystości na terenie oraz pielęgnacją zieleni,
  - d) ścieki opadowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów usługowych oraz dróg i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, należy odprowadzać – po uprzednim oczyszczeniu do poziomu określonego w przepisach odrębnych – przez sieć kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeń wodnych,
  - e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i modernizację urządzeń melioracyjnych (w tym rurowanie rowów melioracyjnych w niezbędnym zakresie) oraz sieci drenarskiej – w uzgodnieniu z ich zarządcą,
  - f) w przypadku kolizji urządzeń melioracyjnych oraz sieci drenarskiej z projektowanym zainwestowaniem terenu, kolidujące odcinki należy przebudować, a w przypadku ich uszkodzenia – dokonać całkowitej naprawy (w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci),
  - g) w zagospodarowaniu terenów przylegających do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz koryta rzeki Czarna Woda ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do tych urządzeń oraz rzeki w sposób umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych przy użyciu sprzętu zmechanizowanego;
- 4) ustala się następujące warunki gospodarki odpadami:
- a) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,
  - b) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych,
  - c) w granicach terenu należy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
  - d) odzysk lub unieszkodliwienie odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) ustala się następujące warunki zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci, z dopuszczeniem jej rozbudowy i modernizacji, w tym: budowy nowych odcinków sieci oraz lokalizacji stacji transformatorowych,
  - b) zakazuje się wznoszenia stacji transformatorowych słupowych oraz prowadzenia nowych odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych – obowiązuje prowadzenie sieci w formie kabli ziemnych,
  - c) dopuszcza się prowadzenie kabli elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolami KDG, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, ciągów pieszo-jezdnymi oznaczonych symbolami KPJ1 i KPJ2 oraz dróg wewnętrznych nie wskazanych na załączniku graficznym, dopuszczonych przepisami szczegółowymi uchwały, w uzgodnieniu z zarządcą lub właścicielem terenu drogi,
  - d) w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem terenu, istniejące odcinki napowietrznych sieci elektroenergetycznych należy skablować – w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci;
- 6) ustala się następujące warunki przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego:
- a) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopatrzenie z niej obiektów zlokalizowanych na terenie, w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych warunków dostarczenia paliwa gazowego
  - b) budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energetyczne należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) ustala się następujące warunki zaopatrzenia w energię cieplną – objekty w obszarze objętym planem zaopatrywane będą z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o źródła energii cieplnej o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
- 8) ustala się następujące warunki zaopatrzenia w media telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne – dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowej sieci telefonicznej oraz informatycznej kablowej i światłowodowej wyłącznie jako załączonych pod powierzchnią terenu lub przesyłu sygnału drogą bezprzewodową.
4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
- 1) ustala się:
    - a) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych klasy dojazdowej (oznaczonych symbolem KDD) oraz poprzez

- drogi wewnętrzne, które mają połączenie z systemem dróg publicznych,
- b) obowiązek ukształtowania nawierzchni terenu w sposób umożliwiający ruch osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci oraz przejazd rowerami;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów:
- a) oznaczonych symbolami MN3 i MN6 - z przyległej ulicy klasy głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, poprzez istniejące wjazdy na posesje,
- b) oznaczonych symbolami MN2, MN5 i RZ2 - z przyległego ciągu pieszo jezdni, oznaczonego symbolem KPJ1,
- c) oznaczonych symbolami od MN1 do MN6 oraz MWn – przez układ ulic dojazdowych oznaczonych symbolami od KDD1 do KDD3,
- d) oznaczonego symbolem MU – z przyległej ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 oraz ciągu pieszo-jezdni oznaczonego symbolem KPJ2,
- e) oznaczonego symbolem RM – z przyległych ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD2 i KDD4;
- 3) dla dróg wewnętrznych wydzielanych w granicach poszczególnych terenów z zastrzeżeniem postanowień § 17. uchwały, ustala się:
- a) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
- b) minimalną szerokość jednego pasa jezdni 2,5 m,
- c) możliwość realizacji nawierzchni drogi wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodrębniania jezdni i chodnika;
- 4) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych (w tym miejsc postojowych w garażach), w ilości nie mniejszej niż:
- a) dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie,
- b) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług, w tym także zlokalizowanych w wyodrębnionej na ten cel części budynku mieszkalnego oraz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.
- c) jedno miejsce postojowe na jeden pokój hotelowy.
5. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):
- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od MN1 do MN6, MWn, MU, U, RM – w wysokości 10%;
- 2) dla pozostałych terenów – w wysokości 1%.
- 2) uzupełniająco:
- a) usługi nieuciążliwe, ograniczone do pracowni, biur i gabinetów w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- c) terenowe urządzenia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych.
2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m;
- 3) obowiązuje dostosowanie zabudowy w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku);
- 4) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym;
- 5) geometrię dachu należy kształtować przy uwzględnieniu następujących zasad:
- a) kąt nachylenia połaci dachowych zawierający się w przedziale 38°–45°,
- b) połacie dachu symetryczne,
- c) dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,
- d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki i lukarny;
- 6) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna,
- 7) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia frontowego (od strony ulicy) działki budowlanej do charakteru i wystroju elewacji ściany frontowej budynku zlokalizowanego na tej działce;
- 8) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli winylowych, PVC lub podobnych) oraz od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały);
- 9) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, wolno stojących, telekomunikacyjnych masztów antenowych, elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

### Rozdział 3

#### Przepisy szczegółowe

§ 7. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN1, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- 10) dopuszcza się umieszczanie wyłącznie tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo), związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu oraz obiektów z nim związanych; tablice informacyjne, umieszczone w strefie wjazdu na działkę lub strefie wejściowej budynku muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać jednakowe wymiary i jednakowe tło;
  - 11) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w obiektach związanych z tym terenem;
  - 12) zakazuje się umieszczania szyldów reklamowych w pasie międzygzymsowym, nad partem obiektem;
  - 13) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30;
  - 14) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 50%;
  - 15) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD1, z zastrzeżeniem lit. b i c,
    - b) w odległości 4 m od granicy z terenem łąk i pastwisk oznaczonym symbolem RZ1, terenem wód powierzchniowych oznaczonym symbolem WS oraz terenem urządzeń infrastruktury technicznej oznaczonym symbolem TI1;
    - c) w pozostałych przypadkach przebieg linii zabudowy należy ustalać w oparciu o rysunek planu,
  - 16) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
    - a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
    - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
    - c) nadwieszona kondygnacja, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
    - d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;
  - 17) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
    - a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
    - b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połączeń dachowych,
  - c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
  - d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
  - e) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
  - f) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m,
  - g) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; w pozostałych przypadkach budynek garażowy lub gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego należy przekryć dachem stromym o kącie nachylenia odpowiadającym nachyleniu połączenia dachu przekrywającego budynek mieszkalny (dopuszcza się dach jednospadowy);
- 18) dopuszcza się podział na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej z podziału działce budowlanej:
    - a) minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m<sup>2</sup> dla zabudowy wolno stojącej,
    - b) minimalnej szerokości frontu wynoszącej 20 m dla zabudowy wolno stojącej,
    - c) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie z drogą publiczną,
  - 19) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
  - 20) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne musi nastąpić w sposób wyprzedzający w stosunku do wydzielenia działek budowlanych lub równocześnie z podziałem na działki budowlane;
  - 21) dopuszcza się połączenie działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 22) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych.
- § 8. 1.** Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN2, MN3, MN5 i MN6, dla których obowiązuje przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
    - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - b) zabudowa zagrodowa;
  - 2) uzupełniające:
    - a) usługi nieuciążliwe, ograniczone do pracowni, biur i gabinetów w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej

- nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- c) terenowe urządzenia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych.
2. Ustala się dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
  - 2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m;
  - 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30;
  - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi: 50% powierzchni działki;
  - 5) terenie oznaczonym symbolem MN4 wyznacza się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD1;
  - 6) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) na terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN3 i MN6 w odległości 10 m od granicy z terenem drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, oraz z terenem przeznaczonym na poszerzenie tej drogi oznaczonym symbolem KDG,
    - b) na terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN2, MN3 w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD1, z zastrzeżeniem lit. d,
    - c) na terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN3 i MN6 przebieg linii zabudowy jest zmienny i należy go ustalać w oparciu o rysunek planu,
    - d) w pozostałych przypadkach przebieg linii zabudowy należy ustalać w oparciu o rysunek planu;
  - 7) w przypadku istniejących budynków, które posiadają inne niż ustalone w planie linie zabudowy, dopuszcza się roboty budowlane polegające na:
    - a) remoncie oraz rozbiórce,
    - b) rozbudowie lub nadbudowie obiektu, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;
  - 8) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
    - a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
    - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
    - c) nadwieszania kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
    - d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;
  - 9) na terenie oznaczonym symbolem MN2 ustala się:
    - a) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku),
    - b) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna,
    - c) stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglстым,
    - d) kąt nachylenia połaci dachowych zawierający się w przedziale 38°–45°,
    - e) stosowanie dachów stromych (dwuspadowych lub naczółkowych), o symetrycznych połaciach dachu,
    - f) dopuszczenie elementów wzbogacających geometrię dachu, takich jak świetliki i lukarny,
    - g) dostosowanie ogrodzenia frontowego (od strony ulicy) działki budowlanej do charakteru i wystroju elewacji ściany frontowej budynku zlokalizowanego na tej działce,
    - h) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli winylowych, PVC lub podobnych) oraz od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały),
    - i) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, wolno stojących, telekomunikacyjnych masztów antenowych, elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
    - j) dopuszczenie umieszczania wyłącznie tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo), związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu oraz obiektów z nim związanych; tablice informacyjne, umieszczane w strefie wjazdu na działkę lub strefie wejściowej budynku muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać jednakowe wymiary i jednakowe tło,
    - k) zakaz lokalizacji nośników reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w obiektach związanych z tym terenem,

- l) zakaz umieszczania szyldów reklamowych w pasie międzygzymsowym, nad parterem obiektu;
- 10) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich:
- w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
  - w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i kształtowania połaci dachowych,
  - forma architektoniczna nowych budynków garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
  - dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
  - zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
  - wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m,
  - dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i inwentarskich przekrytych dachem stromym, symetrycznym, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 200 (dopuszcza się dach jednospadowy);
- 11) dopuszcza się podział na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej z podziału działce budowlanej:
- minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m<sup>2</sup>,
  - minimalnej szerokości frontu wynoszącej 20 m,
  - bezpośredni dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie z drogą publiczną, z dopuszczeniem możliwości ustalenia służebności dojazdu na terenie oznaczonym symbolem MN5;
- 12) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
- 13) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne musi nastąpić w sposób wyprzedzający w stosunku do wydzielenia działek budowlanych lub równocześnie z podziałem na działki budowlane;
- 14) dopuszcza się połączenie działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 15) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych.
- § 9. 1.** Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN4, dla którego obowiązuje przeznaczenie:
- podstawowe:
    - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - zabudowa zagrodowa – jako zamienny sposób przeznaczenia terenu,
  - uzupełniające:
    - usługi nieuciążliwe, ograniczone do pracowni, biur i gabinetów w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
    - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
    - terenowe urządzenia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych.
2. Ustala się dla terenów, o których mowa w ust.1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
  - maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m;
  - maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi: 0.30 dla zabudowy wolno stojącej oraz 0.35 dla zabudowy bliźniaczej;
  - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 50% powierzchni działki;
  - wyznacza się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od granicy z terenami ulic dojazdowych, oznaczonych symbolami KDD1 i KDD2 oraz zgodnie z przebiegiem linii zabudowy na rysunku planu;
  - w przypadku istniejących budynków, które posiadają inne niż ustalone w planie linie zabudowy lub inne parametry (w szczególności geometrię dachu) dopuszcza się roboty budowlane polegające na:
    - remoncie oraz rozbiórce,
    - rozbudowie lub nadbudowie obiektu, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;
  - określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
    - gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
    - okapy – nie więcej niż 0.80 m,
    - nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
    - tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;
  - ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
    - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budow-

- lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
- b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i kształtowania połaci dachowych,
- c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
- d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
- e) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
- f) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m,
- g) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; w pozostałych przypadkach budynek garażowy lub gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego należy przekryć dachem stromym o kącie nachylenia odpowiadającym nachyleniu połaci dachu przekrywającego budynek mieszkalny (dopuszcza się dach jednospadowy);
- 9) dopuszcza się podział na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej z podziału działce budowlanej:
- a) minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m<sup>2</sup>,
- b) minimalnej szerokości frontu wynoszącej 20 m,
- c) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie z drogą publiczną;
- 10) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
- 11) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne musi nastąpić w sposób wyprzedzający w stosunku do wydzielenia działek budowlanych lub równocześnie z podziałem na działki budowlane;
- 12) dopuszcza się połączenie działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych.
- § 10. 1.** Ustala się teren zabudowy wielorodzinnej niskiej, oznaczony na rysunku planu symbolem MWn, dla którego obowiązuje przeznaczenie:
- 1) podstawowe – zabudowa wielorodzinna niska;
- 2) uzupełniająca:
- a) usługi nieuciążliwe, ograniczone do pracowni, biur i gabinetów w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
- 2) ustala się wyłącznie jeden (istniejący) budynek mieszkalny w granicach terenu, w stosunku do którego obowiązuje utrzymanie w dotychczas zachowanej, historycznej formie (w zakresie bryły, wysokości oraz materiałów użytych na elewacji i dachu budynku);
- 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 35% powierzchni działki;
- 5) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 6) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
- a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
- b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
- c) nadwieszona kondygnacja, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
- d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;
- 7) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
- a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
- b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
- c) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
- d) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
- e) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m;
- 8) zakazuje się podziału na działki budowlane, za wyjątkiem wydzielenia działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji – wielkość tych działek na-

leży ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi.

**§ 11. 1.** Ustala się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, także z uwzględnieniem usług turystyki (hotel, motel, schronisko) i gastronomii;
- 2) uzupełniające:
  - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) terenowe urządzenia komunikacji.

2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 2, lokalizacji rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  - a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  - b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polegających na budowie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych), z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, w tym: opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i baterii, dopuszcza się lokalizację punktów przyjmowania i skupu tych odpadów;

3. Ustala się dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
- 2) obowiązuje nawiązanie formą architektoniczną (w tym rozplanowaniem, skalą, ukształtowaniem bryły budynku, poziomem posadowienia parteru, podziałem otworów okiennych i drzwiowych oraz kolorystyką i użytymi materiałami budowlanymi) do budynku zlokalizowanego na działce nr 38, w granicach terenu oznaczonego symbolem MWn;
- 3) w przypadku budynków garażowych i gospodarczych zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej, dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- 4) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych (w tym parter, piętro i poddasze użytkowe) oraz 12 m;
- 5) maksymalny poziom posadowienia parteru wynosi +0.40 m;
- 6) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
  - a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
  - b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,
  - c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
  - d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
  - e) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
  - f) wysokość zabudowy do 6 m,
  - g) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych przylegających do budynku przeznaczenia podstawowego i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; w pozostałych przypadkach budynek garażowy lub gospodarczy przylegający do budynku przeznaczenia podstawowego należy przekryć dachem stromym o kącie nachylenia odpowiadającym nachyleniu połaci dachu przekrywającego budynek przeznaczenia podstawowego (dopuszcza się dach jedno-spadowy);
- 7) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:
  - a) w odległości 6 m od granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego symbolem MU z terenem drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD2,
  - b) w odległości 4 m od granicy z terenem:
    - ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonym symbolem KPJ2,
    - infrastruktury technicznej, oznaczonym symbolem TI2;
- 8) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
  - a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
  - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
  - c) nadwieszania kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku

wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,  
d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;

- 9) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
- 10) dopuszcza się połączenie przyległych działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych;
- 12) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40;
- 13) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu ustala się na 30% powierzchni działki.

**§ 12. 1.** Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa usługowa, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zamieszkania zbiorowego (w tym: hotel, motel, zajazd), usług gastronomii, bankowości, biur, sal konferencyjnych, usług sportu, rekreacji oraz rehabilitacji (w tym: sale fitness, siłownie, baseny, hale sportowe, boiska, zespoły odnowy biologicznej), wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) uzupełniające:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  - b) mieszkania towarzyszące,
  - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
- 2) dla budynku lub budynków wyeksponowanych od strony drogi wojewódzkiej nr 346 (zlokalizowanych w polu zabudowy o głębokości 20 m w kierunku południowym od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy biegnącej wzdłuż tej drogi wojewódzkiej nr 346) obowiązuje nawiązanie formą architektoniczną (w tym rozplanowaniem, skalą, ukształtowaniem bryły budynku, poziomem posadowienia parteru, podziałem otworów okiennych i drzwiowych oraz kolorystyką i użytymi materiałami budowlanymi) do budynku zlokalizowanego na działce nr 38, w granicach terenu oznaczonego symbolem MWn;
- 3) dla budynków nie wymienionych w pkt 2 obowiązuje dostosowanie ich w zakresie formy architektonicznej (w tym lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły budynku, poziomu posadowienia parteru, podziału otworów okiennych i drzwiowych oraz

użytych materiałów budowlanych) do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku), z zastrzeżeniem pkt 4;

- 4) w przypadku realizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych związanych z przeznaczeniem podstawowym terenu, wymagających przekrycia dachem o rozpiętości konstrukcji przekraczającym 8 m, dopuszcza się stosowanie dachu płaskiego oraz innych form dachu oraz jego pokrycia (takie jak: przeszklenia strukturalne, blacha tytanowa), pod warunkiem:
  - a) zlokalizowania ich w głębi terenu, nie bliżej niż 20 m od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy biegnącej wzdłuż tej drogi wojewódzkiej nr 346 (budynki nie mogą być wyeksponowane od strony drogi wojewódzkiej nr 346),
  - b) przesłonięcia ich budynkiem spełniającym warunki określone w pkt 2, zlokalizowanym równoległe do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 346;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć:
  - a) trzech kondygnacji nadziemnych (w tym parter, piętro i poddasze użytkowe) oraz 12 m dla zabudowy usługowej,
  - b) dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu;
- 6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 20%;
- 8) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:
  - a) w odległości 10 m od granicy z terenem przeznaczonym na poszerzenie drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, oznaczonym symbolem KDG,
  - b) w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD1,
  - c) w odległości 4 m od granicy z terenem wód powierzchniowych, oznaczonym symbolem WS;
- 9) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
  - a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
  - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
  - c) nadwieszania kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
  - d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki,
- 10) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasy-



- ceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła i dachówka ceramiczna;
- 11) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym;
  - 12) geometrię dachu należy kształtować przy uwzględnieniu następujących zasad:
    - a) kąt nachylenia połaci dachowych zawierający się w przedziale  $38^{\circ}$ – $45^{\circ}$ ,
    - b) połacie dachu symetryczne,
    - c) dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,
    - d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki i lukarny;
  - 13) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia frontowego (od strony ulicy) działki budowlanej do charakteru i wystroju elewacji ściany frontowej budynku zlokalizowanego na tej działce;
  - 14) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli winylowych, PVC lub podobnych) oraz od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały);
  - 15) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, wolno stojących, telekomunikacyjnych masztów antenowych, elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
  - 16) dopuszcza się umieszczanie wyłącznie tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znak graficzny (logo), związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu oraz obiektów z nim związanych; tablice informacyjne, umieszczone w strefie wjazdu na działkę lub strefie wejściowej budynku muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać jednakowe wymiary i jednakowe tło;
  - 17) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych o treściach niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w obiektach związanych z tym terenem;
  - 18) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
    - a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
    - b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,
    - c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
    - d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
    - e) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
    - f) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m,
    - g) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; w pozostałych przypadkach budynek garażowy lub gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego należy przekryć dachem stromym o kącie nachylenia odpowiadającym nachyleniu połaci dachu przekrywającego budynek mieszkalny (dopuszcza się dach jednospadowy);
  - 19) dopuszcza się podział na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej z podziału działce budowlanej:
    - a) minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m<sup>2</sup> dla zabudowy wolno stojącej,
    - b) minimalnej szerokości frontu wynoszącej 20 m dla zabudowy wolno stojącej,
    - c) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie z drogą publiczną;
  - 20) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
  - 21) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne musi nastąpić w sposób wyprzedzający w stosunku do wydzielenia działek budowlanych lub równocześnie z podziałem na działki budowlane;
  - 22) dopuszcza się połączenie działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 23) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych.
- § 13. 1.** Ustala się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM, dla którego obowiązuje przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
    - a) zabudowa zagrodowa,
    - b) obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych,
    - c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – jako zamienny sposób przeznaczenia terenu;
  - 2) uzupełniające:

- a) usługi nieuciążliwe, ograniczone do pracowni, biur i gabinetów w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku – w przypadku wprowadzenia zamiennego sposobu przeznaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1 lit. c,
  - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) terenowe urządzenia komunikacji.
2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1, następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – wyznacza się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu obiekt o walorach zabytkowych (budynek należący do dawnego zespołu folwarcznego), wskazany do objęcia ochroną konserwatorską, w odniesieniu do którego obowiązuje:
- 1) utrzymanie budynku w dotychczas zachowanej, historycznej formie (w zakresie bryły, wysokości oraz materiałów użytych na elewacji budynku);
  - 2) pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym;
3. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym lub w formie zwartego układu budynków (mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych), tworzącego wewnętrzny dziedziniec;
  - 2) maksymalna wysokość nowej zabudowy:
    - a) mieszkaniowej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m,
    - b) gospodarczej, magazynowej i produkcyjnej nie może być większa niż 12 m;
  - 3) zakazuje się zwiększania wysokości istniejących budynków;
  - 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi: 0.35;
  - 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 35% powierzchni działki;
  - 6) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) w odległości 10 m od granicy z terenem drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346,
    - b) w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD4,
    - c) w pozostałych przypadkach przebieg linii zabudowy należy ustalać w oparciu o rysunek planu;
  - 7) w przypadku istniejących budynków, które posiadają inne niż ustalone w planie linie zabudowy lub inne parametry (w szczególności geometrię dachu) dopuszcza się roboty budowlane polegające na:
    - a) remoncie oraz rozbiórce,
    - b) rozbudowie lub nadbudowie obiektu, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;
  - 8) określa się elementy, które nie są regulowane przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy i które mogą przekraczać te linie zabudowy w następujący sposób:
    - a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,
    - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
    - c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,
    - d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki;
  - 9) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych:
    - a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
    - b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,
    - c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce,
    - d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń i wiat,
    - e) zakazuje się lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych licowanych blachą lub w formie metalowych kontenerów,
    - f) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekraczać 6 m,
    - g) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego i przekrycie ich dachem płaskim – wyjątkiem w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; w pozostałych przypadkach budynek garażowy lub gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego należy przekryć dachem stromym o kącie nachylenia odpowiadającym nachyleniu połaci dachu przekrywającego budynek mieszkalny (dopuszcza się dach jednostronny);
  - 10) dopuszcza się podział na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej z podziału działce budowlanej:
    - a) minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m<sup>2</sup>,
    - b) minimalnej szerokości frontu wynoszącej 20 m,
    - c) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie z drogą publiczną;
  - 11) wielkość działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;

- 12) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne musi nastąpić w sposób wyprzedzający w stosunku do wydzielenia działek budowlanych lub równocześnie z podziałem na działki budowlane;
- 13) dopuszcza się połączenie działek budowlanych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 14) linie rozgraniczające terenów określone na rysunku planu stanowią jednocześnie linie podziałów geodezyjnych.

**§ 14.** 1. Ustala się tereny łąk i pastwisk, oznaczone na rysunku planu symbolami RZ1, RZ2 i RZ3, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren łąk i pastwisk;
- 2) równorzędne – na terenie oznaczonym symbolem RZ3:
  - a) zieleń urządzona,
  - b) terenowe urządzenia komunikacji;
- 3) uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się zakaz:
  - a) zabudowy terenu, z zastrzeżeniem pkt 2,
  - b) wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
  - c) dokonywania podziału terenu;
- 2) dopuszcza się:
  - a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nieutrudniający ochrony przed powodzią oraz niezagrażający środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi,
  - b) wykonywanie robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu rzeki Czarna Woda,
  - c) lokalizację roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmocnienia brzegów i obwałowań,
  - d) prace związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty i uzupełnienia ubytków zieleni – zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi;
- 3) na terenie oznaczonym symbolem RZ3 dopuszcza się:
  - a) lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjnych,
  - b) prace związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty i uzupełnienia ubytków zieleni – zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
  - c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz terenowych urządzeń komunikacji,
  - d) lokalizację tablic informacyjnych,
  - e) lokalizację murowanego szaletu publicznego w formie parterowego budynku przekrytego dachem spadzistym, nawiązującego formą architektoniczną oraz użytymi materiałami budowlanymi do budynku zlokalizowanego

na działce nr 38, w granicach terenu oznaczonego symbolem MWn;

- 4) zakazuje się dokonywania podziału działek na cele inne niż lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej lub komunikacji – wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń oraz potrzeb ich obsługi.

**§ 15.** 1. Ustala się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren wód powierzchniowych – urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rów melioracyjny);
- 2) podstawowe – teren wód powierzchniowych – urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rów melioracyjny);

2. Ustala się, dla terenów o których mowa w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się:
  - a) ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziemnych,
  - b) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych, umożliwiające ich utrzymanie;
- 2) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
  - a) przejścia dróg, dojazdów i dojazdów przez teren wód powierzchniowych, prowadzone w sposób prostopadły do rowu oraz w sposób nie pogarszający przepływu wód, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej (przebieg przez teren wód powierzchniowych elementów systemu dystrybucyjnego i rozdzielczego), w sposób nie pogarszający przepływu wód, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 16.** 1. Ustala się teren drogi publicznej – drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren przeznaczony na poszerzenie drogi głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346;
- 2) uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych oraz innych elementów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, w sposób nie pogarszający warunków ruchu, wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi.

3. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się poszerzenie ulicy lokalnej na tereny przyległe do tej drogi, jeżeli wymagać tego będzie projekt modernizacji lub przebudowy drogi;

2) zakazuje się bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do drogi głównej, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 ust. 4 pkt 2 lit. a.

**§ 17. 1.** Ustala się tereny dróg publicznych – dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD1, KDD2, KDD3 i KDD4, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny dróg publicznych – ulic klasy dojazdowej;
- 2) uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, dla terenów o których mowa w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych oraz innych elementów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, w sposób nie pogarszający warunków ruchu, wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi;
- 2) w granicach terenu oznaczonego symbolem KDD3, obowiązuje wykreowanie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej akcentującej wjazd do zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Czarna Woda, poprzez zastosowanie jednolitych rozwiązań nawierzchni w zakresie użytych materiałów budowlanych, kompozycji posadzki oraz rozmieszczenia elementów małej architektury i zieleni; nawierzchnię ulicy należy realizować odpowiednio do wymagań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych dla dróg publicznych.

3. Ustala się, dla terenów o których mowa w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – uwzględnia się, zgodnie z przepisami odrębnymi, ochronę kamiennej wieży bramnej z nadwieszoną górną kondygnacją, położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem KDD3, przy wjeździe na mostek prowadzący do zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Czarna Woda (całość założenia pałacowo-parkowego, którego część stanowi wieża, objęta jest wpisem do rejestru zabytków nr 1794 z dnia 20 sierpnia 1966 r. i nr 364 z dnia 24 lipca 1976 r.).

4. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – ustala się minimalną szerokość dróg w liniach rozgraniczających wynoszącą 10 m oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

**§ 18. 1.** Ustala się tereny ciągów pieszo – jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KPJ1 i KPJ2, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
- 2) uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, dla terenów o których mowa w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się szerokość ciągów pieszo-jezdnych wynikającą z lokalnych uwarunkowań ukształtowania terenu oraz przebiegu granic ewidencyjnych działek, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się:
  - a) realizację nawierzchni jednoprzestrzennie, bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,
  - b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się:
  - a) zabudowy kubaturowej terenu,
  - b) lokalizacji nośników reklamowych oraz innych elementów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

**§ 19. 1.** Ustala się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami TI1 i TI2, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) uzupełniające – terenowe urządzenia komunikacji.

2. Ustala się, dla terenów o których mowa w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się zbliżenia zabudowy do granicy działki;
- 2) budynek lub obudowę urządzenia należy harmonijnie wkomponować w otoczenie, nawiązując użytymi materiałami budowlanymi, formą architektoniczną oraz kolorystyką do historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku);
- 3) pozostały teren, wolny od zabudowy i nieotwardzony (dojścia, dojazdy), należy zagospodarować zielenią;
- 4) zakazuje się dokonywania podziału na działki budowlane na cele inne niż lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji – wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi.

## Rozdział 4

### Przepisy końcowe

**§ 20.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Adam Klimczak*



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/  
/386/10 Rady Miejskiej w Kątach  
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

**§ 1.** Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, polegające na:

- 1) budowie i oświetleniu ok. 490 m.b. ulic,
- 2) odszkodowaniach za ok. 3600 m<sup>2</sup> gruntów nabytych pod drogi gminne,
- 3) budowie ok. 560 m.b. sieci wodociągowej i ok. 800 m.b. kanalizacji sanitarnej.

**§ 2.** Zgodnie z Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, szacunkowy koszt inwestycji, o których mowa w § 1. wynosi:

- 1) budowa i oświetlenie ulic: 771 100 zł,
- 2) odszkodowania za grunty nabyte pod drogi gminne: 216 000 zł,
- 3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 568 000 zł.

**§ 3. 1.** Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie realizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji,

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

**1328**

**UCHWAŁA NR V/26/2010  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE**

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr X/41/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/  
/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania  
nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
dodatku mieszkaniowego**

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchyla się uchwałę nr X/41/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/9/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Jan Wróblewski*

**1329**

**UCHWAŁA NR XLVII/1420/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.<sup>2)</sup>) w związku z uchwałą nr VI/117/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz. 82) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**Rozdział 1**

**Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicą Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 8) granic pomników ząglady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

**§ 2.** Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzanego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli, linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;
- 4) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 5) obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji - należy przez to rozumieć obiekty służące do nadawania, odbioru lub transmisji informacji za pomocą fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, radiostacje, anteny telewizyjne i satelitarne, a także obiekty do nich podobne;
- 6) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
- 7) obszar zabudowany B – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;
- 8) oś widokowa – sekwencja widoków z punktów znajdujących się na linii i w kierunku wyznaczonym na rysunku planu;
- 9) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
- 10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 11) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne

przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

- 12) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 13) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
- 14) wydzielenie wewnętrzne – część terenu oznaczona symbolem.

**§ 3.** 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 2) linie rozgraniczające tereny;
- 3) symbole terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) symbole linii zabudowy;
- 7) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;
- 8) obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
- 9) oś widokowa;
- 10) granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 11) granice wydziałów wewnętrznych;
- 12) symbole wydziałów wewnętrznych;
- 13) odcinek dojazdu do terenu;
- 14) przejście i przejazd bramowy.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 4.** 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 2) handel detaliczny małopowierzchniowy A – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-

daży nie większej niż 400m<sup>2</sup>, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

- 3) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 4) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 5) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 6) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty,



- gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 11) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczenia przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 12) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 13) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protezyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 14) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 15) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 16) obiekty do parkowania;
  - 17) skwery;
  - 18) place zabaw;
  - 19) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 20) ulice;
  - 21) drobne obiekty telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, kabiny telefoniczne, infokioski, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 22) place;
  - 23) drogi wewnętrzne;
  - 24) ciągi piesze;
  - 25) ciągi rowerowe;
  - 26) ciągi pieszo-rowerowe;
  - 27) stacje transformatorowe;
  - 28) stacje gazowe;
  - 29) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
  - 30) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
- 1) usługi – grupa obejmuje kategorie:
    - a) gastronomia,
    - b) rozrywka,
    - c) drobne usługi rozrywki,
    - d) biura,
    - e) obiekty hotelowe,
    - f) usługi drobne,
    - g) obiekty kształcenia dodatkowego,
    - h) pracownie medyczne,
    - i) poradnie medyczne,
    - j) obiekty upowszechniania kultury,
    - k) pracownie artystyczne,
    - l) wystawy i ekspozycje;
  - 2) zielen rekreacyjna – grupa obejmuje kategorie:
    - a) skwery,
    - b) place zabaw;
  - 3) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kategorie:
    - a) obiekty do parkowania,
    - b) place,
    - c) drogi wewnętrzne,
    - d) ciągi piesze,
    - e) ciągi rowerowe,
    - f) ciągi pieszo-rowerowe;
  - 4) obiekty infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie:
    - a) stacje transformatorowe,
    - b) stacje gazowe,
    - c) drobne obiekty telekomunikacyjne,
    - d) obiekty infrastruktury wodociągowej,
    - e) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.
3. Na każdym terenie dopuszcza się zielen i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

## Rozdział 2

### Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- 2) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;
- 3) dopuszcza się obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji, z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej;
- 4) nie dopuszcza się nośników reklamowych;
- 5) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej drugiej kondygnacji, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) dla obiektu objętego ochroną konserwatorską, na mocy ustaleń planu znajdującego się na terenie 1MW-U, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji;
- 7) nie dopuszcza się sytuowania urządzeń technicznych na:
  - a) dachach budynków,
  - b) elewacjach budynków widocznych od strony terenów 1KDL, 1KDZ;
- 8) w osi widokowej oznaczonej na rysunku planu nie dopuszcza się przesłaniania następujących obiektów:
  - a) kościoła p. w. Opieki św. Józefa przy ul. Ołbińskiej,
  - b) kościoła p. w. św. Elżbiety przy ul. św. Elżbiety.

**§ 6.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;
- 2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW-U, 2MW-U należą do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

**§ 7. 1.** Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w ust. 1, przedmiotem ochrony jest historyczna zabudowa placu Św. Macieja i ul. Nowowiejskiej, objęta urbanistycznym wpisem do rejestru zabytków.

**§ 8. 1.** Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekt wskazany na rysunku planu.

2. Przedmiotem ochrony obiektu, o którym mowa w ust. 1, są:

- 1) gabaryt budynku;
- 2) forma dachu;
- 3) elewacja od strony terenu 1KDL.

**§ 9. 1.** Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, przy realizacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczno-architektoniczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

**§ 10.** Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 11.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m<sup>2</sup>.

**§ 12.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
  - b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 10 miejsc postojowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
  - c) dla obiektów hotelowych – 50 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,
  - d) dla gastronomii i rozrywki – 10 miejsc postojowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - e) dla obiektów upowszechniania kultury oraz dla obiektów kształcenia dodatkowego – 5 miejsc postojowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - f) dla biur – 10 miejsc postojowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;
- 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

**§ 13.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;
- 2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
- 4) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

**§ 14.** Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 1KDL.

**§ 15.** Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 1) 1MW-U, 2MW-U – na 3%;
- 2) 1KDZ, 1KDL – na 0,1%.

### Rozdział 3

#### Ustalenia dla terenów

**§ 16. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

- 2) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
- 3) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1–3;
- 4) zieleń rekreacyjna;
- 5) kryte urządzenia sportowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4;
- 6) infrastruktura drogowa;
- 7) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

- 1) rozrywka z grupy kategorii usługi – dopuszcza się wyłącznie kluby, sale taneczne, sale bilaradowe;
- 2) pracownie medyczne z grupy kategorii usługi – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego;
- 3) poradnie medyczne z grupy kategorii usługi – nie dopuszcza się stacji krwiodawstwa i stacji dializ;
- 4) kryte urządzenia sportowe – dopuszcza się wyłącznie siłownie oraz sale do aerobiku i podobnych ćwiczeń.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona symbolem 1 obowiązuje powyżej drugiej kondygnacji naziemnej;
- 2) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku na odległość nie większą niż 1,5 m od obowiązującej linii zabudowy w głąb obszaru, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
- 3) zasięg wysunięcia poza obowiązującą linię zabudowy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji i innych podobnych elementów budynków nie może być większy niż 1,5 m;
- 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 24 m, z wyjątkiem:
  - a) wydzielenia wewnętrznego A, gdzie wymiar ten nie może być większy niż 27 m,
  - b) wydzielenia wewnętrznego B, gdzie na nie więcej niż 50% powierzchni obszaru tego wydzielenia, wymiar ten nie może być większy niż 26 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) ustalenie zawarte w pkt 4 lit. b dotyczy wyłącznie obiektów infrastruktury technicznej;
- 6) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem spadzistym, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 17 m;
- 7) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem płaskim, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 23 m;
- 8) suma długości wykuszków lub lukarn od strony terenu 1KDL mierzona wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie może stanowić więcej niż 35% długości tej linii, przy czym pojedynczy wykusz lub lukarna nie mogą być dłuższe niż 7 m;

- 9) udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 95%;
- 10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 5% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 11;
- 11) ustalenie zawarte w pkt 10 nie dotyczy drobnych obiektów telekomunikacyjnych i infrastruktury drogowej;
- 12) obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynek lub jako podziemne;
- 13) obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach;
- 14) obowiązuje przejazd bramowy w miejscu wskazanym na rysunku planu.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDL oraz 1KDZ na odcinku wskazanym na rysunku planu.

**§ 17. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW-U ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
- 3) usługi;
- 4) zieleń rekreacyjna;
- 5) kryte urządzenia sportowe;
- 6) produkcja drobna;
- 7) infrastruktura drogowa;
- 8) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 20 m;
- 2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 16 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) ustalenia zawarte w pkt 2, nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) powierzchnia użytkowa obiektu produkcji drobnej nie może być większa niż 200 m<sup>2</sup>;
- 5) udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej może być mniejszy lub równy 100%.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie:

- 1) od terenu 1KDL poprzez przejazd bramowy na terenie 1MW-U wskazany na rysunku planu;
- 2) od drogi wewnętrznej po północnej stronie terenu.

**§ 18. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) ulica;
- 2) drobne obiekty telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ulica klasy zbiorczej.

**§ 19. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się przeznaczenie:

- 1) ulica;

- 2) drobne obiekty telekomunikacyjne;
- 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 4) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
- 5) usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - 5, dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego C powyżej drugiej kondygnacji naziemnej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu symbolem 2 obowiązuje wyłącznie powyżej drugiej kondygnacji naziemnej;
- 3) w wydzieleniu wewnętrznym C:
  - a) wymiar pionowy mierzony w świetle pomiędzy najwyższym punktem chodnika a najniższym punktem stropu budynku nie może być mniejszy niż 6,5 m,
  - b) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 24 m,
  - c) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem spadzistym, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 17 m,

- d) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem płaskim, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 23 m;
- 4) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
- 5) obowiązuje trasa rowerowa;
- 6) obowiązują chodniki.

#### Rozdział 4

##### Przepisy końcowe

**§ 20.** Traci moc uchwała nr XXXVIII/2452/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część B (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, poz. 2480) na obszarze objętym planem.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej :  
*Jacek Ossowski*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/  
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/  
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r.**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Wrocławia**

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/  
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu**

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu nie wniesiono uwag.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/  
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

**1330**

**UCHWAŁA NR XLII/279/2010  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym  
wymiarze godzin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska Ziębic uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

$$W = (x_1 + x_2) : [(x_1 : y_1) + (x_2 : y_2)]$$

gdzie:  $x_1$ ,  $x_2$  – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,  $y_1$ ,  $y_2$  – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIII/152/08 z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie:

określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic i dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Ziębice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Janusz Sobol*

### 1331

#### UCHWAŁA NR XLII/280/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 31 marca 2010 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Ustala się, że inkasentami opłaty skarbowej będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach:

1. Barbara Kunicka – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ziębicach;
2. Monika Kraczkowska – referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ziębicach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Janusz Sobol*

### 1332

#### UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2010 RADY GMINY BORÓW

z dnia 30 marca 2010 r.

#### **w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń ni-

niejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów przyjętego uchwałą nr XXXVI/ /223/2010 Rady Gminy Borów z dnia 8 lutego 2010 roku oraz w związku z uchwałą nr XI/ 76/2007 Rady Gminy Borów z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski, Rada Gminy Borów uchwala co następuje:

## Rozdział 1

### Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, zmieniający w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski, przyjęty uchwałą nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r., zwany dalej planem.

- 1) załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 500;
- 2) załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 3) załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

§ 2. 1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz granicami opracowania, których funkcje określono poniżej:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone symbolem RM;
- 3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;
- 4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
- 5) tereny dróg dojazdowych do terenów rolnych, oznaczone symbolem KDTR;

2. Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowiąc jedynie informację.

5. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powo-

dzi, ani też tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

6. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) „przepisach szczególnych i odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 2) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
- 3) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu,
- 4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalną linię zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, ramp, podestów, schodów, tarasów bez podpiwniczenia oraz nie wykraczających więcej niż trzy metry poza nieprzekraczalną linię zabudowy werand, ganków, wykuszy, zadaszeń wejściowych i okapów;
- 5) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;
- 6) „powierzchni użytkowej budynku” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni liczonych w wewnętrznym obrysie ścian wewnętrznych wszystkich pomieszczeń budynku zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie będących pomieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi,
- 7) „terenie jednostki elementarnej” - należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbolami alfanumerycznymi,
- 8) „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć określone w planie przeważające lub dominujące przeznaczenie terenu oraz obiektów z nim związanych,
- 9) „przeznaczeniu uzupełniającym” – należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego przeznaczeniem podstawowym i nie zmieniające znacząco charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- 10) „drodze wewnętrznej” – należy przez to rozumieć drogi niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych;
- 11) „wysokości budynku” – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu



przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kaleńcy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;

- 12) „wielkoformatowych nośnikach reklamowych” – należy przez to rozumieć wolno stojące obiekty budowlane przeznaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 3m<sup>2</sup>;

## Rozdział 2

### Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów

§ 4. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem 1MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolno stojąca, usługi wolno stojące i wbudowane;
- 2) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia

- 1) prowadzona działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
- 2) ze względu na lokalizację przedmiotowej jednostki elementarnej w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwator-

skiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;

5. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie jednostki elementarnej nie przewiduje się przestrzeni publicznych;
- 2) od strony drogi publicznej ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych;
- 3) zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz znajdujących się tam obiektach wielkoformatowych nośników reklamowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu w odległości:
  - a) 5 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą wewnętrzną 3KDW;
  - b) 6 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą dojazdową 4KDD;
  - c) 8 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
- 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni wydzielonej działki nie może być większy niż 0,3;
- 3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 0,5;
- 4) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może przekroczyć 250m<sup>2</sup>;
- 5) dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych w liczbie nie większej niż jeden wolno stojący garaż i jeden wolno stojący budynek gospodarczy na każdej z wydzielonych działek;
- 6) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
- 7) ustala się maksymalną wysokość budynków na 11 metrów, za wyjątkiem wolno stojących garaży i budynków gospodarczych, dla których maksymalną wysokość ustala się; na 7 metrów;
- 8) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;
- 9) ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°;
- 10) ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego w odcieniach czerwieni, czerni lub brązu;
- 11) w granicach wydzielonej działki kąt nachylenia głównych połaci dachowych wszystkich bu-

dynków musi być taki sam jak kąt nachylenia głównych połaci dachowych najwyższego budynku, z dopuszczeniem jego zwiększenia lub zmniejszenia o 5°;

- 12) w granicach wydzielonej działki pokrycie dachów budynków musi posiadać tę samą barwę;
- 13) dopuszcza się realizację lukarn, okien połaciowych, facjatek i innych elementów na dachach;
- 14) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się, że wielkość wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>;
- 2) proponowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca postojowe, a w przypadku lokalizacji usług, dodatkowo co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni usługowej;
- 2) dopuszcza się realizację wjazdów i zajazdów na teren jednostki elementarnej z drogi powiatowej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi;
- 3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;
- 2) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne;
- 3) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do zbiornika bezodpływowego, odpowiadającego wymaganiom przepisów odrębnych;
- 4) dopuszcza się realizację indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;
- 5) nadmiar wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;

6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania na cele gospodarcze;

- 7) stałe nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu;
- 8) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach odrębnych;
- 9) po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej;
- 10) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej.
- 11) zakazuje się realizacji napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- 12) gospodarka cieplna związana z mieszkalnictwem oraz działalnością usługową powinna być rozwiązana zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów;
- 13) w przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;
- 14) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;
- 15) zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
- 16) zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyjnych;

§ 5. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 2RM;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa zagrodowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenów: komunikacja wewnętrzna, zieleni;
- 3) zakazuje się realizacji obiektów służących działalności hodowlanej przekraczającej 3 DJP;

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) prowadzona działalność rolnicza lub hodowlana nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziały-

waniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
- 2) ze względu na lokalizację przedmiotowej jednostki elementarnej w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;

5. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie jednostki elementarnej nie przewiduje się przestrzeni publicznych;
- 2) od strony drogi publicznej ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych;
- 3) wysokość ogrodzeń posesji od strony dróg publicznych nie może przekroczyć 1,60 m.
- 4) zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz znajdujących się tam obiektach wielkoformatowych nośników reklamowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu w odległości:
  - a) 6 metrów od granicy terenu z drogą gminną, przebiegającą wzdłuż północnej granicy obszaru objętego planem;
  - b) 5 metrów od linii rozgraniczających terenu z drogą dojazdową do terenów rolnych 5 KDTR;
  - c) 8 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
- 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może być większy niż 0,3;
- 3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,6;

- 4) dopuszcza się realizację wolno stojących i dobudowanych garaży i budynków gospodarczych w liczbie nie większej niż jeden wolno stojący garaż i dwa wolno stojące budynki gospodarcze na każdej z wydzielonych działek;
- 5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
- 6) ustala się maksymalną wysokość budynków na 11 metrów;
- 7) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;
- 8) ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°;
- 9) ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego w odcieniach czerwieni, czerni lub brązu;
- 10) w granicach wydzielonej działki spadek oraz pokrycie dachów budynków towarzyszących musi nawiązywać do spadku i pokrycia dachu budynku mieszkalnego;
- 11) dopuszcza się realizację lukarn, okien połaciowych, facjatek i innych elementów na dachach;
- 12) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się, że wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>;
- 2) proponowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca postojowe;
- 2) zakazuje się realizacji wjazdów i zjazdów na teren jednostki elementarnej z drogi powiatowej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
- 3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;
- 2) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne;

- 3) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego, odpowiadającego wymaganiom przepisów odrębnych;
- 4) dopuszcza się realizację indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;
- 5) nadmiar wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej;
- 6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania na cele gospodarcze;
- 7) stałe nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu;
- 8) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach odrębnych;
- 9) po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej;
- 10) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej.
- 11) zakazuje się realizacji napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- 12) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) gospodarka cieplna związana z mieszkalnictwem oraz działalnością usługową powinna być rozwiązana zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów.
- 14) w przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska.
- 15) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;
- 16) zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
- 17) zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyjnych;

**§ 6.** 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni niska;

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują

następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
- 2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;
- 2) zakazuje się realizacji budynków;
- 3) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 7 metrów;

6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;

**§ 7.** 1. Ustala się teren drogi publicznej – droga dojazdowa, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: poszerzenie drogi dojazdowej znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska;

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

1) Na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;

2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość poszerzenia drogi dojazdowej 4KDD ustala się tak, aby wraz z przebiegającą wzdłuż południowej granicy terenu drogą gminną miały łącznie 10 metrów w liniach rozgraniczających;

2) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;

3) zakazuje się realizacji budynków i innych kubaturowych obiektów ograniczających widoczność na skrzyżowaniu;

6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;

**§ 8. 1.** Ustala się teren drogi dojazdowej do terenów rolnych, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDTR;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa do terenów rolnych;

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska;

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;

2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;

2) zakazuje się realizacji budynków;

3) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 7 metrów;

6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;

**Rozdział 3**

**Ustalenia końcowe**

**§ 9.** Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 0,1%.

**§ 10.** W granicach objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia

18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski.

**§ 11.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Grażyna Kosińska*



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/  
/229/2010 Rady Gminy Borów z dnia  
30 marca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.**

W związku z brakiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, oraz w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia, nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji oraz zasadach finansowania.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/  
/229/2010 Rady Gminy Borów z dnia  
30 marca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, nie wpłynęły uwagi, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba rozstrzygnięć w powyższej sprawie.

**1333**

**UCHWAŁA NR XXXIX/236/2010  
RADY GMINY BORÓW**

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmian w Statucie Gminy Borów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Statucie Gminy Borów przyjętym uchwałą nr X/64/2007 Rady Gminy Borów z dnia 29 czerwca 2007 roku (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2007 roku, Nr 194, poz. 2461) wprowadza się następujące zmiany:

1. treść § 19 otrzymuje brzmienie: „W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w komisji stałej Rady Gminy, Rada Gminy może podjąć uchwałę o uzupełnieniu stanu osobowego komisji.”

2. w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Projekt, o którym mowa w ust. 1 powinien być zaopiniowany przez właściwą komisję.”

3. w § 44 ust. 3 skreśla się słowa „Sekretarza Gminy i”

4. w § 56 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Do jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej gminy należą:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie,
- 2) Zespół Szkół Publicznych w Borowie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim im. Wincentego Witosa,
- 4) Szkoła Podstawowa w Zielenicach im. Marii Konopnickiej,
- 5) Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie,
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie,
- 7) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Grażyna Kosińska*



**1334**

**UCHWAŁA NR XXXIX/237/2010  
RADY GMINY BORÓW**

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli prawidłowości ich wykorzystania**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Z budżetu Gminy Borów mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

- 1) znajduje się na stałe na terenie Gminy Borów,
- 2) jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów,
- 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe.

**§ 2.** 1. Dotacje z budżetu Gminy Borów mogą być udzielone podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

3. Łączną kwotę środków na cele wymienione w § 1 w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

**§ 3.** 1. Dotacja z budżetu Gminy Borów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy jednym zabytku może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

2. W przypadku gdy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku przyznane są również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Borów wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

**§ 4.** 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia do Wójta Gminy Borów pisemnego wniosku o przyznanie dotacji, odrębnie dla każdego zabytku.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na dany rok budżetowy należy składać w terminie od 1 stycznia, ale nie później niż, do 30 maja roku, w którym wnioskowana jest wypłata dotacji, z tym, że w 2010 roku termin składania wniosków o udzielenie dotacji wydłuża się do 30 czerwca.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace określone w § 1 o charakterze interwencyjnym wynikające z zagrożenia budynku.

**§ 6.** 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy.

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy Borów uwzględni kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy.

3. Dotacja przyznawana jest na dany rok budżetowy i musi być wykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

**§ 7.** Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać w szczególności:

- 1) opis i zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz termin ich wykonania,
- 2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania,
- 3) zobowiązanie się wnioskodawcy do przekazywania pisemnej informacji o wysokości środków publicznych na prac lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
- 4) zobowiązanie się wnioskodawcy do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków finansowych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,
- 5) zobowiązanie się wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę Borów w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,
- 6) określenie sposobu i terminów rozliczenia kwot udzielonej dotacji,
- 7) określenie warunków, sposobu i terminów zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**§ 8.** Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 5, może być przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy do czasu rozliczenia dotacji. Kontrola ta polega na:

- 1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa

i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna),

- 2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie wnioskodawcy oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

**§ 9.** 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca w sposób i w terminach określonych w umowie składa Wójtowi Gminy Borów sprawozdanie z wykonanych prac lub robót budowlanych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, określa:

- 1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady poniesione z innych środków publicznych,
- 2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – w tym daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

3. Do sprawdzenia dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych dokumentów i informacji ze stanem faktycznym.

4. Wnioskodawca, rozliczając dotację, winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

**§ 10.** W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Borów na zasadach określonych w umowie.

**§ 11.** Wójt Gminy Borów ogłasza na stronie internetowej Gminy Borów listę złożonych wniosków o udzielenie dotacji oraz zawartych umów, o których mowa w § 7, a w terminie 60 dni od daty otrzymania sprawozdania sporządzonego przez wnioskodawcę również informacje o jego złożeniu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

**§ 13.** Traci moc uchwała nr VII/44/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy, trybu rozliczania dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borów.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Grażyna Kosińska*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/  
/237/2010 Rady Gminy Borów z dnia  
23 kwietnia 2010 r.

**WNIOSEK o udzielenie ze środków budżetu Gminy Borów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok.....**

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację 1) pełna nazwa podmiotu (imię i nazwisko) ..... 2) forma prawna.....  
3) Data rejestracji /nr właściwego rejestru..... 4) Dosadny adres .....  
.....ul..... gmina..... powiat..... 5) Telefon..... fax..... e-mail..... 6) Nazwa banku.....  
nr rachunku bankowego..... 7) Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów.....  
..... 2. Dane o zabytku 1) nazwa zabytku..... 2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (między innymi numer w rejestrze zabytków, data wpisu)..... 3) tytuł do władania zabytkiem..... 4) uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data, nr zezwolenia)..... 5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data, nr zezwolenia).....  
..... 6) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, naukowego lub kulturowego zabytku.....  
..... 3. Szczegółowa informacja o pracach lub robotach 1) zakres rzeczowy prac lub robót .....  
..... 2) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót .....  
..... 4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych, całkowity koszt (wzł) .....  
..... - w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł).....  
..... - w tym wielkość środków własnych (w zł)..... - w tym inne źródła (jakie - należy wskazać) (w zł) ..... 5. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródła finansowania (w zł)

L.p	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Czas realizacji od...do...	Koszt(zł)	W tym:	
				z wnioskowanej dotacji (w zł)	ze środków własnych (w zł)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

6. Terminy Wnioskowany termin przekazania dotacji.....  
Termin rozpoczęcia prac..... Termin zakończenia prac.....  
7. Informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytkach oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów: .....  
..... 8. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych: .....

.....  
.....  
..... 9. Dodatkowe informacje mogące  
mieć znaczenie przy ocenie wniosku  
.....  
.....

..... 10. Wykaz załączników wymaganych  
przy składaniu wniosku: 1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty. 2) Dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem, 3) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót, 4) Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome). 5) Program prac (zabytki ruchome) (pieczęć wnioskodawcy) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

## 1335

### UCHWAŁA NR 0150/LI/435/09 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 31 grudnia 2009 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu	bieżące	majątkowe	Razem
w wysokości –	35.989.579 zł	7.674.200 zł	43.663.779 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:			
– dochody własne w wysokości –	21.844.600 zł	5.704.200 zł	27.548.800 zł
– subwencja ogólna w wysokości –	9.345.394 zł	–	9.345.394 zł
– dotacje celowe w wysokości –	4.799.585 zł	1.970.000 zł	6.769.585 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości –			48.617.782 zł
z tego:			
– wydatki bieżące w wysokości –			36.335.518 zł
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości –			16.937.805 zł
– dotacje z budżetu w wysokości –			1.661.700 zł
w tym:			
dla zakładów budżetowych –			565.000 zł
dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem –			1.096.700 zł
– wydatki na obsługę długu gminy w wysokości –			700.000 zł
– wydatki majątkowe w wysokości –			12.282.264 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3a wydatki w układzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 3a.

4. Deficyt budżetu w wysokości – 4.954.003 zł

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę – 7.550.000 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 2.595.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.954.003 zł powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 2.595.997 zł będą przychody w wysokości 7.550.000 zł, na które składają się:

– pożyczki na kwotę – 150.000 zł  
– obligacje komunalne na kwotę – 7.400.000 zł

3. Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przeznaczają się z dochodów budżetowych w roku 2010 kwotę – 2.595.997 zł

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8.050.000, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów – 7.550.000 zł

5. Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2020 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i załączniku 9a do uchwały.

- § 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 141.456 zł
- 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4.065.485 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody 3.042.500 zł
  - w tym
  - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do kosztów utrzymania obiektów sportowych – 415.000 zł
  - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla ZGM do kosztów utrzymania zasobów komunalnych – 150.000 zł
  - wydatki w wysokości – 3.042.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 4a.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 801.000 zł

w tym:

- Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury – 571.000 zł
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza – 230.000 zł
- 2. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych przeznaczają się środki w wysokości – 295.700 zł
- 3. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 295.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 295.000 zł

§ 9. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6 i wykaz inwestycji drogowych zgodnie z załącznikiem nr 6a.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Ustala się wydatki funduszu sołeckiego na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 12 i plan finansowy wydatków tego funduszu zgodnie z załącznikiem nr 12a.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku nr 11.

2. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników od nr 1 do 12a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BiP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Szczepan Antoszczyszyn*

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr 0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r.

Dz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan na 2010 r.		Razem dochody
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	6	7	8
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>9 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000,00	0,00	7 000,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 950,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>6 127 950,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za użyt.wiecz.nieruch.	222 950,00	0,00	222 950,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	0,00	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształc.prawa użytk.wieczy.	0,00	200 000,00	200 000,00
	0770	Wpł.z tyt.odpł.nabywania prawa własn.oraz pr.u.w.	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	6260	Dot.otrym.z fund.cel.na finans.k.realiz.inwest.	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	0,00	245 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 695,00</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątkowych	103 000,00	0,00	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	106 645,00	0,00	106 645,00
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząd.	50,00	0,00	50,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 040,00	0,00	3 040,00
<b>754</b>		<b>Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	6260	Dot.otrym.z fund.cel.na finans.k.realiz.inwest.	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>		<b>Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	11 078 805,00	0,00	11 078 805,00
	0020	Podatek doch.od.osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 997 695,00	0,00	5 997 695,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00	0,00	400 000,00
	0330	Podatek leśny	81 300,00	0,00	81 300,00
	0340	Podatek od środków transport.	185 000,00	0,00	185 000,00
	0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 700,00	0,00	3 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	0,00	62 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw.sprzed.alkoholu	295 000,00	0,00	295 000,00
	0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	500 000,00	0,00	500 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	820 000,00	0,00	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	76 500,00	0,00	76 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 345 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345 394,00</b>
	2920	Subwencje	9 345 394,00	0,00	9 345 394,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>780 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>980 400,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk.	33 000,00	0,00	33 000,00

	0830	Wpływy z usług	744 400,00	0,00	744 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	6260	Dot. otrzym. z fund. cel. na finans. k. realiz. inwest.	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 760 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760 900,00</b>
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	3 954 800,00	0,00	3 954 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	734 100,00	0,00	734 100,00
	2360	Doch. jed. samorz. teryt. związane z real. zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozost. zad. w zakr. polityki społecznej</b>	<b>212 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 200,00</b>
	0830	Wpływy z usług	212 200,00	0,00	212 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 200,00</b>	<b>1 652 200,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składn. majątk.	0,00	2 200,00	2 200,00
	6260	Dot. otrzym. z fund. cel. na finans. k. realiz. inwest.	0,00	150 000,00	150 000,00
	6298	Śr. na dofin. wł. inwest. gmin pozysk. z innych źr.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>R A Z E M</b>			<b>35 989 579,00</b>	<b>7 674 200,00</b>	<b>43 663 779,00</b>



**Załącznik Nr 2 do budżetu gminy Oborniki Śląskie**

**Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12..2009 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie**

**na rok 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej i podziału na zadania własne i zlecone**

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	5	6	7
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	64 320,00	64 320,00	0,00
2	020	Leśnictwo	9 200,00	9 200,00	0,00
3	600	Transport i Łączność	3 906 609,47	3 906 609,47	0,00
4	630	Turystyka	55 000,00	55 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszk.	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	245 000,00	245 000,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	4 720 335,00	4 613 690,00	106 645,00
7	751	Urząd.nacz.org.władz.pań.	3 040,00	0,00	3 040,00
8	752	Obrona Narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
9	754	Bez.publ.i ochr.przeciwpo.	588 000,00	587 000,00	1 000,00
10	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod	70 000,00	70 000,00	0,00
11	757	Obsługa długu publ.	700 000,00	700 000,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	171 456,00	171 456,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	18 635 610,00	18 635 610,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	395 000,00	395 000,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	6 385 140,00	2 430 340,00	3 954 800,00
16	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	748 300,00	748 300,00	0,00
17	854	Edukac.opieka wychowaw.	580 470,00	580 470,00	0,00
18	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	6 861 363,45	6 861 363,45	0,00
19	921	Kult.i ochr.dziedz.narodo.	1 486 681,14	1 486 681,14	0,00
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 209 256,94	1 209 256,94	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>48 617 782,00</b>	<b>44 552 297,00</b>	<b>4 065 485,00</b>

Załącznik Nr 3 do budżetu gminy Oborniki Śląskie Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009r						
Dochody i wydatki Gminy Oborniki Śląskie na rok 2010 w układzie działów i rozdziałów						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2010 r.	Wydatki 2010 r.		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	6	7	8
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>64 320,00</b>	<b>64 320,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geod. urządz. na potr. rolnictwa	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 906 609,47</b>	<b>1 806 609,47</b>	<b>2 100 000,00</b>
	60 013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60 014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	2 806 609,47	1 806 609,47	1 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turyst.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 127 950,00</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 027 950,00	1 332 000,00	232 000,00	1 100 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	245 000,00	172 000,00	112 000,00	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 695,00</b>	<b>4 720 335,00</b>	<b>4 206 671,00</b>	<b>513 664,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 695,00	106 645,00	106 645,00	0,00
	75022	Rady Gmin	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	193 000,00	4 126 990,00	3 613 326,00	513 664,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytor.	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. org. władzy państw.</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczel. org. władzy	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciw.</b>	<b>21 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	576 500,00	316 500,00	260 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>756</b>		<b>Doch. i wydatki z poborem podatku</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpł. z pod. roln., leśn. i opl. lok. od os. praw.	3 625 500,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpł. z pod. roln., leśn. i opl. lok. od os. fiz.	4 069 195,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opl. stanów. doch. budż. jst	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w pod. stan. doch. państw.	11 358 805,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatku i opłat nieopodatkow.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa pap. wart. i kredytów jed. sam. ter.	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 345 394,00</b>	<b>171 456,00</b>	<b>171 456,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji	9 058 697,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	255 544,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	171 456,00	171 456,00	0,00
	75831	Część równoważąca subw. ogóln. dla gmin	31 153,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 400,00</b>	<b>18 635 610,00</b>	<b>16 005 010,00</b>	<b>2 630 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	376 500,00	8 364 080,00	7 864 080,00	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	0,00	346 320,00	346 320,00	0,00
	80104	Przedszkola	574 400,00	2 554 340,00	2 423 740,00	130 600,00
	80110	Gimnazja	27 000,00	6 137 240,00	4 137 240,00	2 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	786 050,00	786 050,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	72 460,00	72 460,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	375 120,00	375 120,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 760 900,00</b>	<b>6 385 140,00</b>	<b>6 385 140,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	3 991 000,00	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
	85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ub. emr. i rent.	165 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	32 000,00	319 240,00	319 240,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Poz. zadania w zakr. polityki społecznej</b>	<b>212 200,00</b>	<b>748 300,00</b>	<b>748 300,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	212 200,00	734 800,00	734 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>580 470,00</b>	<b>580 470,00</b>	<b>0,00</b>

85401	Świetlice szkolne	0,00	537 470,00	537 470,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochrona środ.</b>	<b>1 652 200,00</b>	<b>6 861 363,45</b>	<b>2 608 363,45</b>	<b>4 253 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	938 800,00	338 800,00	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
90004	Utrzym.zieleni w miastach i gminach	2 200,00	222 112,08	222 112,08	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	1 575 951,37	1 475 951,37	100 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	629 500,00	121 500,00	508 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 681,14</b>	<b>1 026 681,14</b>	<b>460 000,00</b>
92105	Pozost.zadania w zakresie kult.	0,00	98 758,05	48 758,05	50 000,00
92109	Domy i ośr.kult., świetlice i kluby	0,00	1 047 923,09	697 923,09	350 000,00
92116	Biblioteki	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 256,94</b>	<b>704 256,94</b>	<b>505 000,00</b>
92 601	Obiekty sportowe	0,00	64 892,49	59 892,49	5 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	915 000,00	415 000,00	500 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz.i sportu	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	56 364,45	56 364,45	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>43 663 779,00</b>	<b>48 617 782,00</b>	<b>36 335 518,00</b>	<b>12 282 264,00</b>

Załącznik Nr 3A do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr. 0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009r.

Wydatki Gminy Oborniki Śląskie na rok 2010 w układzie działów i rozdziałów

		Wynagrodzenia i pochodne							Dotacje przed. dla zakładów budżet.	Dotacje dla Instytut. Kultury Stowarz. i policji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
Wyszczególnienie		wydatk. ogółem	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 2650	§ 2820,2480 § 2720,3000	§ 8110	§ 6050,6060 § 6058,6059,6650	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
010	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	64 320,00	0	0	0	1 000	0	0	0	9 000	0	0	54 320,00
01005	Prace geod. urzęd. na potrzeby roln.	27 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 120,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00
01095	Pozostała działalność	29 200,00	0	0	0	1 000	0	0	0	9 000	0	0	19 200,00
020	<b>Leśnictwo</b>	9 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200,00
02095	Pozostała działalność	9 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200,00
600	<b>Transport i łączność</b>	3 906 609,47	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	2 100 000	1 791 609,47
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 806 609,47	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 791 609,47
630	<b>Turystyka</b>	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00
63003	Zadania w zakresie upow. turyst.	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 782 000,00	0	0	0	2 000	0	0	150 000	0	0	1 400 000	230 000,00
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0,00
70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	1 332 000,00	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	1 100 000	230 000,00
70095	Pozostała działalność	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	245 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	185 000,00
71004	Plany zagospod. przestrzennego	73 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000,00
71035	Cmentarze	172 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	112 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	4 729 335,00	2 310 400	0	164 900	35 000	358 745	58 200	0	0	0	513 664	1 279 426,00
75011	Urzędy wojewódzkie	106 645,00	84 000	0	7 900	0	12 645	2 100	0	0	0	0	0,00
75022	Rady gmin	222 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 700,00
75023	Urzędy gmin	4 126 990,00	2 226 400	0	157 000	15 000	346 100	56 100	0	0	0	513 664	812 726,00
75075	Promocja jednostek samor. terytor.	264 000,00	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	244 000,00
751	<b>Urządy nacz. org. władzy państw.</b>	3 040,00	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0,00
75101	Urzędy nacz. org. władzy	3 040,00	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00
754	<b>Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpoż.</b>	588 000,00	0	0	0	68 600	5 940	2 460	0	18 000	0	260 000	233 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0,00
75412	Ochotnicze straż. pożarne	576 500,00	0	0	0	68 600	5 940	2 460	0	8 000	0	260 000	231 500,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00
756	<b>Doch. od os. pr. i fiz. i wyd. zw. z ich pob.</b>	70 000,00	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00
75647	Pobór pod. i opłat nieopodatkowanych	70 000,00	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0,00
75702	Obsl. pap. wart. i kred. jed. sam. ter.	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	171 456,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 456,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 456,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 456,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	18 635 610,00	9 145 560	0	704 730	142 930	1 542 120	247 890	0	19 000	0	2 630 600	4 202 780,00
80101	Szkoły podstawowe	8 364 080,00	4 852 150	0	372 380	52 600	823 780	132 650	0	0	0	500 000	1 630 540,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	346 320,00	227 820	0	18 050	0	40 120	6 420	0	0	0	0	63 910,00
80104	Przedszkola	2 554 340,00	1 369 090	0	109 380	8 900	221 810	35 840	0	0	0	130 800	678 720,00
80110	Gimnazja	6 137 240,00	2 662 300	0	202 220	13 200	443 960	70 980	0	0	0	2 000 000	744 580,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	786 050,00	34 200	0	2 700	65 430	12 470	2 000	0	0	0	0	669 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 460,00
80195	Pozostała działalność	375 120,00	0	0	0	2 800	0	0	0	19 000	0	0	353 320,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	395 000,00	0	0	0	151 040	9 180	1 480	0	0	0	100 000	133 300,00
85101	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00
85154	Przeciwdział. alkoholizacji	295 000,00	0	0	0	151 040	9 180	1 480	0	0	0	0	133 300,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	6 385 140,00	777 950	0	59 500	31 200	136 300	20 400	0	4 000	0	0	5 355 790,00
85202	Domy pomocy społecznej	516 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne	3 951 000,00	101 400	0	5 000	0	16 100	2 500	0	0	0	0	3 826 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400,00
85214	Zasiłki pom. w nat. i skl. na ubz. em. i ren.	349 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	258 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 500,00	474 550	0	38 500	7 200	83 000	12 500	0	0	0	0	69 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek.	319 240,00	202 000	0	16 000	24 000	37 200	5 400	0	0	0	0	34 640,00
85295	Pozostała działalność	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000,00
853	<b>Poz. zad. w zakr. polityki społecznej</b>	748 300,00	409 100	0	32 700	12 000	71 400	11 200	0	13 500	0	0	198 400,00
85305	Żłobki	734 800,00	409 100	0	32 700	12 000	71 400	11 200	0	0	0	0	198 400,00
85395	Pozostała działalność	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	580 470,00	291 260	0	21 530	0	46 560	7 490	0	0	0	0	213 630,00
85401	Świetlice szkolne	537 470,00	291 260	0	21 530	0	46 560	7 490	0	0	0	0	170 630,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000,00
900	<b>Gospodarka komunal. i ochr. środ.</b>	6 861 363,45	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	4 253 000	2 599 363,45
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 945 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945 000	0,00
90002	Gospodarka odpadami	938 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	338 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00
90004	Utrzymanie ziel. w miastach i gminach	222 112,08	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	213 112,08
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 951,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 475 951,37
90095	Pozostała działalność	629 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	121 500,00
921	<b>Kultura i ochr. dziedz. narodowego</b>	1 486 681,14	0	0	0	0	0	0	0	895 200	0	460 000	131 481,14
92105	Pozostałe zad. zw. zakr. kultury	98 758,05	0	0	0	0	0	0	0	44 200	0	50 000	4 558,05
92109	Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	1 047 923,09	0	0	0	0	0	0	0	571 000	0	350 000	126 923,09
92116	Biblioteki	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytk.	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 209 256,94	0	0	0	0	0	0	415 000	138 000	0	505 000	151 256,94
92601	Obiekty sportowe	64											

**Załącznik Nr 4 do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr.01509/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.**

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2010 .**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym :	
						wynagrodzenia § 4010,4040 § 4170	pochodne § 4110,4120
1	2	3	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 034 500	150000*1	2 034 500	349 600	62 500
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 008 000	415000*2	1 008 000	426 000	70 700
<b>RAZEM</b>			<b>3 042 500</b>	<b>565 000</b>	<b>3 042 500</b>	<b>775 600</b>	<b>133 200</b>
* 1 Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zasobów komunalnych							
* 2Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania hali sportowej,basenu i boisk wielofunkcyjnych							

**Załącznik Nr 4A do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009**

**Przychody i wydatki funduszy celowych  
budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2010 r .**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki			
			Ogółem	w tym: § 0690	Ogółem	w tym: § 4210	w tym: § 4300	w tym: § 6120
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		221 000	221 000	104 000	113 000	4 000
		przelewy z:				przeciwdziałanie	przeciwdziałanie	sprzęt komputerowy
		Urzędu Marszałkowskiego				zaniecz środowiska, mat.	zaniecz środowiska,	
		Województwa Dolnośląskiego				do akcji ekologicznych,	transport,	
		Okręgowej Dyrekcji Gospodarki				materiał nasadzeniowy,	pielęgnacja i utrzymanie	
		Wodnej we Wrocławiu				czasopisma ekologiczne	terenów zielonych	
						urządzenia rekreacyjne		
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>104 000</b>	<b>113 000</b>	<b>4 000</b>

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie  
z zakresu administracji rządowej na rok 2010 /na podstawie ustaw i porozumień/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Doch. związ z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej podlegaj. przekazaniu do budżetu państwa § 2300	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:				
					2010	0310		wynagrodzenia 4010, 4040, 4170	pochodne 4110 - 4120	zasilki 3110	pozostałe wydatki bieżące 12	wydatki inwest. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	105 045	105 045	0	105 045	91 900	14 745	0	0	0
751	75101	Urzędy naczeln.org.wladzy	0	3 040	3 040	0	3 040	3 040	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	80 000	3 951 000	3 951 000	0	3 951 000	105 400	18 600	3 766 900	59 100	0
852	85213	Składki na ubez.p.zdrowotne	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0
		<b>Razem opieka:</b>	<b>80 000</b>	<b>3 954 800</b>	<b>3 954 800</b>	<b>0</b>	<b>3 954 800</b>	<b>106 400</b>	<b>18 600</b>	<b>3 766 900</b>	<b>62 900</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>81 000</b>	<b>4 065 485</b>	<b>4 065 485</b>	<b>0</b>	<b>4 065 485</b>	<b>201 340</b>	<b>33 345</b>	<b>3 766 900</b>	<b>63 900</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do budżetu gminy Oborniki Śl.  
Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Oborniki Śl. w roku 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane środki własne	Dotacje z fund.celowych	Dotacje Unijne	Obbligacje	Pozyczki	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6300	-	-	-	300 000	-	300 000
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	-	-	-	800 000	-	800 000
	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>
2	Wykup gruntów	700	70005	6050	-	-	-	800 000	-	800 000
	Rewitalizacja Obornik Śląskich	700	70005	6050	300 000	-	-	-	-	300 000
	Budowa mieszkań socjalnych	700	70095	6050	200 000	100 000	-	-	-	300 000
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 400 000</b>
3	Modernizacja cmentarza w Obornikach Śl.	710	71035	6050	60 000	-	-	-	-	60 000
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>
4	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	75 000	-	-	-	-	75 000
	Infomatyzacja i wdrożenie e-usług	750	75023	6050	8 664	-	-	430 000	-	438 664
	<b>RAZEM</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>-</b>	<b>83 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430 000</b>	<b>-</b>	<b>513 664</b>
5	Budowa remizy OSP Pęgów	754	75412	6050	200 000	-	-	-	-	200 000
	Rozbudowa remizy OSP Uraz	754	75412	6050	20 000	-	-	-	-	20 000
	Zakupy inwestycyjne	754	75412	6060	20 000	20 000	-	-	-	40 000
	<b>RAZEM</b>	<b>754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260 000</b>
6	Modernizacja dachu przySP nr.3	801	80101	6050	100 000	-	-	-	-	100 000
	Budowa boiska w Urazie	801	80101	6050	200 000	200 000	-	-	-	400 000
	<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
7	Przedszkole w Pęgowie-rozbudowa	801	80104	6050	-	-	-	125 000	-	125 000
	Zakupy inwestycyjne	801	80104	6060	5 600	-	-	-	-	5 600
	<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>-</b>	<b>5 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 000</b>	<b>-</b>	<b>130 600</b>
8	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	801	80110	6050	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
9	Modernizacja Ośrodka zdrowia w Obornikach	851	85121	6050	100 000	-	-	-	-	100 000
	<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
10	KanalizacjaRościszawice - Jary	900	90001	6050	-	-	-	25 000	-	25 000
	Kanalizacja Siemianice - Kuraszków	900	90001	6050	-	-	-	100 000	-	100 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6050	-	-	-	50 000	-	50 000
	Kanaliz. poł.zach. części gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, Nowosielce, Niziny) projekt	900	90001	6050	-	-	-	100 000	-	100 000
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Morzęcin Wielki	900	90001	6050	-	-	-	50 000	-	50 000
	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno-Osolin	900	90001	6058	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000
	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno-Osolin	900	90001	6059	-	-	-	500 000	-	500 000
	Budowa sieci wodociągowej Droszów-Borkowice	900	90001	6050	-	-	-	200 000	-	200 000
	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki Śląskie poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury wodoc.- nadzór i obsługa inwestycji.	900	90001	6050	-	-	-	50 000	-	50 000
	Oczyszczalnia ścieków II etap w Obornikach Śl.	900	90001	6050	-	-	-	20 000	-	20 000

	Przebud.kanal ogólnospł. Oborniki I etap projekt	900	90001	6050	-	-	-	100 000	-	100 000
	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	900	90001	6050	-	-	-	200 000	-	200 000
	Rozbudowa ujęcia w Lubnowie	900	90001	6050	-	-	-	50 000	-	50 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>					<b>1 500 000</b>		<b>1 445 000</b>
11	Rekultywacja wysypiska komunalnego	900	90002	6050	300 000	150 000	-	-	150 000	600 000
	Wpłata gminy na rzecz innych jedn.samorząd.	900	90013	6650	100 000	-	-	-	-	100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>			<b>400 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>700 000</b>
12	Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	100 000	-	-	-	-	100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>100 000</b>					<b>100 000</b>
13	Uzbrojenie terenów inwest.	900	90095	6050	500 000	-	-	-	-	500 000
	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	8 000	-	-	-	-	8 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>508 000</b>					<b>508 000</b>
	Bud.Centrum Dziedz.Region.i Kult.w Osolinie	921	92105	6050	50 000	-	-	-	-	50 000
	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
15	Modernizacja dachu OOK w Obornikach Śl.	921	92109	6220	350 000	-	-	-	-	350 000
	<b>RAZEM</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>350 000</b>					<b>350 000</b>
14	Międzyn.Centr.Młodzieży w Obornikach	921	92195	6050	60 000	-	-	-	-	60 000
	<b>RAZEM</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>60 000</b>					<b>60 000</b>
16	Zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	5 000	-	-	-	-	5 000
	Budowa krytej pływalni	926	92604	6050	-	-	-	500 000	-	500 000
	<b>RAZEM</b>	<b>926</b>			<b>5 000</b>			<b>500 000</b>		<b>505 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>2 762 264</b>	<b>470 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>12 282 264</b>

Załącznik Nr 6A do budżetu gminy Oborniki Śl. Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

<b>Plan</b>	
<b>Wydatki</b>	
<b>Inwestycje drogowe 2010 roku</b>	
<b>DZIAŁ 600 Transport i Łączność</b>	
<b>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
<b>§ 6300 Dot. cel. na dof. włas. zadań inwest.</b>	
<b>1</b>	<b>Współoraca z DSDiK W-w w tym :</b>
	Budowa chodnika w Rościszawicach
	Budowa chodnika w ul.Wrocławskiej w Obornikach Śl.
	Budowa chodnika w ul.Trzebnickiej w Obornikach Śl.
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	
<b>§ 6300 Dot. cel. na dof. włas. zadań inwest.</b>	
<b>2</b>	<b>Współoraca ze Starostwem Powiatowym w tym :</b>
	Chodnik Bagno,Kotowice,Morzęcın W.,Kowale, nawierzchnia asfaltowa Siemianice-Morzęcın Wielki, Pęgów-Kotowice, Pęgów ul.Kasztanowa nawierzchnia asfaltowa
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	
<b>§ 6050 Wyd. iwest. jednostek budżetowych</b>	
<b>3</b>	<b>Budowa jezdni w ul.Kasztanowej w Obornikach Śl.</b>
	Chodnik w ul.Witosa w Obornikach Śl.
	Współpraca z TFOGR Wrocław -projekty dróg
	Budowa chodników w Osoli,Lubnowie i w Obornikach Śl. -Ul.Dębowa i Paderewsk.
<b>RAZEM</b>	
<b>OGOŁEM</b>	

Załącznik Nr 7 do budżetu Gminy Oborniki Śl. Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12. 2009 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010r.”

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.921 rozdz.92109 §2480 Obornicki Ośrodek Kultury	571.000,00	-	-	571.000,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	2.Dz.921 rozdz.92116 §2480 Biblioteka Publiczna	230.000,00	-	-	230.000,00	Upowszechnienie literatury
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 §2820 Rolnictwo i łowiectwo	-	-	9.000,00	9.000,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.754 rozdz.75404 §3000 Komendy wojewódzkie policji	-	-	10.000,00	10.000,00	Poprawa bezpieczeństwa obywateli
	3.Dz.754 rozdz.75412 §2820 Ochotnicze straże pożarne	-	-	8.000,00	8.000,00	Ochrona przeciwpożarowa
	4.Dz.801 rozdz.80195 §2820 Oświata i wychowanie	-	-	19.000,00	19.000,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.852 rozdz.85203 §2820 Opieka społeczna	-	-	4.000,00	4.000,00	Ochrona zdrowia
	6.Dz.853 rozdz.85395 §2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	13.500,00	13.500,00	Pomoc społeczna
	7.Dz.921 rozdz.92105 §2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	44.200,00	44.200,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
	8.Dz.921 rozdz.92120 §2720 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	-	-	50.000,00	50.000,00	Remonty obiektów zabytkowych
	9.Dz.926, rozdz.92605, §2820 Kluby i stowarzyszenia sportowe	-	-	138.000,00	138.000,00	Działalność sportowa
	<b>RAZEM:</b>	<b>801.000,00</b>	<b>-</b>	<b>295.700,00</b>	<b>1.096.700,00</b>	

Załącznik Nr 8 do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr. 0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na rynku krajowym		<b>7 550 000,00</b>		
	a/. planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	150 000,00		
	b/. planowane z emisji obligacji	§ 931	7 400 000,00		
2.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 955	0,00		
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			§ 992	<b>550 997,00</b>
	a/. splata kredytów				190 477,00
	b/. splata pożyczek				360 520,00
	c/. wykup obligacji			§ 982	2 045 000,00
4.	<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 550 000,00</b>		<b>2 595 997,00</b>

Planowane dochody budżetu - 43 663 779,00 zł

Planowane wydatki budżetu - 48 617 782,00 zł

**DEFICYT - 4 954 003,00 zł**



Załącznik Nr 9 do budżetu gminy Oborniki Śl.  
Nr. 0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.

**Prognoza długu gminy na rok 2010 i lata następne**

Wyszczególnienie			Stan zobowiązań w 2010 r.																			
Lp.	Źródło powstania	Nr umowy	Temat zadania	Stopa oprocent.	na 01.01. 2010 r.		na 31.12. 2010 r.		spłata odsetek		kredyty		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					wyk.	obligacji	spłata	odsetek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg wodociąg Bagno - rozbudowa	4,7 %	1 080 000	480 000	600 000	39 100	O	23 300	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	320 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg , budowa Sali gimnastycznej w SP 3 Oborniki Śl.	5,5%	1 940 000	550 000	1 390 000	87 000	O	57 900	36 100	20 700	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	550 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	obligacje komunalne		budowa sali gimnastycznej w SP 3 rozbudowa gimnazjum w Pegowie budowa dróg, budowa kwatery nr. 1 na wysypisku i rekultywacja kwatery nr. 1 i 2 kanalizacja Rościszewice-Jary, Siemianice Kuraszów	6,0%	1 015 000	580 000	435 000	45 200	O	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	obligacje komunalne		Kanalizacja Siemianice, Rościszewice, budowa sieci wodoc. Brzezno-Osołin, Droszów-Borkowice, budowa dróg, budowa kwatery nr 1 na wysypisku	6%	6 045 000	435 000	5 610 000	361 400	O	322 000	282 000	241 000	200 000	159 000	117 900	77 100	36 900	4 500	0	0	0	0
									K	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
5	obligacje komunalne	2009	rozbudowa gimnazjum w Pegowie, drogi, zaop. w wodę i odp. ścieków, wykup gruntów, mod. ośrodka zdrowia, informatyzacja urzędu, kryta pływalnia	6,0%	0	0	7 400 000	111 900	O	441 000	401 400	356 500	313 200	273 000	232 800	194 600	155 700	114 200	73 200	0	0	0
									K	435 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
6	obligacje komunalne	2010	rozbud. gimnazjum i przedszk. Pegów, budowa krytej pływalni w Obornikach Śl.	6%	0	0	0	0	O	91 400	361 400	323 000	282 000	241 000	200 000	159 000	117 900	77 100	36 900	0	0	
									K	0	435 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
7	obligacje komunalne	2011	Budowa krytej pływalni w Obornikach Śl.	6%	0	0	0	0	O	0	39 300	153 600	115 200	74 200	33 200	1 900	0	0	0	0	0	
									K	0	0	435 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
8	BOŚ Wrocław	0306/38/05	budowa dróg	6%	190 477	190 477	0	6 100	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	18/GW/W/07	modernizacja SUW Lubnów	4%	322 520	322 520	0	7 000	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		budowa oczyszczalni w Kowalach	3,5%	496 100	38 000	458 100	17 100	O	15 100	12 500	9 800	7 100	4 500	1 800	0	0	0	0	0	0	
									K	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
11	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		rekultywacja wysypiska w Golejczynie	4%	0	0	150 000	3 000	O	5 900	4 500	2 900	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
									K	29 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
12	kredyt odnawialny krótkot. BS Oborniki		pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu	6%				22 200	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								700 000	K	968 500	1 146 000	1 107 500	924 100	751 700	585 700	432 600	310 500	195 800	110 100	0	0	
									K	2 516 000	2 471 000	2 871 000	3 126 000	2 796 000	2 798 100	2 155 000	2 020 000	1 550 000	1 340 000	0	0	
			<b>Razem kredyty/pożyczki</b>		<b>11 089 097</b>	<b>2 595 897</b>	<b>16 043 100</b>			<b>K</b>	<b>3 484 500</b>	<b>3 617 000</b>	<b>3 978 500</b>	<b>4 050 100</b>	<b>3 547 700</b>	<b>3 383 800</b>	<b>2 587 600</b>	<b>2 330 500</b>	<b>1 745 800</b>	<b>1 450 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1./ Koszty długu w roku 2009 = raty kapitałowe 1.977.996 zł + odsetki = 2.383.896 zł

2/ Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 2.383.896 zł / 44.402.690 zł = 5,37% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009

Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów = 3.295.997 zł / 43.663.779 zł = 7,55 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009 r

Relacja kosztu długu w 2011 roku do dochodów = 3.484.500 zł / 61.500.000 zł = 5,67 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2011

Relacja kosztu długu w 2012 roku do dochodów = 3.617.000 zł / 61.700.000 zł = 5,86 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2012

Relacja kosztu długu w 2013 roku do dochodów = 3.978.500 zł / 47.191.000 zł = 8,43% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2013

Relacja kosztu długu w 2014 roku do dochodów = 4.050.100 zł / 41.458.500 zł = 9,77 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2014

Relacja kosztu długu w 2015 roku do dochodów = 3.547.700 zł / 41.428.500 zł = 8,56 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2015

Relacja kosztu długu w 2016 roku do dochodów = 3.383.800 zł / 41.712.100 zł = 8,11 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2016

Relacja kosztu długu w 2017 roku do dochodów = 2.587.600 zł / 41.660.000 zł = 6,21 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2017

Relacja kosztu długu w 2018 roku do dochodów = 2.330.500 zł / 42.300.000 zł = 5,51% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2018

Relacja kosztu długu w 2019 roku do dochodów = 1.745.800 zł / 43.000.000 zł = 4,06% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2019

Relacja kosztu długu w 2019 roku do dochodów = 1.450.100 zł / 42.940.000 zł = 3,38% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2019

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 11.089.097 zł / 44.402.690 zł = 24,97 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 16.043.100 zł / 43.663.779 zł = 36,74 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2011 tj. 19.572.100 zł / 61.500.000 zł = 31,82 co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2012 tj. 19.701.100 zł / 61.700.000 zł = 31,93%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2013 tj. 18.830.100 zł / 47.191.000 zł = 35,66%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2014 tj. 13.704.100 zł / 41.458.500 zł = 33,05%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2015 tj. 10.908.100 zł / 41.428.500 zł = 26,33%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2016 tj. 8.110.000 zł / 41.712.100 zł = 19,44%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2017 tj. 5.955.000 zł / 41.660.000 zł = 14,29%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2018 tj. 3.935.000 zł / 42.300.000 zł = 9,30%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2019 tj. 2.385.000 zł / 43.000.000 zł = 5,55 %, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2020 tj. 1.045.000 zł / 43.000.000 zł = 2,43 %, co jest < od 60 % dochodów

Prognoza budżetu na okres spłat kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020
<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>43 663 779</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 700 000</b>	<b>47 191 000</b>	<b>41 458 500</b>	<b>41 428 500</b>	<b>41 712 100</b>	<b>41 660 000</b>	<b>42 300 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>42 940 000</b>
Dochody własne	27 548 800	26 000 000	26 000 000	26 091 000	22 508 500	22 428 500	22 612 100	22 360 000	23 000 000	23 500 000	23 440 000
Subwencje	9 345 394	11 500 000	12 200 000	12 500 000	12 600 000	12 700 000	12 800 000	12 900 000	12 900 000	13 000 000	13 000 000
Dotacje	6 769 585	24 000 000	23 500 000	8 600 000	6 350 000	6 300 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 500 000	6 500 000
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>48 617 782</b>	<b>65 029 000</b>	<b>61 829 000</b>	<b>44 320 000</b>	<b>38 332 500</b>	<b>38 632 500</b>	<b>38 914 000</b>	<b>39 505 000</b>	<b>40 280 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>41 600 000</b>
Wydatki bieżące w tym:	36 335 518	34 625 000	34 029 000	35 320 000	34 626 000	35 126 000	35 238 000	35 205 000	36 000 000	36 450 000	36 800 000
odsetki od kred. poz i oblig.	700 000	968 500	1 146 000	1 107 500	924 100	751 700	585 700	432 600	310 500	195 800	110 100
wydatki z tytułu poręczeń											
Wydatki majątkowe	12 282 264	30 404 000	27 800 000	9 000 000	3 706 500	3 506 500	3 676 000	4 300 000	4 280 000	5 000 000	4 800 000
Wynik finansowy/A-B //+ -/	- 4 954 003	-3 529 000	-129 000	2 871 000	3 126 000	2 796 000	2 798 100	2 155 000	2 020 000	1 550 000	1 340 000
<b>Źródła finansowania</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>deficytu budżetowego</b>											
Obligacje	7 400 000	6 045 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt bankowy, w tym:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wnioskowany kredyt	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka, w tym:	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wnioskowana pożyczka	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spł. kredytów i pożyczek,</b>	<b>2 595 997</b>	<b>2 516 000</b>	<b>2 471 000</b>	<b>2 871 000</b>	<b>3 126 000</b>	<b>2 796 000</b>	<b>2 798 100</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 340 000</b>
wykup obligacji											
Wykup obligacji	2 045 000	2 420 000	2 355 000	2 755 000	3 000 000	2 720 000	2 720 000	2 155 000	2 020 000	1 550 000	1 340 000
Spłata rat kredytów, w tym:	190 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spł. wnioskowanego kredytu	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spłata rat pożyczek, w tym:	360 520	96 000	116 000	116 000	126 000	76 000	78 100	0	0	0	0
spł. wnioskowanej pożyczki	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Koszty obsługi długu</b>	<b>3 295 997</b>	<b>3 484 500</b>	<b>3 617 000</b>	<b>3 978 500</b>	<b>4 050 100</b>	<b>3 547 700</b>	<b>3 383 800</b>	<b>2 587 600</b>	<b>2 330 500</b>	<b>1 745 800</b>	<b>1 450 100</b>
Relacja z art.169 ufp	7,55	5,67	5,86	8,43	9,77	8,56	8,11	6,21	5,51	4,06	3,38
Relacja z uwzgl.wyłączeń -art 169 ust.2 ufp	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>16 043 100</b>	<b>19 572 100</b>	<b>19 701 100</b>	<b>16 830 100</b>	<b>13 704 100</b>	<b>10 908 100</b>	<b>8 110 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>3 935 000</b>	<b>2 385 000</b>	<b>1 045 000</b>
Relacja z art.170 ufp	36,74	31,82	31,93	35,66	33,05	26,33	19,44	14,29	9,30	5,55	2,43
Relacja z uwzgl.wyłączeń art.170 ust.3 ufp	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2010(zł)	wartość wydatków w roku 2011(zł)	wartość wydatków w roku 2012(zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	7	8	9	10
I.	1. Budowa mieszkań socjalnych Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	300 000 zł 0 zł 200 000 zł 100 000 zł	300 000 zł 300 000 zł 0 zł 0 zł	300 000 zł 300 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje dotacje
	2. Rewitalizacja Obornik Śląskich Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	300 000 zł 300 000 zł 0 zł 0 zł	300 000 zł 150 000 zł 150 000 zł 0 zł	300 000 zł 150 000 zł 150 000 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne dotacje
II.	Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie Dz. 801 rozdz. 80110, § 6050	Gmina Oborniki Śl. Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2011 realizacja zadania	2 000 000 zł 0 zł 2 000 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 0 zł 2 000 000 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
III.	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków	Gmina Oborniki Śląskie		25 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	Razem
	1. Kanalizacja Rościślawice - Jary Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	0 zł 25 000 zł 0 zł 0 zł	625 000 zł 0 zł 0 zł 3 375 000 zł	625 000 zł 0 zł 0 zł 3 375 000 zł	Razem budżet obligacje pozbudżetowe środki unijne
	2. Kanalizacja Siemianice-Kuraszków Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	100 000 zł 0 zł 100 000 zł 0 zł	6 100 000 zł 915 000 zł 0 zł 5 185 000 zł	6 700 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 5 700 000 zł	Razem budżet kredyt obligacje środki unijne
	3. Kanalizacja Wilczyn Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2011 realizacja zadania	50 000 zł 50 000 zł 0 zł 0 zł	1 700 000 zł 0 zł 225 000 zł 1 475 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem obligacje budżet środki unijne
	4. Modernizacja SUW Oborniki Śl. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	200 000 zł 0 zł 0 zł 200 000 zł	1 500 000 zł 750 000 zł 750 000 zł 0 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne obligacje
5. Oczyszczalnia ścieków Oborniki Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury	2010-2012 realizacja	20 000 zł 0 zł	500 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 1 600 000 zł	Razem unijne	

	Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	zadania	0 zł 20 000 zł	500 000 zł 0 zł	400 000 zł 0 zł	budżet obligacje
6.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	100 000 zł 0 zł 0 zł 100 000 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne obligacje
7.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	100 000 zł 0 zł 100 000 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
8.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2011 realizacja zadania	50 000 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
9.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2011 realizacja zadania	2 000 000 zł 0 zł 1 500 000 zł 500 000 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne obligacje
10.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010 - 2012 realizacja zadania	50 000 zł 0 zł 50 000 zł	50 000 zł 50 000 zł 0 zł	50 000 zł 50 000 zł 0 zł	Razem budżet gminy obligacje
IV.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	500 000 zł 0 zł 0 zł 500 000 zł	8 000 000 zł 0 zł 4 000 000 zł 4 000 000 zł	7 000 000 zł 900 000 zł 3 500 000 zł 2 600 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe obligacje
V.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	60 000 zł 60 000 zł 0 zł 0 zł	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	2 000 000 zł 400 000 zł 0 zł 1 600 000 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
VI.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury	2010-2011	50 000 zł	400 000 zł	0 zł	Razem
	Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	realizacja zadania	50 000 zł 0 zł 0 zł	100 000 zł 0 zł 300 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	budżet obligacje środki unijne
VII.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
VIII.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	125 000 zł 0 zł 125 000 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
IX.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2012 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	300 000 zł 255 000 zł 45 000 zł 0 zł	300 000 zł 300 000 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
X.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2010-2011 realizacja zadania	20 000 zł 20 000 zł 0 zł 0 zł	150 000 zł 150 000 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
	środki własne		730 000,00 zł	6 420 000,00 zł	6 325 000 zł	
	pozabudżetowe		100 000 zł	4 000 000 zł	3 500 000 zł	
	pożyczka		0 zł	0 zł	0 zł	
	emisja obligacji		4 020 000 zł	6 045 000 zł	2 600 000 zł	
	środki z fund. Unij.		1 500 000 zł	11 735 000 zł	12 925 000 zł	
	<b>R A Z E M</b>		<b>6 350 000,00 zł</b>	<b>28 200 000,00 zł</b>	<b>25 350 000 zł</b>	

Załącznik Nr 11 do budżetu gminy Oborniki Śląskie Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.  
Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Numer działania	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2010 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Budowa sieci wodociągowej Brzeźno-Osolin</b>  Dz.900 rozdz. 90001 § 6050	Rozwój lokalny  3.	Obszar wiejski Priorytet 7 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	<b>2010-2011</b> zadania	<b>2 000 000 zł</b>  0 zł 500 000 zł 0 zł 1 500 000 zł	<b>Razem</b> budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
				<b>RAZEM:</b>		<b>2 000 000 zł</b>	
				budżet		0 zł	
				obligacje		500 000 zł	
				środki UE		1 500 000 zł	

**Załącznik Nr 12 do budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bagno	11.652,79 zł	-	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	<b>11.652,79 zł</b>
2	Borkowice	5.503,76 zł	-	Dofinansowanie projektu i założenia lamp przy drodze gminnej i przystanku PKS oraz zakup urządzenia zabawowego: - koszt projektu: 3.000,00 zł - założenie lamp: 2.000,00 zł - urządzenie zabawowe: 503,76 zł	<b>5.503,76 zł</b>
3	Golędzinów	12.506,82 zł	-	- remont instalacji w świetlicy i malowanie: 3.006,82 zł - uporządkowanie terenu przy placu zabaw i zakup 2 ławek parkowych: 1.500,00 zł - zakup sprzętu dla drużyny piłkarskiej i remont barakowozu: 1.000,00 zł - utrzymanie boisk i placu zabaw: 1.500,00 zł - wymiana okien w świetlicy: 3.000,00 zł - wykonanie projektu oświetlenia Kolonii Golędzinów: 1.000,00 zł - festyn wiejsko – lotniczy: 1.500,00 zł	<b>12.506,82 zł</b>
4	Jary	5.370,91 zł	-	- remont świetlicy i infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej: 5.370,91 zł	<b>5.370,91 zł</b>
5	Kotowice	10.836,71 zł	-	- prace na terenie cmentarza: 2.000,00 zł - wyposażenie świetlicy wiejskiej: 5.000,00 zł - zakup urządzenia na plac zabaw: 1.500,00 zł - zakup sprzętu do zadbania o estetykę i porządek na terenie miejscowości: 2.336,71 zł	<b>10.836,71 zł</b>
6	Kowale	10.627,95 zł	-	- wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw dla dzieci: 10.627,95 zł	<b>10.627,95 zł</b>
7	Kuraszków	10.798,75 zł	-	- zakup kosiarki traktorowej: 5.000,00 zł - zakup garażu blaszanego: 1.630,00 zł - zakup chłodziarki do Klubu Rolnika: 1.050,00 zł	<b>10.798,75 zł</b>

				- zakup telewizora do Klubu Rolnika: 2.500,00 zł - regał na puchary do Klubu Rolnika: 618,75 zł	
8	Lubnów	14.651,37 zł	-	- doposażenie i remont świetlicy: 7.000,00 zł - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw: 4.500,00 zł - ogrodzenie placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie placu przy remizie: 1.500,00 zł - dofinansowanie budowy oświetlenia na wsi Lubnów i Nowosielce: 1.651,37 zł	<b>14.651,37 zł</b>
9	Morzęcin Mały	6.168,00 zł	-	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup siatki ogrodzeniowej: 6.100,00 zł	<b>6.168,00 zł</b>
10	Morzęcin Wielki	8.027,90 zł	-	- wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej(zakup materiałów): 7.000,00 zł - zakup ławki z oparciem i stołu biesiadnego z ławkami: 700,00 zł - utrzymanie porządku na placu zabaw: 327,90 zł	<b>8.027,90 zł</b>
11	Osola	11.330,15 zł	-	- wymiana drzwi wejściowych i malowanie świetlicy: 8.000,00 zł - zakup wyposażenia dla świetlicy: 3.330,15 zł	<b>11.330,15 zł</b>
12	Osolin	16.606,17 zł	-	- rewitalizacja parku (zakup materiałów): 10.000,00 zł - uzupełnienie oświetlenia drogowego w Osolinie i Brzeźnie: 4.000,00 zł - utrzymanie chodników przy ul. Wypoczynkowej i Piłsudskiego: 2.606,17 zł	<b>16.606,17 zł</b>
13	Paniowice	9.394,35 zł	-	- remont świetlicy wiejskiej, w tym dachu: 9.394,35 zł	<b>9.394,35 zł</b>
14	Pęgów	34.578,79 zł	-	- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń: 1.000,00 zł - ogrodzenie placu zabaw dla dzieci: 1.200,00 zł - modernizacja ulic, wykonanie parkingów, oświetlenia, odwodnienia, utwardzenie nawierzchni: 18.000,00 zł - wykonanie projektu zarurowania rowu: 6.000,00 zł - imprezy, dożynki: 2.000,00 zł - budowa infrastruktury kulturalno – społecznej i rekreacyjnej: 6.378,79 zł	<b>34.578,79 zł</b>
15	Piekary	4.820,53 zł	-	- wyposażenie świetlicy wiejskiej: 4.820,53 zł	<b>4.820,53 zł</b>
16	Przeclawice	4.820,53 zł	-	- wykonanie przepustu wodnego pomiędzy stawem a działką nr 64,	

				oczyszczenie niecki tego zbiornika, uporządkowanie nabrzeża stawu i poszerzenie drogi przebiegającej przy akwencie: 3.820,53 zł - utwardzenie nawierzchni j drogi przy akwencie(stawie): 1.000,00 zł	<b>4.820,53 zł</b>
17	Raków	5.276,02 zł	-	- remont odcinka drogi gminnej na działce nr 1177: 2.276,02 zł - zakup materiałów na budowę lokalu lub altanki do celów społeczno-rekreacyjnych: 3.000,00 zł	<b>5.276,02 zł</b>
18	Rościszewice	19.358,05 zł	-	- wykonanie projektu oświetlenia ulic: 1.800,00 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej: 1.500,00 zł - modernizacja świetlicy środowiskowej: 1.000,00 zł - zakup siatki ogrodzeniowej oraz zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci: 11.000,00 zł - zakup materiału na utwardzenie i wyrównanie dróg: 2.000,00 zł - dofinansowanie utrzymania boiska sportowego: 1.000,00 zł - festyn: 1.058,05 zł	<b>19.358,05 zł</b>
19	Siemianice	9.375,37 zł	-	- remont i utrzymanie świetlicy: 3.000,00 zł - wyposażenie świetlicy: 800,00 zł - zakup urządzeń na plac zabaw: 1.000,00 zł - zakup drzew i krzewów, zagospodarowanie przestrzeni: 1.575,37 zł - ogrodzenie wokół placu zabaw: 2.000,00 zł - zakup materiałów do wyrównania i utwardzenia placu zabaw: 1.000,00 zł	<b>9.375,37 zł</b>
20	Uraz	21.521,50 zł	-	- wykonanie parkingu i trybun dla kibiców oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego: 21.500,00 zł	<b>21.521,50 zł</b>
21	Wielka Lipa	11.481,98 zł	-	- modernizacja placu zabaw: 5.740,99 zł - remont płyty boiska: 5.740,99 zł	<b>11.481,98 zł</b>
22	Wilczyn	11.595,85 zł	-	- mała architektura ogrodowa w parku (altanka): 8.000,00 zł - doprowadzenie energii elektrycznej w parku: 1.500,00 zł - punkty oświetleniowe w parku: 1.500,00 zł - infrastruktura rekreacyjna na terenie wsi (ławki, kubły na śmieci): 595,85 zł	<b>11.595,85 zł</b>
23	Zajączków	9.906,77 zł	-	- zagospodarowanie terenu pod cele rekreacyjno – sportowe: 4.000,00 zł	

				- doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej: 2.500,00 zł - poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw: 1.500,00 zł - dofinansowanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjno – sportowego: 1.000,00 zł - zakup materiałów utwardzających drogi: 906,77 zł	<b>9.906,77 zł</b>
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		<b>266.211,02 zł</b>			<b>266.211,02 zł</b>



Załącznik Nr 12 A do projektu budżetu gminy Oborniki Śląskie  
Nr 0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	36.609,49 zł		36.609,49 zł
2.	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2.000,00 zł		2.000,00 zł
3.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż.	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	1.500,00 zł		1.500,00 zł
4.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	14.912,08 zł		14.912,08 zł
5.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.951,37 zł		15.951,37 zł
6.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	90095 Pozostała działalność	1.500,00 zł	8.000,00 zł	9.500,00 zł
7.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.558,05 zł		4.558,05 zł
8.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośr. Kultury, świetlice i kluby	89.923,09 zł		89.923,09 zł
9.	926 Kultura fizyczna i sport	92601 Obiekty sportowe	29.892,49 zł	5.000,00 zł	34.892,49 zł
10.	926 Kultura fizyczna i sport	92695 Pozostała działalność	56.364,45 zł		56.364,45 zł
suma			253.211,02 zł	13.000,00 zł	266.211,02

**1336**

**UCHWAŁA NR XL/260/2009  
RADY GMINY KONDRATOWICE**

z dnia 15 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kondratowice na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) Rada Gminy uchwała:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 18.921.368 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące – 10.698.293 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.223.075 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działań klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Wydatki budżetu gminy w wysokości – 22.861.354 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11.346.780 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.569.164 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 3.399.649 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 872.498 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.052.469 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji do zapłaty w roku bieżącym – 323.000 zł,
  - wydatki na obsługę j.s.t. – 130.000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.969 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.514.574 zł,
  - z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.814.581 zł,
  - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 699.993 zł.

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, grup rodzajowych i podgrup zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.939.986 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.887.586 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 52.400 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4.072.500 w tym kredyty i pożyczki w wysokości 4.020.100 zł i spłata uprzednio udzielonych w wysokości 52.400 zł przeznacza się na pokrycie deficytu i spłaty kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek i kredytów w wysokości 132.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

**§ 4.** 1. Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

1. Dochody – 50.500 zł,
2. Wydatki – 50.500 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

**§ 5.** Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 116.900 zł,  
z tego:

rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu) – 50.000 zł,  
rezerwa celowa (do wysokości 5% wydatków budżetu) – 36.900 zł,  
na wydatki sołectw  
w tym: Czerwień – 2.200 zł,  
Gołostowice – 2.100 zł, Górka Sob. – 2.500 zł,  
Grzegorzów – 1.600 zł, Janowiczki – 1.000 zł, Karczyn – 3.900 zł,  
Komorowice – 700 zł, Kondratowice – 6.400 zł,  
Księginice Wilk. – 4.700 zł, Podgaj – 1.900 zł,  
Prusy – 3.400 zł, Rakowice – 1.100 zł,  
Strachów – 1.000 zł, Zarzyca – 1.000 zł, Żelowice – 3.400 zł.  
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł.

**§ 7.** Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Prognoza kwoty długu zgodna z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

przychody – 33.000 zł,  
wydatki – 73.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 jak w załączniku nr 9 i 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.887.586 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 24.850 zł.
- 4) Udzielania pożyczek do wysokości 107.664 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę 1.000.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- udzielania pożyczek do kwoty 107.664 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 14. Uchwała zostanie ogłoszona przez opublikowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Aleksander Skorupski*

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Dochody budżetu gminy Kondratowice na rok 2010 według źródeł i działów klasyfikacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010r.	z tego		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b>					2.718.600	2.718.600	-	
	1) podatek od nieruchomości	756	0310			1.396.000	1.396.000	-	
	2) podatek rolny	756	0320			1.227.000	1.227.000	-	
	3) podatek leśny	756	0330			11.500	11.500	-	
	4) podatek od środków transportowych	756	0340			28.000	28.000	-	
	5) wpływy z karty podatkowej	756	0350			5.000	5.000	-	
	6) podatek od spadków i darowizn	756	0360			8.000	8.000	-	
	7) opłata od posiadania psów	756	0370			100	100	-	
	8) opłata skarbowa	756	0410			10.000	10.000	-	
	9) opłata targowa	756	0430			3.000	3.000	-	
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500			30.000	30.000	-	
2	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</b>					200.000	-	200.000	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	010	0770			100.000	-	100.000	
	2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	0770			100.000	-	100.000	
3	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					1.095.143	1.095.143	-	
	1) 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010			1.085.143	1.085.143	-	
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020			10.000	10.000	-	
4	<b>Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym</b>					486.600	486.600	-	
	1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	010	0470			354.000	354.000	-	

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	010	0750			20.000	20.000		
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	0750			5.000	5.000		
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750			6.600	6.600		
3) Wpływy z usług	700	0830			20.000	20.000		
3) Wpływy z usług	801	0830			15.500	15.500		
3) Wpływy z usług	852	0830			5.000	5.000		
3) Wpływy z usług	900	0830			60.000	60.000		
3) Wpływy z usług	600	0830			500	500	-	
5 Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)					710.580	710.580	-	
1) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460			400.000	400.000	-	
2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480			54.000	54.000	-	
3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490			210.000	210.000	-	
4) Wpłaty z różnych opłat	750	0690			500	500		
4) Wpłaty z różnych opłat	756	0690			1.000	1.000	-	
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910			2.000	2.000	-	
6) Pozostałe odsetki	758	0920			5.000	5.000	-	
7) Wpływy z różnych dochodów	801	0970			770	770		
7) Wpływy z różnych dochodów	852	0970			2.000	2.000		
7) Wpływy z różnych dochodów	900	0970			20.000	20.000		
7) Wpływy z różnych dochodów	750	0970			310	310	-	

8) Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	0980			15.000	15.000	-	
6 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone					1.300.894	1.300.894	-	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	750	2010			31.009	31.009		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	751	2010			785	785		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	754	2010			1.000	1.000		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	2010			1.268.100	1.268.100		
7 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	2030			345.500	345.500	-	
8 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	2039			10.000	10.000	-	
9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	750	2700			94.307	94.307	-	
10 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921	2710			300.000	300.000	-	
11 Subwencje z budżetu państwa	758	2920			3.636.669	3.636.669	-	
12 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921	6300			410.233	-	410.233	
13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin					7.612.842	-	7.612.842	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	750	6300			265.262	-	265.262	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	851	6300			1.477.500	-	1.477.500	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	900	6300			5.870.080	-	5.870.080	
Ogółem dochody					18.921.368	10.698.293	8.223.075	

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2010  
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Przewidyw. wykon. w 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego zadania		% 6 : 4
						własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo			40.040	40.040	-	
2	600	Transport i Łączność			573.800	573.800	-	
3	700	Gospodarka Mieszkaniowa			129.900	129.900	-	
4	710	Działalność Usługowa			177.000	177.000	-	
5	750	Administracja Publiczna			1.917.825	1.886.816	31.009	
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			785	-	785	
8	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			115.700	114.700	1.000	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			58.000	58.000	-	
10	757	Obsługa Długu Publicznego			453.000	453.000	-	
11	758	Różne Rozliczenia			116.900	116.900	-	
12	801	Oświata i Wychowanie			4.316.749	4.316.749	-	
13	851	Ochrona Zdrowia			1.474.726	1.474.726	-	
14	852	Pomoc Społeczna			2.081.823	813.723	1.268.100	
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			99.146	99.146	-	
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			9.097.969	9.097.969	-	
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			1.970.791	1.970.791	-	
18	926	Kultura Fizyczna i Sport			237.200	237.200	-	
<b>O G Ő L E M</b>					<b>22.861.354</b>	<b>21.560.460</b>	<b>1.300.894</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL /260/2009 dnia 15 grudnia 2009 r.

Budżet gminy Kondratowice  
na rok 2010  
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki z tego:								
				ogółem	bieżące					Wydatki na obsługę długu publicznego	majątkowe	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji do zapłaty w roku bieżącym			Wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008	Melioracje wodne		15.500		15.500						
	01030	Izby Rolnicze		24.540		24.540						
	01095	Pozostała działalność	474.000									
020	02095	Pozostała działalność	5.000									
600	60016	Drogi publiczne gminne	500	573.800	10.000	453.800					110.000	
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej		79.700		79.700						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.600	50.200		40.200					10.000	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		177.000		177.000						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.509	31.009	27.310	3.699						
	75022	Rady Gmin		113.000		8.000		105.000				
	75023	Urzędy Gmin	265.572	1.722.816	953.690	338.126		16.000			415.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84.307	28.500		28.500						
	75095	Pozostała działalność		22.500		22.500						
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	785	785	785							
	75405	Komendy Powiatowe Policji		25.000							25.000	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.000							5.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		84.700		64.700	5.000	15.000				

	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000		1.000					
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.679.000								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.024.600								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	677.000								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc dochód bud. Pań	1.095.143								
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		58.000	40.000	18.000					
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		130.000						130.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.		323.000				323.000			
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	2.580.370								
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.056.299								
	75814	Różne rozliczenia	5.000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		116.900		116.900					
801	80101	Szkoły podstawowe	1.170	2.325.045	1.606.135	379.480		129.430			210.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182.582	157.250	10.172		15.160			
	80104	Przedszkola	15.100	381.943	266.145	99.638		16.160			
	80110	Gimnazjum		1.025.644	811.600	145.444		68.600			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		358.658	141.580	217.078					

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.900		17.900					
	80195	Pozostała działalność		24.977		24.977					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.477.500	1.403.057			34.000				1.369.057
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.		70.969	15.000	55.969					
	85195	Pozostała działalność		700			700				
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.000	89.799		89.799					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.282.000	1.267.000	48.260	6.240		1.212.500			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100	12.100	12.100						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117.000	157.000				157.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2.500				2.500			
	85216	Zasiłki stałe	137.000	137.000				137.000			
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90.500	228.639	177.016	50.923		700			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	5.000	64.626	61.613	2.753		260			
	85295	Pozostała działalność		123.159		700		122.459			
854	85401	Świetlice szkolne		49.146	40.680	3.766		4.700			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50.000				50.000			
900	90001	Gospodarka ściek. i ochr. wód	5.870.080	8.405.024		20.500					8.384.524
	90002	Gospodarka odpadami	60.000	125.700		120.700					5.000
	90013	Schroniska zwierząt		6.000		6.000					
	90015	Oświetl. ulic, placów i dróg		284.000		264.000					20.000
	90095	Pozostała działalność	20.000	277.245	200.000	77.245					

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710.233	1.796.664		400.000	568.671			827.993	
	92116	Biblioteki		144.127			144.127				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000			30.000				
926	92601	Obiekty sportowe		120.000						120.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		117.200		14.200	90.000			13.000	
	I	OGÓLEM	18.921.368	22.861.354	4.569.164	3.409.649	872.498	2.042.469	323.000	130.000	11.514.574
	II	Wynik budżetu: (-) niedobór  (+) nadwyżka	3.939.986 3.939.986								
	III	Finansowanie	3.939.986								
	1	Nadwyż. budżet. z lat pop.									
	2	Kredyty - otrzymane (transze przewid. do otrzymania w roku budżet. - przypadające do spłaty w roku budżetowym	4.020.100 4.020.100								
	3	Inne źródła (wolne środki)	24.850								
	4	Spłaty udzielonych pożyczek	52.400								
	5	Udzielone pożyczki	107.664								
		SUMA BILANSUJĄCA	22.861.354	22.861.354	4.569.164	3.399.649	872.498	2.052.469	323.000	130.000	11.514.574

Załącznik Nr 3a do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY  
w 2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.020.100	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		24.850
3.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	52.400	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		107.664
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.072.500</b>	<b>132.514</b>

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych  
jednostek budżetowych gminy Kondratowice na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach	-	600	600				
	80101	Szkoła Podstawowa w Żelowicach	-	1.000	1.000				
	80104	Przedszkole w Górcie	1.200	37.800	37.800				1.200
	80110	Gimnazjum	-	7.000	7.000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4.000	4.000				
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	100	100				
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.200</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>				<b>1.200</b>

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Kondratowice  
z zakresu administracji rządowej na 2010 rok (na podstawie ustaw i porozumień)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		W y d a t k i																			
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem	Wyna gr. § 4010	Składki od wynagr. § 4110 4120	Zasiłki § 3110	z t e g o:															
									Pozostałe wydatki bieżące															
									§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4370	§ 4440	§ 4410	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 4280				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.009	31.009	31.009	22.760	4.550					220	2.600	879										
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochr. Prawa	785	785	785		117,70				667,30													
754	75414	Obrońca Cywilna	1.000	1.000	1.000						1.000													
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.267.000	1.267.000	1.267.000	25.908	22.352	1.212.500				1.215		300	1.042	1.418	300	1.000	500	365	100			
		Składka na ubezpiecz. zdrow. za osoby pob. niakt. świadcz. z pom. społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.100	1.100	1.100						1.100													
<b>Ogółem</b>			<b>1.300.894</b>	<b>1.300.894</b>	<b>1.300.894</b>	<b>48.668</b>	<b>27.019,70</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.100</b>	<b>667,30</b>	<b>2.435</b>	<b>2.600</b>	<b>1.179</b>	<b>1.042</b>	<b>1.418</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>365</b>	<b>100</b>				



Załącznik nr 6 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009r

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 r.**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z własnego funduszu celowego
1	„Budowa chodnika dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z boiska wielofunkcyjnego w Prusach w ciągu drogi powiatowej nr 3022D od posesji znajdującej się przy ul. Pocztovej 29, 31, 32 w miejscowości Prusy do boiska wielofunkcyjnego w Prusach”	600	60016	6050	110.000	
2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zelowicach	801	80101	6050	10.000	
3	Wykup gruntów do zasobów gminy	700	70005	6060	10.000	
4	Zakup drukarki laserowej	750	75023	6060	5.000	
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Urzędem Gminy	750	75023	6050	410.000	
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup samochodu do celów służbowych dla Komendy Powiatowej policji w Strzelinie	754	75405	6300	25.000	
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup rozprzeczaczy kolumnowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6300	5.000	
8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy Kondratowice-budowa sali gimnastycznej wraz z zaspłeczem sanitarnym w szkole w Księginiach Wlk	801	80101	6050	200.000	
9	Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach	851	85121	6050	1.250.217	
10	Komputeryzacja budynku gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach	851	85121	6060	118.840	
11	Budowa sieci wodociągowej Karczyn – Podgaj wraz z modernizacją stacji wodociągowej Prusy	900	90001	6050	346.538	
12	Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice	900	90001	6050	8.037.986	70.000
13	1. Budowa dodatkowych punktów świetlnych oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015	6050	20.000	
14	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Podgaju	900	90002	6050	5.000	
15	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Komorowicach	921	92109	6050	45.000	
16	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Rakowicach	921	92109	6050	65.000	
17	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Sadowicach	921	92109	6050	48.000	
18	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Kondratowice (na budowę placów zabaw w Białobrzeziu, Czerwieniu, Golostowicach, Górcie Sob., Grzegorzowie, Janowiczkach, Jezierzycach Małych, Karczynie, Księginiach Wlk., Maleszowie, Podgaju, Prusach, Rakowicach, Stachowie, Zarzycy, Zelowicach.)	921	92109	6220	669.993	
19	Stadion Kondratowice – Moje Boisko Orlik – 2012 – budowa szatni	926	92601	6050	120.000	
20	Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki w Janowiczkach	926	92605	6050	3.000	
21	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej i ogrodzenie boiska w Grzegorzowie	926	92605	6050	5.000	
22	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska w Zarzycy	926	92605	6050	5.000	
	<b>OGOLEM</b>				<b>11.514.574</b>	<b>70.000</b>

Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne (w zł)

L.P	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009 <sup>*)</sup>	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu</b>	24.850	4.020.100	6.074.000	4.498.000	4.152.000	3.806.000	3.460.000	3.114.000	2.768.000	2.422.000	2.076.000	1.730.000	1.384.000	1.038.000	692.000	346.000	
1	Wymagalności papierów wartościowych																	
2	Zaciągnięcia kredytów		2.460.100	1.230.000														
3	Zaciągnięcia pożyczek	24.850	1.560.000	4.844.000**	4.498.000	4.152.000	3.806.000	3.460.000	3.114.000	2.768.000	2.422.000	2.076.000	1.730.000	1.384.000	1.038.000	692.000	346.000	
4	Przyjęcia depozytów																	
5	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu: - dostaw towarów i usług																	
6	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	323.000																
II	<b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>	477.850	1.874.381	1.796.000	472.328	462.484	452.639	442.795	432.951	423.107	413.263	403.419	393.575	383.731	373.887	364.043	354.199	
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów			1.230.100	1.230.000													
	- raty pożyczek	24.850	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	- odsetki i dyskonto	130.000	288.281	220.000	126.328	116.484	106.639	96.795	86.951	77.107	67.263	57.419	47.575	37.731	27.887	18.043	8.199	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	323.000																
III	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	18.921.368	11.100.000	11.300.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000	13.300.000	13.500.000	13.700.000	13.900.000	14.100.000
IV	<b>Relacje w %</b>																	
	- dług do dochodu (I: III)	22	55	40	37	33	29	26	23	20	17	14	11	8	5	3		
	- obsługa długu do dochodu (II:III)	3	17	16	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3

\*) kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2009 w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat.  
\*\*) kwota 3 640 000 zł stanowi planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚ i GW

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260 /2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Przychody i Wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

**Dział 900 rozdział 90011**

Lp.	Elementy planu	§	Kwota w zł
1	Stan środków obrotowych na początku roku		40.100
2	Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków		-
3	Wpływy z tytułu zanieczyszczenia powietrza	0690	33.000
4	<b>Razem przychody</b>		73.100
5	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, urządzenie terenów zielonych, uzupełnianie parków wiejskich (boiska sportowe, place zabaw)	4210	7.000
6	Utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (ogławianie drzew i wycinka chorych i uschniętych)	4300	6.000
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		60.000
8	<b>Razem wydatki</b>		-
9	Stan środków obrotowych na koniec roku		100

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Nr XL/260 /2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

**WYKAZ  
planowanych dotacji z budżetu gminy Kondratowice dla jednostek sektora finansów  
publicznych na rok 2010**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki	Plan na 2010
851	85121	celowa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prusach (dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego)	34.000
921	92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach (dotacja na realizację zadań statutowych)	568.671
921	92109	na inwestycje	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach na zadanie pn. Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Kondratowice (na budowę placów zabaw w Białobrzeziu, Czerwieńcu, Golostowicach, Górcie Sob., Grzegorzowie, Janowiczkach, Jezierzycach Małych, Karczynie, Księginiach Wlk., Maleszowie, Podgaju, Prusach, Rakowicach, Stachowie, Zarzycy, Zelowicach.)	669.993
921	92116	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach (dotacja na realizację zadań statutowych)	144.127
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.416.791</b>

**WYKAZ**  
**planowanych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Kondratowice dla jednostek spoza**  
**sektora finansów publicznych**  
**na realizację zadań publicznych na rok 2010**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Zakres zadań własnych	Plan na 2010 r.
754	75412	celowa	Ochotnicza Straż pożarna – zakup wyposażenia dla jednostek OSP do poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	5.000
851	85195	celowa	Pozostała działalność – cel pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niewidomych i mniej widzących	700
921	92120	celowa	Zadania w zakresie ochrony zabytków – pomoc w sfinansowaniu konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych	30.000
926	92605	celowa	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia – uczestnictwo mieszkańców, seniorów, trampkarzy, juniorów młodszych w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu, uczestnictwo w powiatowej lidze halowej piłki nożnej w Strzelinie, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szkolenie i podnoszenie umiejętności sportowych.	90.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>125.700</b>

**1337**

**UCHWAŁA NR XXVIII/200/09**  
**RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 28 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) uchwalam, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **26.636.577 zł** z tego:

- dochody z podatków i opłat 4.704.478 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.899.407 zł
- dochody z majątku gminy 762.000 zł
- subwencja z budżetu państwa 8.098.368 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 3.469.084 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 640.600 zł
- dotacje z funduszy celowych 350.280 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 5.032.080 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych 333.000 zł
  - pozostałe dochody 347.280 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody bieżące stanowią kwotę **20.271.217 zł**, dochody majątkowe stanowią kwotę **6.365.360 zł**.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25.398.487 zł** z tego:

- wydatki bieżące 19.578.688 zł** w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 528.446 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.346.635 zł
  - dotacje 1.289.096 zł
  - wydatki na obsługę długu 1.135.000 zł
- wydatki majątkowe 5.819.799 zł** w tym:

– inwestycje 5.819.799 zł  
2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2010 wynosi:

<b>Dochody</b> .....	<b>26.636.577,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> .....	<b>25.398.487,00 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetu</b> .....	<b>1.238.090,00 zł</b>

2. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **1.238.090 zł**. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.238.090 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 738.090 zł  
b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł

4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8.000.000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000,00 zł**.

§ 4. 1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Prognozę długu na rok 2010 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe według wykazu określonego załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.469.084 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według wykazu określonego załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu określonego załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **100.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **100.000 zł**.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową, na w wysokości **20.000 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

§ 14. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010–2012, według wykazu określonego załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do:

- dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem:
  - przeniesień wydatków między działami,
  - zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 14,
  - z tytułu umów, do wysokości **1.000.000,00 zł**, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2011,
  - do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu,
  - na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krośnice, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
Władysław Klucznik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2009 ROKU	PLAN NA 2010 ROK	% 6 : 5
I	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW:</b>			<b>3 933 842</b>	<b>4 131 978</b>	105,0
1)	<i>od nieruchomości w tym:</i>	<b>756</b>	0310	<b>3 025 241</b>	<b>3 269 637</b>	108,1
-	<i>od osób prawnych</i>			2 015 032	2 288 001	113,5
-	<i>os osób fizycznych</i>			1 010 209	981 636	97,2
2)	<i>rolnego w tym:</i>	<b>756</b>	0320	<b>376 339</b>	<b>302 025</b>	80,3
-	<i>od osób prawnych</i>			98 341	79 361	80,7
-	<i>od osób fizycznych</i>			277 998	222 664	80,1
3)	<i>leśnego w tym:</i>	<b>756</b>	0330	<b>142 262</b>	<b>127 484</b>	89,6
-	<i>od osób prawnych</i>			140 107	125 508	89,6
-	<i>od osób fizycznych</i>			2 155	1 978	91,8
4)	<i>od środków transportowych w tym:</i>	<b>756</b>	0340	<b>240 000</b>	<b>288 332</b>	120,1
-	<i>od osób prawnych</i>			120 000	135 208	112,7
-	<i>od osób fizycznych</i>			120 000	153 128	127,6
5)	<i>dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej</i>	<b>756</b>	0350	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	100,0
6)	<i>od spadków i darowizn</i>	<b>756</b>	0360	<b>10 000</b>	<b>29 000</b>	290,0
7)	<i>od czynności cywilnoprawnych</i>	<b>756</b>	0500	<b>135 000</b>	<b>110 500</b>	81,9
-	<i>od osób prawnych</i>			100	500	
-	<i>od osób fizycznych</i>			135 000	110 000	81,5
II	<b>WPŁYWY Z OPŁAT:</b>			<b>568 000</b>	<b>572 500</b>	100,8
1)	<i>skarbowej</i>	<b>756</b>	0410	<b>25 000</b>	<b>19 000</b>	76,0
2)	<i>innych lokalnych opłat</i>	<b>756</b>	0490	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	100,0
3)	<i>eksploatacyjnej</i>	<b>756</b>	0460	<b>418 000</b>	<b>440 000</b>	105,3
4)	<i>za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<b>756</b>	0480	<b>111 500</b>	<b>100 000</b>	89,7
III	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>2 416 104</b>	<b>2 899 407</b>	120,0
1)	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<b>756</b>	0010	<b>2 316 104</b>	<b>2 769 407</b>	119,6
2)	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<b>756</b>	0020	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	130,0
IV	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			<b>1 029 700</b>	<b>762 000</b>	74,0
1)	<i>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>700</b>	0470	<b>9 700</b>	<b>9 000</b>	92,8
2)	<i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	<b>020</b>	0750	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	100,0
3)	<i>najmu i dzierżawy lokali i garaży</i>	<b>700</b>	0750	<b>107 000</b>	<b>90 000</b>	84,1
4)	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>700</b>	0770	<b>900 000</b>	<b>650 000</b>	72,2
V	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>758</b>	2920	<b>7 474 530</b>	<b>8 098 368</b>	108,3
1)	<i>część wyrównawcza</i>			<b>2 002 327</b>	<b>2 417 075</b>	120,7
2)	<i>część oświatowa</i>			<b>5 420 460</b>	<b>5 621 697</b>	103,7
3)	<i>część równoważąca</i>			<b>51 743</b>	<b>59 596</b>	
VI	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3 400 352</b>	<b>3 469 084</b>	102,0
1)	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>010</b>	2010	<b>157 558</b>		
2)	<i>administracja rządowa</i>	<b>750</b>	2010	<b>47 816</b>	<b>49 567</b>	103,7
3)	<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<b>751</b>	2010	<b>1 158</b>	<b>1 317</b>	113,7
4)	<i>obrona narodowa</i>	<b>752</b>	2010	<b>500</b>	<b>0</b>	
5)	<i>obrona cywilna</i>	<b>754</b>	2010	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,0

	6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 065 000	3 413 000	111,4
	7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2010	12 573	4 200	33,4
	8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2010	114 747	0	0,0
VII	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>902 922</b>	<b>640 600</b>	<b>70,9</b>
	1) Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	801	2030	5 837	0	0,0
	3) Zakup podręczników	801	2030			
	5) utrzymanie GOPS	852	2030	165 725	155 900	94,1
	6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	2030	369 000	258 000	69,9
	7) dożywianie uczniów	852	2030	225 000	0	0,0
	8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2030	6 500	17 700	
	9) zasiłki stałe	852	2030		209 000	
	10) Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym i socjalnym, zakup podręczników i mundurków	854	2030	130 860		
VIII	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>			<b>246 552</b>	<b>270 780</b>	<b>109,8</b>
	1) wpływy z różnych dochodów	801,852,854	0970	199 822	222 180	111,2
	2) odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	8 500	10 000	117,6
	3) odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach	801	0830	36 550	37 050	101,4
	4) odsetki od środków na rachunkach bankowych	801,852	0920	1 680	1 550	92,3
X	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	854,900,921,926	6298	0	5 032 080	
XI	<b>DOTACJE ROZWOJOWE</b>	750,900	6208	1 804 288	0	
XII	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	700	6290	195 079	0	
XIII	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	600,900,921,926	6260	2 384 748	350 280	14,7
XIV	<b>DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DLA JST OD INNEJ JST BEDACEJ INST.WDRAZAJĄCA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	600,900,921,926	6648	0	0	0,0
XVI	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	921,926	2440	30 000	0	
XVII	<b>WPŁYWY W TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>	926	6300		333 000	
XVIII	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>244 008</b>	<b>76 500</b>	<b>31,4</b>
	1) odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	29 000	21 000	72,4
	2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	160 908	5 000	3,1
	3) pozostałe odsetki	700	0920	1 400	2 000	142,9
	4) wpływy z usług	700	0830	10 000	11 000	110,0
	5) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	2 000	3 000	150,0
	6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	2360	700	500	71,4
	7) dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	0980		13 000	
	8) wpływy z różnych dochodów	750	0970	40 000	21 000	52,5
XIX	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - PRZYŁĄCZA</b>	900	6290	86 000	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 716 125</b>	<b>26 636 577</b>	<b>107,8</b>

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIA	PLANOWANE DOCHODY NA 2010 ROK		
			OGÓLEM	w tym:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0		0
2	020	LEŚNICTWO	13 000	13 000	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 280	2 000	17 280
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	112 000	650 000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0		
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 067	77 067	0
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 317	1 317	
8	752	OBRONA NARODOWA	0	0	
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 624 885	7 624 885	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 098 368	8 098 368	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 520	41 520	
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4 085 060	4 085 060	
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 491	215 000	1 004 491
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 527		3 064 527
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 200	0	510 200
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 118 862		1 118 862
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 636 577</b>	<b>20 271 217</b>	<b>6 365 360</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
2	020	LESNICTWO	13 000
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 280
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 067
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 317
7	752	OBRONA NARODOWA	0
8	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 624 885
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 098 368
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 520
12	852	POMOC SPOLECZNA	4 085 060
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 491
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 527
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 200
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 118 862
<b>OGÓŁEM</b>			<b>26 636 577</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 541
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 028 958
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 317
7	752	OBRONA NARODOWA	0
8	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 900
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 500
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 135 000
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 788 535
13	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 828 717
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675 710
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	877 500
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 722 809
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 398 487</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2010**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego						Wydatki MAJĄTKOWE
			OGÓLEM	BIEŻĄCE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jednostek nie należących do sekt.fin.publ	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 541</b>	<b>26 041</b>	<b>0</b>				<b>8 500</b>
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	0					
	01008	MELIORACJE WODNE	0	0					0
	01009	SPOŁKI WODNE	20 000	20 000					
	01010	INFRASTRUKTURA WOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI	8 500	0					8 500
	01030	IZBY ROLNICZE	6 041	6 041					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>				<b>137 000</b>
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 000	3 000					0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0					0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	438 000	301 000					137 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.	217 000	217 000					0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	30 000					
	71035	CMENTARZE	0	0					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 028 958</b>	<b>3 028 958</b>	<b>151 316</b>	<b>1 989 827</b>			<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 827	104 827		93 027			
	75022	RADY GMIN	138 316	138 316	124 816				
	75023	URZĘDY GMIN	2 615 815	2 615 815	26 500	1 896 800			0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000	80 000					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 317</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>			
	75101	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 317	1 317		1 041			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	0					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>138 900</b>	<b>138 900</b>	<b>30 000</b>	<b>2 500</b>			<b>0</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000	10 000					0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119 500	119 500	30 000	2 500			
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	9 400					
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	58 500	58 500		40 000			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>				<b>1 135 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAP.WARTOŚĆ., KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 135 000	1 135 000					1 135 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>				
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000	120 000					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 788 535</b>	<b>7 148 535</b>	<b>331 853</b>	<b>5 395 319</b>			<b>640 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 617 057	4 087 057	201 772	3 294 820			530 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODST.	293 241	293 241	18 500	248 089			
	80104	PRZEDSZKOLA	431 768	321 768	11 170	245 208			110 000
	80110	GIMNAZJA	1 804 836	1 804 836	99 411	1 505 434			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	482 536	482 536		0			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 229	28 229					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	120 868	120 868	1 000	101 768			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250</b>	<b>18 065</b>			
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 500	2 500					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 500	97 500	250	18 065			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 828 717</b>	<b>4 828 717</b>	<b>200</b>	<b>409 078</b>			
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	123 440	123 440					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPÓŁ.	3 413 000	3 413 000		115 853			
	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPÓŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	21 900	21 900					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPÓŁ.	425 400	425 400					

85215	DODATKI MIESZKANIOWE	81 000	81 000						
85216	ZASIŁKI STAŁE	209 000	209 000						
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 877	317 877	200	293 225				
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	47 100	47 100						
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000						
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>675 710</b>	<b>675 124</b>	<b>14 827</b>	<b>490 805</b>				<b>586</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	381 124	381 124	14 827	331 719				
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	6 000	6 000						
85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000	18 000						
85417	SZKOLNE SCHRNIKA MŁODZIEŻOWE	270 586	270 000		159 086				586
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 500</b>	<b>477 500</b>	<b>0</b>					<b>400 000</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 500	29 500						0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	206 000	6 000						200 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0						
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000	40 000						
90015	OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000	400 000						
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	2 000						200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 722 809</b>	<b>1 289 096</b>	<b>0</b>	<b>1 289 096</b>				<b>2 433 713</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 150 000	1 150 000			1 150 000			0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	12 000	0						12 000
92116	BIBLIOTEKI	139 096	139 096			139 096			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 421 713	0						2 421 713
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 200 000</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 200 000	0						2 200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0	0						
Ogółem		25 398 487	19 578 688	528 446	8 346 635	1 289 096	0	1 135 000	5 819 799

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU  
I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	0			
II	<b>WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 982			500 000	
III	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:</b>	§ 952	0	738 090		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720		
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. specj. i agregatu prad.			24 470		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czamogoźdźce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			382 800		
IV	<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH</b>	§ 955				
V	<b>SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	§ 963				
	<b>OGÓLEM ( I+II+III+IV+V )</b>		<b>0</b>	<b>738 090</b>	<b>500 000</b>	<b>-1 238 090</b>

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROSZNICE NA 2010 rok i lata następne														
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	2010-2021											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	20 679 580	19 441 490	18 203 400	16 649 310	14 895 220	13 141 130	11 287 040	9 158 450	6 914 370	4 600 000	2 300 000	0	0
	<b>POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE</b>													
1	Ogółem Papiery Wartościowe-OBLIGACJE w	15 375 000	14 875 000	14 375 000	13 475 000	12 375 000	11 275 000	10 075 000	8 600 000	6 700 000	4 600 000	2 300 000	0	0
	obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o fin. publicznych	2 943 000	2 848 000	2 753 000	2 582 000	2 373 000	2 164 000	1 936 000	1 655 750	1 294 750	895 750	458 750		
2	<b>POŻYCZKI, z tego:</b>	5 304 580	4 566 490	3 828 400	3 174 310	2 520 220	1 866 130	1 212 040	558 450	214 370				
a	<b>niepodlegające wyłączeniu:</b>	1 748 880	1 483 590	1 218 300	1 037 010	855 720	674 430	493 140	311 850	130 570				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach	405 750	355 030	304 310	253 590	202 870	152 150	101 430	50 710					
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	168 000	84 000											
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach	776 700	690 400	604 100	517 800	431 500	345 200	258 900	172 600	86 300				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. spec. i agregatu prad.	220 230	195 760	171 290	146 820	122 350	97 880	73 410	48 940	24 470				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach	178 200	158 400	138 600	118 800	99 000	79 200	59 400	39 600	19 800				
b	<b>podlegające wyłączeniu:</b>	3 555 700	3 082 900	2 610 100	2 137 300	1 664 500	1 191 700	718 900	246 600	83 800				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap II-III	64 800	57 600	50 400	43 200	36 000	28 800	21 600	14 400	7 200				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap I w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	689 400	612 800	536 200	459 600	383 000	306 400	229 800	153 200	76 600				
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierścica, Pierścica Mała, Łędzina													
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500						
II	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	3 870 984	2 373 090	2 243 409	2 543 731	2 652 560	2 504 790	2 555 574	2 777 840	2 825 409	2 823 654	2 713 740	2 633 740	150 000
1	Wykup obligacji w tym:	300 000	500 000	500 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 475 000	1 900 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	0
	obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o fin. publicznych	57 000	95 000	95 000	171 000	209 000	209 000	228 000	280 250	361 000	399 000	437 000	437 000	
2	Splata rat pożyczek w tym:	2 479 980	738 090	738 090	654 090	654 090	654 090	654 090	653 590	344 080	214 370	0	0	
	<b>POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	1 741 890												
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 800	472 300	162 800	83 800			
3	Odsetki ogółem w tym:	1 091 004	1 135 000	1 005 319	989 641	898 470	750 700	701 484	649 250	581 329	509 284	413 740	333 740	150 000
	odsetki od obligacji	886 004	930 000	818 740	793 740	768 740	643 740	618 740	593 740	548 740	493 740	413 740	333 740	150 000
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	162 723	145 336	129 388	105 871	87 789	68 008	50 332	30 638	13 656	5 803			
III	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	24 716 125	26 636 577	27 968 406	29 366 826	30 835 167	32 376 926	33 995 772	35 695 561	37 480 339	39 354 356	41 322 073	43 388 177	45 557 586
IV	Relacje bez wyłączenia:													
1	Kwota zadłużenia do dochodów ( I : III) w %	84%	73%	65%	57%	48%	41%	33%	26%	18%	12%	6%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów ( II : III) w %	16%	9%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	6%	0%
V	<b>KWOTA ZADŁUŻENIA PODLEGAJĄCA WYŁĄCZENIU:</b>	6 498 700	5 930 900	5 363 100	4 719 300	4 037 500	3 355 700	2 654 900	1 902 350	1 378 550	895 750	458 750	0	
	Ogółem kwota zadłużenia, z wyłączeniem pożyczek, kredytów i obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	14 180 880	13 510 590	12 840 300	11 930 010	10 857 720	9 785 430	8 632 140	7 256 100	5 535 820	3 704 250	1 841 250	0	0
VI	Relacje z wyłączeniem pożyczki z BGK, pożyczek													
1	Kwota zadłużenia do dochodów ( V: III) w %	57%	51%	46%	41%	35%	30%	25%	20%	15%	9%	4%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów ( II : III) w %	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	0%

PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2010

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2010	PRZYCHODY			WYDATKI				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Stan
				Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw estycyjne	Wpłaty do budżetu	środków na koniec roku	
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 099 058	2 099 058	0	2 099 058	1 128 265	10 000	0	0
		OGÓŁEM	0	2 099 058	2 099 058	0	2 099 058	1 128 265	10 000	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>				
I			Przewidywany stan środków na początku roku	2 000
II			Przychody	25 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	25 000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	25 000
			Ogółem	<b>27 000</b>
<b>WYDATKI</b>				
III			Wydatki ogółem	<b>27 000</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000
			<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>27 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
Stan środków na koniec roku ( I + II - III) do rozdysponowania				<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009 r.

## WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2010 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 096	
<b>Ogółem</b>						<b>1 289 096</b>	<b>-</b>

w zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040,4170	z tego POCHODNE 4110-4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	49 567	49 567	49 567			
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 317	1 317	884	157		276
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBROŃNE	0	0				0
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000				1 000
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ.	3 413 000	3 413 000	62 753	53 100	3 272 000	25 147
852	85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPÓŁ.	4 200	4 200		4 200		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.	0	0				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 469 084</b>	<b>3 469 084</b>	<b>113 204</b>	<b>57 457</b>	<b>3 272 000</b>	<b>26 423</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.09.2009r.	Środki planowane w 2010r.	z tego					
		Dz.	Rozdz.			środki własne	pożyczka/kredyt/obligacje	ERDF PROW,RPO	WFOŚiGW TFOGR Totalizator	budżet państwa prywatne narodowy program	środki z innych źródeł
1	<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>				<b>4 801 299</b>	<b>3 607 819</b>	<b>0</b>	<b>510 200</b>	<b>17 280</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
1	<b>Transport i łączność</b>	600		15 383	137 000	119 720	0	0	17 280	0	0
	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Czarnogózdzie		60016	15 383	137 000	119 720			17 280		
2	<b>Oświata i wychowanie</b>	801		4 200	610 000	610 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		80101	4 200	500 000	500 000					
	Zakup kotłowni konfenerowej dla zasilania w energię cieplną obiektu Zespołu Szkół w Krośnicach		80104		110 000	110 000					
3	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854		38 175	586	586	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku szpitala na szkolne schronisko młodzieżowe wraz z zakupem wyposażenia w Krośnicach		85417	38 175	586	586					
4	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		7 707 346	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach		90002		200 000	200 000					
	Budowa Hali Sportowej - obiektów sportowych (wraz z zapłaczem) w ramach CETŚ		90095	7 707 346	200 000	200 000					
5	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		1 269 498	2 433 713	1 923 513	0	510 200	0	0	0
	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		92113	1 167 600	12 000	1 800		10 200			
	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		92195	101 898	2 421 713	1 921 713		500 000			
6	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926		17 030	1 220 000	554 000	0	0	0	333 000	333 000
	Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Kuźnicy Czeszyckiej		92601	17 030	1 220 000	554 000				333 000	333 000
	<b>INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE</b>				<b>1 018 500</b>	<b>565 638</b>	<b>452 862</b>	<b>0</b>			
1	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	010			8 500	8 500					
	Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodoc. w miejscowości Pierznica Duża		01010		8 500	8 500					
2	<b>Oświata i wychowanie</b>	801		0	30 000	30 000		0	0		
	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Krośnicach		80101		30 000	30 000					
3	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926		0	980 000	527 138		452 862	0		
	Budowa zespołu boisk sportowych w Bukowicach		92601		980 000	527 138		452 862			
					<b>5 819 799</b>	<b>4 173 457</b>	<b>0</b>	<b>963 062</b>	<b>17 280</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane**  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	<b>7 699 489</b>	<b>4 736 427</b>	<b>2 963 062</b>	<b>6 433 713</b>	<b>3 470 651</b>	<b>0</b>	<b>3 470 651</b>	<b>2 963 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 062</b>
	<b>Program:RPO WD</b>													
	Priorytet: V	43	921											
	Działanie: 5.3		92113											
1.1	nazwa projektu: Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krosnicach.			1 179 600	1 169 400	10 200	12 000	1 800	0	1 800	10 200	0	0	10 200
	2009			1 167 600	1 167 600	0	0	0			0			
	2010			12 000	1 800	10 200	12 000	1 800		1 800	10 200			10 200
	2011			0										
	<b>Program:PROW, OŚ4</b>													
	Priorytet: -	322	921											
	Działanie: 4.1		92195											
1.2	nazwa projektu: Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo - parkowego Krosnice - Wierzchowice			5 519 890	3 019 890	2 500 000	5 421 713	2 921 713	0	2 921 713	2 500 000	0	0	2 500 000
	2009			98 177	98 177	0	0	0			0			
	2010			2 421 713	1 921 713	500 000	2 421 713	1 921 713		1 921 713	500 000			500 000
	2011			3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000			2 000 000
	<b>Program:PROW, OŚ3</b>													
	Priorytet:	322	926											

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane**

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
1.3	Działanie: 3		92601											
	nazwa projektu: Budowa zespołu boisk sportowych w Bukowicach			1 000 000	547 138	452 862	1 000 000	547 138	0	547 138	452 862	0	0	452 862
	2009			0		0								
	2010			1 000 000	547 138	452 862	1 000 000	547 138		547 138	452 862			452 862
	2011													
<b>OGÓLEM (I)</b>				<b>7 699 489</b>	<b>4 736 427</b>	<b>2 963 062</b>	<b>6 433 713</b>	<b>3 470 651</b>	<b>0</b>	<b>3 470 651</b>	<b>2 963 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 062</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2010 ROK

Lp	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
				801 80148		801 80148		854 85401
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>200 200</b>		<b>72 000</b>		<b>0</b>
	- dochody z wynajmu	0750						
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830		200 100		71 528		
	- opłaty za udostępnienie dok.przetargowej							
	- spadki , zapisy i darowizny							
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie							
	- pozostałe odsetki	0920		100		472		
2	<b>WYDATKI</b>			<b>200 200</b>		<b>72 000</b>		<b>0</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000		8 000		
	- zakup środków żywności	4220		186 700		56 000		
	- zakup energii	4260		200				
	- zakup usług remontowych	4270				6 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		1 300		2 000		

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2009r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

Lp	ZADANIE		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012		
			środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	2009-2011	5 421 713	2 500 000	2 921 713	2 421 713	500 000	1 921 713	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0		
2	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2009-2010	12 000	10 200	1 800	12 000	10 200	1 800	0					
3	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach	2009-2011	493 000	0	493 000	200 000	0	200 000	293 000		293 000	0		
4	Budowa boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Kuźnicy Czeszyckiej	2009-2010	1 220 000	666 000	554 000	1 220 000	666 000	554 000	0			0		
5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2009-2013	3 500 000	0	3 500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	2 500 000		2 500 000
<b>RAZEM</b>			<b>10 646 713</b>	<b>3 176 200</b>	<b>7 470 513</b>	<b>4 353 713</b>	<b>1 176 200</b>	<b>3 177 513</b>	<b>3 793 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 793 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2009 r.

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	21 000
<b>Ogółem</b>						<b>21 000</b>

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli,  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-62-02, e-mail [a.kun@duw.pl](mailto:a.kun@duw.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---

nakład 44 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 32,68 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **20,37 zł** (w tym 7% VAT)