



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2009 r.

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2653** – Wojewody Dolnośląskiego nr 185 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzycy w okręgu wyborczym nr 3 15246
- 2654** – Wojewody Dolnośląskiego nr 186 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 6 15248

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2655** – Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXVIII/235/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 15250

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2656** – Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój 15259
- 2657** – Rady Miejskiej Węglińca nr 234/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 15265

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2658** – Rady Gminy Czernica nr XXVI/178/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), gmina Czernica 15272
- 2659** – Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXIV/208/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Kondratowice 15291
- 2660** – Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXVI/229/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 15292
- 2661** – Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia 15293
- 2662** – Rady Gminy Zgorzelec nr 197/09 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 30/2007 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 15311

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

- 2663** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/411/09 z dnia 27 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 234/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 15313

ZARZĄDZENIE

- 2664** – Wójta Gminy Bolesławiec nr 200/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2008 rok 15315

2653

**ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 185**

z dnia 27 lipca 2009 r.

**w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 3**

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, i Nr 112, poz. 766, oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 3 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Przemysława Jana Maksymowa stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XIX/98/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
2. W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 25 października 2009 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wy-

borczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

**Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego nr 185 z dnia 27 lipca
2009 r.**

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzycze

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
1	2
do 26 sierpnia 2009 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 5 września 2009 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 7 września 2009 r.	zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach
do 10 września 2009 r.	powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach
do 25 września 2009 r.	zgłaszanie Wójtowi Gminy Gaworzycze kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 25 września 2009 r. do godz. 24 ⁰⁰	zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach list kandydatów na radnych
do 4 października 2009 r.	- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gaworzycach obwodowej komisji wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 10 października 2009 r.	rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do 11 października 2009 r.	sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców
do 23 października 2009 r. godz. 24 ⁰⁰	zakończenie kampanii wyborczej
do 24 października 2009 r.	przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
25 października 2009 r. godz. 6⁰⁰ – 20⁰⁰	głosowanie

2654

**ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 186/09**

z dnia 28 lipca 2009 r.

**w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 6**

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pieńsku, w okręgu wyborczym nr 6, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zygmunta Listwana, stwierdzonym zarządzeniem zastępczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0928-12/2/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.

W okręgu wyborczym nr 6 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 11 października 2009 roku.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wy-

borczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

**Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego nr 186/09 z dnia
28 lipca 2009 r.**

KALENDARZ WYBORCZY

**do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku,
w okręgu wyborczym nr 6.**

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 12 sierpnia 2009 r.	- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 22 sierpnia 2009 r.	- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 24 sierpnia 2009 r.	- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej
do 27 sierpnia 2009 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieńsku
do 11 września 2009 r.	- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 11 września 2009 r. do godz. 24⁰⁰	- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieńsku list kandydatów na radnego
do 20 września 2009 r.	- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Pieńsku obwodowej komisji wyborczej - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 26 września 2009 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieńsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do 27 września 2009 r.	- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta i gminy
9 października 2009 r. godz. 24⁰⁰	- zakończenie kampanii wyborczej
10 października 2009 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
11 października 2009 r. godz. 6⁰⁰ - 20⁰⁰	- głosowanie

2655

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO NR XXXVIII/235/09

z dnia 30 czerwca 2009 r.

**w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania**

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Strzeńskiego uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

- 1) tryb udzielania i rozliczania dotacji;
- 2) podstawę obliczania dotacji;
- 3) wzór wniosku o udzielenie dotacji;
- 4) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji;
- 5) wzór rozliczenia dotacji.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Strzeński;

- 2) Dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację, Powiat Strzeński;
- 3) Dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną;
- 4) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Strzelinie;
- 5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wpisaną do ewidencji;
- 6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samo-

ządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej do ewidencji;

- 7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
- 8) szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji;
- 9) placówce niepublicznej – należy przez to rozumieć placówkę, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wpisane do ewidencji;
- 10) SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej;
- 11) statystycznej liczbie uczniów, wychowanków lub słuchaczy – należy przez to rozumieć liczbę uczniów, wychowanków lub słuchaczy ujętą w SIO, stanowiącą podstawę ustalania części oświatowej subwencji ogólnej;
- 12) uczniach niepełnosprawnych (wychowankach niepełnosprawnych) – należy przez to rozumieć uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

R o z d z i a ł II

Tryb udzielania dotacji

§ 3

1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne placówki otrzymują dotacje z budżetu Powiatu.
2. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną lub niepubliczną placówkę, o których mowa w § 2 pkt 8–9.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Strzelinie.
5. W przypadku gdy szkoły/placówki niepubliczne funkcjonują w strukturze Zespołu, organ prowadzący występujący o dotację sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie na każdy typ szkoły/placówki.

§ 4

Podstawę obliczenia dotacji stanowi, w zależności od typu i rodzaju szkoły/placówki:

- 1) zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba uczniów, wychowanków lub słuchaczy;
- 2) rzeczywiste liczby, o których mowa w pkt 1, nie większe niż ujęte w SIO;
- 3) kwota przewidziana na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza w oświatowej części subwencji ogólnej dla Powiatu Strzelińskiego;
- 4) wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza przez szkoły/placówki prowadzone przez Powiat,

w przypadku braku w Powiecie takich szkół i placówek – przez szkołę/placówkę prowadzoną przez powiat sąsiedni.

§ 5

Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, w zależności od typu i rodzaju szkoły lub placówki, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla:

- 1) szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat;
- 2) placówki niepublicznej, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy – na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka odpowiedniego ośrodka czy placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat;
- 3) szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 2 – na zasadach określonych w art. 90 ust. 3, z tym że na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 6

1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez Dotowanego, w miesięcznych transzach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca. Kwota dotacji uwzględnia przesyłane z danej szkoły/placówki informacje miesięczne o liczbie uczniów /wychowanków na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, nie większe jednak niż wykazane w SIO danej szkoły/placówki. Wzór comiesięcznej informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Podana liczba uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki i potwierdzona przez dyrektora szkoły.
3. Za podstawę wyliczeń dotacji za miesiące lipiec i sierpień dla szkół i placówek, o których mowa w § 5, przyjmuje się liczbę uczniów/wychowanków z ostatniego miesiąca nauki w danym roku szkolnym.
4. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej transzy dotacji jest złożenie przez Dotowanego rozliczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
5. Wypłacana w każdym miesiącu transza dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie następuje nie później niż przy wypłacie ostatniej transzy dotacji w danym roku budżetowym.

R o z d z i a ł III

Tryb rozliczania dotacji

§ 7

1. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznej informacji, obejmującej rzeczywistą liczbę uczniów, wychowanków, słuchaczy. Rozliczenie składa Dotowany w Starostwie Powia-

towym w Strzelinie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym informacją. Wzór rozliczenia otrzymanej transzy dotacji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nieprzekazanie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, spowoduje wstrzymanie kolejnych rat dotacji do czasu złożenia zaległego rozliczenia.
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc grudzień przedkłada się nie później niż do dnia 27 grudnia danego roku.
4. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, Dotowany dokonuje zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.
5. Roczne sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały wraz z częścią opisową organ prowadzący szkołę/placówkę składa w Starostwie Powiatowym w Strzelinie, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
6. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.
8. W przypadku likwidacji szkoły/placówki Dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. W sprawach nieuregulowanych dotyczących rozliczenia dotacji stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

R o z d z i a ł I V

Tryb i zakres kontroli

§ 8

1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania w dotowanych szkołach i placówkach.
2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego o zakresie i przewi-

dywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

- 1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 2, w porównaniu z dokumentacją podstawową;
- 2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły/placówki;
- 3) posiadane przez szkołę/placówkę orzeczenia, o których mowa w art. 71b ustawy;
- 4) dokumenty, na podstawie których Dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących szkoły czy placówki.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 9

Traci moc uchwała nr XVI/79/04 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznym ośrodkom umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niesprawnościami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

JERZY KROCHMALNY

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu
Strzelińskiego nr XXXVIII/235/09 z dnia
30 czerwca 2009 r.**

.....
(Pełna nazwa organu prowadzącego niepubliczną szkołę/placówkę)

POWIAT STRZELIŃSKI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

dla niepublicznej szkoły/placówki na rok

(wniosek składa się odrębnie dla każdego rodzaju czy typu szkoły/placówki)

1/ Informacja o szkole/placówce

1. Pełna nazwa i adres szkoły/placówki

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji

3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej

4. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły/placówki

2/ Dane stanowiące podstawę przyznania dotacji niepublicznej szkole lub placówce

Planowana liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków w roku

1) ogółem od 1.01. do 31.12.20... r.

2) od 1.01. do 31.08.

3) od 1.09. do 31.12.

Świadom odpowiedzialności z Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam,
że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
14 poz. 114 z późn. zm.).

.....
(Podpis i pieczęć organu prowadzącego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu
Strzelińskiego nr XXXVIII/235/09 z dnia
30 czerwca 2009 r.

.....
(Pieczęć szkoły/placówki niepublicznej)

.....
(Miejscowość i data)

POWIAT STRZELIŃSKI

INFORMACJA MIESIĘCZNA

dotycząca Wniosku o udzielenie dotacji

1. Pełna nazwa szkoły lub placówki dotowanej
.....
2. Miesiąc
.....
3. Rok
.....
4. Liczba uczniów wg raportu SIO
5. Rzeczywista liczba uczniów (wychowanków) w pierwszym dniu miesiąca (pierwszym dniu roboczym) odzwierciedlona w dokumentacji szkoły/placówki. W przypadku miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) – rzeczywista liczba uczniów (wychowanków) z ostatniego m-ca nauki w danym roku szkolnym

1.	Liczba uczniów /wychowanków /słuchaczy	
2.	Liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej:	
a/	.	
b/		

...		
-----	--	--

6. Przyczyny zmiany stanu liczb w porównaniu do poprzedniej informacji – ilość:

- przyjętych uczniów do szkoły
- rezygnujących z nauki
- skreślonych z listy
- niepromowanych
- zwiększenie liczby miejsc
- inne

.....
(Pieczęć i podpis organu prowadzącego lub dyrektora szkoły/placówki)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Strzelińskiego nr XXXVIII/235/09 z dnia
30 czerwca 2009 r.

.....
(Pełna nazwa Dotowanego)

POWIAT STRZELIŃSKI

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ TRANSZY DOTACJI

Na działalność szkoły/placówki niepublicznej

Za miesiąc

1. Pełna nazwa szkoły lub placówki
dotowanej:
....
2. Nazwa i numer rachunku bankowego
szkoły/placówki:
.....
3. Wysokość otrzymanej transzy dotacji:
4. Wykorzystanie dotacji w danym miesiącu:

L.p.	Wyszczególnienie	Od początku roku do końca m-	za m-ąc
1	2	3	4
1	Rzeczywista liczba uczniów/wychowanków/ (średnia za dany okres odzwierciedlona w dokumentacji szkoły/placówki)		
2.	Liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej – rodzaj niepełnosprawności:		
2a			
2b			
2....			

Przyczyny zmiany stanu liczb w porównaniu do poprzedniej informacji – ilość:

- przyjętych uczniów do szkoły
- rezygnujących z nauki
- skreślonych z listy
- niepromowanych
- zwiększenie liczby miejsc
- inne

3.	Kwota otrzymanej dotacji (w zł)		
<i>Wykorzystanie otrzymanej dotacji (w zł)</i> <i>(wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki dotowanej)</i>			
4	Wydatki ogółem		
	z tego:		
4a	wynagrodzenia		
4b	pomoce dydaktyczne		
4c	materiały i wyposażenie		
4d	zakup energii		
4e	usługi pozostałe		
4....	inne wydatki bieżące (wymienić jakie)		

Otrzymałą dotację wykorzystałem zgodnie z jej przeznaczeniem.

Świadom odpowiedzialności z Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Data

.....

(Podpis i pieczęć organu prowadzącego)

Główny księgowy

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu
Strzelińskiego nr XXXVIII/235/09 z dnia
30 czerwca 2009 r.**

.....
(Pieczęć szkoły/placówki niepublicznej)

.....
(Miejscowość i data)

POWIAT STRZELIŃSKI

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji

Rozliczenie otrzymanych dotacji i wydatków za okres od dnia..... do dnia.....

1. Pełna nazwa szkoły lub placówki dotowanej

.....

2. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki

.....

3. Kwota otrzymanej dotacji

.....

Rozdział

Wydatki za okres j.w. - łącznie

....., w tym:

- wynagrodzenia

.....

- pomoce naukowe

.....

- materiały i wyposażenie

.....

- zakup energii

.....

- usługi pozostałe

.....

- inne

.....

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

.....
(Podpis głównego księgowego)

.....
(Podpis i pieczęć organu prowadzącego.)

2656

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDRÓJU NR XXXIII/274/09

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój i stanowi integralną część „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łądek-Zdrój na lata 2006–2010”, i reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zmianami),
- 2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
- 3) **gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Łądek-Zdrój,
- 4) **tytule prawnym** – należy przez to rozumieć akt własności lokalu lub budynku przeznaczonego na cele mieszkaniowe, umowy najmu, dzierżawy użyczenia lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- 5) **gospodarstwie domowym** – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- 6) **Spółecznej Komisji Mieszkaniowej** – powołana przez Radę Miejską do opracowania projektów wykazów osób do zawarcia umów najmu w pierwszej kolejności, analizy i weryfikacji złożonych wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, rozpatrywania zarzutów i odwołań,
- 7) **wykazie osób do zawarcia umów najmu w pierwszej kolejności** – należy rozumieć li-

stę osób spełniających przesłanki do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój,

- 8) **wynajmującym** – należy przez to rozumieć Gminę Łądek-Zdrój,
- 9) **zarządcy** – należy przez to rozumieć podmiot zarządzający lokalami komunalnymi.

§ 3

1. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i zamienne osobom rodzinom do tego uprawnionym.
2. W miarę posiadanych możliwości, Gmina wynajmuje lokale mieszkalne zaspokajając najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, które jednocześnie znalazły się w trudnych warunkach mieszkaniowych.
3. Przez trudne warunki mieszkaniowe należy rozumieć warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, określone w § 5.

R o z d z i a ł II

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 4

1. Przez niski dochód, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, uzasadniający oddanie w najem na czas nieoznaczony należy rozumieć dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, z zastrzeżeniem, że jest on ustalony jako średni miesięczny dochód, na członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego nie przekracza:
 - 1) dla gospodarstw jednoosobowych 150% najniższej emerytury,
 - 2) dla gospodarstw wieloosobowych 100% najniższej emerytury.
2. Lokal socjalny może zostać oddany w najem osobie lub rodzinie, gdy średni miesięczny dochód w rozumieniu dochodu określonego w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych, na członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu socjalnego nie przekracza:

- 1) dla gospodarstw jednoosobowych 100% najniższej emerytury,
 - 2) dla gospodarstw wieloosobowych 70% najniższej emerytury.
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega ponownemu sprawdzeniu przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu.
 4. Dochód uzasadniający zastosowanie obniżki czynszu określa uchwała Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXIX/234/4 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój.

R o z d z i a ł I I I

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 5

1. Warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy to:
 - 1) zamieszkiwanie w lokalu gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym lub mniej niż 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym,
 - 2) zamieszkujące w lokalu nienadającym się na stały pobyt ludzie (według opinii właściwego organu nadzoru budowlanego,
 - 3) lokal nie jest dostępny do potrzeb, wynikających z niepełnosprawności osób uprawnionych do zamieszkiwania, która potwierdzona jest orzeczeniem lekarskim.
2. W przypadku ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania wnioskodawca może spełnić jeden z warunków określonych w ust. 1.
3. Na wnioskodawcy dotychczas zajmowanego lokalu, a należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego, nie mogą ciążyć zobowiązania z tytułu najmu lokalu.

R o z d z i a ł I V

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 6

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy, zawierana jest na czas nieoznaczony. Jeżeli zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator, obowiązują kryteria i zasady takie jak dla rozpatrywania wniosku o najem na czas nieoznaczony, określone w niniejszej uchwale.
2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom lub rodzinom:
 - 1) Uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadkach przewidzianych ustawą, orzeczenia sądowego bądź niniejszą uchwałą,

- 2) pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
 - 3) z budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łądek-Zdrój przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, w których zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia ludzi, mienia,
 - 4) zamieszkującym w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających opróżnienia ze względu na przeznaczenie ich na cele użyteczności publicznej,
 - 5) które zrezygnują z prawa wykupu wynajmowanego lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy w budynkach przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży i nie zalegają z płatnością czynszu.
3. Umowę najmu lokalu zamiennego zawiera się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom. Prawo zamieszkiwania w lokalu zamiennym wraz z najemcą mają małżonek oraz osoby z nim stale zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, które swoje prawa do lokalu zamiennego wywodzą z prawa tego najemcy.
 4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 2, bez względu na wysokość dochodu z zastrzeżeniem, że osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.
 5. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zachodzi konieczność wynajmu lokalu zamiennego osobom zamieszkującym w zasobach innych niż mieszkaniowy zasób Gminy Łądek-Zdrój, uznaje się kryterium dochodu określone § 4.
 6. Trzykrotna odmowa lokalu zamiennego skutkuje podjęciem działań prawnych wynikających z przepisów prawa.
 7. Umowa najmu lokalu socjalnego, stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy, zawierana jest na czas określony, na okres 1 roku.
 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom lub rodzinom, które:
 - 1) nabyły takie prawo na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
 - 2) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z osiągnięciem pełnoletniości, i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny, a przed umieszczeniem w placówce posiadały stałe zameldowanie na terenie Gminy Łądek-Zdrój i spełniają kryteria określone w § 4 ust. 2,
 - 3) posiadają tytuł prawny do lokalu stanowiącego zasób gminy i z przyczyn ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego – jeżeli zwalniają najmowany lokal i spełniają kryteria określone w § 4 ust. 2.
 9. Na wniosek najemcy umowa najmu lokalu socjalnego może zostać przedłużona na kolejny rok, jeżeli najemca nadal spełnia kryteria określone § 4 ust. 2.

R o z d z i a ł V

Warunki dokonywania zamian lokali mieszkalnych

§ 7

1. Zamiany lokali mieszkalnych dokonywane są pomiędzy najemcami lokali wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój.
2. W przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal w innych zasobach wymagana jest pisemna zgoda dysponenta tego lokalu, a zawarcie umowy najmu może nastąpić po spełnieniu przez zainteresowane strony warunków określonych w tej zgodzie.
3. W przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal własnościowy zawarcie umowy najmu może nastąpić po przeniesieniu aktem notarialnym prawa własności.
4. Najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli spełnią przynajmniej jeden z warunków określonych w § 5,
 - 1) stan zdrowia najemcy, bądź współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego uzasadnia zawarcie umowy najmu lokalu o wyższym standardzie lub korzystniejszej lokalizacji,
 - 2) dokonanie zamiany uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi, a okoliczności te znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach,
 - 3) zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży w stosunku do potrzeb, a najemca wyraża zgodę na zamianę na inny lokal o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie.
5. Zamiana lokali może nastąpić z urzędu w wyniku propozycji złożonej najemcy przez Burmistrza, propozycje te mogą dotyczyć:
 - 1) najemców posiadających zaległości w opłatach za używanie lokalu, którym w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu przedkładana jest propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie, bądź na lokal socjalny, lub ich zamianę,
 - 2) najemców zajmujących lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia zajmowanego lokalu w przypadku, gdy przyszły najemca zobowiąże się do nabycia tego lokalu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu.
6. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę uprawnioną do zamieszkania przypadać będzie mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej (pokoi).

R o z d z i a ł VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej

§ 8

1. Osoby ubiegające się o wynajem lub zamianę lokali zobowiązane są do złożenia wniosku oraz udokumentowania spełnienia warunków

określonych niniejszą uchwałą, w terminie do 30 września roku poprzedzającego sporządzenie wykazów osób do zawarcia umów najmu w pierwszej kolejności.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, dołączają do wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, co stanowi podstawę do uzyskania dodatkowych informacji o sytuacji rodzinnej i socjalnej wnioskodawców.
3. Wnioski o przydział bądź zamianę lokali rozpatruje i weryfikuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, oceniając sytuację mieszkaniową i materialną osób ubiegających się o przydział lokali.
4. W oparciu o opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz sporządza projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali:
 - 1) wykaz osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych,
 - 2) wykaz osób do przydziału lokalu (pomieszczenia) do remontu, (adaptacji) we własnym zakresie,
 - 3) wykaz osób do zawarcia umów najmu lokali socjalnych,
 - 4) wykaz osób oczekujących na lokal zamienny.
5. Projekty wykazów osób uprawnionych do zawarcia umów najmu w pierwszej kolejności podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój z podaniem terminu składania uwag i zastrzeżeń.
6. Po rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i Burmistrza wniosków, skarg i uwag wnioskodawców, ustala się i podaje do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój ostateczne wykazy w terminie do 31 grudnia danego roku wraz z powiadomieniem wnioskodawców o umieszczeniu w wykazie.
7. Wnioskodawcy objęci wykazem przed zawarciem umowy zobowiązani są do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryteriów określonych niniejszą uchwałą. W razie wątpliwości co do wiarygodności danych Burmistrz Łądko-Zdroju może żądać dostarczenia zaświadczenia Naczelnika właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę oraz jego gospodarstwa domowego
8. Burmistrz skreśla z wykazu osoby oczekujące na zawarcie umów najmu, które w wyniku weryfikacji przestały spełniać przesłanki umożliwiające zawarcie umowy.
9. Wskazanie lokalu mieszkalnego następuje wg kolejności wniosków umieszczonych w wykazie, przy uwzględnieniu metrażu odpowiedniego dla struktury rodziny.
10. Realizacja wykazów, o których mowa w pkt 6, polega na złożeniu wnioskodawcy dwóch ofert najmu.
11. Nieprzyjęcie żadnej z dwóch propozycji najmu skutkuje skreśleniem wnioskodawcy z wykazu.

12. W przypadku braku realizacji wykazów w danym roku obowiązują one w roku następnym bądź mogą być uzupełnione w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
13. W przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb osób ubiegających się o przydział lokalu, w ciągu roku mogą być sporządzane przez Burmistrza wykazy dodatkowe w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
14. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się w terminie 14 dni od daty doręczenia skierowania do zawarcia umowy. Jeżeli umowa najmu nie zostanie zawarta w tym terminie z przyczyn nieuzasadnionych leżących po stronie osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu, skierowanie traci ważność. Osobę, która bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpiła do zawarcia umowy najmu lub nie zajęła lokalu po jej zawarciu, skreśla się z wykazu osób do zawarcia umów najmu.

§ 9

1. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miejska w Łądku-Zdroju na wniosek Burmistrza.
2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa składa się z 6 do 10 członków, w tym 3 członków spośród radnych, 1 pracownika Urzędu Miasta, 1 pracownika Socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju, pedagogów szkolnych.
3. Tryb działania i regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

R o z d z i a ł VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 10

1. Poza przypadkami określonymi w art. 691 Kodeksu cywilnego Burmistrz pod warunkiem braku zaległości w opłatach za lokal oraz spełnienia kryteriów dochodowych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, może zawierać umowy najmu na czas nieoznaczony:
 - 1) z pozostawionymi w lokalu przez dotychczasowego najemcę jego dziećmi, osobami przysposobionym, rodzicami lub rodzeństwem, chyba że najemca zamieszkał w znajdującym się w tej samej lub pobliskiej miejscowości lokalu, stanowiącym jego własność bądź posiadającym do niego tytuł prawny, a powierzchnia tego lokalu zapewni pozostawionym osobom normy powierzchni pokoi,
 - 2) normy te uważa się za spełnione, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m² powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m².
2. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do czasu uregulowania stosunku najmu lub wydania lokalu zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy.

R o z d z i a ł VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²

§ 11

1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² będą wynajmowane w drodze publicznego przetargu w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu najmu za m² powierzchni użytkowej lokalu.
2. Przeznaczenie lokalu do wynajmu w trybie, o którym mowa w ust. 1, następować będzie po zwolnieniu lokalu przez dotychczasowego najemcę.
3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, w prasie lokalnej, co najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
4. Stawkę wywoławczą do przetargu stanowi maksymalna stawka czynszu za najem 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego należącego do zasobu komunalnego obowiązującego w dniu ogłoszenia przetargu.
5. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest uiszczać opłaty niezależne, jeżeli wnoszone są za pośrednictwem wynajmującego.
6. Umowy najmu lokalu, o których mowa w ust. 1, zawiera się na czas nieoznaczony.
7. Pierwsza podwyżka czynszu za wyjątkiem opłat niezależnych może być dokonana po upływie 12 miesięcy od daty nawiązania umowy najmu.
8. Sprzedaż lokali, o których mowa w ust. 1, może nastąpić przy zachowaniu zasad wynikających z uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój.
9. Burmistrz może odstąpić od warunku określonego w ust. 1 w przypadku rodzin wielodzietnych powyżej 8 osób.

R o z d z i a ł IX

Pomieszczenia tymczasowe

§ 12

1. Pomieszczenia tymczasowe przydzielane są osobom zobowiązanym wyrokiem sądu do opróżnienia lokalu mieszkalnego, które nie nabyły uprawnienie do lokalu socjalnego.
2. Pomieszczenia tymczasowe przydzielane są na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Czynsz za pomieszczenie tymczasowe wyliczony jest jak dla lokalu socjalnego, pod warunkiem spełnienia przez osobę wynajmującą to pomieszczenie kryterium określonego § 4 ust. 2 uchwały.
4. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 3, osoba zajmująca pomieszczenie tymczasowe uiszcza odszkodowanie równorzędnego kosztom utrzymania tego pomieszczenia.

R o z d z i a ł X

Podnajem

§ 13

1. Burmistrz Łądku-Zdroju w uzasadnionych przypadkach może wrazić zgodę na podnajem bądź

oddanie w bezpłatne używanie przez najemcę całego lub części lokalu mieszkalnego osobom trzecim na okres nie dłuższy niż 2 lata.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, dotyczy lokali wynajmowanych na czas nieokreślony i może być wydana, w przypadku gdy najemca czasowo opuścił lokal z powodu:
 - 1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania,
 - 2) leczenia,
 - 3) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Burmistrz negatywnie rozpatruje wniosek najemcy, jeżeli:
 - 1) budynek, w którym znajduje się lokal, został przeznaczony do rozbioru,
 - 2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu,
 - 3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu,
 - 4) gdy zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje, że na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m² łącznej powierzchni mieszkalnej (pokoi).

R o z d z i a ł X I

Lokale do remontu

§ 14

1. Do remontu na koszt własny przyszłego najemcy przeznaczane są lokale niemieszkalne lub zniszczone oraz spełniające warunki do odbudowy, w których zakres robót określa wynajmujący budynek przed wytypowaniem lokalu do remontu bądź odbudowy.
2. Umowa na lokal do remontu bądź odbudowy na koszt własny przyszłego najemcy może być zawarta z osobą, która:
 - 1) nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub budynku bądź pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych,
 - 2) posiada stałe zatrudnienie, i stały pobyt na terenie Gminy Łądek-Zdrój.
3. Wykaz lokali przeznaczonych do remontu bądź odbudowy na koszt przyszłego najemcy podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju oraz zamieszczenie informacji w lokalnej prasie.
4. Wyboru osób, które uzyskują skierowanie do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu w celu Wykonania remontu bądź odbudowy dokonuje Burmistrz po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 uchwały.
5. Przed podpisaniem umowy na udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu bądź odbudowy osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu komunalnego zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z najmowanego dotychczas lokalu.
6. Osoba, z którą zawierana jest umowa o udostępnienie lokalu do remontu bądź odbudowy, wykonuje roboty budowlane na własny koszt bez możliwości zwrotu nakładów finansowych.

7. Umowa o udostępnienie lokalu do remontu bądź odbudowy zawierana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego terminu zawierana jest umowa najmu.

8. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z zakresu robót, umowa o udostępnienie lokalu do remontu bądź odbudowy, o którym mowa w pkt 1, może zostać przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

R o z d z i a ł X I I

Inne przypadki zawarcia umów najmu

§ 15

1. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem Gminy związanych z jej rozwojem lub realizacją zadań własnych Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, może nawiązać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami fizycznymi ze względu na charakter pracy wykonywanej przez te osoby.
2. Umowa zawarta w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może ulec rozwiązaniu w sytuacji zaprzestania wykonywania prac, bądź na warunkach określonych w umowie najmu.
3. Lokale mieszkalne położone w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być wynajmowane wyłącznie nauczycielom i pracownikom oświaty.
4. Decyzję w sprawie wynajęcia danego lokalu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz podejmuje przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 - 1) potrzeb kadrowych Gminy,
 - 2) sytuacji materialnej,
 - 3) stanu osobowego rodziny,
 - 4) braku innego lokalu mieszkalnego.

§ 16

1. Za porozumieniem stron można zmienić dotychczasową umowę najmu lokalu mieszkalnego na umowę najmu lokalu socjalnego przypadku, gdy podczas trwania umowy najmu najemca spełnia kryteria określone w § 4 ust. 2, a standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi lokalu socjalnego.
2. Osoba pozbawiona tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu z tytułu należności czynszowych może wnioskować o ponowne nawiązanie umowy w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ustania stosunku najmu.

R o z d z i a ł X I I I

Postanowienia końcowe

§ 17

Najemca nie może posiadać równocześnie prawa do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, jeżeli jednym z lokali jest lokal z mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 18

Zwalniane lokale mieszkalne w nieruchomościach wielomieszkaniowych, stanowiących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały wspólnoty miesz-

kaniowe z udziałem Gminy, sprzedawane są przez Burmistrza w trybie przetargowym.

§ 19

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LV/300/02 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łądek-Zdrój.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

§ 1

Spółeczna Komisja Mieszkaniowa, zwana w dalszej treści regulaminu Komisją, pełni rolę społecznej kontroli przestrzegania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2

Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 3

Do zadań Komisji w szczególności należy:

1. opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajem mieszkania,
2. opiniowanie projektów rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali kwaterunkowych, socjalnych i zamiennych,
3. rozpatrywanie uwag, zastrzeżeń i odwołań od projektu wykazu osób do zawarcia umowy najmu,
4. uczestnictwo w wizjach lokalnych w miejscach zamieszkania osób ubiegających się o wynajem, celem zweryfikowania informacji podanych przez wnioskodawców.

§ 4

1. Komisja powołuje spośród swoich członków trzyosobowe zespoły wizytujące, które dokonują kontroli warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zespoły kontrolujące sporządzają z wizji lokalnej protokół podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące, który jest brany pod uwagę przy wydawaniu opinii w sprawie.

§ 5

Posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz z zachowaniem formy pisemnej z podaniem miejsca i terminu obrad.

§ 6

1. W posiedzeniu Komisji uczestniczy pracownik Wydziału Infrastruktury zajmujący się sprawami gospodarki mieszkaniowej, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Komisja może zaprosić na posiedzenie inne osoby, jeżeli uzna to za pomocne przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zakresu działania.

§ 7

1. Stanowisko Komisji dotyczące wydania opinii zapada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.
3. Każdy z członków Komisji ma prawo zgłosić uwagi do protokołu.

§ 8

1. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza pracownik Wydziału Infrastruktury i podpisuje przewodniczący Komisji, lub jego zastępcę, jeżeli prowadził obrady.
2. Protokół z posiedzenia Komisji przekazany jest do wiadomości Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju.
3. Rejestr i książka protokołów z posiedzeń Komisji są przechowywane w Wydziale Infrastruktury.
4. Protokół z posiedzenia Komisji jest odczytywany na jej następnym posiedzeniu.

§ 9

Korespondencję z osobami ubiegającymi się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy prowadzi Wydział Infrastruktury.

2657

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
NR 234/XXXI/09**

z dnia 25 czerwca 2009 r.

**w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiąga-
jących wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się gminne stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 2

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa się corocznie w uchwale budżetowej.
2. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych.

§ 3

Stypendium może być przyznawane zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mającemu stałe zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Węglińca, który uprawia określoną dyscyplinę sportową oraz:

- 1) posiada licencję zawodnika, przyznaną na zasadach i w trybie określonym w ustawie o sporcie kwalifikowanym,
- 2) nie posiada licencji zawodnika, a jego status jest określony w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 4

1. Stypendium przyznaje się zawodnikowi, który uzyskał wyniki sportowe określone w ust. 2, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik za osiągnięcia sportowe związane z międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwem sportowym w dyscyplinach indywidualnych, który:
 - 1) zdobył medal na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie lub na Olim-

pijskim Festiwalu Młodzieży Europy – w dowolnej kategorii wiekowej,

- 2) zdobył medal na ostatnich Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – w dowolnej kategorii wiekowej,
 - 3) zdobył medal we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych, organizowanym przez krajową lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie, w tym za zdobycie medalu w Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy – w dowolnej kategorii wiekowej.
3. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów za wyniki sportowe określone w ust. 2 jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Węglińca.

§ 5

1. Stypendium mogą otrzymać zawodnicy gier zespołowych, których dotychczasowe osiągnięcia sportowe i plany szkoleniowe wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłych latach wysokich wyników w rozgrywkach sportowych.
2. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów za wyniki sportowe określone w ust. 1 jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
 - 1) macierzysty klub sportowy zawodnika,
 - 2) właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie.
2. Wnioski o stypendium, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca składa w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Węglińca w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
3. Ustala się wzory wniosków:
 - 1) o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników dyscyplin sportowych indywidualnych, osiągających wysokie wyniki spor-

towe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

- 2) o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników dyscyplin sportowych zespołowych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Zespół do spraw stypendiów, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu, o którym, mowa w ust. 1, wchodzi:
 - 1) Sekretarz Gminy i Miasta Węglińiec – jako Przewodniczący,
 - 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Węglińcu,
 - 3) Przewodniczący Gminnej Rady Sportu,
 - 4) Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Węglińcu,
 - 5) Skarbnik Gminy i Miasta w Węglińcu.
3. Zespół przedkłada Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

§ 8

1. Stypendia przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec po rozpatrzeniu wniosków przez Zespół.
2. Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Obsługę finansową stypendium prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
4. Obsługę administracyjną stypendium prowadzi Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 9

Stypendium wypłacane jest zawodnikowi w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem, na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy.

§ 10

1. Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec wstrzymuje wypłacanie zawodnikowi stypendium w przypadku:
 - 1) zaniedbywania przez niego realizacji programu szkolenia sportowego,
 - 2) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy.

2. Wstrzymanie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Wypłatę wstrzymanego stypendium wznowia się na wniosek zawodnika lub jego klubu, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 11

1. Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec pozbawia stypendium zawodnika, w przypadku gdy zawodnik:
 - 1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego,
 - 2) zakończy karierę sportową,
 - 3) zaprzestanie reprezentować klub sportowy działający na terenie Gminy i Miasta Węglińiec,oraz w razie:
 - 4) niezdolności zawodnika do uprawiania sportu potwierdzonej orzeczeniem lekarza sportowego, trwającej dłużej niż trzy miesiące.
2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 12

1. Klub sportowy, właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1.
2. W razie podjęcia decyzji o pozbawieniu stypendium zawodnika w grach zespołowych, Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec może po uzyskaniu opinii Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1, przyznać stypendium innemu zawodnikowi zgłoszonemu przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 234/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Data złożenia wniosku

Nr wniosku.....

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników dyscyplin sportowych indywidualnych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy:.....
.....

2. Adres:

Ulica nr

Kod pocztowy..... Miejscowość

Nr telefonu

Fax..... e-mail.....

Telefon kontaktowy

3. Status prawny organizacji /data rejestracji, nr i dział rejestru lub wpisu /:

.....

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRYZNANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO

1. Nazwisko i imię

2. Data i miejsce urodzenia.....

3. Adres zameldowania.....

4. PESEL.....

5. NIP

6. Nr rachunku bankowego

7. Uprawiana dyscyplina (konkurencja).....

8. kategoria wiekowa
9. Klasa sportowa.....
10. Nr licencji zawodniczej
11. Nazwisko i imię trenera klubowego.....
12. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie – podać rok, wysokość i czas przyznania:
.....
.....
.....

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH (z ostatnich 12 miesięcy)

1. Wymienić uzyskane miejsca w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów:
.....
.....
.....
2. Przynależność do kadry narodowej/ wojewódzkiej:.....
.....
3. Najważniejsze informacje o planach sportowych w roku.
.....
.....
.....

Poświadczam prawdziwość danych zawartych we wniosku.

.....
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji.
2. Oświadczenie wnioskodawcy.
3. Oświadczenie zawodnika.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające opisane powyżej osiągnięcia wyników sportowych.
5. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu sportowego (jeżeli należy do klubu sportowego).
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji zawodniczej, klasy sportowej (jeżeli zawodnik posiada licencję).

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 234/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Data złożenia wniosku

Nr wniosku.....

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników dyscyplin sportowych zespołowych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy:.....
.....

2. Adres:

Ulicanr.....

Kod pocztowy..... Miejscowość

Nr telefonu

Fax..... e-mail.....

Telefon kontaktowy

3. Informacja o osiągnięciach sportowych zespołu (z ostatniego półrocza).

.....
.....
.....
.....
.....

4. Najważniejsze informacje o planach sportowych zespołu w roku.

.....
.....

5. Wykaz zawodników proponowanych do stypendium:

Lp.	Nazwisko i imię zawodnika	Dyscyplina, kategoria wiekowa	Data urodzenia	Adres zameldowania	PESEL, NIP	Nr rachunku bankowego	Stypendia sportowe pobierane dotychczas przez zawodnika, w tym pobierane obecnie – dotyczy ostatnich 2 lat

Poświadczam prawdziwość danych zawartych we wniosku.

.....
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji.
2. Oświadczenie wnioskodawcy.
3. Oświadczenie zawodnika.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające opisane powyżej osiągnięcia wyników sportowych.
5. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu sportowego (jeżeli należy do klubu sportowego).
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji zawodniczej, klasy sportowej (jeżeli zawodnik posiada licencję).

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Świadom(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zobowiązuję się do poinformowania Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o zaistniałych okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub pozbawienia stypendium sportowego zawodnika.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926).
4. Jednocześnie oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania swoich danych podanych we wniosku.

Data, miejscowość i czytelny podpis składającego wniosek (pieczętka)

.....

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926).
3. Zobowiązuję się do promocji Gminy Węgliniec poprzez swoje osiągnięcia sportowe.
4. Jednocześnie oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania swoich danych podanych we wniosku.
5. Zobowiązuję się do poinformowania Wnioskodawcy lub Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub pozbawiania stypendium sportowego.

Data, miejscowość i czytelny podpis zawodnika

.....

2658

**UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XXVI/178/2009**

z dnia 15 czerwiec 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), gmina Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica” uchwalonym przez Radę Gminy Czernica uchwałą nr VIII/38/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Czernica: nr XXXVIII/353/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), gmina Czernica, zwany dalej planem.

1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ilekoć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Czernica jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograni-

czenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, przy budowie nowych obiektów oraz rozbudowie budynków istniejących – okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki więcej niż 1,5 m i na długości 1/4 elewacji frontowej,
- 8) nieuciążliwych usług lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej,

- 10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową.

§ 3

Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) obowiązujące linie zabudowy,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) podstawowe przeznaczenie terenu,
- 6) granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- 7) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- 8) granice strefy „W” ścisłej ochrony archeologicznej,
- 9) granice strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 10) kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wpisany do rejestru zabytków,
- 11) obiekty zabytkowe objęte wojewódzką i gminną ewidencją zabytków,
- 12) napowietrzne linie elektroenergetyczne o średnim napięciu wraz z granicami w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych,
- 13) gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 80, PN 6,3 MPA wraz ze strefą ochronną.

R o z d z i a ł I I

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM – 7 RM,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN – 36 MN,
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolami 1 MNU – 16 MNU,

- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1 U – 6 U,
- 5) tereny usług sakralnych, oznaczone symbolami 1 UKs – 3 UKs,
- 6) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługą produkcji rolniczej, oznaczony na rysunku planu symbolem PR,
- 7) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami 1 ZP – 5 ZP,
- 8) teren zieleni parkowej oraz usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP,US,
- 9) teren cmentarza czynnego, oznaczony symbolem ZC,
- 10) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R – 26 R,
- 11) tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbolami 1 ZL, 2 ZL,
- 12) tereny wód śródlądowych, oznaczone symbolami 1 WS – 41 WS,
- 13) tereny wód śródlądowych oraz zieleni niskiej, oznaczone symbolami 1 WS,ZN, 2 WS,ZN,
- 14) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E – 6 E,
- 15) tereny dróg klasy L – lokalne, oznaczone symbolami 1 KDL – 9 KDL,
- 16) tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone symbolami 1 KDD – 11 KDD,
- 17) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1 KDW – 22 KDW,
- 18) tereny ciągów pieszo-jezdných, oznaczone symbolami 1 KDp, 2 KDp,
- 19) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone symbolami 1 KDR – 4 KDR,
- 20) teren ciągu pieszego, oznaczony symbolem K Dx.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na terenach zainwestowanych położonych prawie w całości w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,
- 2) na terenach niezainwestowanych położonych poza strefą ochrony konserwatorskiej „B” formę obiektów w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi należy kształtować harmonijnie i jednorodnie w zakresie kompozycji bryły i formy dachu oraz rozwiązań materiałowych i kolorystyki zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – rozdział III,
- 3) na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach

szczegółowych dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – rozdział III.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obszar objęty planem znajduje się w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy”,
- 2) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg oraz infrastruktury technicznej,
- 3) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
- 4) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych przepisami odrębnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
- 5) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 6) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów,
- 7) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je przed zanieczyszczeniem,
- 8) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i konserwowanie istniejącej zieleni parkowej, oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP i zieleni przydrożnej (głównie przy drodze 3 KDL) oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
- 9) nakazuje się zachowanie gniazd bocianów znajdujących się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 UKS oraz 19 MN, podlegających ochronie,
- 10) dla obiektów, w których będą przechowywane substancje toksyczne, w tym ropopochodne, oraz substancje promieniotwórcze, należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi,
- 11) masy ziemne usuwane lub przemieszczane podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Czernica,

12) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- a) 1 RM – 7 RM, 1 MN – 36 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) 1 MNU – 16 MNU – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
- c) 2 U – jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego – kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Wrocławska, murowany, 1859–1864 r., renowacja w 1914 r., w 1957 r., w 1994 r., wpisanego do rejestru zabytków (nr rejestru 665/W 08.05.1992 r.).
2. Dla budynku kościoła ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu polegające na: zakazie przerabiania, odbudowywania, zdobienia, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).
3. Ustala się ochronę następujących obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
 - 1) zespół kościelny:
 - a) kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ul. Wrocławska,
 - b) teren pocmentarny, II połowa XIX wieku,
 - c) magazyn na cmentarzu, murowany, II połowa XIX wieku,
 - 2) zespół plebani:
 - a) plebania, ul. Wrocławska 13 (stary nr 9), murowana, początek XIX wieku,
 - b) dom mieszkalno-gospodarczy (oficina), ul. Wrocławska 13 (stary nr 9), murowany, koniec XIX wieku,
 - 3) cmentarz poewangelicki, południowo-wschodnia część wsi, II połowa XIX wieku,
 - 4) Klasztor Sióstr Józefitek, ul. Wrocławska 18 (stary nr 14), z około 1900 r.,
 - 5) szkoła podstawowa, dawna szkoła parafialna, ul. Wrocławska, murowana koniec XIX wieku,
 - 6) dom mieszkalny ul. Wrocławska 9 (stary numer 5), początek XIX wieku,
 - 7) zespół mieszkalno-gospodarczy:
 - a) dom mieszkalny ul. Wrocławska 11 (stary nr 7), murowany, początek XIX wieku,
 - b) budynek gospodarczy ul. Wrocławska 11 (stary nr 7), murowany, koniec XIX wieku,
 - 8) zespół mieszkalno-gospodarczy:

- a) dom mieszkalny ul. Wrocławska 16 (stary nr 12), murowany, początek XX wieku,
 - b) budynek gospodarczy, stodoła, ul. Wrocławska 16 (stary nr 12), murowany, początek XX wieku,
 - 9) dom mieszkalny ul. Wrocławska 23 (stary nr 15), murowany, początek XX wieku,
 - 10) dom mieszkalny ul. Wrocławska 20 (stary nr 16), murowany, początek XX wieku,
 - 11) dom mieszkalny ul. Wrocławska 28–34 (stary nr 22), murowany, lata 70. XIX wieku, przebudowany początek XX wieku,
 - 12) dom mieszkalny ul. Wrocławska 38–40 (stary nr 26/28), murowany, około 1890 r.,
 - 13) dom mieszkalny ul. Wrocławska 46 (stary nr 32), murowany, około 1880 r.,
 - 14) dom mieszkalny ul. Wrocławska 49 (stary nr 33), murowany, początek XX wieku,
 - 15) szopa ul. Wrocławska 51 (stary nr 35), murowany, szachulcowo-drewniany, 1857 r.,
 - 16) dom mieszkalny ul. Wrocławska 53 (stary nr 37), murowany, początek XX wieku,
 - 17) dom mieszkalny ul. Wrocławska 55 (stary nr 39), murowany, początek XIX wieku, (około 1870 r.),
 - 18) dom mieszkalny ul. Wrocławska 72, 74 (stary nr 44), murowany, początek XX wieku,
 - 19) dom mieszkalny ul. Wrocławska 65 (stary nr 45), murowany, początek XX wieku,
 - 20) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Wrocławska 78 (stary nr 48), murowany, 1919 r.,
 - 21) dom mieszkalny ul. Wrocławska 80 (stary nr 50), murowany, 1919 r.,
 - 22) dom mieszkalny ul. Wrocławska 84–86 (stary nr 32), murowany, 1920 r.,
 - 23) dom mieszkalny ul. Wrocławska 100 (stary nr 56), murowany, około 1900 r.,
 - 24) dom mieszkalny ul. Wrocławska 89 (stary nr 61), murowany, początek XX wieku,
 - 25) dom mieszkalny ul. Wrocławska 129 (stary nr 81), murowany, szachulcowy, początek XX wieku,
 - 26) dom mieszkalny ul. Polna 2 (stary nr 1), około 1900 r.
4. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 3, obowiązują następujące zasady ochrony:
- 1) należy zachować historyczną bryłę, historyczny detal architektoniczny, kształt i geometrię dachu oraz zastosować tradycyjne materiały budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego i elewacji,
 - 2) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenia otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
 - 3) należy utrzymać oryginalną stolarkę okien i drzwi,
 - 4) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,
 - 5) należy zachować oryginalne elewacje z wystrojem architektonicznym,
 - 6) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do używanych w przeszłości, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”,
 - 7) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów,
 - 8) wszelkie prace budowlane (zmiana sposobu użytkowania, remont, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka) należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - 9) zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu miejscowego.
5. Wyznacza się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla kościoła wraz z terenem przykościelnym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której ustala się następujące wymogi:
- 1) na terenie wyznaczonej strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje priorytet zachowania wartości obiektów zabytkowych nad wszelką działalnością inwestycyjną,
 - 2) należy utrzymać i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego,
 - 3) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, w tym również zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz podziały nieruchomości, należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla całego historycznego układu przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka wraz z najbliższymi terenami przyległymi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której ustala się następujące wymogi:
- 1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, kompozycję wewnątrz urbanistycznych i zespołów zabudowy,
 - 2) obiekty o wartościach zabytkowych winny być poddawane restauracji i modernizacji technicznej, z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do historycznej wartości obiektu,
 - 3) nowa, modernizowana, przebudowywana zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzenno-architektonicznej w zakresie lokalizacji, kontekstu miejsca, skali, bryły, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, użytych form architektonicznych, detalu, materiału elewacyjnego, podziałów otworów okiennych i drzwiowych przy nawiązaniu do istniejącej historycznej zabudowy Chrzastawy Wielkiej, nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,
 - 4) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), przy czym wysokość budynków liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
 - 5) należy stosować dachy dwuspadowe, naczółkowe, o symetrycznych połaciach, do-

- puszcza się możliwość zastosowania dachu wielospadowego pod warunkiem, że będzie on stanowił powtórzenie tradycyjnej formy układu dachu dwuspadowego, dopuszcza się wzbogacenie formy dachów poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn,
- 6) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym, w modernizowanych, przebudowywanych obiektach historycznych, które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne, stosuje się pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu, kąt nachylenia połaci dachowych od 35° do 50° ,
 - 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ,
 - 8) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej lokalnej,
 - 9) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych,
 - 10) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,
 - 11) zakazuje się lokalizacji masztów, konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekątnikowymi telekomunikacji,
 - 12) zakazuje się lokalizacji dużych urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru,
 - 13) lokalizację wysokościowych obiektów technicznych i technologicznych (m.in. komin, silosy, zbiorniki) należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników na materiały masowe na tyłach działek, osłoniętych zabudową w miejscach nieekspozowanych,
 - 14) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy prowadzić jako kablowe,
 - 15) nowe inwestycje, podziały nieruchomości, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty, budowa nowych obiektów, prace ziemne na obszarze strefy „B” należy uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - 16) dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektów zabytkowych, po przedstawieniu oceny stanu technicznego i uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. Wyznacza się strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej dla kościoła parafialnego z terenem przykościelnym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której ustala się następujące wymogi:
 - 1) wprowadza się zakaz działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego terenu,
 - 2) wszelkie działania inwestycyjne, w tym również prace ziemne, należy uzgadniać i prowadzić za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 8. Wyznacza się strefę „OW” ochrony zabytków archeologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której ustala się następujące wymogi:
 - 1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie strefy związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem konserwatorskim,
 - 2) pozwolenie konserwatorskie o którym mowa w pkt 1 należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę oraz przed uzyskaniem przez inwestora zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę,
 - 3) prowadzenie nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa odbywa się na koszt inwestora.
- § 9
- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:
 - 1) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDL – 9 KDL,
 - 2) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD – 11 KDD,
 - 3) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDp, 2 KDp,
 - 4) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem K Dx,
 - 5) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZP – 5 ZP,
 - 6) teren zieleni parkowej oraz usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP,US.
 2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
 - 1) na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 dopuszcza się lokalizację wszelkich obiektów niebędących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
 - 2) na terenach zieleni parkowej oraz usług sportu dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, obiektów usługowych, elementów reklamowych i informacyjnych oraz zieleni, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach od-

rębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,

- 3) reklamy, tablice informacyjne i obiekty małej architektury należy lokalizować w miejscach zapewniających:
 - a) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych,
 - b) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów,
 - c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych,
- 4) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 10

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osunięciem się mas ziemnych oraz tereny górnicze.

§ 11

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 R – 26 R, 2 ZL, 1 ZP – 5 ZP.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebiegi dróg: lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDL – 9 KDL, dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD – 11 KDD, wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDW – 22 KDW, ciągów pieszo-jezdných, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp, 2 KDp, oraz dróg transportu rolnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDR – 4 KDR.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:
 - 1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy,
 - 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
 - 3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej oraz produkcyjno-usługowej,

- 4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych,
- 5) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość stanowisk postojowych określonych w ust. 1, podlega zsumowaniu.
3. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - 1) linie rozgraniczające dróg: lokalnych (KDL) za zgodą zarządcy dróg, dojazdowych (KDD), wewnętrznych (KDW), ciągów pieszo-jezdných (KDp), dróg transportu rolnego (KDR) wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego,
 - 2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej podziemnej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg oraz przez tereny rolnicze,
 - 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
 - 4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje,
 - 6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym za-inwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę,
 - 2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.
5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się:
 - 1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Chrzastawa Wielka na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - 2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego i technologicznego po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Chrzastawa Wielka na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

- 3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz przepompowni ścieków,
 - 4) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocławskim lub alternatywnie do oczyszczalni ścieków w innej miejscowości,
 - 5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, lokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:
- 1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren lub do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych na warunkach określonych przez ich właścicieli oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej,
 - 2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3,
 - 3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
 - 4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3,
 - 5) nie należy odprowadzać wód opadowych z terenów zielonych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - 2) dla potrzeb istniejącego i projektowanego zainwestowania (głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa) wyznacza się tereny pod stacje transformatorowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 6 E oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3,
 - 3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń,
 - 4) dopuszcza się zmianę przeznaczenia niewykorzystanych terenów pod urządzenia elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 6 E i scalenia ich z terenami sąsiednimi,
 - 5) pozostawia się przebieg tras istniejących linii elektroenergetycznych o średnim napięciu wraz z strefami, w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych,
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
- 1) na terenie objętym planem przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 80, PN 6,3 MPA relacji Wrocław Obwodnica Północna (odgałęzienie Jelcz – Jelcz),
 - 2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (pas terenu 2 x 35 m), której lokalizację pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania wszelkiej działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,
 - 3) dopuszcza się zmianę szerokości strefy ochronnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - 4) w strefie ochronnej, o której mowa w pkt 2, wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
 - 5) obowiązek zapewnienia służbom technicznym swobodnego dojazdu do gazociągów w celu bieżącej obsługi, napraw lub przebudowy oraz przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej,
 - 6) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
 - 7) dopuszcza się na warunkach uzgodnionych z operatorem gazociągu wykonywanie przejazdów i przejść przez teren strefy ochronnej gazociągu w celu połączeń komunikacyjnych terenów sąsiadujących przedzielonych gazociągiem,
 - 8) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w odległości 2 m od osi gazociągu,
 - 9) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu,
 - 10) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,
 - 11) wszelkie inwestycje budowlane oraz prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie strefy ochronnej gazociągów wymagają uzgodnienia z operatorem gazociągów,

- 12) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach określonych przez operatora sieci,
 - 13) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3,
 - 14) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:
- 1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń,
 - 2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
- 1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) – na warunkach określonych przez operatorów sieci,
 - 2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3,
 - 3) dopuszcza się na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej (poza strefą „B” ochrony konserwatorskiej), zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:
- 1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do szczelnych pojemników – kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na gminne wysypisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta wysypiska,
 - 2) sposób postępowania z odpadami (w tym innymi) na zasadach określonych w przepisach o odpadach,
 - 3) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stosowania technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 13

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów.

Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

R o z d z i a ł III

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających

§ 14

Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 RM – 7 RM.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wydzielonych działkach,
 - b) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 100 m², usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących,
 - c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - d) dróg wewnętrznych,
 - e) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej,
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane) zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego w odległości 1,5 m od granicy w z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
- 4) formę przestrzenną projektowanych i modernizowanych budynków w obrębie terenu wyznaczonego w liniach rozgraniczających należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 6 (obszar strefy „B” ochrony konserwatorskiej),
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu,

- b) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów melioracyjnych.
- 6) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, niespełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie,
- 7) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej działce zabudowy zagrodowej nie powinna przekroczyć 20 DJP,
- 8) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m,
- 9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 40%, (nie dotyczy działek istniejących przekraczających ww. wskaźniki),
- 10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
- 11) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2,
- 12) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RM – 7 RM ustala się ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m,
- 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1200 m²,
- 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 1000 m²,
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70°–110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 15
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN – 36 MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących,
- b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
- c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
- 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
- 3) formę przestrzenną projektowanych i modernizowanych budynków na terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolami: 1 MN – 15 MN, 17 MN (część), 19 MN (część), 20 MN – 31 MN w liniach rozgraniczających należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru formy i wysokości ogrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 6 (obszar strefy „B” ochrony konserwatorskiej),
- 4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 16 MN, 17 MN (część), 18 MN, 19 MN (część), 32 MN – 36 MN obowiązują następujące ustalenia:
- a) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji,
- b) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m, a wysokość zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 9 m,
- c) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe, naczółkowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylnych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30°–50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
- d) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylnych połaciach, pokryte dachówką cera-

- miczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ,
- 5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach :
- a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdných,
 - c) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
 - d) 10 m od granicy rzeki Granicznej,
 - e) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, niespełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie,
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 30%),
- 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50% powierzchni działki,
- 8) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2,
- 9) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN – 15 MN, 17 MN (część), 19 MN (część), 20 MN – 27 MN, 28 MN (część), 29 MN, 30 MN (część), 31 MN (część), 33 MN (część) ustala się ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 10) na części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 30 MN, 32 MN położonych w obrębie 50-metrowej strefy ochronnej od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizowania nowych budynków mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- 1) podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - b) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej nie może być mniejsza niż 1000 m^2 , zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 800 m^2 ,
 - c) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m^2 ,
- 2) minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu działek określone w ust. 3 pkt 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
- a) są zainwestowane obiektami kubaturowymi,
 - b) posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały wynikające z aktów notarialnych.
- 3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 1, (dotyczy skrajnych działek),
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 16

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MNU – 16 MNU.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami lokalnymi (publicznymi i komercyjnymi), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) dopuszcza się sytuowanie ścian budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
- 3) formę przestrzenną projektowanych i modernizowanych budynków w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MNU – 6 MNU, 9 MNU, 10 MNU,

- 11 MNU (część) należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 6 (obszar strefy „B” ochrony konserwatorskiej),
- 4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 7 MNU, 8 MNU, 12 MNU – 16 MNU obowiązują następujące ustalenia:
- a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic),
 - b) wysokość budynku mieszkalnego i usługowego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży oraz budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
 - d) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
 - e) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach:
- a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych i wewnętrznych,
 - c) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 60% powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 40%),
- 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki,
- 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MNU – 6 MNU, 9 MNU, 10 MNU (część), 11 MNU (część) ustala się ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 9) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkownikom stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- 1) podział terenu na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej w oparciu o następujące zasady:
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1200 m²,
 - 2) minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu działek określone w ust. 3 pkt 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
 - a) są zainwestowane obiektami kubaturowymi,
 - b) posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały wynikające z aktów notarialnych,
 - 3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 1 (dotyczy skrajnych działek),
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 17

Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 U, 3 U, 4 U, 5 U, 6 U.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi lokalne (komercyjne i publiczne),
 - 2) dopuszcza się lokalizacje:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i krzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących oraz dróg wewnętrznych,
 - c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,
 - 3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej,
 - 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - 3) formę przestrzenną projektowanych i modernizowanych budynków usługowych w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 U, 3 U, 4 U, 5 U, należy dostosować do skali ukształtowania bryły

- i detalu istniejącej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 6 (obszar strefy „B” ochrony konserwatorskiej),
- 4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 U obowiązują następujące ustalenia:
- a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych,
 - b) wysokość zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m,
 - c) dach budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 20° – 45° , pokryty dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się stosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych (w tym dachów płaskich),
 - d) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ,
- 5) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 U, 3 U, 4 U, 5 U, obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach:
- a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych,
 - c) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
- 7) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 50% (nie dotyczy działek przekraczających ww. wskaźniki),
- 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
- 9) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkownikom stałym i przebywającym okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na działki zabudowy usługowej w oparciu o następujące zasady:

- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m,
- 2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1000 m²,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 18

Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 U.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa usługowa – usługi publiczne,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) mieszkań towarzyszących wbudowanych stanowiących nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego pod warunkiem niepowodowania konfliktów z funkcją podstawową,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i krzewień,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,
 - d) urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) modernizację, rozbudowę, przebudowę istniejących budynków usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz w dostosowaniu wymogów konserwatorskich zawartych w § 8 ust. 4 i 6,
- 2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 U obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 ust. 6,
- 3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie może przekroczyć 70% powierzchni terenu,
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu,
- 6) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 U obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 7) obowiązek wyposażenia budynków użyteczności publicznej w urządzenia zapewniające dostępność tych budynków osobom niepełnosprawnym co najmniej do wysokości pierwszej kondygnacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19

Teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługą produkcji rolniczej, oznaczony na rysunku planu symbolem PR.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty związane z produkcją rolniczą i obsługą produkcji rolniczej,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) dróg wewnętrznych, parkingów i garaży,
 - c) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 3) zakazuje się lokalizowania otwartych placów składowych dla materiałów sypkich.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem,
 - 2) wysokość obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz związanych z produkcją rolniczą i obsługą produkcji rolniczej dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych, ale nie powinna przekroczyć 12 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
 - 3) dachy obiektów: produkcyjnych, magazynowych oraz związanych z produkcją rolniczą i obsługą produkcji rolniczej dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych, dopuszcza się dachy płaskie,
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej i drogi transportu rolnego,
 - 5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 85% powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 65%),
 - 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni działki,
 - 7) przy realizacji ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 200 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych,
 - 8) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - 1) minimalna szerokość działki 25 m,
 - 2) minimalna powierzchnia działki 1500 m²,
 - 3) minimalna szerokość drogi wewnętrznej 10 m.

§ 20

Teren usług sakralnych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UKs.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi sakralne – zabytkowy kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wpisany do rejestru zabytków,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) dla budynku kościoła będącego obiektem zabytkowym ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu polegające na: zakazie przerabiania, odbudowywania, zdobienia, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku),
 - 2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 UKs obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 ust. 5, oraz w obrębie stref „W” i „OW”, o których mowa w § 8 ust. 7 i 8.

§ 21

Tereny usług kultury sakralnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 UKs, 3 UKs.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi sakralne (plebania, Klasztor Sióstr Józefitek),
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
 - c) usług publicznych na terenie oznaczonym symbolem 3 UKs.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) istniejące obiekty sakralne mogą być modernizowane i rozbudowywane zgodnie z zasadami podanymi w § 8 ust. 4 i 6,
 - 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 UKs, 3 UKs obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 ust. 6, oraz w obrębie strefy „OW”, o której mowa w § 8 ust. 8.

§ 22

Tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZP – 5 ZP.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zielen parkowa,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) ciągów pieszo-rowerowych,
 - c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - d) obiektów małej architektury,
 - 3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) obowiązek utrzymywania i konserwowania istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
 - 2) minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3 m,
 - 3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 8 ust. 6 oraz, w obrębie strefy „OW”, o której mowa w § 8 ust. 8.

§ 23

Teren zieleni parkowej oraz usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,US.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zielen parkowa oraz usługi sportu,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów usługowych (w tym obiekty handlowe, gastronomiczne oraz turystyczne) związanych z przeznaczeniem podstawowym o maksymalnej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 300 m²,
 - b) stawów hodowlanych,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych terenowych, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) wysokość obiektów usługowych nie może przekroczyć 12 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
 - 2) należy stosować dachy dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 20° do 45°, dopuszcza się dachy dostosowane do względów techniczno-technologicznych, w tym również dachy płaskie,
 - 3) maksymalna powierzchnia zabudowy i terenów utwardzonych nie może przekroczyć 30% powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 20%),

- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki,
- 5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej,
 - c) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
 - d) 35 m od gazociągu wysokiego ciśnienia,
- 6) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkownikowych stałych i przebywających okresowo w ilości 1 stanowisko na 10 użytkowników.

§ 24

Teren cmentarza czynnego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren cmentarza czynnego,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) obiektów i urządzeń związanych z przeznaczeniem podstawowym (obiekty kubaturowe, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi).
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) wprowadza się nakaz utrzymywania i konserwowania obiektów cmentarnych, małej architektury, ogrodzenia oraz zieleni, a powstałe ubytki należy uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi warunkami glebowymi,
 - 2) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m,
 - 3) wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności w strefie ochrony sanitarnej cmentarza (50 m),
 - 4) stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody,
 - 5) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do cieków wodnych lub rowów melioracyjnych po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

§ 25

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZL, 2 ZL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią lasy, zadrzewienia i zakrzewienia,

- 2) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną, lokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 ZL, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) obowiązek zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni leśnej,
 - 2) wysokość zabudowy związanej z gospodarką leśną nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,
 - 3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m.

§ 26

Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 26 R.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),
 - b) urządzeń telekomunikacyjnych – stacji bazowych telefonii komórkowej (poza strefami ochrony konserwatorskiej),
 - c) zadrzewień i zakrzewień,
 - d) stawów hodowlanych,
 - e) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,
 - f) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
 - g) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych),
 - 3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 27

Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS – 41 WS (cieki wodne, rowy melioracyjne).

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (cieki wodne, rowy melioracyjne).
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych,
 - 2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych oraz zmianę ich przebiegu,
 - 3) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m, a przy rzece Granicznej (15 WS) 10 m celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych),

- 4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 WS–6 WS, 7 WS (część), 17 WS, 19 WS, 20 WS, 21 WS, 28 WS, 29 WS, 30 WS, 31 WS obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych.

§ 28

Tereny wód śródlądowych oraz zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS,ZN, 2 WS,ZN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (zbiorniki wodne powstałe po eksploatacji surowców naturalnych) oraz zieleń niska,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów usługowych – usługi sportu i turystyki, handlu, gastronomii o maksymalnej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 300 m²,
 - b) obiektów małej architektury,
 - c) urządzeń infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych terenowych, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych,
 - 2) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy zbiornikach wodnych o szerokości min. 5 m celem zapewnienia dostępu do zbiorników wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji,
 - 3) wysokość obiektów usługowych nie może przekroczyć 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
 - 4) należy stosować dachy dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 20° do 45°, dopuszcza się dachy dostosowane do względów technologicznych, w tym również dachów płaskich,
 - 5) stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody,
 - 6) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do cieków wodnych po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawianiem się produktów ropopochodnych i piasku.

§ 29

Tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 6 E.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi urządzenie elektroenergetyczne,
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz urządzania terenów ustala się:
 - 1) adaptację istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji oraz budowę nowych stacji (1 E, 3 E, 6 E),
 - 2) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji,
 - 3) przy grodzeniu stacji transformatorowych wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 30

Teren drogi klasy L – lokalna, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KDL (droga powiatowa nr 1930 D).

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga klasy L – lokalna,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 - 1) szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających, dopuszcza się poszerzenie drogi za zgodą właścicieli terenów przyległych do drogi powiatowej, na warunkach i za zgodą zarządcy drogi,
 - 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 6 m,
 - 3) skrzyżowanie drogi powiatowej z pozostałymi drogami lokalnymi, dojazdowymi oraz wewnętrznymi za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - 4) krzyżowania drogi z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę drogi oraz zarządców sieci,
 - 5) nowe włączenia z terenów przyległych do drogi powiatowej nr 1930 D wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 31

Tereny dróg klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDL, 2 KDL, 4 KDL – 9 KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi droga klasy L – lokalne,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 - 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu),
 - 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 6 m,
 - 3) skrzyżowanie dróg lokalnych z drogą powiatową na warunkach określonych przez zarządcę drogi powiatowej,
 - 4) skrzyżowanie dróg lokalnych z drogami dojazdowymi oraz wewnętrznymi na warunkach określonych przez zarządców dróg,
 - 5) krzyżowania dróg lokalnych z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę dróg oraz zarządców sieci.

§ 32

Tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD – 11 KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi droga klasy D – dojazdowe,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 - 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu),
 - 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 5 m,
 - 3) skrzyżowanie dróg lokalnych z drogą powiatową na warunkach określonych przez zarządcę drogi powiatowej,
 - 4) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogami lokalnymi na warunkach określonych przez zarządców dróg,
 - 5) krzyżowania dróg z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę dróg oraz zarządców sieci.

§ 33

Tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDW – 22 KDW.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi wewnętrzne,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 - 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 8 m (dopuszczalne zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu),
 - 2) nowe włączenia do drogi powiatowej wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - 3) skrzyżowania dróg wewnętrznych z pozostałymi drogami na warunkach określonych przez zarządców dróg,
 - 4) krzyżowania dróg wewnętrznych z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci,
 - 5) realizacja drogi wewnętrznej jest obowiązująca w przypadku dokonania podziału nieruchomości, zgodnie z proponowanymi na rysunku planu liniami podziału wewnętrznego nieruchomości,
 - 6) w przypadku dokonania innego podziału nieruchomości niż proponowany na rysunku planu – zgodnego z zasadami podziału nieruchomości ustalonymi w uchwale, dopuszcza się:
 - a) zmianę przebiegu drogi wewnętrznej o parametrach i warunkach ustalonych w ust. 2 pkt 1, za zgodą zarządcy drogi,
 - b) odstąpienie od jej realizacji.

§ 34

Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDp, 2 KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią ciągi pieszo-jezdne,
 - 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 35

Tereny dróg transportu rolnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDR – 4 KDR.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi transportu rolnego,

- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość drogi transportu rolnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 36

Teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDx.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi ciąg piesz,
 - 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających – 3 m.

§ 37

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 7 RM, 1 MN – 36 MN, 1 MNU – 16 MNU, 1 U, 4 U – 6 U, 1 WS,ZN, 2 WS,ZN, ZP,US w wysokości 15%,
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 U, 3 U, 1 UKs – 3 UKs, 1 R – 26 R, 1 ZL, 2 ZL, 1 ZP – 5 ZP, ZC, 1 WS – 41 WS, 1 E – 6 E, 1 KDL – 9 KDL, 1 KDD – 11 KDD, 1 KDW – 22 KDW, 1 KDp, 2 KDp, KDx, 1 KDR – 4 KDR, w wysokości 0,1%.

R o z d z i a ł I V

Przepisy końcowe

§ 38

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 39

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 40

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Czernica.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA

[illegible]

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Czernica nr XXVI/178/2009 z dnia
15 czerwca 2009 r.**

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), gmina Czernica”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 2 766 260,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:
 - 1) środki własne gminy,
 - 2) środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
 - 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 4) kredyt bankowy.
2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Czernica nr XXVI/178/2009 z dnia
15 czerwca 2009 r.**

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (część południowa), gmina Czernica”, podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Czernica rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w sposób następujący:

2. Wnoszący uwagę – Państwo Barbara i Maciej Słonka, zam. Iwiny, ul. T. Kościuszki 44, 52-151 Wrocław.
Data wpływu uwagi – 4 lutego 2009 r.

Treść uwagi – właściciele działek wnioskują o powiększenie obszaru przeznaczonego w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi do wysokości strefy ochronnej cmentarza.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga – część działek nr 419, 420, 421, obręb Chrzastawa Wielka.

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga:

– część działek nr 419, 420, 421 – tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 15 R.

Rozstrzygnięcie uwagi – uwzględniona.

Uzasadnienie:

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica”, uchwalonym uchwałą nr VIII/38/2007 Rady gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r., linie rozgraniczające poszczególne jednostki terenowe mają charakter orientacyjny. W związku z tym mogą one podlegać pewnym korektom i uściśleniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (część C, rozdział 16 pkt 3). Po uwzględnieniu uwagi wnioskowany teren został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolami 29 MN, 30 MN oraz pod drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 17 KDW.

2659

**UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH
NR XXXIV/208/2009**

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

**w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego
dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Kondratowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r., z późn. zmianami), Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym:

1. przy zajęciu jezdni
 - a) do 20% szerokości – 3 zł/m²
 - b) powyżej 20% do 50% szerokości – 5 zł/m²
 - c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 9 zł/m²
2. przy zajęciu chodników, ścieżek rowerowych i poboczy – 3 zł/m²
3. przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 2 zł/m²

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Przy zajęciu pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Opłatę nalicza się i pobiera w drodze decyzji administracyjnej wystawionej przez Wójta Gminy Kondratowice.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-3/55/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na § 1 zdanie 2, 3 i 4).

§ 2

Ustala się następujące roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej:

- a) na drogowym obiekcie inżynierskim – 100 zł
- b) na obszarze zabudowanym
 - przyłącza domowe – 10 zł
 - pozostałe – 30 zł
- c) poza obszarem zabudowanym
 - przyłącza domowe – 10 zł
 - pozostałe – 15 zł

Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Opłaty za niepełny rok kalendarzowy liczone będą

proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie inżynierskim. Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest Gmina Kondratowice lub Spółki Gminy, ustala się opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości 0 zł (zero zł).

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-3/55/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na § 2 zdanie 3, 4, i 5).

§ 3

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

- a) dla obiektów budowlanych – 0,50 zł/m²
- b) dla reklam – 1,00 zł/m²

§ 4

Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (tzw. koperty) w wysokości 5 zł/m²

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-3/55/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na § 4).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

ALEKSANDER SKORUPSKI

2660

**UCHWAŁA RADY GMINY KONDRATOWICE
NR XXXVI/229/2009**

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kondratowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami), zwanych dalej – wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. Z wyłączeniem przedsiębiorstw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 2

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

- 1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
- 3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Z 1991 r., Nr 118, poz. 512, z późniejszymi zmianami),

- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
 - 5) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika.
2. Umorzenie wierzytelności w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2–5 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika.
3. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.

§ 3

1. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy Kondratowice, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 1000 zł.
2. Umorzenie należności głównej powoduje automatyczne umorzenie odsetek i należności ubocznych.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym Wójt Gminy Kondratowice na wniosek dłużnika może odroczyć terminy spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.
2. Okres odroczenia terminu spłaty płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczone lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od udzielenia tej ulgi do upływu terminu zapłaty odroczonej lub rozłożonej należności.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

§ 5

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie

płatności całości lub części należności na raty następuje:

- 1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym – na podstawie decyzji,
- 2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym – w drodze umowy,

§ 6

Wójt Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Gminy informacje o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 8

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakotowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 9

Traci moc uchwała Rady Gminy w Kondratowicach nr XLIII/157/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ALEKSANDER SKORUPSKI

2661

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA NR XXII/163/2009

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Zawonia nr XVIII/149/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r., po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XX/150/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXVII/196/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., uchwałą nr VIII/55/03 z dnia 26 września 2003 r., uchwałą nr IX/72/2003 z dnia 2 lutego 2003 r. oraz uchwałą nr XXIV/182/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia.

R O Z D Z I A Ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiot ustaleń miejscowego planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1. Rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu – załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
4. Podsumowanie, zawierające informacje, zgodne z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

§ 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) **przepisach szczególnych i odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- 2) **obszarze** – należy przez to rozumieć cały obszar objęty granicami opracowania,
 - 3) **teren** – należy przez to rozumieć wyodrębnioną liniami rozgraniczającymi część obszaru,
 - 4) **strefie** – należy przez to rozumieć część obszaru wyodrębnioną ze względu na swoje szczególne cechy, na przykład wartości historyczne,
 - 5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, którego udział przeważa na danym terenie,
 - 6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które może występować na danym terenie,
 - 7) **terenach rolniczych** – należy przez to rozumieć tereny określone w ewidencji jako użytki rolne, tereny stawów rybnych, pod urządzeniami melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk, oczek wodnych i dróg dojazdowych, w tym dróg transportu rolnego,
 - 8) **zabudowie usługowej** – należy przez to rozumieć działalność taką jak administracja, kultura, oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel, gastronomia, turystyka, sport, rozrywka, obsługa pasażerów w transporcie drogowym, poczta i łączność oraz rzemiosło,
 - 9) **budynkach towarzyszących** – należy przez to rozumieć budynki magazynowe, gospodarcze, socjalne, sanitariaty, garaże i inne potrzebne dla realizacji przeznaczenia terenu,
 - 10) **liniach zabudowy:**
 - a) **obowiązujących** – należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewacje frontowe budynków mieszkalnych lub usługowych, przy budowie nowych obiektów. Przy lokalizacji na działce zarówno budynku mieszkalnego, jak i usługowego, co najmniej jeden z nich należy zlokalizować przy obowiązującej linii zabudowy. Obowiązująca linia zabudowy stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla budowy budynków istniejących oraz budowy pozostałych obiektów. Okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki o więcej niż 1,5 m i na długości nie więcej niż 1/4 szerokości elewacji frontowej,
 - b) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć:
 - linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, poza budynkami mieszkalnymi – dla terenów, na których występują równocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych. Okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, schody zewnętrzne o więcej niż 1,5 m,
 - linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków – dla pozostałych terenów. Okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1,5 m,
 - 11) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla budynków mieszkalnych** – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji budynków mieszkalnych. Okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1,5 m,
 - 12) **wysokości budynku do okapu** – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku do okapu dachu,
 - 13) **wysokości budynku do kalenicy** – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych,
 - 14) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej zabudową kubaturową do powierzchni działki lub grupy działek objętych inwestycją,
 - 15) **kącie położenia granic działek** – należy przez to rozumieć kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.
- § 4
- Tekst uchwały zawiera ustalenia ujęte w następujących ośmiu rozdziałach:
1. Rozdział I – Przepisy ogólne.
 2. Rozdział II – Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne.
 3. Rozdział III – Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.
 4. Rozdział IV – Zasady ochrony środowiska kulturowego.
 5. Rozdział V – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. Ustalenia dla terenów dróg wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
 6. Rozdział VI – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
 7. Rozdział VII – Ustalenia dla wyodrębnionych terenów.
 8. Rozdział VIII – Ustalenia końcowe.
- § 5
- Ustalenia zawarte na rysunku planu.**
1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu stanowią ustalenia obowiązujące:
 - 1) Granica obszaru objętego planem,

- 2) Symbole przeznaczenia terenów,
 - 3) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4) Obowiązujące linie zabudowy,
 - 5) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 6) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych,
 - 7) Granica strefy „W” ścisłej ochrony archeologicznej,
 - 8) Granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej,
 - 9) Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków,
 - 10) Stanowiska archeologiczne, które obejmuje się ochroną,
 - 11) Strefa ochrony sanitarnej cmentarza,
 - 12) Napowietrzna linia energetyczna 20 kV wraz ze strefą, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów.
2. Następujące oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny bądź propozycji:
- 1) Granica obrębu,
 - 2) Propozycja podziału na działki budowlane,
 - 3) Propozycja przebiegu drogi wewnętrznej,
 - 4) Określenie skali rysunku w formie liczbowej i liniowej,
 - 5) Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia”, uchwalony uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XX/150/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., ze zmianami uchwalonymi uchwałami nr XXVII/196/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., nr VIII/55/03 z dnia 26 września 2003 oraz nr IX/72/2003 z dnia 2 lutego 2003 r., nr XXIV/182/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. z naniesionymi granicami obszaru objętego planem.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne

§ 6

Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.
2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.
3. Tereny zabudowy wielofunkcyjnej, w tym:
 - 1) M1 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa,
 - 2) M2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.
4. Tereny rolnicze:
 - 1) R – tereny rolnicze,
 - 2) RM – tereny zabudowy zagrodowej.
5. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

- 1) P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - 2) P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, gdzie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością.
6. Tereny zieleni i wód, w tym:
- 1) ZL – lasy,
 - 2) ZP – tereny zieleni ogólnodostępnej,
 - 3) ZC – cmentarz,
 - 4) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych i rowów.
7. Tereny komunikacji:
- 1) Tereny dróg publicznych:
 - a) KDG – drogi publiczne klasy głównej,
 - b) KDZ – drogi publiczne klasy zbiorczej,
 - c) KDL – drogi publiczne klasy lokalnej,
 - d) KDD – drogi publiczne klasy dojazdowej,
 - 2) KDW – drogi wewnętrzne.
8. Tereny infrastruktury technicznej:
- 1) E – tereny stacji elektroenergetycznych 20/04 kV,
 - 2) W – tereny wodociągów.

§ 7

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego.

1. Ustala się, że ochrony wymaga historyczny zespół zabudowy wiejskiej, położony w północnej części obszaru, który obejmuje się strefą „K” ochrony konserwatorskiej. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się w Rozdziale IV i VII niniejszej uchwały.
2. Ustala się, że ukształtowania wymagają nowo projektowane zespoły zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy wielofunkcyjnej. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się w § 9–12 i w Rozdziale VII niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące tereny przestrzeni publicznych:
 - 1) tereny dróg publicznych klasy głównej,
 - 2) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
 - 3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
 - 4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
 - 5) tereny zieleni ogólnodostępnej.
2. Na terenach przestrzeni publicznych dopuszcza się umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i elementów małej architektury, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.
3. Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów zieleni ogólnodostępnej przedstawia się w Rozdziale VII niniejszej uchwały.

§ 9

1. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem.
2. Ustala się następujące szczegółowe zasady podziału nieruchomości na działki:

- 1) Szczegółowe zasady, dotyczące powierzchni dla działek powstałych w wyniku podziału przedstawia się w rozdziale VII uchwały.
- 2) Ustaleń zawartych w rozdziale VII nie stosuje się do działek wykorzystywanych na lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, działek dróg wewnętrznych oraz w przypadku wydzielienia działki na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic pomiędzy działkami sąsiednimi.
- 3) W przypadku gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie działek o parametrach określonych w rozdziale VII, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z działek powstałych w wyniku podziału maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej tym rozdziałem.
- 4) W przypadku gdy na jednej działce, zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału, będą występować dwie funkcje, minimalną powierzchnię działek należy przyjmować jako sumę powierzchni działek dla obu funkcji.
- 5) Ustalone zasady podziału terenów na działki stosuje się wyłącznie do podziałów nieruchomości. Ustalonych zasad podziału (w tym przede wszystkim minimalnych powierzchni działek) nie stosuje się w innych postępowaniach związanych z realizacją zabudowy.
- 6) Propozycję podziału na działki dla niektórych terenów przedstawia się w formie graficznej na rysunku planu.

§ 10

Ustala się zasady kształtowania linii zabudowy.

1. Dla niektórych terenów wyznacza się następujące rodzaje linii zabudowy, które przedstawia się na rysunku planu:
 - 1) obowiązujące linie zabudowy,
 - 2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych.
2. Dla terenów, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy na rysunku planu ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - 1) W odległości 20 m od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej klasy głównej, stanowiącej rezerwę na realizację obwodnicy Zawoni w ciągu drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolami 2KDG, 3KDG, 4KDG, z zastrzeżeniem podpunktu 2).
 - 2) Dla terenu oznaczonego symbolem 2P2 ustala się linię zabudowy, o przebiegu przedstawionym na rysunku planu.
 - 3) W odległości 10 m od linii rozgraniczającej tereny drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ).
 - 4) W odległości 7 m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej, oznaczonej symbolami 3KDZ i 4KDZ.
 - 5) W odległości 5 m od linii rozgraniczającej dróg publicznych, oznaczonych symbolami 1KDL – 3KDL i 1KDD – 18KDD oraz dróg we-

wewnętrznych oznaczonych symbolem 1 – 6KDW.

- 6) W odległości 5 m od granicy wód powierzchniowych śródlądowych i rowów.
- 7) W odległości 12 m od granicy lasów.

§ 11

Ustala się zasady zagospodarowania działek w zakresie miejsc postojowych.

1. W granicach działek lub grupy działek objętych inwestycją należy zapewnić lokalizację niezbędną ilość miejsc postojowych.
2. Ustala się następujące wskaźniki dotyczące minimalnej ilości miejsc postojowych samochodów osobowych dla poszczególnych przeznaczeń:
 - 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu jednorodzinnym.
 - 2) Tereny zabudowy usługowej:
 - gastronomia – 1 miejsce postojowe na 6 m² powierzchni części konsumpcyjnej,
 - handel – 1 miejsce postojowe na 40 m² powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 miejsca postojowe na sklep,
 - hotel – 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe,
 - warsztaty naprawcze – 4 miejsca postojowe na 1 stanowisko napraw,
 - myjnia samochodowa – 3 miejsca postojowe na 1 stanowisko myjni,
 - inne usługi – 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - boiska – 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej,
 - korty tenisowe – 3 miejsca postojowe na 1 kort.
 - 3) Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 - obiekty produkcyjne – 1 miejsce postojowe na 70 m² powierzchni użytkowej,
 - magazyny i składy – 1 miejsce postojowe na 120 m² powierzchni użytkowej.

Dla terenów i budynków łączących różne funkcje, na przykład usługowe i mieszkaniowe, należy przyjmować sumę liczby miejsc postojowych dla tych funkcji.

Potrzeby w zakresie realizacji miejsc postojowych i placów manewrowych dla innych pojazdów realizowane będą w granicach własnych działek w ilości zależnej od potrzeb.

§ 12

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia.

1. Na rysunku planu przedstawia się przebieg napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia 20 kV.
2. Wyznacza się strefę, o szerokości 5 m od osi linii, w obrębie której lokalizacja zabudowy wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą sieci. Lokalizację strefy przedstawia się na rysunku planu.

3. W przypadku zmiany przebiegu linii energetycznej bądź jej skablowania ustaleń niniejszego paragrafu nie stosuje się, a przedstawiony na rysunku przebieg linii wraz ze strefą nie ma charakteru obowiązującego.

§ 13

Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenów.

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego

§ 14

Ustala się warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

1. Działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
2. Każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia produktami chemicznymi i ropopochodnymi, powinien być utwardzony, a zanieczyszczenia podczyszczone przed odprowadzeniem do kanalizacji w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów przepisów szczególnych i odrębnych.
3. Tereny oznaczone symbolem MN, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Tereny oznaczone symbolami M1 i M2, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych zalicza się do terenów zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, zabudowy zagrodowej.
5. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny zagrożone powodzią, dlatego też nie wprowadza się zakazów, nakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.

ROZDZIAŁ IV

Zasady ochrony środowiska kulturowego

§ 15

Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Na obszarze znajdują się stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
2. Wyznacza się strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej.
3. Wyznacza się strefę „K” ochrony konserwatorskiej.
4. Na obszarze obejmuje się ochroną stanowiska archeologiczne.

5. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, granicę strefy „W” ochrony konserwatorskiej, granicę strefy „K” ochrony konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne, które obejmuje się ochroną, przedstawia się na rysunku planu.
6. Na obszarze objętym planem nie obejmuje się ochroną dóbr kultury współczesnej.
7. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany.

§ 16

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków.

1. Do rejestru zabytków wpisane są następujące stanowiska archeologiczne:
 - 1) stanowisko nr 2/9/76-30 AZP – osada wczesnośredniowieczna (XI–XIII w.), osada ludności kultury łużyckiej z epoki brązu – stanowisko wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 140/Arch/1965,
 - 2) stanowisko nr 12/17/76-30 AZP – grobla średniowieczna, stanowisko wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 295/Arch/1967.
2. Na terenie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z odpowiednimi służbami konserwatorskimi, a prace można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od tych służb na przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.
3. Wymagane pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub, dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji (to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych).

§ 17

Strefa „W” ścisłej ochrony archeologicznej.

1. Wyznacza się strefę, o granicach przedstawionych na rysunku planu dla stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, przedstawionych w § 16 uchwały.
2. W strefie obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) wprowadza się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego terenu – dopuszcza się jedynie prowadzenie prac naukowo-badawczych, prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem.
 - 2) wymienione prace należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzić za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe.

§ 18

Strefa „K” ochrony konserwatorskiej.

1. Wyznacza się strefę „K” ochrony konserwatorskiej, obejmującą północny kraniec wsi, której granice przedstawia się na rysunku planu.

2. W strefie obowiązuje ustalenie, że działalność konserwatorska zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania oraz dostosowania nowej zabudowy do zabudowy historycznej oraz historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, zastosowanych materiałów, podziałów architektonicznych oraz nawiązaniu formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej oraz istniejącej zabudowy wsi. Ustala się zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiału okładzinowego oraz zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych. Ustala się wymóg stosowania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym.

§ 19

Stanowiska archeologiczne, które obejmuje się ochroną niniejszym planem.

1. Ochroną niniejszym planem obejmuje się następujące stanowiska archeologiczne:
- 1) stanowisko nr 19/64/75-30 AZP – pradziejowy punkt osadniczy,
 - 2) stanowisko nr 20/65/75-30 AZP – ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), pradziejowe ślady osadnictwa,
 - 3) stanowisko nr 21/66/75-30 AZP – ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej,
 - 4) stanowisko nr 22/67/75-30 SZP – pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy ludność kultury łużyckiej,
 - 5) stanowisko nr 23/68/75-30 AZP – punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy ludności kultury przeworskiej z okresu lateńskiego, ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej,
 - 6) stanowisko nr 24/69/75-30 AZP – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 7) stanowisko nr 25/70/75-30 AZP – ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), pradziejowy punkt osadniczy,
 - 8) stanowisko nr 26/71/75-30 AZP – pradziejowy punkt osadniczy, cmentarzysko (?) ludności kultury łużyckiej, ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 9) stanowisko nr 27/72/75-30 AZP – ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego,
 - 10) stanowisko nr 28/73/75-30 AZP – pradziejowy ślad osadnictwa,
 - 11) stanowisko nr 29/74/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.),
 - 12) stanowisko nr 30/75/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad osadnictwa,
 - 13) stanowisko nr 31/76/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy

- ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich,
- 14) stanowisko nr 32/77/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.),
 - 15) stanowisko nr 33/78/75-30 AZP – punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), pradziejowy ślad osadnictwa, ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 16) stanowisko nr 34/79/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 17) stanowisko nr 35/80/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.),
 - 18) stanowisko nr 36/81/75-30 AZP – średniowieczny punkt osadniczy,
 - 19) stanowisko nr 37/82/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad osadnictwa,
 - 20) stanowisko nr 38/83/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad osadnictwa,
 - 21) stanowisko nr 39/84/75-30 AZP – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 22) stanowisko nr 40/85/75-30 AZP – punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 23) stanowisko nr 41/86/75-30 AZP – pradziejowy ślad osadnictwa, ślad osadnictwa z epoki brązu,
 - 24) stanowisko nr 42/87/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), ślad osadnictwa z epoki kamienia,
 - 25) stanowisko nr 43/88/75-30 AZP – średniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy, ślad osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej,
 - 26) stanowisko nr 3/10/76-30 AZP – osada z okresu wczesnego średniowiecza (XI–XIII w.), osada z okresu późnego średniowiecza, osada z wczesnego średniowiecza, osada ludności kultury łużyckiej,
 - 27) stanowisko nr 4/11/76-30 AZP – osada z okresu wczesnego średniowiecza (XI–XIII w.), osada z okresu późnego średniowiecza, osada z wczesnego średniowiecza,
 - 28) stanowisko nr 5/12/76-30 AZP – osada wczesnośredniowieczna, osada późnośredniowieczna,
 - 29) stanowisko nr 6/13/76-30 AZP – późnośredniowieczny ślad osadnictwa, osada wczesnośredniowieczna,
 - 30) stanowisko nr 7/14/76-30 AZP – późnośredniowieczny ślad osadnictwa, osada wczesnośredniowieczna,
 - 31) stanowisko nr 11/16/76-30 AZP – ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej i okresu halsztackiego,
 - 32) stanowisko nr 13/18/76-30 AZP – późnośredniowieczne ślady osadnictwa, pradziejowe

- we ślady osadnictwa, ślady osadnictwa z epoki kamienia,
- 33) stanowisko nr 15/20/76-30 AZP – punkt osadniczy z okresu średniowiecza,
- 34) stanowisko nr 16/21/76-30 AZP – ślady osadnictwa z epoki kamienia.
2. Na terenie stanowisk i w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące ustalenia:
- 1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a prace można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od tych służb na przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora,
 - 2) wymagane pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub, dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji (to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych).
- 4) Droga powiatowa, oznaczona symbolami 3KDZ i 4KDZ.
- 5) Drogi gminne publiczne, oznaczone symbolami 1KDL – 3KDL i 1KDD – 18KDD.
- 6) Drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami 1 – 6KDW.
2. Ustalenia dla drogi publicznej klasy głównej, poza obszarem zabudowanym wsi Zawonia, oznaczonej symbolami 1KDG, 5KDG:
- 1) obsługa terenów przyległych poprzez istniejące zjazdy i skrzyżowania,
 - 2) zakazuje się zjazdów bezpośrednich z posesji,
 - 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z obecnymi granicami władania, z dopuszczeniem ich poszerzenia do 25 m na wniosek inwestora udokumentowany projektem przebudowy drogi.
3. Ustalenia dla terenu drogi publicznej klasy głównej, stanowiącej rezerwę na realizację obwodnicy Zawoni, w ciągu drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolami 2KDG, 3KDG, 4KDG.
- 1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 35 m.
 - 2) Do czasu ustalenia terminu realizacji drogi publicznej, na terenie zakazuje się lokalizacji uzbrojenia technicznego, trwałych obiektów budowlanych i nasadzeń zieleni wysokiej.
 - 3) Teren nie pełni funkcji obsługi terenów przyległych.
4. Ustalenia dla drogi wojewódzkiej, na obszarze zabudowanym wsi Zawonia, oznaczonej symbolami 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ).
- 1) Po zrealizowaniu obejścia dopuszczalne jest obniżenie klasy drogi, do czasu realizacji obejścia Zawoni obowiązują następujące ustalenia:
 - a) obsługa terenów przyległych poprzez istniejące zjazdy i skrzyżowania,
 - b) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów bezpośrednich z posesji,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z obecnymi granicami władania.
5. Ustalenia dla drogi publicznej klasy zbiorczej

§ 20

Wykonywanie prac budowlanych na obszarach i przy obiektach objętych ochroną niniejszym planem podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

R O Z D Z I A Ł V

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 21

1. Wyznacza się następujące tereny komunikacji.
- 1) Droga wojewódzka nr 340 – część poza obszarem zabudowanym wsi Zawonia, oznaczona symbolami 1KDG i 5KDG.
 - 2) Rezerwa terenu na drogę wojewódzką nr 340 – obwodnicę Zawoni, oznaczona symbolami 2KDG, 3KDG i 4KDG.
 - 3) Droga wojewódzka nr 340 – część na obszarze zabudowanym wsi Zawonia, oznaczona symbolem 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ).
5. Ustalenia dla drogi publicznej klasy zbiorczej

Lp.	Oznaczenie na rysunku planu	Numer drogi, przebieg	Szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój
1.	2	3	4	5
	3KDZ 4KDZ	Droga powiatowa nr 1371D Krzyżanowice – Skarszyn – Zawonia – Czeszów	15 m	Uliczny lub półuliczny

6. Ustalenia dla dróg publicznych, klasy lokalnej.

Lp.	Oznaczenie na rysunku planu	Szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój
1	2	3	4
1.	1KDL	12–16 m	Uliczny
2.	2KDL	15 m	Uliczny
3.	3KDL	15 m	Uliczny
4.	4KDL	12 m lub zgodnie z warunkami lokalnymi	Drogowy

7. Ustalenia dla dróg publicznych, klasy dojazdowej.

Lp.	Oznaczenie na rysunku planu	Szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój
1	2	3	4
1.	1KDD	15 m, zakończona placami do zawracania o wymiarach 20 x 20 m	Półuliczny
2.	2KDD	10 m	Uliczny
3.	3KDD	10 m	Uliczny
4.	4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD	zgodnie z warunkami terenowymi	Ciąg pieszo-jezdny
5.	8KDD	15 m, zakończona placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m	Uliczny
6.	9KDD	Zgodnie z warunkami terenowymi	Uliczny lub półuliczny
7.	10KDD	8–10 m	Uliczny lub półuliczny
8.	11KDD	10–13 m	Uliczny lub półuliczny
9.	12KDD	11–13 m	Drogowy, uliczny lub półuliczny
10.	13KDD	11–13 m, zakończona placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m	Drogowy, uliczny lub półuliczny
11.	14KDD, 15KDD	10–25 m	Drogowy
12.	16KDD	10–29 m	Drogowy
13.	17KDD	10 m, zakończona placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m	Uliczny lub półuliczny
14.	18 KDD	6–12 m	Uliczny lub półuliczny

8. Ustalenia dla dróg wewnętrznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

Lp.	Oznaczenie na rysunku planu	Szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój
1	2	3	4
1.	1KDW, 2 KDW, 3KDW, 4KDW	12 m	Uliczny
2.	5KDW	5 m, zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m	Ciąg pieszo-jezdny
3.	6KDW	6 m, zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m	Ciąg pieszo-jezdny

§ 22

- Na terenach przeznaczonych na komunikację wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ustala się:
 - zakaz wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych,
 - dopuszcza się remonty i modernizację istniejących obiektów bez prawa ich rozbudowy, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych,
 - dopuszcza się budowę obiektów tymczasowych, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych,
 - na obszarach zabudowanych w liniach rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, takie jak: zatoki, parkingi, kioski, elementy małej architektury i reklamy, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.
- Na całym obszarze dopuszcza się prowadzenie dróg wewnętrznych, w tym dróg transportu rolnego i dróg dojazdowych do gruntów leśnych.
- Dla dróg wewnętrznych, które nie są wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, ustala się następujące minimalne szerokości:
 - 8 m – na terenach oznaczonych symbolami P1 i P2,

2) 6 m – na pozostałych terenach.

- Pozostawia się istniejące zjazdy na działki budowlane, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
- Zakazuje się lokalizacji zjazdów na działki z drogi głównej, oznaczonej symbolami 1KDG–5KDG oraz 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ) – do czasu realizacji obejścia Zawoni.
- Dla działek przyległych do drogi klasy zbiorczej o symbolu KDZ i drogi publicznej niższej klasy ustala się obsługę komunikacyjną od drogi publicznej niższej klasy.
- Na granicy działek zabudowy mieszkaniowej i działek drogi wojewódzkiej dopuszcza się wznoszenie ogrodzeń pełniących funkcję ekranu akustycznego.
- Wykonywanie zjazdów, przyłączy oraz innych prac prowadzonych w pasach dróg wymagają zezwolenia odpowiedniego zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

R O Z D Z I A Ł VI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 23

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów infrastruktury technicznej. Rozbudowa

systemów infrastruktury technicznej nie może kolidować z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenów ustalonym w planie. Zaleca się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg.

2. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu z ich zarządcą.
3. Na obszarze dopuszcza się budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii energetycznych wysokiego napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia, z zastrzeżeniem ustępu 5 i 6 niniejszego paragrafu.
4. Dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, jako obiektów wbudowanych w granicach jednostek terenowych, przeznaczonych na inne funkcje.
5. Zakazuje się lokalizacji stacji przekąźnikowych telefonii komórkowej w obszarze strefy „K” ochrony konserwatorskiej.
6. Stacje przekąźnikowe telefonii komórkowej mogą być lokalizowane w odległości co najmniej 50 m od granicy terenów zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej i zagrodowej.
7. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej.
8. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.
9. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:
 - 1) ścieki bytowe i komunalne:

- a) do oczyszczalni ścieków poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej,
- b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, ścieki należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub oczyszczać w indywidualnych, przydomowych oczyszczalniach ścieków,

2) wody opadowe:

- a) do oczyszczalni ścieków poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej,
 - b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej wody opadowe należy odprowadzać do gruntu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
10. Stałe odpady bytowo-gospodarcze należy zagospodarować zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz zgodnie z programem gospodarki odpadami Gminy Zawonia.
 11. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła, spełniających wymogi przepisów szczególnych i odrębnych.

R O Z D Z I A Ł VII

Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 24

Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych odpowiednio numerami i symbolami ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
2. zasady podziału na działki,
3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 25.

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN – 22MN.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie Podstawowe	Przeznaczenia dopuszczalne	Zasady podziału na działki				Maksymalny wskaźnik zabudowy	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków		Dachy budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna szerokość frontu działki	kąt położenia granic działek	Do okapu				Do kalenicy	Ilość połaci dachowych	Kąt nachylenia połaci dachowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN.	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane o powierzchni użytkowej nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego	800 m ²	20 m	75 – 105°	30%	50%	budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
2.	6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane o powierzchni użytkowej nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego	1000 m ²	25 m	75 – 105°	20%	60%	garaż i budynek gospodarczy o powierzchni nie przekraczającej 60m ² - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	5 - 55°	
									budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									garaż i budynek gospodarczy o powierzchni nie przekraczającej 60m ² - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	5 - 55°	
									budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
3.	14MN, 15MN, 16MN, 17MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane o powierzchni użytkowej nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego	1000 m ²	25 m	75 – 105°	20%	60%	budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									garaż i budynek gospodarczy o powierzchni nie przekraczającej 60m ² - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
4.	18MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane o powierzchni użytkowej nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego	1500 m ²	30 m	75 – 105°	20%	60%	budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									garaż i budynek gospodarczy o powierzchni nie przekraczającej 60m ² - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m	jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
5.	19MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane	4500 m ²	45 m	75 – 105°	20%	60%	budynek mieszkalny	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									garaż i budynek gospodarczy o powierzchni nie przekraczającej 60m ² - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	4,5 m	9,0 m	jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
6.	20MN, 21MN, 22MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	usługi wbudowane	2500 m ²	45 m	75 – 105°	20%	60%	budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 – 55°	
									garaż i budynek gospodarcze - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	3,5 m	9,0 m			

§ 26.

Ustalenia dla terenów usług oznaczonych symbolami 1U – 7U.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki			Maksymalny wskaźnik zabudowy	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków		Geometria dachu budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna szerokość frontu działki	Kąt położeń granic działek				Do okapu	Do kalenicy	Ilość połaci dachowych	Kąt nachylenia połaci dachowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	1U, 2U.	usługi	Nie ustala się	Nie dopuszcza się podziału na działki			50%	25%	budynek usługowy	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
									budynki towarzyszące - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek usługowy	3,5 m	9,0 m	jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	5 - 55°
	3U, 6U, 6U, 7U	usługi	Nie ustala się	2500 m ²	40 m	75 - 105°	50%	25%	budynek usługowy	6,5 m	12,0 m	dachy płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe	5 - 55°
									budynki towarzyszące - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek usługowy	5,0 m	10,5 m		
2.	4U	usługi	zabudowa mieszkaniowa właściciela.	Nie dopuszcza się podziału na działki			50%	25%	budynek usługowy	8,0 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
									budynki towarzyszące - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek usługowy czy mieszkalny	6,5 m	12,0 m	dachy płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe	5 - 55°

§ 27.

Ustalenia dla terenów zabudowy wielofunkcyjnej, oznaczonych symbolami 1M1 – 3M1.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki			Maksymalny wskaźnik zabudowy	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków		Geometria dachu budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna szerokość frontu działki	Kąt położeń granic działek				Do okapu	Do kalenicy	Ilość połaci dachowych	Kąt nachylenia połaci dachowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	1M1, 2M1	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa 3. zabudowa zagrodowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	900 m ² 200 m ² 1350 m ²	25 m 15 m 30 m	75 - 105°	25% 50% 25%	55% 25% 35%	budynek mieszkalny, budynek usługowy Budynki gospodarcze, garaże - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny lub usługowy Budynki magazynowe i inwentarskie w zabudowie zagrodowej - obiekty wolnostojące lub przybudowane do budynku mieszkalnego	4,5 m 3,5 m 6,5 m	9,0 m 9,0 m 10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci Jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci Jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55° 25 - 55° 25 - 55°
2.	3M1	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa 3. zabudowa zagrodowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	900 m ² 200 m ² 1350 m ²	25 m 15 m 30 m	75 - 105°	25% 50% 25%	55% 25% 35%	budynek mieszkalny, budynek usługowy Budynki gospodarcze, garaże - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny lub usługowy Budynki magazynowe i inwentarskie w zabudowie zagrodowej - obiekty wolnostojące lub przybudowane do budynku mieszkalnego	6,5 m 3,5 m 6,5 m	12,0 m 9,0 m 12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci Jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci Jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55° 5 - 55° 5 - 55°

§ 28.

Ustalenia dla terenów zabudowy wielofunkcyjnej, oznaczonych symbolami 1M2 – 24M2.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki				Maksymalna wysokość budynków	Rodzaj budynków		Maksymalna wysokość budynków	Geometria dachów budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna linia szerokości frontu działki	Minimalna powierzchnia działki	Minimalna powierzchnia działki						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	1M2, 2M2, 11M2, 12M2	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	1500 m ²	30 m	75 – 105°	20%	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	10.	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
2.	3M2, 4M2, 5M2, 6M2, 7M2, 8M2, 9M2, 10M2	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	900 m ²	25 m	75 – 105°	25%	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
3.	13M2, 14M2, 15M2, 16M2, 17M2, 18M2	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	900 m ²	25 m	75 – 105°	25%	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
4.	19M2, 20M2, 21M2	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	750 m ²	20 m	75 – 105°	25%	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	10,5 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°
5.	22M2, 23M2, 24M2	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. zabudowa usługowa	1. Nie ustala się. 2. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.	1000 m ²	25 m	75 – 105°	25%	3,5 m	9,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	9,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	35 - 55°

§ 29.

Ustalenia dla terenów rolniczych oznaczonych symbolami 1R - 26R, 1RM - 3RM.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki			Maksymalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków		Geometria dachu budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna szerokość frontu działki	kąt położeń a granic działki	Maksymalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej		Do okapu	Do kalenicy	Ilość połaci dachowych	kąt nachylenia połaci dachowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	1R - 26R	Tereny rolnicze	Las	Nie ustala się	40 m	75 - 105°	40%	Zakaz zabudowy	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	
2.	1RM	zabudowa zagrodowa	usługi	2500 m ²			30%	budynki mieszkalny budynki usługowy	5,0 m	10,5 m	dachy płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe	
3.	2RM, 3RM	zabudowa zagrodowa	Nie ustala się.	Nie dopuszcza się podziału na działki			40%	budynki mieszkalny	6,5 m	12,0 m	dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	
								budynki towarzyszące - obiekty wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny	5,0 m	10,5 m	dachy płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe	
								Budynki magazynowe i inwentarskie w zabudowie zagrodowej - obiekty wolnostojące lub przybudowane do budynku mieszkalnego	6,5 m	12,0 m	Jedna, dwie lub więcej, o takim samym nachyleniu wszystkich połaci	

§ 30.

Ustalenia dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych symbolami 1P1, 1P2, 2P2, 3P2.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki			Maksymalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków		Geometria dachu budynków	
				Minimalna powierzchnia działki	Minimalna szerokość frontu działki	kąt położeń a granic działki	Maksymalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej		Do okapu	Do kalenicy	Ilość połaci dachowych	kąt nachylenia połaci dachowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	1P1	produkcja, magazyny, składy	1. Usługi. 2. Wbudowane mieszkania służbowe i pokoje gościnne, o powierzchni nie przekraczającej 15% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków 3. Dopuszcza się lokalizację przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko może być wymagany. 4. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.	4500 m ²	50 m	75 - 105°	40%	budynki produkcyjne, magazynowe, składowe budynki towarzyszące Urządzenia technologiczne	6,5 m 6,5 m 25 m	12,0 m 12,0 m	dach jedno-, dwu- lub wielospadowy Nie ustala się	5 - 55° 5 - 55°

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	1P2 2P2 3P2	produkcja, magazyny, składy	1. usługi 2. zabudowa mieszaniowa jednorodzinna właściciela. 3. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. 4. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.	2500 m ²	40 m	75 – 105°	40%	25%	budynki produkcyjne, magazynowe, składowe budynki administracyjne, socjalne, mieszkalne Budynki pomocnicze – gospodarcze, garaże	6,5 m 6,5 m 3,5 m	12,0 m 12,0 m 9,0 m	dach jedno-, dwu- lub wielospadowy dach dwu- lub wielospadowy, o symetrycznych połaciach dach jedno-, dwu- lub wielospadowy	5 - 55° 5 - 55° 5 - 55°

§ 31.

Ustalenia dla terenów zieleni i wód, określonych symbolami 1 - 24ZL, 1-4ZP, 1ZC, 1-14WS.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie Podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki	Maksymalny wskaźnik zabudowy	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynku Do okapu	Do kalenicy	Geometria dachu budynków Ilość połaci dachowych	Kąt nachylenia połaci dachowych
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	1 - 24ZL	Lasy	Nie ustala się.	Nie ustala się.	zakaz zabudowy	nie ustala się	Nie ustala się.				
2	1ZP, 2ZP 3ZP, 4ZP	Tereny zieleni publicznej	Usługi sportu i rekreacji.	Nie dopuszcza się podziału na działki	zakaz zabudowy	20%	Nie ustala się.				
3	1ZC	Cmentarz	Nie ustala się.	Nie dopuszcza się podziału na działki	5%	25%	Budynki towarzyszące	Nie ustala się			
4	1 - 14WS	Wody powierzchniowe	Nie ustala się.	Nie ustala się.	zakaz zabudowy	nie ustala się	Nie ustala się.				

§ 32.

Ustalenia dla terenów infrastruktury, określonych symbolem 1E, 1W.

Lp.	Symbol terenu	Przeznaczenie Podstawowe	Przeznaczenie dopuszczalne	Zasady podziału na działki	Maksymalny wskaźnik zabudowy	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej	Rodzaj budynków	Maksymalna wysokość budynków	Geometria dachu budynków Ilość połaci dachowych	Kąt nachylenia połaci dachowych
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1E	tereny stacji transformato- rowych	Dopuszcza się przeznaczenie terenu na występujące w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie ustala się.	Nie dopuszcza się podziału na działki	Nie ustala się	Nie ustala się	Budynki towarzyszące	Nie ustala się.		
2	1W	wodociągów	Nie ustala się.	Nie dopuszcza się podziału na działki	60%	Nie ustala się	Budynki towarzyszące	Nie ustala się.		

R O Z D Z I A Ł VIII

§ 35

ustalenia końcowe

§ 33

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

§ 34


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

DOROTA WOROTNIAK

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1

W trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły następujące uwagi, które nie zostały w całości uwzględnione przez Wójta Gminy Zawonia:

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga
1	2	3	4	5	6
1.	18.12.2007 r.	Józef Buczak ul. Wrzosowa 16a 55-106 Zawonia	ujęcie działki nr 340 pod budownictwo mieszkaniowe	Działka nr 340 Zawonia	Tereny rolnicze
2.	18.12.2007 r.	Józef Buczak ul. Wrzosowa 16a 55-106 Zawonia	ujęcie działki nr 213/1 pod budownictwo mieszkaniowe	Działka nr 213/1 Zawonia	Lasy

§ 2

W trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do Wójta Gminy nie wpłynęły żadne uwagi.

§ 3

Odrzuca się uwagi nr 1 i 2 złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia.

§ 4

Uzasadnienie odrzucenia uwag stanowi część niniejszego rozstrzygnięcia.

UZASADNIENIE NIEUWZGLĘDNIENIA UWAG

Złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, w trakcie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.

Następujące uwagi nie mogą być rozpatrzone pozytywnie, w związku z niezgodnością wnioskowanych przeznaczeń terenów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia”

1. Uwaga Pana Józefa Buczaka, zamieszkałego ul. Wrzosowa 16a, 55-106 Zawonia, która wpłynęła do Wójta Gminy w dniu 18.12.2007 r., dotycząca przeznaczenia działki nr 340 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Uwagi Pana Józefa Buczaka, zamieszkałego ul. Wrzosowa 16a, 55-106 Zawonia, która wpłynęła do Wójta Gminy w dniu 18.12.2007 r., dotycząca przeznaczenia działki nr 213/1 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W „Studium...” działka nr 340 jest położona na obszarze gruntów rolnych, dla którego obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

W związku z tym, że plan zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) musi być zgodny ze „Studium...”, uwzględnienie uwag nie jest możliwe.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717, ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Gminy Zawonia rozstrzyga, co następuje:

§ 1

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisane są następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- budowa dróg publicznych,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej.

§ 2

Koszty wykonania powyższych inwestycji wyniosą łącznie około 9 348 265,00 złotych. Wpływy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosą około 6 614 367,00 złotych.

§ 3

Powyższe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostaną wykonane zgodnie z Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi gminy Zawonia w latach 2012–2020.

§ 4

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą zgodne z wymogami przepisów, w tym będą pochodzić z budżetu gminy oraz dotacji.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.**

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” oraz wnioskami do planu, złożonymi zarówno przez instytucje, jak i osoby fizyczne.

W trakcie prac nad projektem planu rozważono różne warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Przyjęte ustalenia planu zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 2

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę i w całości uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazującym projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego projektu dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-2/6/09/ja z dnia 8 stycznia 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu, nie wnosząc uwag. Tym sa-

mym nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie planu, stanowiska wyżej wymienionych organów.

Wójt Gminy Zawonia zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina, wraz z „Prognozą...” i ustalił termin składania uwag i wniosków na dzień 6 kwietnia 2009 r.

W wyznaczonym terminie do Wójta nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystąpiła potrzeba uwzględniania w projekcie planu zgłoszonych uwag i wniosków.

§ 3

Zaleca się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostępnych zdjęć satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian w strukturze zagospodarowania terenu.

2662

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC NR 197/09

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 30/2007 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), art. 6b, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

Załącznik do uchwały nr 30/2007 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

JANINA SŁABICKA

**Załącznik do uchwały Rady Gminy
Zgorzelec nr 197/09 z dnia 22 lipca
2009 r.**

Lp.	Nazwisko i imię inkasenta	Obwód podatkowy
1.	Chorbotowicz Czesław	Białogórze
2.	Kołodziejczyk Robert	Gozdanin
3.	Kaczan Waldemar	Gronów
4.	Szczęsny Andrzej	Jerzmanki
5.	Radzięta Krystyna	Jędrzychowice
6.	Iwaniec Danuta	Kostrzyna
7.	Zabiełto Mirosław	Koźlice
8.	Borowy Kazimiera	Koźmin
9.	Antoszczuk Andrzej	Kunów
10.	Stępień Henryk	Łagów
11.	Pasek Genowefa	Łomnica
12.	Buczek Beata	Niedów
13.	Piotrowicz Stanisława	Osiek Łużycki
14.	Wojtków Bronisław	Pokrzywnik
15.	Zwoliński Mirosław	Przesieczany
16.	Milewicz Mieczysław	Radomierzyce
17.	Bogacz Andrzej	Ręczyn
18.	Borowy Ireneusz Ireneusz	Sławnikowice
19.	Legeżyński Leszek	Spytków
20.	Majocha Mirosław	Trójca
21.	Wysocki Bolesław	Tylice
22.	Babicz Anna	Żarska Wieś

2663



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.0911-14/411/09

Wrocław, dnia 27 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

– **§ 3 we fragmencie „mającemu stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy i Miasta Węglińiec”** – z powodu istotnego naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
– **§ 6 ust. 1** – z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.),
– **§ 7** – z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym,
– **§ 8 ust. 1 we fragmencie „po rozpatrzeniu wniosków przez Zespół”** – jako bezprzedmiotowego w związku ze stwierdzeniem nieważności § 7,
– **§ 8 ust. 3 i ust. 4** – z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym,
– **§ 12 ust. 2 we fragmentach „po uzyskaniu opinii Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1” oraz „zgłoszonemu przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1”** – jako bezprzedmiotowe w związku ze stwierdzeniem nieważności § 6 ust. 1 oraz § 7
uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 234/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 25 czerwca 2009 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 22 ust. 2 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), Rada Miejska w Węglińcu podjęła uchwałę nr 234/XXXI/09 w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 3 lipca 2009 r.

Podjęmując przedmiotową uchwałę, Rada zrealizowała upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, zgodnie z którym organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uwzględniając obowiązki zawodnika pobierającego stypendium, skutki ich niewykonywania oraz podstawę i sposób ustalania wysokości stypendium. Rada działała także na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że poszczególne jej regulacje naruszają prawo w sposób istotny.

W § 3 uchwały Rada postanowiła, że stypendium może być przyznawane zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mającemu stałe zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Węglińca, który uprawia określoną dyscyplinę sportową (...).

Tymczasem w art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wskazał, że wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy. Powyższe oznacza, że przesłanką decydującą o przynależności do wspólnoty samorządowej jest bycie mieszkańcem gminy. Ponadto zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Kodeks cywilny, stanowiąc odnośnie zamieszkania, nie wskazuje zatem na zameldowanie, czyli urzędowe poświadczenie pobytu w określonej miejscowości, ale na faktyczne przebywanie w tej miejscowości z zamiarem stałego pobytu (A. Agopszowicz: (red.), Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 43). Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 czerwca 1995 r., SA/Po 518/95, OSS 1996, nr 2, poz. 43, wskazał, że brak zameldowania nie pozbawia osoby stale mieszkającej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej. Oznacza to, że stanowiąc regulacje prawa miejscowego obowiązujące na terenie działania Rady Miejskiej w Węglińcu, czyli w Gminie Węglińca, Rada nie jest władna do wprowadzenia wśród przesłanek ubiegania się o przyznanie stypendium obowiązku posiadania stałego zameldowania na terenie Gminy Węglińca.

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, oznacza, że Rada warunkując możliwość przyznania stypendium, o którym mowa w przedmiotowej uchwale, od stałego zameldowania na terenie Gminy, naruszyła w sposób istotny art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 25 Kodeksu cywilnego. Tym samym, w ocenie organu nadzoru, zasadnym jest stwierdzenie nieważności § 3 we fragmencie „mającemu stałe zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Węglińca”.

W § 6 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje macierzysty klub sportowy zawodnika lub właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym uczestnikami współzawodnictwa sportowego mogą być m.in. zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych lub zawodnicy niezrzeszeni. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, regulacja § 6 ust. 1 oznacza, że Rada określiła podmioty upoważnione do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego osobom zrzeszonym w klubach, związkach i organizacjach sportowych. Jednocześnie, mimo że stypendia są przyznawane także osobom niezrzeszonym w klubach sportowych, Rada nie wskazała, kto występuje z wnioskiem o przyznanie stypendiów dla tych osób. Powyższy brak odniesienia do wnioskodawców przyznania stypendium osobom niezrzeszonym w klubach sportowych, zdaniem organu nadzoru, narusza w sposób istotny art. 4 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym, a tym samym uzasadnia stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 przedmiotowej uchwały.

W § 7 uchwały Rada postanowiła, że wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Zespół do spraw stypendiów, określiła skład tego zespołu oraz wskazała, że Zespół ten przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendium. W § 8 ust. 1 uchwały Rada wskazała, że stypendia przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca po rozpatrzeniu wniosków przez Zespół. W § 8 ust. 3 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że obsługę finansową stypendium prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Węglińca. Natomiast w § 8 ust. 4 uchwały Rada wskazała, że obsługę administracyjną stypendium prowadzi Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, oznacza, że Rada postanowiła o powołaniu odrębnego organu opiniującego, mającego za zadanie wyłonienie kandydatów do stypendium. W skład tego organu opiniującego Rada powołała Radnych oraz dwie osoby niewchodzące w skład Rady, tj. Sekretarza Gminy oraz Skarbnika. Ponadto Rada zadecydowała o tym, która komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu będzie prowadziła obsługę administracyjną i finansową stypendium.

W ocenie organu nadzoru Rada nie posiada kompetencji do nakładania na Burmistrza obowiązku powołania dodatkowego podmiotu jakim jest Zespół opiniujący. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy w szczególności określanie sposobu wykonywania uchwał. Tym samym to organ wykonawczy, po podjęciu uchwały, będzie decydował o tym, w jaki sposób uchwała ta zostanie wykonana i czy ewentualnie powoła on w tym celu zespół, który będzie opiniował i przedstawiał kandydatów do stypendium sportowego. Ponadto, zdaniem organu nadzoru, utworzenie przez Radę Zespołu opiniującego nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej wynikającej z art. 22 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej oraz w regulacji art. 35 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Utworzenie zespołu opiniującego nie stanowi bowiem, w ocenie organu nadzoru, ani określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika (art. 22 ust. 2), ani też określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wskazane regulacje, zdaniem organu nadzoru, nie dają Radzie podstaw także do stanowienia o tym, która komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu będzie prowadziła obsługę administracyjną i finansową stypendium. W ocenie organu nadzoru są to kwestie związane z wykonywa-

niem uchwały i należą do Burmistrza, a tym samym nie znajdują uzasadnienia w normach upoważniających do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, czyni zasadnym stwierdzenie nieważności § 7, § ust. 3 i § 8 ust. 4 przedmiotowej uchwały.

Ponadto stwierdzenie nieważności § 7 powoduje bezprzedmiotowość zawartego w § 8 ust. 1 fragmentu „po rozpatrzeniu wniosków przez Zespół” oraz w § 12 ust. 2 fragmentu „po uzyskaniu opinii Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1”. Podobnie bezprzedmiotowy, w związku ze stwierdzeniem nieważności § 6 ust. 1 uchwały pozostaje § 12 ust. 2 we fragmencie „zgłoszonemu przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1”. Tym samym zasadne jest stwierdzenie nieważności § 8 ust. 1 we fragmencie „po rozpatrzeniu wniosków przez Zespół”. a także § 12 ust. 2 we fragmentach „po uzyskaniu opinii Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1” oraz „zgłoszonemu przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1”.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270, z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2664

ZARZĄDZENIE WÓJTY GMINY BOLESŁAWIEC NR 200/09

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

**Załącznik do zarządzenia Wójta
Gminy Bolesławiec nr 200/09 z dnia
17 marca 2009 r.**

WYSOKA RADO!

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1551 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XII/80/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 roku i zamknął się **kwotą 24.050.000 zł** po stronie dochodów i **kwotą 23.746.250 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami wyniosła **303.750 zł** i związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszwicach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszwice – Bolesławiec** oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi **Kraszowice**.

W trakcie 2008 roku plan budżetu gminy korygowany był :

uchwałami Rady Gminy

- * Nr XIII/92/08 z dnia 08 stycznia 2008 roku,
- * Nr XIV/96/08 z dnia 05 marca 2008 roku,
- * Nr XVI/103/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku,
- * Nr XVII/108/08 z dnia 28 maja 2008 roku,
- * Nr XVIII/114/08 z dnia 16 lipca 2008 roku,
- * Nr XIX/116/08 z dnia 9 września 2008 roku,
- * Nr XX/122/08 z dnia 15 października 2008 roku,
- * Nr XXIII/137/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 122/08 z dnia 31 maja 2008 roku,
- * Nr 127/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
- * Nr 129/08 z dnia 15 maja 2008 roku,
- * Nr 153/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku,
- * Nr 160/08 z dnia 8 września 2008 roku,
- * Nr 165/08 z dnia 19 września 2008 roku,
- * Nr 171/08 z dnia 17 października 2008 roku,
- * Nr 173/08 z dnia 23 października 2008 roku,
- * Nr 175/08 z dnia 4 listopada 2008 roku,
- * Nr 177/08 z dnia 14 listopada 2008 roku,


- * Nr 185/08 z dnia 26 listopada 2008 roku,
- * Nr 187/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku,
- * Nr 188/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku,
- * Nr 189/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku,
- * Nr 190/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą **26.711.268 zł po stronie dochodów i 33.579.800 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **4.272.282 zł** oraz pożyczką zaciągniętą, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi **Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów w kwocie 2.900.000 zł**).


Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki 1-5).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2008 roku zamknęła się kwotą **29.047.409 zł**, co stanowi **108,75 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu wykonania dochodów w latach 2005 - 2008 przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2008 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

w zł				
Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	8.667.000	9.142.345	105,48
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.365.000	5.194.506	119,00
3.	Dochody z majątku gminy	243.700	970.921	398,41
4.	Subwencja oświatowa i rekompensująca	5.571.188	5.571.188	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących	4.462.656	4.392.261	98,42
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2.500.000	2.500.000	100,00
7.	Dotacja celowa na realizację projektu „SMOK”	24.185	24.185	100,00
8.	Pozostałe dochody	709.289	1.036.779	146,17
9.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	203.803	123,52
10.	Wpływy od jednostek budżetowych	1.700	3.127	183,76
11.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550	8.294	535,10

Z przedstawionego zestawienia wynika, że planowane wpływy w poszczególnych źródłach dochodów wykonano, a w większości źródeł znacznie je przekroczone.

Na wyższe od planowanych wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- * uzyskano wyższe, niż pierwotnie zakładano, wpływy z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. W związku z przyjęciem zmiany uchwały Rady Gminy ustalającej korzystniejsze warunki nabycia przez dotychczasowych lokatorów mieszkań komunalnych sprzedano 24 mieszkania oraz budynek byłej szkoły w Kraśniku Górnym,
- * uzyskano wyższe wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z innych opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należnych gminie podatków i opłat,
- * uzyskano wyższe wpływy w pozostałych dochodach, w tym odsetki z lokowanych środków budżetowych na lokatach terminowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych w wysokości **2.549.173 zł**, w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

- * z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na **dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Suszki, kol. Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów - kwota 2.500.000 zł**,
- * z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego **na wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej oraz sali konferencyjnej z zapleczem kuchennym – kwota 24.988 zł**.
- * z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na realizację programu „**Szkoła Myśląca o każdym – SMOK**” – **kwota 24.185 zł**.

Dochodami gminy, których nie zdołaliśmy wykonać w roku ubiegłym były:

- * **podatek od nieruchomości od osób prawnych** – pomimo zbycia przez syndyka znacznej części masy upadłościowej największego dłużnika budżetu gminy nasze wierzytelności nie zostały zaspokojone. Również nowy właściciel nie uregulował należnego nam podatku. Powstała zaległość została zabezpieczona poprzez złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki,
- * **opłata planistyczna** – niższe wykonanie spowodowane było odwołaniem się podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji ustalających ich wysokość i niemożliwością ściągnięcia należności do końca ub.r., pomimo wystawienia tytułów wykonawczych. Część należności wpłynęła już w roku bieżącym (ok.84 tys. zł).

W dalszym ciągu wielki problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wraz z odsetkami, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 rok, zamknął się kwotą **7.514.414 zł**.





Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich i 2008 r., w tym odsetki od tych zaległości w kwocie 1.431.637 zł. O wielkości tego zadłużenia decyduje w zasadzie jedynie kilka większych podatników.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	5.301.798
2.	Podatek rolny	274.173
3.	Czynsze z najmu lokali	57.675
4.	Zasiłki alimentacyjne	247.906
5.	Podatek od środków transportowych	25.157
6.	Opłata planistyczna	151.129
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.916
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.783
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	3.064
10.	Sprzedaż mienia komunalnego	5.998
11.	Podatek od spadków i darowizn	54
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	78
13.	Podatek leśny	46
	R a z e m :	6.082.777
14.	Odsetki od zaległości podatkowych 31.12.2008 r.	1.431.637
	O g ó ł e m :	7.514.414

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największe zaległości są w podatku od nieruchomości i rolnym. Dłużnikami gminy są w zdecydowanej większości osoby prawne, których zadłużenie na koniec roku wyniosło 4.406.283, w tym największego dłużnika wyniosło 4.009.477 zł. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania zmierzające do ściągnięcia zaległości podatkowych oraz innych należności budżetowych. Polegały one na wysłaniu 1619 upomnień i 525 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych oraz 120 wezwań do zapłaty. Niezależnie od powyższego, prowadzone były indywidualne rozmowy z poszczególnymi dłużnikami. Dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia oraz dłużnikom wobec których prowadzone czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne, udzielono pomocy w formie umorzenia części długu i odsetek. Łączna wysokość umorzeń w roku ubiegłym zamknęła się kwotą 48.125 zł.


Porównanie wykonania dochodów z niektórych źródeł za lata 2005-2008




WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. zamknęło się **kwotą 32.136.591 zł**, co stanowi **95,70 %** planowanych wydatków na 2008 rok, w tym:

- * wydatki bieżące na plan **16.506.512 zł** wykonano w wysokości **16.860.073 zł tj. 93,54 %**,
- * remonty i modernizacje na plan **943.115 zł** wykonano w wysokości **842.165 zł tj. 89,27 %**,
- * wydatki inwestycyjne na plan **14.686.964 zł** wykonano w wysokości **14.434.353 zł tj. 98,28 %**.



Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy, w latach 2005 – 2008, ilustruje poniższe zestawienie.





Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok:

- * **wydatki bieżące** - **52,46 %**, kwota **16.860.073 zł**,
- * **remonty i modernizacje** - **2,62 %**, kwota **842.165 zł**,
- * **wydatki inwestycyjne** - **44,92 %**, kwota **14.434.353 zł**.

Łączna kwota nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje **wyniosła 15.276.518 zł**, co stanowi **47,54 %** wydatków budżetowych ogółem poniesionych przez gminę w 2008 r.

Natomiast wydatki inwestycyjno- remontowe finansowane z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły łącznie **15.406.687 zł**, co stanowi **47,67 %**.

Wielkość i strukturę wydatków w 2008 roku oraz ich porównanie z 2005 r., 2006 r. i 2007 r. obrazują poniższe wykresy .



Realizacja wydatków budżetowych w 2008 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo - 531.954 zł (98,97 %)

Wydatki bieżące – 507.510 zł

- * wpłata obowiązkowej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
- * wykonanie robót odwadniających działki nr 180 i drogi nr 183 we wsi **Kruszyn**,
- * roboty melioracyjne we wsiach: **Brzeźnik, Golnice, Łąka, Nowe Jaroszewice, Stare Jaroszewice i Żeliszów**,
- * zabudowanie wyrwy nad przepustem drogi nr 355 we wsi **Trzebień Mały**,
- * uzupełnienie wymytego pobocza drogi nr 80/9 i uregulowanie kierunku odpływu wody z drogi nr 37/17 we wsi **Dobra**,
- * współfinansowanie, na podstawie umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, konserwacji cieków „**Kruszynka**” na dł. 2,93 km i „**Kraszówka**” na dł. 3,74 km,
- * **zwrot podatku akcyzowego**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, **dla producentów rolnych (182 decyzje)**,

Wydatki inwestycyjne – 24.444 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody we wsi **Trzebień**.

Leśnictwo - 23.029 zł (95,96 %)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- * wycinkę drzew we wsi **Kruszyn przy ul. Kasztanowej i Klonowej oraz Żeliszowie**,
- * prześwietlenie drzew wzdłuż **ulicy Kasztanowej we wsi Kruszyn**,
- * podkrzesanie oraz przycięcie koron drzew wzdłuż **ulicy Lipowej, Klonowej i Kasztanowej we wsi Kruszyn oraz we wsi Brzeźnik**,
- * ekspertyzę dendrologiczną dla 1 szt. drzewa gatunku dąb we wsi **Rakowicie**,

Transport i łączność - 1.671.988 zł (95,17 %)

Wydatki bieżące - 241.716 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2008 r. wykonano:

1. naprawę wiaty przystankowej we wsi **Łąka**,
2. naprawę mostu we wsi **Mierzwin**,

3. zakup materiałów budowlanych (cement, kostka brukowa i obrzeża) na wykonanie placu pod wiatę we wsi **Mierzwin** (prace wykonano w czynie społecznym),
4. wykonanie dwóch plansz miejscowości wsi **Kruszyn**,
5. koszenie poboczy dróg na terenie gminy,
6. ustawienie **169 sztuk** znaków drogowych,
7. dostawa piasku na zimowe utrzymanie dróg,
8. wykonanie ewidencji dróg i mostów,
9. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych na terenie gminy,
10. opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na rzece Bóbr we wsi **Stara Oleszna**.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano równanie i profilowanie równiarką **43 km** dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

Wydatki inwestycyjne – 1.430.272 zł

- * budowa dróg asfaltowych we wsi **Bolesławice** o łącznej dł. ok. 570 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Brzeźnik** o dł. ok. 280 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Bożejowice** o dł. ok. 100 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kraśnik Dolny** o dł. ok. 120 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kraśnik Górny** o dł. ok. 300 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kruszyn** o dł. ok. 320 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Krępnica** o dł. ok. 100 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Łąka** o dł. ok. 300 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Łaziska** o dł. ok. 250 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi **Nowe Jaroszewice** o łącznej dł. ok. 250 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Stare Jaroszewice** o dł. ok. 290 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Żeliszów** o dł. ok. 350 mb,
- * budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka** o dł. ok. 1.000 mb,
- * wykonanie nakładki asfaltowej we wsi **Nowe Jaroszewice** o dł. ok. 250 mb,
- * budowa chodnika we wsi **Kruszyn** ul. **Kasztanowa** o dł. 100 mb,
- * budowa parkingów we wsiach: **Nowe Jaroszewice** i **Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg we wsiach: **Brzeźnik**, **Dobra**, **Golnice**, **Kraszewice**, **Łaziska**, **Otok**, **Parkoszew**, **Stare Jaroszewice**, **Trzebień** ul. **Strażacka** i **Żeliszów**.
- * wykonanie 4 szt. . wiat przystankowych,

- * współfinansowanie, na podstawie umowy za Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, kosztów wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2273D **na odcinku Bolesławiec – Bożejowice o dł. 820 mb.**
- * Współfinansowanie, na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, kosztów odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2499 D, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 do skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 2273 D we wsi **Ocice, o dł. ok. 5750 mb.**

Gospodarka mieszkaniowa - 124.654 zł (39,57 %)

Wydatki bieżące - 108.992 zł

- * sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- * bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych),
- * wymiana części pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym we wsi **Kruszyn przy ul. Morwowej Nr 3,**
- * zakup materiałów na wykonanie instalacji kanalizacyjnej i łazienki w mieszkaniu komunalnym we wsi **Żeliszów,**
- * wymiana rynien w budynku komunalnym we wsi **Nowe Jaroszewice**
- * usunięcie awarii instalacji elektrycznej we wsi **Kruszyn ul. Lipowa 26.**

Wydatki inwestycyjne - 15.662 zł

- * zakup gruntów na realizację zadań własnych we wsiach: **Suszki i Żeliszów**

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym dziale, spowodowane było uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez podatnika, od którego gmina miała przejąć grunty w zamian za zaległości podatkowe oraz mniejszym zakresem remontów budynków komunalnych, podyktowanym ich wykupem przez dotychczasowych lokatorów.

Gospodarka usługowa - 97.474 zł (90,88 %)

W ramach bieżących wydatków w tym dziale sfinansowano koszty:

- * opracowania cząstkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Dobra, Dąbrowa Bolesławiecka, Brzeźnik** oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec,
- * utrzymania cmentarzy komunalnych

Administracja publiczna - 2.985.913 zł (94,08 %)

Wydatki bieżące - 2.703.483 zł

- * realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- * bieżąca działalność Rady– diety radnych, wydatki rzeczowe,
- * koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych, paliwa oraz certyfikatów kwalifikowanych (podpisy elektroniczne), delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne – 282.430 zł

- * budowa budynku administracyjno-garażowego we wsi **Kruszyn**,
- * zakup sprzętu komputerowego i programów ,
- * zakup kserokopiarki.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 1.835 zł (100,00 %)**

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Obrona narodowa - 750 zł (100,00 %)

W dziale tym ze środków otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych (opłata pocztowa).

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa - 677.880 zł (94,87 %)

Wydatki bieżące - 57.880 zł

W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, kierowców).

Wydatki inwestycyjne – 620.000 zł

Zakup **samochodu pożarniczego dla OSP Trzebień**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków opłat
lokalnych** - **187.435 zł (74,97 %)**

Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
sołtysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne i komornicze).

Obsługa długu publicznego - **13.889 zł (86,81%)**

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszewcach**
i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszewice – Bolesławiec** oraz na budowę
kanalizacji sanitarnej **we wsi Kraszewice**.

Oświata i wychowanie - **7.627.940 zł (92,83 %)**



Wydatki bieżące - 7.359.529 zł

- * koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi
i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,
- * koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- * sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi wydatkami
kształcenia uczniów gminy Bolesławiec realizujących obowiązek szkolny w miejskich
gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego
z Gminą Miejską Bolesławiec),
- * realizacja programu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK przez **SP w Żeliszowie**,
- * dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki
dzieciom 3-5 letnim gminy Bolesławiec w miejskich przedszkolach samorządowych
- * dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- * bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- * koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- * zakup brakujących mebli i wymiana starych (stoliki i krzesła) do sal lekcyjnych dla **SP
Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice i Żeliszów**,
- * wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w **SP Trzebień**
- * wymiana ogrodzenia przy **SP Kruszyn**,
- * wymiana ogrodzenia i remont boiska szkolnego przy **SP Bożejowice**,
- * remont dachu **SP Brzeźnik**,


- * dofinansowanie pracodawcom, w ramach otrzymanej dotacji celowej, kosztów przygotowania zawodowego 40 młodocianych pracowników.

Wydatki inwestycyjne - 268.411 zł


- * budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Trzebieiniu.



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem w latach 2005 - 2008



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2005 - 2008



Ochrona zdrowia - 169.532 zł (84,49 %)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 48 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

W ramach przyznanych środków prowadzonych było 8 świetlic opiekuńczych w szkołach podstawowych i 1 świetlica socjoterapeutyczna. W zorganizowanych w świetlicach zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 300 dzieci.

Sfinansowano koszty realizacji gminnych programów zdrowotnych :

- * „Badania mammograficzne dla kobiet” (246 osoby),
- * „Badania prostaty dla mężczyzn” (39 osób).

Opieka społeczna - 4.317.578 zł (98,34 %)

Wydatki bieżące – 4.047.578 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :

- * zakup odzieży sportowej i obuwia dla 36 dzieci,
- * opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla 127 dzieci,
- * opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 18 dzieci,
- * opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 5 bezdomnych,
- * dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 66 osób,
- * zakup opału dla 132 rodzin,
- * pokrycie kosztów wydania dowodu osobistego dla 3 osób,
- * dofinansowanie kursów szkoleniowych dla dzieci w 5 rodzinach,
- * opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 3 osób,
- * dofinansowanie kosztów dojazdu do kliniki specjalistycznej dla 2 osób,
- * dofinansowanie dojazdu na leczenie odwykowe dla 1 osoby,
- * zakup materiałów budowlanych na remonty mieszkań dla 3 rodzin,

- * sfinansowanie dla 6 osób kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez PKPS w Bolesławcu,
- * dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 14 rodzin,
- * pokrycie kosztów pochówku 2 osób,
- * dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla 3 osób,
- * dofinansowanie kursów szkoleniowych dla dzieci w 5 rodzinach,
- * dofinansowanie kosztu wydania karty stałego pobytu dla 1 osoby,
- * opłacenie dojazdu na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty dla 10-ciu dzieci,
- * pokrycie kosztów spotkania integracyjnego dla 50 osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

- * zasiłki stałe wyrównawcze dla 54 osób, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- * zasiłki okresowe dla 157 rodzin,
- * zasiłki celowe dla 212 rodzin w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- * zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z ubiegłoroczną suszą dla 27 rodzin,
- * świadczenia rodzinne dla 788 rodzin,
- * zaliczki alimentacyjne dla 35 rodzin,
- * świadczenia alimentacyjne (od 1 .10.08) dla 46 rodzin,
- * składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2008 roku dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 39 rodzin** zamieszkujących mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze **w kwocie 33.005 zł.**


W ramach dotacji celowych dofinansowano:

- * Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu na prowadzenie magazynu żywnościowego w kwocie 4.000 zł,
- * Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy oraz schroniska dla osób bezdomnych i noclegowni w kwocie 6.000 zł.

Dodatkowo, sfinansowano prace społeczno-użyteczne dla 4-ech bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne – 270.000 zł

- * Budowa siedziby GPOS wraz z magazynem żywnościowym we wsi **Kruszyn**
- * zakup sprzętu komputerowego



Edukacyjna opieka wychowawcza - 121.197 zł (81,07 %)

Wydatki bieżące - 121.197 zł

- * wypłata **292** stypendiów o charakterze socjalnym,
- * dofinansowanie zakupu podręczników dla 40-tu dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – II szkoły podstawowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.170.459 zł (99,33%)

Wydatki bieżące - 555.409 zł

- * odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne 9.615.050 zł

- * budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: **Suszek, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów**,
- * budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice** (partycypacja w kosztach funkcjonowania biura PIU i koszty inżyniera kontraktu)
- * budowa oświetlenia drogi krajowej nr 4 we wsi **Brzeźnik**,
- * budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 we wsi **Golnice**
- * budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2273D we wsi **Nowa Wieś**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia dróg gminnych we wsi **Dobra**,

- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2274D i dróg gminnych we wsi **Brzeźnik**
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2273 D we wsi **Kraszowice**,
- * uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia dróg gminnych we wsiach: **Bolesławice, Bożejowice, Kruszyn, Łąka, Nowa, Nowe Jaroszewice, Otok, Parkoszków i Trzebień**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drogach gminnych we wsiach: **Brzeźnik, Chościszowice, Łaziska – Kruszyn, Kruszyn II, Stare Jaroszewice i Trzebień**.

**Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego - 2.683.222 zł (97,93)**

Wydatki bieżące - 1.335.000 zł

- * dotacja podmiotowa do działalności GOK i S.

Wydatki inwestycyjne - 1.348.222 zł

- * budowa Domu Ludowego we wsi **Nowe Jaroszewice**,
- * budowa sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteką i siedzibą GOKiS, we wsi **Kruszyn**
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi **Dobra**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali zebrań we wsi **Chościszowice**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali zebrań we wsi **Parkoszków**

Kultura fizyczna i sport - 729.862 zł (97,97 %)

Wydatki bieżące - 170.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano koszty bieżącego utrzymania amatorskich drużyn sportowych.

Wydatki inwestycyjne - 559.861 zł

- * budowa szatni sportowej we wsi **Kruszyn**.
- * budowa szatni sportowej we wsi **Stare Jaroszewice**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej we wsi **Kraśnik Dolny**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Funduszu ustalony został na kwotę 150.000 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów za 2008 r. zamknęła się kwotą 274.361 zł, co stanowi 182,91 % .

Źródłami przychodów Funduszu były:

- * wpływy za składowanie odpadów i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń - 243.961zł,
- * pozostałe wpływy - 30.400zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2008 r. zamknęła się **kwotą 130.669 zł**, co stanowi **70,63 %** planowanych wydatków, w tym:

- * **budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Brzeźnik, Mierzwin, Nowa, Ocice** - 130.169 zł,
- * edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej - 500 zł.

Wysoka Rado !

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy Bolesławiec w 2008 roku należy stwierdzić, że było ono najlepsze, w zbliżającej się ku końcowi, obecnej kadencji Rady. Na taką jego ocenę składa się kilka wskaźników, którymi powinniśmy się posługiwać dążąc do jej obiektywizacji.

Przede wszystkim wskazać należy na wysokie, bliskie 109 %, wykonanie dochodów budżetowych. Nie było to zadaniem łatwym zważywszy, że w roku sprawozdawczym nie uzyskaliśmy jakichkolwiek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od dotychczasowego największego naszego płatnika, pomimo skutecznej sprzedaży przez syndyka zasadniczej części jego masy upadłościowej. W tej sytuacji zobligowani byliśmy do usilnego poszukiwania innych źródeł dochodów, które wypełniłyby tę lukę.

Jednym z nich stanowiły zwiększone wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego. Uzyskaliśmy je głównie dzięki sprzedaży budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kraśniku Górnym, do której doszło po wielokrotnie powtarzanych przetargach, która będzie miała również pozytywny wpływ na kształtowanie poziomu dochodów w latach kolejnych z tytułu prowadzonej w nim działalności gospodarczej.

Kolejną niemniej ważną dla kształtowania wysokości dochodów była decyzja Rady, podjęta na początku roku budżetowego, o wprowadzeniu bardzo daleko idących preferencji dla dotychczasowych lokatorów mieszkań komunalnych decydujących się na ich wykup. Co istotniejsze decyzja ta przyniesie w kolejnych latach dodatkowy efekt finansowy w postaci zmniejszonych wydatków na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego

Ostatnim z istotnych i zależnych od nas źródeł dochodów, których poziom wykonania został przekroczony były dochody pozostałe. Uzyskanie z tego tytułu większych wpływów było możliwe dzięki stałemu utrzymywaniu, od początku obecnej kadencji, rezerwy środków finansowych w postaci nadwyżki budżetowej. Pozwalało to z jednej strony na uzupełnienie i płynne finansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjno-remontowych, ale również na lokowanie wolnych w danym czasie środków na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych, skutkujące pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

Miniony rok był również udany pod względem skutecznego pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań własnych gminy. W tym okresie pozyskaliśmy ponad 2,5 mln. zł. I to zarówno na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości rejonu południowo-wschodniego gminy) jak i projektów „miękkich” (zakup wyposażenia i umeblowania do siedziby GOKiS i realizacja programu wyrównywania szans uczniów z terenów wiejskich przez SP w **Żeliszowie**). Kwota tych środków mogłaby być jeszcze większa gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach programu „Odnowa wsi”. W tym względzie byliśmy w pełni przygotowani do złożenia stosownego wniosku na realizację wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi **Dobra**, zakładającego budowę Domu Ludowego i szatni sportowej.

Omawiając problematykę dochodową budżetu należy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko zmniejszania się wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest ono związane z tym, że podmiot który wykupił od syndyka masy upadłościowej były Zakłady Chemiczne „Wizów” do chwili obecnej nie wznowił produkcji i nie jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Funduszu stosownych opłat. Sytuacja ta budzi nasz uzasadniony niepokój, albowiem w przeszłości wpływy te stanowiły istotne wsparcie w finansowaniu proekologicznych zadań inwestycyjnych gminy.

Przechodząc do omawiania problematyki wydatków budżetowych należy generalnie stwierdzić, że podobnie jak w przypadku dochodów w roku 2008 mieliśmy do czynienia z ich najwyższym wykonaniem (ok. 96%). Niezależnie od wysokiego wskaźnika wykonania wydatków na podkreślenie zasługuje również ich struktura, w której blisko 48% stanowiły wydatki inwestycyjno-remontowe. Oznacza to, że skutecznie realizowaliśmy przyjętą od wielu lat strategię utrzymywania wysokiego udziału tych wydatków i przeznaczaniu ich na inwestowanie, a nie ich „przejadanie”. Polityka ta sprawia, że z roku na rok poprawiają się warunki życia naszych mieszkańców. Stają się one porównywalne, a niekiedy lepsze od tych w jakich bytują mieszkańcy sąsiadującego z nami miasta. Są one również potwierdzeniem słuszności przy wyborze zadań realizowanych przez nas w kolejnych latach funkcjonowania naszej gminy.

W roku ubiegłym kolejni mieszkańcy naszej gminy uzyskali dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, mogą poruszać się po zmodernizowanych i oświetlonych drogach, bezpiecznie przemieszczać się wybudowanymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, odbywać spotkania i świętować lokalne uroczystości w przekazanych im domach ludowych.

Nasza młodzież szkolna realizuje proces edukacyjny w zmodernizowanych placówkach oświatowych z systematycznie poszerzaną ofertą kształcenia, a nasi sportowcy amatorzy uprawiać sport w warunkach przystających do czasów, w jakich przyszło im to czynić.

W przedkładanym Wysokiej Radzie sprawozdaniu starałem się skupić na rzeczach najistotniejszych. Tych, które mają największe znaczenie dla poziomu życia mieszkańców oraz wpływają na kształtowanie wizerunku naszej gminy. Zwracam uwagę Państwa Radnych na pozytywne aspekty przebiegu realizacji budżetu, jak również na istniejące lub mogące wystąpić zagrożenia dla dalszego rozwoju naszej gminy. Jego obiektywną ocenę pozostawiam Wysokiej Radzie, do której kieruję wniosek o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec za
2008 rok

Dochody i wydatki wg działów za 2008 rok

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%	537467	531954	98,97%
020	Leśnictwo	0	0	0,00%	24000	23029	95,95%
600	Transport i łączność	2000	1402	70,10%	1756900	1671988	95,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394200	1145151	290,50%	315000	124654	39,57%
710	Działalność usługowa	7000	6051	86,44%	107250	97474	90,88%
750	Administracja publiczna	359274	703441	195,80%	3173950	2985913	94,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%	1835	1835	100,00%
752	Obrona narodowa	750	750	100,00%	750	750	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%	714500	677880	94,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	13427000	14625320	108,92%	250000	187435	74,97%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	16000	13889	86,81%
758	Różne roliczenia	5571188	5571188	100,00%	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	288073	265574	92,19%	8217261	7627940	92,83%
851	Ochrona zdrowia	665	665	100,00%	200665	169532	84,49%
852	Opieka społeczna	3698386	3680288	99,51%	4390278	4317578	98,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136442	121197	88,83%	149492	121197	81,07%
900	Gospodarka komunalna i ochroa środowiska	2532000	2632093	103,95%	10239452	10170459	99,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24988	24988	100,00%	2740000	2683222	97,93%
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,00%	745000	729862	97,97%
	Razem	26711268	29047409	108,75%	33579800	32136591	95,70%
	Przychody i rozchody	7172282	12584518	175,46%	303750	303750	100,00%
	Ogółem	33883550	41631927	122,87%	33883550	32440341	95,74%

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec za
2008 rok

Wykonanie dochodów za 2008 rok

						w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	266467	266466	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266467	266466	100,00%
600			Transport i łączność	2000	1402	70,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2000	1402	70,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000	1364	68,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0	38	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394200	1145151	290,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394200	1145151	290,50%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6700	6689	99,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37000	46070	124,51%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000	918162	459,08%
		0830	Wpływy z usług	150000	168457	112,30%
		0920	Pozostałe odsetki	500	5773	1154,60%
710			Działalność usługowa	7000	6051	86,44%
	71035		Cmentarze	7000	6051	86,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000	6051	86,44%
750			Administracja publiczna	359274	703441	195,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92039	98783	107,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90489	90489	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1550	8294	535,10%
	75023		Urzędy gmin	267235	604658	226,26%
		0830	Wpływy z usług	1000	295	29,50%
		0920	Pozostałe odsetki	265235	601232	226,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	3131	313,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1835	1835	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13427000	14625320	108,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000	14533	145,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	14519	145,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5612000	5441405	96,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	5250000	5030046	95,81%
		0320	Podatek rolny	95000	92762	97,64%
		0330	Podatek leśny	225000	236422	105,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	30000	32800	109,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2000	6413	320,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	42962	429,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2802000	3251663	116,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1550000	1762664	113,72%
		0320	Podatek rolny	705000	707238	100,32%
		0330	Podatek leśny	5000	5000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	250000	298503	119,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000	17345	115,63%
		0370	Podatek od posiadania psów	0	-10	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	248000	421245	169,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29000	39678	136,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638000	723213	113,36%
		0410	Opłata skarbową	47000	40886	86,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220000	325527	147,97%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165000	203803	123,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000	20535	136,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190000	130451	68,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	2011	201,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4365000	5194506	119,00%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4300000	5082132	118,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65000	112374	172,88%
758			Różne rozliczenia	5571188	5571188	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4252994	4252994	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4252994	4252994	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1318194	1318194	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1318194	1318194	100,00%
801			Oświata i wychowanie	288073	265574	92,19%
	80101		Szkoły podstawowe	44739	57865	129,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20554	33680	163,86%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18138	18136	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6047	6049	100,03%
	80195		Pozostała działalność	243334	207709	85,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243334	207709	85,36%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3698386	3680288	99,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2983200	2968932	99,52%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	436500	436500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211500	211500	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225000	225000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183350	183259	99,95%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183350	183259	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8336	9763	117,12%
		0830	Wpływy z usług	1700	3127	183,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6636	6636	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64000	59006	92,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64000	59006	92,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136442	121197	88,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136442	121197	88,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136442	121197	88,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2532000	2632093	103,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2525000	2604417	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25000	104417	417,67%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2500000	2500000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	88	8,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	88	8,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15797	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	797	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15000	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6000	11791	196,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6000	11791	196,52%
921			Kultura i ochrona środowiska	24988	24988	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24988	24988	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24988	24988	100,00%
			Razem	26711268	29047409	108,75%
			Przychody	7172282	12584518	175,46%
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2900000	2900000	100,00%
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	4272282	9684518	226,68%
			Ogółem	33883550	41631927	122,87%

Załącznik Nr 1b do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec za
2008 rok

Wykonanie wydatków za 2008 rok

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	537467	531954	98,97%
	01008		Melioracje wodne	230000	225044	97,85%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	29958	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200000	195086	97,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25000	24444	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	24444	97,78%
	01030		Izby rolnicze	16000	16000	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16000	16000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		4010	Wynagrodzenia psobowe pracowników	1629	1629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1437	1437	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1299	1298	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261242	261242	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	488	488	100,00%
020			Leśnictwo	24000	23029	95,95%
	02095		Pozostała działalność	24000	23029	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	30	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	22999	100,00%
600			Transport i łączność	1756900	1671988	95,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340500	321416	94,40%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340500	321416	94,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1416400	1350572	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1012	20,24%
		4270	Zakup usług remontowych	87400	57799	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	178910	89,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3995	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1120000	1108856	99,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315000	124654	39,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000	72848	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	57186	71,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	15662	13,05%
	70095		Pozostała działalność	115000	51806	45,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2200	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	873	87,30%
		4260	Zakup energii	8000	4761	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	37600	2395	6,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	63500	39077	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	100,00%

710		Działalność usługowa	107250	97474	90,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67250	66357	98,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3700	3100	83,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	63450	63185	99,58%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	72	72,00%
	71035	Cmentarze	40000	31117	77,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	40000	31117	77,79%
750		Administracja publiczna	3173950	2985913	94,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90489	90489	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400	65400	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11244	11244	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1602	1602	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4843	4843	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
	75022	Rady gmin	205000	195599	95,41%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134000	127064	94,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	4200	3169	75,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	32000	31724	99,14%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400	242	60,50%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%
	75023	Urzędy gmin	2863461	2686889	93,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1514600	1471885	97,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102500	98482	96,08%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272756	207463	76,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38898	36783	94,56%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	2227	74,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49400	46133	93,39%
		4260 Zakup energii	45000	44067	97,93%
		4270 Zakup usług remontowych	10000	5735	57,35%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3000	1521	50,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	77507	74756	96,45%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	4302	71,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10800	7773	71,97%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11800	4227	35,82%
		4410 Podróże służbowe krajowe	14700	14011	95,31%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	300	174	58,00%
		4430 Różne opłaty i składki	25000	17708	70,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29000	27579	95,10%
		4480 Podatek od nieruchomości	319000	316425	99,19%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10200	2516	24,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	9403	78,36%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10000	3289	32,89%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	8000	8000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000	270000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	12430	62,15%
	75075		Promocja gminy	15000	12936	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3084	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	9852	98,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1335	1335	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714500	677880	94,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713500	676880	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	71	3,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500	8024	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	16517	73,41%
		4260	Zakup energii	7000	6126	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24500	17690	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	6812	29,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	1640	54,67%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620000	620000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250000	187435	74,97%
	75647		Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżetowych	250000	187435	74,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135000	129893	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3283	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106400	50659	47,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1800	1800	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800	1800	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	16000	13889	86,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16000	13889	86,81%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16000	13889	86,81%
801			Oświata i wychowanie	8217261	7627940	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5921800	5640752	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198138	191498	96,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	7980	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3148725	3042047	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214680	214679	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543225	511651	94,19%

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1217	1065	87,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	355	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86798	81723	94,15%
		4118	Składki na Fundusz Pracy	170	170	100,00%
		4119	Składki na Fundusz Pracy	57	57	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7642	7623	99,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2549	2542	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175834	169777	96,56%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2324	2324	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774	775	100,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10045	9838	97,94%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	750	750	100,00%
		4249	książek	250	250	100,00%
		4260	Zakup energii	353093	271393	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	449415	441240	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2782	2084	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	91086	71345	78,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	5983	5982	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	1994	1995	100,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7584	5229	68,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23834	17480	73,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8489	7430	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15836	15836	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	265245	265245	100,00%
		4448	socjalnych	52	52	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18	18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5581	5150	92,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4245	4175	98,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	17980	17583	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265000	263411	99,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391115	381751	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20298	20028	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268634	261177	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18617	18570	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47280	45989	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7540	7345	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8825	8721	98,82%
		4440	socjalnych	19921	19921	100,00%
	80104		Przedszkola	300000	286213	95,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300000	286213	95,40%
	80110		Gimnazja	450000	230692	51,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450000	230692	51,26%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	558100	557625	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	558100	557625	99,91%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305000	299368	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197612	194912	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11175	11151	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32791	31463	95,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5062	5025	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15966	15551	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3000	2555	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	75	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16650	16615	99,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2700	2538	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	339	67,80%
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	100,00%
		4440	socjalnych	4684	4684	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	615	67,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	796	99,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	7700	7699	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1558	1558	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1558	1558	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26300	22272	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2172	1979	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4940	2639	53,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	481	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17567	16519	94,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385	382	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	755	753	99,74%
	80195		Pozostała działalność	263388	207709	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	263388	207709	78,86%
851			Ochrona zdrowia	200665	169532	84,49%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35000	17146	48,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35000	17146	48,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	100,00%
		4260	Zakup energii	3000	3000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150000	136721	91,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11720	10528	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2839	2056	72,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	46	21,60%
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe	79000	68467	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13728	13728	100,00%
		4260	Zakup energii	10000	9998	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17900	17900	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	770	64,17%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2900	2728	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	5000	5000	100,00%
85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	100,00%
852		Pomoc społeczna	4390278	4317578	98,34%
85212		Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2865102	2851586	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61800	61800	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5459	5459	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27816	27542	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1848	1784	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7594	7592	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7661	7249	94,62%
	4260	Zakup energii	1300	1300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2139	2139	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320	320	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151	151	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1920	1920	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18000	17828	99,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564500	563805	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	562013	562013	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2487	1792	72,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	66474	33006	49,65%
	3110	Świadczenia społeczne	66474	33006	49,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586550	577788	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207998	201052	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12091	11827	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33541	32156	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5130	4964	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54820	54820	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	100,00%
	4440	socjalnych	6070	6069	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	260000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39362	39362	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39362	39362	100,00%
85295		Pozostała działalność	127192	111857	87,94%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	100,00%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	6000	6000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	113032	99997	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	214	53,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	1500	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	19	1,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300	127	42,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149492	121197	81,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149492	121197	81,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	132532	115990	87,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16960	5207	30,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10239452	10170459	99,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8796464	8790894	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8681464	8677934	99,96%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115000	112960	98,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	395	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	395	39,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1441988	1379170	95,64%
		4260	Zakup energii	463988	440518	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	125000	114496	91,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853000	824156	96,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2740000	2683222	97,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2740000	2683222	97,93%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1335000	1335000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1405000	1348222	95,96%
926			Kultura fizyczna i sport	745000	729862	97,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	745000	729862	97,97%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170000	170000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575000	559862	97,37%
			Razem	33579800	32136591	95,70%
			Rozchody	303750	303750	100,00%
	9920		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i	303750	303750	100,00%
			Ogółem	33883550	32440341	95,74%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec za
2008 rok

Wykonanie zadań zleconych za 2008 rok

				w zł		
Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266467	266466	100,00%
750			Administracja publiczna	90489	90489	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	90489	90489	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90489	90489	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1835	1835	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3224336	3209896	99,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2983200	2968932	99,52%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	211500	211500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211500	211500	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6636	6636	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6636	6636	100,00%
			Razem	3585542	3571101	99,60%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		4010	Wynagrodzenia psobowe pracowników	1629	1629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1437	1437	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1299	1298	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261242	261242	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programow i licencji	488	488	100,00%
750			Administracja publiczna	90489	90489	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90489	90489	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400	65400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11244	11244	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1602	1602	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4843	4843	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1335	1335	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3224336	3209896	99,55%
	85212		Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2865102	2851586	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61800	61800	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5459	5459	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27816	27542	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1848	1784	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7594	7592	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7661	7249	94,62%
		4260	Zakup energii	1300	1300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2139	2139	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320	320	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151	151	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1920	1920	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211500	211500	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	211500	211500	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6636	6636	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6636	6636	100,00%
			Razem	3585542	3571101	99,60%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec
za 2008 rok

**Wykonanie dochodów własnych szkół i wydatków nim
sfinansowanych za 2008 rok**

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	76237	58690	76,98%
	80101		Szkoły podstawowe	76237	58690	76,98%
		0830	Wpływy z usług	38825	43622	112,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1182	3068	259,56%
		0960	Otrzyman spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12800	12000	93,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23430	0	0,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	76237	32720	42,92%
	80101		Szkoły podstawowe	76237	32720	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55899	25843	46,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5408	1354	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6850	3797	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8080	1726	21,36%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bolesławiec
za 2008 rok

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY						
Stan środków obrotowych na początek roku				35000	45249	129,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150000	274361	182,91%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150000	274361	182,91%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	150000	243961	162,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30400	0,00%
			Razem	185000	319610	172,76%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185000	130669	70,63%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185000	130669	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	500	10,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180000	130169	72,32%
			Razem	185000	130669	70,63%

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 35,95 zł (w tym 7% VAT)
na CD 20,36 zł (w tym 7% VAT)