



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2009 r.

Nr 195

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- | | | |
|------|--|-------|
| 3439 | – Rady Miejskiej w Głuszycu nr XXXII/180/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości | 22847 |
| 3440 | – Rady Miejskiej w Głuszycu nr XXXII/181/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej | 22847 |
| 3441 | – Rady Miejskiej w Głuszycu nr XXXII/182/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso | 22848 |
| 3442 | – Rady Miejskiej w Głuszycu nr XXXII/183/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową | 22848 |
| 3443 | – Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXV/279/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów | 22849 |
| 3444 | – Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXV/281/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso | 22850 |
| 3445 | – Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXVI/206/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości | 22851 |
| 3446 | – Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXVI/207/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych | 22852 |
| 3447 | – Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXVI/208/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia | 22855 |
| 3448 | – Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXVI/211/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania | 22856 |
| 3449 | – Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/ 219/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania | 22861 |
| 3450 | – Rady Miasta Trzebnica nr XXX/319/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 r. | 22866 |
| 3451 | – Rady Miasta Trzebnica nr XXX/320/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku | 22868 |
| 3452 | – Rady Miasta Trzebnica nr XXX/321/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota, uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku | 22870 |
| 3453 | – Rady Miejskiej Węglińca nr 244/XXXIII/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania | 22872 |
| 3454 | – Rady Miejskiej Węglińca nr 254/XXXIV/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXIII/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania | 22873 |

- 3455** – Rady Miejskiej Węglińca nr 252/XXXIV/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węglińca 22874
- 3456** – Rady Miejskiej Węglińca nr 253/XXXIV/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węglińca 22875

UCHWAŁY RADY MIAST I GMIN

- 3457** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/367/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 22877
- 3458** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/368/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 22878
- 3459** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/369/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 22880
- 3460** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/370/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Prusice 22881
- 3461** – Rady Miasta i Gminy Wołów nr XLII/320/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 22882

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3462** – Rady Gminy Bolestawiec nr XXVIII/164/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243 22887
- 3463** – Rady Gminy Cieszków nr XXIX/155/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 22892
- 3464** – Rady Gminy Długołęka nr XXX/360/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Kamień 22893
- 3465** – Rady Gminy Długołęka nr XXX/361/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Byków 22895
- 3466** – Rady Gminy Jemielno nr XXXVII/204/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych od 1 stycznia 2010 roku oraz niektórych zwolnień i obniżek 22897
- 3467** – Rady Gminy Kamieniec Żąbkowicki nr XXXVII/175/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki 22898
- 3468** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/421/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice 22899
- 3469** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domastawską we wschodniej części wsi Tyniec Mały 22908
- 3470** – Rady Gminy Zagrodno nr XXIX/154/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 22917
- 3471** – Rady Gminy Zagrodno nr XXIX/155/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 22918

INFORMACJE

- 3472** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji dla NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 22923

3439

**UCHWAŁA NR XXXII/180/2009
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Głuszyca:

1. od gruntów:

- 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1 m² powierzchni,
- 2) pozostałych – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
- 3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
- 4) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80 zł od 1 ha powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

- 1) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków – 6,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

a) z wyjątkiem:

– garaży i budynków letniskowych, dla których stawka wynosi – 6,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka wynosi – 5,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/118 /2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2009.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmura

3440

**UCHWAŁA NR XXXII/181/2009
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 15 i 19 ust. 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości:

1. przy sprzedaży z samochodu oraz przyczepy o ładowności powyżej 3,5 tony – 70,00 zł

2. przy sprzedaży z samochodu oraz przyczepy o ładowności do 3,5 tony – 67,00 zł

3. przy sprzedaży z samochodu towarowo-osobowego – 30,00 zł

4. w przypadku zajęcia całego stołu targowego lub sprzedaży z namiotu – 27,00 zł
5. w przypadku zajęcia połowy stołu targowego – 17,00 zł
6. w pozostałych przypadkach – 16,00 zł
7. przy handlu z ręki, kosza, wiadra – 6,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/131/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmura

3441

UCHWAŁA NR XXXII/182/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od

nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Pan Andrzej Wdówka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmura

3442

UCHWAŁA NR XXXII/183/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość,

w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851, z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miejscowości w gminie Głuszyca, w których pobiera się opłatę miejscową, tj. miejscowości: Grzmiąca, Głuszyca Górna, Kolce, Łomnica i Sierpnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmura

3443

UCHWAŁA NR XXXV/279/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDRÓJU

z dnia 3 września 2009 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

Zasady udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów z budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój

§ 1. Zakres podmiotowy uchwały

1. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

2. Stypendia są udzielane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe:

- a) stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, którzy za ostatni semestr nauki poprzedzający złożenie wniosku osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,4,
- b) stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół średnich, którzy za ostatni semestr nauki poprzedzający złożenie wniosku uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,2,
- c) stypendia naukowe wymienione w pkt 2 lit. a i b przyznawane są uczniom, którzy poza uzyskaniem wymienionej w tych punktach średniej ocen, osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
- d) stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Łądek-Zdrój.

3. Nie przyznaje się stypendiów uczniom spełniającym określone warunki w punktach 1 i 2, jeśli otrzymują stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe z innych źródeł poza gminnym funduszem stypendialnym. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez dyrektora placówki oświatowej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Wysokość stypendium

1. W uchwale budżetowej Rada Miejska planuje ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia,

przyznawane na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Stypendium przyznane uczniowi nie może przekroczyć 250 zł miesięcznie.

3. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 5 miesięcy i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

4. Stypendium dla poszczególnych uczniów może być przyznawane na kolejne okresy wymienione w § 2 pkt 3, jednakże przez łączny okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.

§ 3. Organy uprawnione do przyznawania stypendium

1. Stypendia przyznawane są przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji merytorycznej w ramach kwoty określonej zgodnie z pkt 2 § 2 oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.

2. Rada Miejska rozpatrując wnioski przy podejmowaniu decyzji o wysokości stypendium dla każdego ucznia będzie brała pod uwagę wyłącznie osiągnięcia ucznia. W przypadku jednakowych osiągnięć stosowane będą preferencje dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich.

§ 4. Tryb składania wniosków o stypendia

1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są:

- a) dyrektor szkoły
- b) rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego
- c) pełnoletni uczeń

2. Wniosek składa się w Biurze Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju w terminie do 30 czerwca każdego roku na stypendia przyznawane w I semestrze roku szkolnego i w terminie do 31 stycznia każdego roku na stypendia przyznawane w II semestrze roku szkolnego.

3. Do wniosku należy dołączyć:

- a) uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego, kartę ocen semestralnych wystawioną przez dyrektora szkoły za ostatni rok szkolny albo semestr,
- b) opinię dyrektora szkoły,
- c) opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, opis dzieł artystycznych, osiągnięcia w zawodach sportowych itp.). Osiągnięcia winny dotyczyć okresu ostatniego roku szkolnego lub semestru. Opis powinien być potwierdzony

przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, artystycznego, trenera sportowego itp. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia winny obejmować wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

4. W razie niekompletności wniosku wzywa się osobę określoną w § 4 ust. 1 do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

5. Komisja merytoryczna Rady Miejskiej przygotowuje propozycję podziału kwoty przeznaczonej na stypendia dla poszczególnych uczniów. Propozycja komisji zostaje przedłożona na sesji Rady Miejskiej.

6. Szczegółowy tryb załatwiania wniosku i przygotowania wypłaty stypendiów określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 5. 1. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

2. Stypendium wypłacane będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w okresach miesięcznych, w terminie do 10 każdego miesiąca z góry do rąk uprawnionego pełnoletniego lub w rodzica czy opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego. Stypendium może być także przekazywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

§ 6. Przepisy końcowe

1. Traci moc uchwała nr LV/525/06 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 26 października 2006 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku-Zdroju.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk

3444

UCHWAŁA NR XXXV/281/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU

z dnia 3 września 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzeń za inkaso**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 220, poz. 1601, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56,

poz. 485), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 154, poz. 1365, Nr 179, poz. 1489; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009, Nr 56, poz. 458) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 2, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie – inkasentami podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych są osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 skreśla się pkt 3.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łącka-Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

- 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
- 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

**Załącznik do uchwały nr XXXV/281/09
Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia
3 września 2009 r.**

Na inkasentów sołectw wyznacza się:

1. Sołectwo Kąty Bystrzyckie – Mariusz Rajski
2. Sołectwo Lutynia – Sylwia Mielczarek
3. Sołectwo Radochów – Helena Gawron
4. Sołectwo Wojtówka – Aleksandra Mossakowska
5. Sołectwo Orłowiec – Andrzej Szp
6. Sołectwo Stójków – Stanisław Zujew
7. Sołectwo Konradów – Krzysztof Śliwowski
8. Sołectwo Trzebieszowice – Zbigniew Kociotek
9. Sołectwo Skrzyńka – Jan Miszczyński

3445

UCHWAŁA NR XXXVI/206/09 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (Monitor Polski z 2009r. Nr 52, poz. 742).

§ 1. Uchwała się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,71 zł** od 1m² powierzchni,

- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – **3,79 zł** od 1 ha powierzchni,

- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,35 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,59 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **18,52 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym – **9,01 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – **3,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – **3,24 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży wolno stojących i domków letniskowych dla których określa się stawkę **6,48 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 4 lat, budynki lub ich części mieszkalne, w których zainstalowano ogrzewanie ekologiczne. Zwolnienie przysługuje od roku w którym zainstalowano przedmiotowe ogrzewanie. Podatnik jest

zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia, w pierwszym roku jego obowiązywania oraz udokumentować fakt zainstalowania ogrzewania ekologicznego. Podatnik może skorzystać raz ze wskazanego zwolnienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Magdalena Ptaszek

¹⁾ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3446

UCHWAŁA NR XXXVI/207/09 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹⁾ (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (Monitor Polski z 2009 r. Nr 52, poz. 742), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (Monitor Polski z 2009 r. Nr 67, poz. 872) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Samochody ciężarowe o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – **496,00 zł**,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – **827,00 zł**,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – **993,00 zł**.

2) Samochody ciężarowe o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik nr 1.

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – **741,00 zł**

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – **927,00 zł**

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – **1.158,00 zł**

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-

- kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik nr 2.
- 5) Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – **993,00 zł**
- 6) Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – załącznik nr 3.
- 7) Autobusy o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 – **1.158,00 zł**
 - równej lub wyższej niż 30 – **1.464,00 zł.**
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.
- § 3.** Traci moc uchwała nr XXXVII/263/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ze zmianami.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Magdalena Ptaszek

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/
/207/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 27 października 2009 r.**

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1.019,00	1.140,00
13	14	1.132,00	1.267,00
14	15	1.258,00	1.408,00
15		1.398,00	1.564,00
Trzy osie			
12	17	923,00	1.021,00
17	19	1.026,00	1.134,00
19	21	1.140,00	1.260,00
21	23	1.267,00	1.400,00
23	25	1.408,00	1.594,00
25		1.564,00	1.729,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1.134,00	1.731,00
25	27	1.260,00	1.923,00
27	29	1.400,00	2.137,00
29	31	1.672,00	2.480,00
31		1.729,00	2.480,00

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/
/207/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 27 października 2009 r.**

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1.067,00	1.359,00
18	25	1.186,00	1.510,00
25	31	1.318,00	1.678,00
31		1.464,00	1.960,00
Trzy osie			
12	40	1.830,00	1.830,00
40		1.895,00	2.577,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/
/207/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 27 października 2009 r.**

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	871,00	905,00
18	25	968,00	1005,00
25		1.076,00	1.117,00
Dwie osie			
12	28	1.008,00	1.239,00
28	33	1.120,00	1.377,00
33	38	1.244,00	1.447,00
38		1.382,00	1.719,00
Trzy osie			
12	38	1.169,00	1.244,00
38		1.299,00	1.382,00

3447

**UCHWAŁA NR XXXVI/208/09
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU**

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (Monitor Polski z 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów na targowisku miejskim w Polanicy-Zdroju:

- 1) za zajęcie stanowiska handlowego (zadaszowanego stołu) – **9,00 zł**
- 2) za zajęcie metra kwadratowego powierzchni targowej – **3,50 zł**
- 3) przy sprzedaży z samochodu produktów rolnych (przez rolników i ogrodników) w wyznaczonym na ten cel miejscu – **14,00 zł**
- 4) przy sprzedaży runa leśnego (jagody, maliny, grzyby itp.), oraz warzyw i owoców z kosza, wiadra itp. – **3,00 zł**.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim za 1 metr kwadratowy zajmowanej powierzchni:

- 1) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w wysokości – **10,00 zł**,
- 2) w pozostałych miesiącach w wysokości – **6,50 zł**.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na następujących warunkach:

- 1) Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się Panią Teresę Niedźwiedź oraz pracowników Straży Miejskiej.
- 2) Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki ściślego zarachowania wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego.
- 3) Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej dwa razy w miesiącu w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego.
- 4) Za pobór opłaty targowej inkasentom przyznaje się prowizję w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej.
- 5) Prowizja będzie wypłacana 10-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/262/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Magdalena Ptaszek

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3448

**UCHWAŁA NR XXXVI/211/09
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU**

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotacje z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Polanica-Zdrój.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego stawka dotacji wynosi 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Polanica-Zdrój.

4. Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych przysługują na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących, według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, składanej przez podmioty dotowane do 5 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej, określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi:

1) w szkołach – stan wykazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły,

2) w przedszkolu i punktach przedszkolnych – stan wykazany w informacji miesięcznej przed miesiącem wakacyjnym.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwoty należnej w danym roku budżetowym, następuje w ostatniej, grudniowej transzy.

§ 3. 1. Osoba fizyczna i prawna prowadząca szkołę (przedszkole, punkty przedszkolne), która otrzymuje dotacje z budżetu gminy, sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji osoba fizyczna i prawna prowadząca szkołę (przedszkole, punkty przedszkolne) przekazuje Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój w terminie do dnia 20 lipca – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy szkoła (przedszkole, punkty przedszkolne) kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 4. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego niepubliczną szkołę (przedszkole, punkty przedszkolne) o przeprowadzeniu kontroli.

3. Kontrolę prowadzi się w szczególności pod kątem sprawdzenia:

1) wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkoły (przedszkola, punktów przedszkolnych) w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

- 2) wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących szkoły (przedszkola, punktów przedszkolnych),
 - 3) zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.
4. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który doręcza się Burmistrzowi oraz kontrolowanemu.
5. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę (przedszkole, punkty przedszkolne) może złożyć Burmistrzowi uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/234/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Gminy Polanica-Zdrój.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Magdalena Ptaszek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/
/211/09 Rady Miejskiej w Polanicy-
Zdroju z dnia 27 października 2009 r.

WNIOSEK O PRYZNANIE DOTACJI NA ROK

I. Dane szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego)

1. Pełna nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

II. Dane osoby / organu prowadzącego szkołę, przedszkole, punkt przedszkolny

1. Nazwa osoby / organu prowadzącego:

.....

2. Adres osoby / organu prowadzącego:

.....

III. Rachunek bankowy szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego) właściwy do przekazania należnej dotacji:

.....

.....

IV. Planowana liczba uczniów ogółem:

w tym:

a) liczba uczniów spoza Polanicy-Zdroju:

b) liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych:

.....

.....

.....

.....

V. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę (przedszkole, punkt przedszkolny) zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego).

Polanica-Zdrój,
(data)

.....
(podpis osoby prowadzącej)

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/
/211/09 Rady Miejskiej w Polanicy-
Zdroju z dnia 27 października 2009 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

1. Pełna nazwa i adres szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego):

.....
.....

2. Rachunek bankowy szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego) właściwy do przekazania należnej dotacji:

.....
.....

3. Faktyczna liczba uczniów w miesiącu:

w tym:

a) liczba uczniów spoza Polanicy-Zdroju:

b) liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-
-pedagogicznych:

.....
.....

4. Załącznik: wykaz dzieci uczęszczających do przedszkola (punktu przedszkolnego) obejmujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania dziecka.

Polanica-Zdrój,
(data)

.....
(podpis osoby prowadzącej)

Termin składania informacji do 5 dnia każdego miesiąca.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/
/211/09 Rady Miejskiej w Polanicy-
Zdroju z dnia 27 października 2009 r.**

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

otrzymanych w okresie od do

Termin składania rozliczenia :

- **do 20 lipca** – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
- **do 20 stycznia** roku następnego po udzieleniu dotacji – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

I. Dane szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego)

1. Pełna nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

II. Dane osoby / organu prowadzącego szkołę, przedszkole, punkt przedszkolny.

1. Nazwa osoby / organu prowadzącego:

.....

2. Adres osoby / organu prowadzącego:

.....

III. Kwota dotacji otrzymanych łącznie w okresie od do

IV. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły (przedszkola, punktu przedszkolnego), wymienionej w pozycji I, sfinansowanych z dotacji, w okresie objętym rozliczeniem.

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji
1.	wynagrodzenia nauczycieli	
2.	wynagrodzenia pozostałych pracowników	
3.	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy/	
4.	opłaty za media	
5.	zakup materiałów i wyposażenia	
6.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	
Inne (wymienić jakie):		
7.		
8.		
9.		
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji		

V. Kwota dotacji niewykorzystanej (poz. III – suma z poz. IV):

VI. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Polanica-Zdrój,
(data) (podpis osoby prowadzącej)

3449

UCHWAŁA NR XLII/219/09 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Do otrzymywania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Syców, według zasad określonych w niniejszej uchwale, uprawnione jest niepubliczne przedszkole działające na obszarze Miasta i Gminy Syców.

2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Syców, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Syców.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie roku kwoty ustalonych w budżecie gminy kwot wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Syców, odpowiedniej zmianie ulega podstawa ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola.

§ 3. 1. Za wydatki bieżące uważa się wydatki ponoszone w danym roku z wyłączeniem wydatków na remonty i modernizację.

2. Prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w danym miesiącu, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba ta nie może być większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie dotacji.

3. Uruchomienie pierwszej raty dotacji nastąpi w formie zaliczkowej.

4. Prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany sporządzić i przekazać do 20 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, rozliczenia otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkole podlega kontroli.

2. Kontroli podlega w szczególności:

- 1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepu-

bliczne przedszkole na formularzach , których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów,

- 2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Syców, w którym wskazany będzie zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w toku kontroli.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje prowadzący niepubliczne przedszkole.

8. Prowadzący niepubliczne przedszkole może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

9. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do prowadzącego niepubliczne przedszkole.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 5. 1. Dotacji nie przyznaje się , jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych.

2. Dotacji nie przyznaje się także, jeżeli informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu oraz rozliczenie otrzymanych dotacji zostały złożone po terminie, lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych.

3. Wyplacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana w nadmiernej wysokości, lub gdy została wykorzystana na cele niezgodne z niniejszą uchwałą lub innymi przepisami prawa. W takiej sytuacji zwrot dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/62/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 czerwca 2003 r.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bolesław Moniuszko

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/
/219/09 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 października 2009 r.**

(Wzór)

..... Syców, dnia

.....

.....

(nazwa osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole,
nr tel. do kontaktu)

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

**Wniosek o udzielenie dotacji na rok.....
dla niepublicznego przedszkola**

1. Wnioskodawca

- a. Nazwa przedszkola:.....
- b. Adres:.....
- c. Osoba prowadząca przedszkole:.....

2. Data i nr zezwolenia na prowadzenie przedszkola niepublicznego:

.....

3. Planowana liczba uczniów:

- a. w okresie od stycznia do sierpniaroku.....
- b. w okresie od września do grudnia.....roku.....

4. Zobowiązanie wnioskującego:

Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania organu dotującego o planowanej i rzeczywistej liczbie uczniów oraz kwartalnego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr/09 z dnia.....

5. Numer rachunku bankowego , na który ma być przekazywana dotacja:

.....

.....
(podpis i pieczęć)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/
/219/09 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 października 2009 r.**

(Wzór)

..... Syców, dnia
.....
.....
(nazwa osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole
nr tel. do kontaktu)

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania informujemy, że w roku w miesiącu liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu

.....
.....

(nazwa przedszkola, adres, nr tel.)

wynosi, w tym uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto zobowiązujemy się do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji nieuwjętych w niniejszym piśmie, a potrzebnych do ustalenia właściwej wysokości dotacji.

.....
(podpis i pieczęć)

Załączniki: *

- kserokopie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych

- niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/
/219/09 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 października 2009 r.**

(Wzór)

.....
.....
.....
(nazwa osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole
nr tel. do kontaktu)

Syców, dnia

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Rady Miasta Miejskiej w Sycowie określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania poniżej przedstawiamy rozliczenie dotacji za okreskwartału roku otrzymanej przez niepubliczne przedszkole

(nazwa przedszkola, adres, nr tel.)

Kwota otrzymanej dotacji w okresie.....kwartału...roku	Rodzaj wydatku, na który została wydatkowana dotacja	Kwota wydatku (zł)	Inne uwagi

3450

**UCHWAŁA NR XXX/319/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 września 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 25 marca 2003 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/188/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnicy z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice wprowadza się zmianę w Rozdziale III. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w § 8 Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

§ 2. 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice uchyla się § 8 zatytułowany „Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych”.

2. W wyżej wymienionej uchwale wprowadza się § 8a o brzmieniu:

1) Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów

oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

- 2) Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz oczyszczalni ścieków w Trzebnicy.
- 3) Do czasu realizacji kanalizacji, dla potrzeb odprowadzania ścieków, dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. 1. Pozostałe ustalenia uchwały nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 roku wraz z załącznikami (w tym z rysunkiem planu) pozostają niezmienione i obowiązują wraz z ustaleniami niniejszej zmiany planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 1.
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2.
- 3) podsumowanie, zawierające informacje, zgodne z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Darowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/
/319/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 r. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 roku.

§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/
/319/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 roku

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 1 września 2009 r. nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr XII/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 roku, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/
/319/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”, wnioskami do zmiany planu oraz polityką przestrzenną gminy.

Zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Rozpatrywanym rozwiązaniem alternatywnym było niezmiennianie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wyrażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu.

§ 2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę i w całości uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazującym projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego projektu dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-2/315/09/ja z 22 czerwca 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt zmiany planu, nie wnosząc uwag.

Tym samym, nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej wymienionych organów.

Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z „Prognozą...” i ustalił termin składania uwag i wniosków na dzień2009 r.

W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystąpiła potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków.

§ 3. Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie obserwacji terenowej i analizy danych o środowisku (w tym wyników badań związanych z ochroną środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zrealizowanych systemów oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne.

3451

UCHWAŁA NR XXX/320/09 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/184/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice wprowadza się zmianę w § 3 zatytułowanym „Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu oraz zasady i warunki podziału terenu na działki” poprzez dodanie w punkcie 2, podpunkcie 2) po literze c. literę d. w brzmieniu „lokalizację usług lub produkcji nieuciążliwej”.

§ 2. 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice uchyla się § 8 zatytułowany „Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych”.

2. W wyżej wymienionej uchwale wprowadza się § 8a o brzmieniu:

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

1. Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz oczyszczalni ścieków w Trzebnicy.

2. Do czasu realizacji kanalizacji, dla potrzeb odprowadzania ścieków, dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. 1. Pozostałe ustalenia uchwały nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku wraz z załącznikami (w tym z rysunkiem planu) pozostają niezmienione i obowiązują wraz z ustaleniami niniejszej zmiany planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 1.
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2.
- 3) podsumowanie, zawierające informacje, zgodne z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Darowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/
/320/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/ 2003 r., poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r.

§ 2. W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/
/320/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 1 września 2009 r. nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r., wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/
/320/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”, wnioskami do zmiany planu oraz polityką przestrzenną gminy.

Zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Rozpatrywanym rozwiązaniem alternatywnym było niezmiennianie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wyrażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu.

§ 2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę i w całości uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazującym projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego projektu dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-2/314/09/ja z 22.06.2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt zmiany planu, nie wnosząc uwag.

Tym samym, nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej wymienionych organów.

Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z „Prognozą...” i ustalił termin składania uwag i wniosków na dzień2009 r.

W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystąpiła potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków.

§ 3. Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie obserwacji terenowej i analizy danych o środowisku (w tym wyników badań związanych z ochroną środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zrealizowanych systemów oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne.

3452

UCHWAŁA NR XXX/321/09 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota, uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/158/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchyla się § 8 zatytułowany „Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych”.

2. W wyżej wymienionej uchwale wprowadza się § 8a o brzmieniu:

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

1. Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz oczyszczalni ścieków w Trzebnicy.

2. Do czasu realizacji kanalizacji, dla potrzeb odprowadzania ścieków, dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. 1. Pozostałe ustalenia uchwały nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku wraz z załącznikami (w tym z rysunkiem planu) pozostają niezmienione i obo-

wiązują wraz z ustaleniami niniejszej zmiany planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2,
- 3) podsumowanie, zawierające informacje, zgodne z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Darowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/
/321/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku.

§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/
/321/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota, uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 1 września 2009 r., nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota, uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/
/321/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 r.**

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”, wnioskami do zmiany planu oraz polityką przestrzenną gminy. Zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Rozpatrywanym rozwiązaniem alternatywnym było niezmiennictwo obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wyrażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu.

§ 2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę i w całości uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazującym projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego projektu dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-2/317/09/ja z 22 czerwca 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt zmiany planu, nie wnosząc uwag.

Tym samym, nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej wymienionych organów

Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z „Prognozą...” i ustalił termin składania uwag i wniosków na dzień2009 r.

W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym, nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków.

§ 3. Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie obserwacji terenowej i analizy danych o środowisku (w tym wyników badań związanych z ochroną środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zrealizowanych systemów oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne.

3453

UCHWAŁA NR 244/XXXIII/09 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 72 ust.1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w danym

roku kalendarzowym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków są nauczyciele oraz byli nauczyciele będący na emeryturze lub rencie zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Węglińca.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane jest w związku z:

- 1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
- 2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
- 3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
- 4) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.

§ 4. 1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec.

2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składane są przez nauczycieli w szkole.

3. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły.

4. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:

- 1) zaświadczenie lekarza potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu,
- 2) dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem.

5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w szkole w terminie do 15 listopada danego roku.

6. Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przekazuje wnioski Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Barbara Drozd

3454

UCHWAŁA NR 254/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXIII/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska Węglińca uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 244/XXXIII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania, wprowadza się następujące zmiany:

- a) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przysługują nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węglińiec, o których

mowa w art. 72 ust. 1 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela, zwanymi dalej „nauczycielami”.

- b) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Na świadczenia, o których mowa w § 1 uchwały przeznaczają się środki finansowe w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku kalendarzowym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Barbara Drozd

3455

**UCHWAŁA NR 252/XXXIV/09
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1–4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w kwotach: 1. od gruntów :

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -od 1m² powierzchni – **0,77 zł**
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie działalności turystycznej, z wyłączeniem powierzchni gruntów zabudowanych budynkami, w których świadczone są usługi gastronomiczne, w tym również sprzedaż alkoholu – od 1 m² powierzchni – **0,38 zł**
- c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni – **4,04 zł**
- d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni – **0,20 zł**

2. od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – **0,63 zł**
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – **20,30 zł**
- c) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wynajmu pokoi turystom, z wyłączeniem powierzchni zajętej na świadczenie usług gastronomicznych, w tym również sprzedaż alkoholu – od 1 m² powierzchni użytkowej – **10,00 zł**
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej – **9,40 zł**
- e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-

wotnych – od 1 m² powierzchni użytkowej-
4,16 zł

- f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej – **6,50 zł**

3. od budowli – % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości.

§ 2. 1. Różnica między stawką podstawową w podatku od nieruchomości dla danej kategorii pomiotów a preferencyjną stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. c) stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (DZ. Urz. WE L nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez podatnika w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tysięcy euro.

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, jak również podatnik korzystający już z pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest bez wezwania organu podatkowego Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, do przedkładania oprócz zaświadczeń o otrzymanej na podstawie innych przepisów pomocy de minimis także informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał (nie tylko w okresie trzyletnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis, udzielana na podstawie niniejszej uchwały.

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest, bez wezwania organu podatkowego – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, do przedłożenia oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj., że nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9–11 wytycznych wspólnotowych dotyczących Pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.).

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- a) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby świadczenia usług z zakresu:

ochrony zdrowia oraz działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej,

b) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

c) grunty zajęte na cmentarze,

2. Zwalnia się z podatku budowle będące sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 5. Traci moc uchwała nr 164/XXV/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 11 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2010.

Przewodnicząca Rady:
Barbara Drozd

3456

UCHWAŁA NR 253/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węglińca

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od posiadania środków transportowych w kwotach: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – **662,-**

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – **828,-**

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – **920,-**

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Lp.	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		STAWKA PODATKU (w złotych)	
	nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE				
a)	12	13	926,-	1036,-
b)	13	14	994,-	1088,-
c)	14	15	1044,-	1196,-
d)	15		1100,-	1366,-
TRZY OSIE				
e)	12	17	1044,-	1160,-
f)	17	19	1152,-	1262,-
g)	19	21	1250,-	1380,-
h)	21	23	1358,-	1498,-
i)	23	25	1460,-	1728,-
j)	25		1562,-	1728,-
CZTERY OSIE I WIĘCEJ				
k)	12	25	1562,-	2124,-
l)	25	27	1672,-	2242,-
ł)	27	29	1844,-	2362,-
m)	29	31	2016,-	2642,-
n)	31		2156,-	2642,-

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – **1500 zł.**

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp.	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		STAWKA PODATKU w złotych)	
	nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE				
a)	12	18	1272,-	1586,-
b)	18	25	1392,-	1726,-
c)	25	31	1510,-	1832,-
d)	31		1660,-	2086,-
TRZY OSIE				
e)	12	40	1844,-	1942,-
f)	40		2050,-	2702,-

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – **466,- zł.**

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lp.	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w (tonach)		STAWKA PODATKU (w złotych)	
	nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ				
a)	12	18	466,-	658,-
b)	18	25	518,-	722,-
c)	25		572,-	776,-
DWIE OSIE				
d)	12	28	624,-	776,-
e)	28	33	690,-	916,-
f)	33	38	920,-	1392,-
g)	38		1242,-	1832,-
TRZY OSIE				
h)	12	38	972,-	1326,-
i)	38		1114,-	1434,-

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- a) do 15 miejsc włącznie – **400,-**
- b) powyżej 15 miejsc do 30 włącznie – **818,-**
- c) powyżej 30 miejsc – **1604,-**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr 165/XXV/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 11 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2010.

Przewodnicząca Rady:
Barbara Drozd

3457

**UCHWAŁA NR LI/367/09
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE**

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Prusice następujące roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,
- d) związanych z działalnością w zakresie sportu i rekreacji – 0,20 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części

- a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej – 20,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. od 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/252/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Robert Kawalec

3458

**UCHWAŁA NR LI/368/09
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE**

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 - a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 691,00 zł
 - b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1155,00 zł
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1385,00 zł
 - d) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 1.615,00 zł,
 - b) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.385,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.615,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.044,00 zł

§ 2. 1. Stawki podatku dla środków transportowych o których mowa w § 1 pkt. 1, lit. a, b, c, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a i b, obniża się o:

a) 5% jeżeli dany środek transportu został wyprodukowany po roku 2004.

2. Kwotę ulg zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/253/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Robert Kawalec

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/
/368/09 Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 30 października 2009 r.**

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inny system zawie- szenia osi jezdnych
		Dwie osie	Dwie osie
12	13	1 776,00	1 900,00
13	14	1 900,00	1 985,00
14	15	1 985,00	2 070,00
15		2 070,00	2 175,00
		Trzy osie	Trzy osie
12	17	1 776,00	1 900,00
17	19	1 900,00	1 985,00
19	21	1 985,00	2 070,00
21	23	2 070,00	2 175,00
23	25	2 175,00	2 290,00
25		2 290,00	2 640,00
		Cztery osie i więcej	Cztery osie i więcej
12	25	1 985,00	1 910,00
25	27	2 070,00	2 090,00
27	29	2 410,00	2 175,00
29	31	2 560,00	2 580,00
31		2 590,00	2 640,00

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/
/368/09 Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 30 października 2009 r.**

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu Ciągnik siodłowy + naczepa Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inny system zawieszenia osi jezdnych
		Dwie osie	Dwie osie
12	18	1 470,00	1 560,00
18	25	1 560,00	1 690,00
25	31	1 690,00	1 776,00
31		1 956,00	2 042,00
		Trzy osie	Trzy osie
12	40	1 956,00	2 042,00
40		2 570,00	2 640,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/
/368/09 Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 30 października 2009 r.**

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: Naczepa / przyczepa + pojazd (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	inny system zawieszenia osi jezdnych
		Jedna oś	Jedna oś
12	18	1 320,00	1 396,00
18	25	1 396,00	1 425,00
25		1 425,00	1 470,00
		Dwie osie	Dwie osie
12	28	1 187,00	1 396,00
28	33	1 396,00	1 425,00
33	38	1 425,00	1 586,00
38		1 928,00	2 042,00
		Trzy osie	Trzy osie
12	38	1 425,00	1 586,00
38		1 795,00	2 042,00

3459

**UCHWAŁA NR LI/369/09
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE**

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta i Gminy Prusice:

- 1) wprowadza na terenie gminy Prusice opłatę od posiadania psów, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy,
- 2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
- 3) określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty od posiadania psów,
- 4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy

płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 50,00 zł od każdego następnego psa posiadane przez osobę fizyczną.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upły-

wem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w mieście Prusice inkasentem opłaty jest ZGKiM, a we wsiach sołtysi: Mikołajczyk Roman, Guła Izabela, Suchacki Czesław, Oksiński Jacek, Nowak Ryszard, Zalewska Maria, Oczeretko Barbara, Dyjak Henryk, Podrygajło Andrzej, Grudniewski Zdzisław, Książek Franciszek, Maryniak Wanda, Szydełko Maria, Bąk Edward, Sadłowski Michał, Guzał Małgorzata, Jodłowski Marek, Tomaszek Sławomir, Leszczyński Marcin, Włodarczyk Tadeusz, Klimek Mirosława, Tarbaj Mariusz, Korzeniowska Anna, Słota Janina, Syrnyk Andrzej, Saladra Alina, Chojak Anita.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miasta i Gminy do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 15% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVII /254/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Robert Kawalec

3460

UCHWAŁA NR LI/370/09 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Prusice

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 20% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 20% różnicy między

wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXIV/363/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2005 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Robert Kawalec

3461

**UCHWAŁA NR XLII/320/09
RADY MIASTA I GMINY WOŁÓW**

z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Wołów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wołów w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 2. Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w formie publicznego zespołu wychowania przedszkolnego i publicznego punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wołów.

§ 3. Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w formie niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wołów.

§ 4. 1. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej ponoszone w szkołach i przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wołów, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Jako podstawę do wyliczenia kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia przyjmuje się liczbę uczniów według informacji przedstawianej przez Gminę Wołów do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły, zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego Burmistrz Miasta i Gminy Wołów dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio,

o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.

4. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia, Burmistrz Miasta i Gminy Wołów informuje pisemnie osobę prowadzącą szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 5. Dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i publicznych szkół udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku i zakres informacji jakie powinien zawierać wniosek określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacja obliczana jest w każdym miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia, na każdego ucznia wskazanego w informacji miesięcznej składanej przez osoby prowadzące szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny do dnia 20 każdego miesiąca. Wzór informacji miesięcznej i zakres danych jakie powinna zawierać określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W miesiącach wakacyjnych dotację ustala się:

- 1) w przedszkolach, zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych – według stanu uczniów wykazanych w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu,
- 2) w szkołach – według stanu uczniów wykazanych w informacji miesięcznej z czerwca, łącznie z absolwentami, którzy w czerwcu ukończyli szkołę.

§ 7. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonywane będzie w terminie do dnia 25 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

§ 8. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie mogą dokonywać kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym poprzez kontrolę dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołowie nr LII/423/01 z 28 grudnia 2001 r. w sprawie

szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie miasta i gminy Wołów przez osoby prawne lub fizyczne.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Danuta Jelec

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/
/320/09 Rady Miasta i Gminy Wołów
z dnia 28 października 2009 r.**

Wniosek o udzielenie dotacji na rok Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Wołów osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Wołów szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne
Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Część A

Dane o organie prowadzącym		
Wnioskodawca:		
☐ osoba prawna	☐ osoba fizyczna	
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej Kod pocztowy/miejscowość/ulica/nr domu/nr lokalu		
Dane o osobie (osobach) reprezentującej(ych) organ prowadzący		
Imię i nazwisko:		
Tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku):		
Dane o szkole/zespole wychowania przedszkolnego/punkcie przedszkolnym/przedszkolu		
☐ Niepubliczna	☐ Publiczna	
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Wołów	Data i nr rejestru wydanych zezwoleń prowadzonego przez Gminę Wołów	
Nazwa:		
Typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny)		
Adres placówki		
kod pocztowy	miejscowość	
ulica	nr domu	nr lokalu
Rachunek bankowy placówki		

Część B

Dane o planowanej liczbie uczniów w roku			
w okresie styczeń-sierpień w:	ogółem	w tym uczniowie niepełnosprawni*	
a) szkole podstawowej			
b) gimnazjum			
c) zespole wychowania przedszkolnego			
d) punkcie przedszkolnym			
e) przedszkolu			
Dane o liczbie uczniów przedszkoli w poszczególnych rocznikach z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin			
rok urodzenia	liczba uczniów z	w tym liczba	nazwa gminy i liczba

	danego rocznika	uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin	uczniów z każdej z nich
.....			
.....			
.....			
.....			
Dane o planowanej liczbie uczniów w roku			
w okresie wrzesień - grudzień w:	ogółem	w tym uczniowie niepełnosprawni*	
a) szkole podstawowej			
b) gimnazjum			
c) zespole wychowania przedszkolnego			
d) punkcie przedszkolnym			
e) przedszkolu			
Dane o liczbie uczniów przedszkoli w poszczególnych rocznikach z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin			
rok urodzenia	liczba uczniów z danego rocznika	w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin	nazwa gminy i liczba uczniów z każdej z nich
.....			
.....			
.....			
.....			

Część C

Oświadczenia i podpis(y) osoby (osób) reprezentującej (ych) organ prowadzący

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

.....
Czytelny podpis/podpisy

.....
miejscowość, data

* dotyczy uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego. Do informacji należy dołączyć zestawienie liczby uczniów w podziale
na poszczególne rodzaje niepełnosprawności.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/
/320/09 Rady Miasta i Gminy Wołów
z dnia 28 października 2009 r.**

Informacja miesięczna o liczbie uczniów w miesiącu roku Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Wołów osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Wołów szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Termin składania: do 5 dnia każdego miesiąca.
--

Część A

Dane o organie prowadzącym		
Wnioskodawca:		
☐ osoba prawna ☐ osoba fizyczna		
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej		
Kod pocztowy/miejscowość/ulica/nr domu/nr lokalu		
Dane o szkole/zespole wychowania przedszkolnego/punkcie przedszkolnym/przedszkolu		
☐ Niepubliczna ☐ Publiczna		
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Wołów		Data i nr rejestru wydanych zezwoleń prowadzonego przez Gminę Wołów
Nazwa:		
Typ (szkola podstawowa, gimnazjum, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny)		
Adres placówki		
kod pocztowy	miejscowość	
ulica	nr domu	nr lokalu

Część B

Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca			
w:	ogółem	w tym uczniowie niepełnosprawni*	
a) szkole podstawowej			
b) gimnazjum			
c) zespole wychowania przedszkolnego			
d) punkcie przedszkolnym			
e) przedszkolu			
Dane o liczbie uczniów przedszkoli w poszczególnych rocznikach z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin			
rok urodzenia	liczba uczniów z danego rocznika	w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin	nazwa gminy i liczba uczniów z każdej z nich
.....			

.....			
.....			
.....			

Dane o planowanej liczbie uczniów w roku

Część C

Oświadczenia i podpis(y) osoby (osób) reprezentującej (ych) organ prowadzący

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

.....
Czytelny podpis/podpisy

.....
miejscowość, data

* dotyczy uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Do informacji należy dołączyć zestawienie liczby uczniów w podziale na poszczególne rodzaje niepełnosprawności.

3462

**UCHWAŁA NR XXVIII/164/09
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 września 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
w części dotyczącej działek nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., z późn. zmianami), uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XIX/119/08 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243 i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec, uchwałą Rady Gminy Bolesławiec nr XXVIII/163/09 w dniu 30 września 2009 r., uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik

w części dotyczącej działek nr 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243.

2. Granice obszaru objętego uchwałą zaznaczone są na załączniku graficznym nr 1 opracowanym w skali 1 : 1000.

3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:

- 1) załącznik graficzny nr 1 – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243.
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach finansowania.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- 3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 8) stawki procentowej, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nie mają zastosowania w niniejszej uchwale ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) oznaczenie literowe terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) granica złoża Brzeźnik wyznaczona w oparciu o uproszczoną dokumentację geologiczną nr 8/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r. złoża naturalnego „Brzeźnik” w kategorii C1;
- 5) granica złoża Brzeźnik wyznaczona w oparciu o dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej z dnia 30 listopada 2007 r. złoża naturalnego „Brzeźnik” w kategorii C1;
- 6) granica terenu górniczego złoża „Brzeźnik” wyznaczona zgodnie z koncesją nr 3/E/2003 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2003 r.
- 7) nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub stanowią propozycje zagospodarowania terenu.

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz warunki jego dopuszczenia, określono w treści uchwały.

§ 4. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

- 1) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć dopuszczenie wprowadzenia funkcji

opisanych w § 5, jako uzupełniających i towarzyszących funkcji głównej;

- 3) **teren** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 4) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowanej budynkami stałymi do powierzchni odpowiadających im działek wyznaczonych w danym terenie;
- 5) **wskaźniku intensywności zabudowy działki** – rozumie się przez to wartość sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie), łącznie z powierzchnią całkowitą poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów, do powierzchni działki (terenu),
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię określoną odległością od linii rozgraniczającej terenu, która nie może być przekroczona.

DDIAŁ II

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 symbolem **PE** przeznacza się pod eksploatację złoża żwirów „Brzeźnik” z dopuszczeniem następującego przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego:

- a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- b) budynki socjalne i administracyjne związane z eksploatacją żwirów,
- c) drogi wewnętrzne i parkingi.

§ 6. Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 symbolem **R** przeznacza się pod funkcje gruntów rolnych z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jako przeznaczenia uzupełniającego.

§ 7. Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 symbolem **ZL** przeznacza się pod funkcje lasów z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jako przeznaczenia uzupełniającego.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Poszczególne elementy zabudowy dotyczące przeznaczenia uzupełniającego funkcji PE ukształtować jednorodnie w zakresie kompozycji bryły i formy.

2. Na terenach wyznaczonych w planie, poza pokazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody

§ 9. 1. Standardy ochrony środowiska dla poszczególnych terenów muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach odrębnych.

2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317, który posiada status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze tym należy stosować przy realizacji nowych inwestycji rozwiązania techniczne uniemożliwiające zanieczyszczenie wód podziemnych.

§ 10. 1 Ustala się granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Brzeźnik”, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2. Ustala się granice terenu górniczego „Brzeźnik”, zgodnie z koncesją nr 3/E/2003 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2003 r.

3. Ustala się granice projektowanego terenu górniczego i obszaru górniczego „Brzeźnik”, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Prace geologiczne i eksploatację należy prowadzić zgodnie z wydanymi koncesjami.

§ 11. 1 Tereny poeksploatacyjne będą sukcesywnie rekultywowane. Przewiduje się leśny kierunek rekultywacji dla wyrobiska.

2. Masy nadkładu usunięte i przemieszczone w trakcie eksploatacji oraz masy skalne i ziemne (tzw. przerosty górnicze i przeróbcze) zostaną wykorzystane do celów rekultywacji.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 12. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem PE ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych w zakresie odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz granic działek budowlanych;
- 2) maksymalna wysokość projektowanych obiektów kubaturowych o funkcjach socjalno-administracyjnych – 5 m;
- 3) dopuszcza się zabudowę kontenerową, tymczasową, związaną wyłącznie z prowadzoną eksploatacją.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 14. Dopuszcza się podział wtórny nieruchomości. Pod urządzenia infrastruktury technicznej wydzielanie działek może nastąpić na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu złoża winno być zgodne w wydaną koncesję i w granicach ustanowionego terenu górniczego.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16.1. Układ dróg obsługujących obszar planu tworzy droga gminna o klasie technicznej drogi dojazdowej – KD-D1/2 (poza granicami opracowania).

2. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie istniejącymi i projektowanymi wjazdami od drogi dojazdowej.

3. W związku z znaczącą eksploatacją ww. drogi przez ciężki tabor samochodowy transportujący urobek, Zobowiązuje się właściciela żwirowni do utrzymania ww. drogi dojazdowej w dobrym stanie technicznym.

§ 17. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (komunalny) system zaopatrzenia w wodę; dopuszcza się dowóz wody w beczkowozach, na cele socjalne;
- 2) odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania ścieków lub gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych i unieszkodliwianie ich na terenie oczyszczalni ścieków; dopuszcza się lokalizację kontenerowych toalet. Ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków;
- 3) odprowadzenie wód deszczowych do gruntu;
- 4) dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się zasilanie w energię w oparciu o przenośne agregaty prądotwórcze;
- 5) obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej i ruchomej sieci przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

2. Ustala się następujące zasady gospodarowania odpadami:

- 1) na obszarze objętym planem dopuszcza się czasowe magazynowanie oraz odzysk odpadów, stosownie do przepisów ustawy o odpadach;

- 2) odpady z zaplecza socjalnego gromadzone będą w pojemnikach i sukcesywnie wywożone na komunalne wysypisko śmieci;
 - 3) odpady związane z technologią produkcji będą selektywnie gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska i przekazywane do utylizacji lub na wysypisko śmieci;
 - 4) w miejscach magazynowania odpadów należy uwzględnić możliwość ich segregacji;
 - 5) zakazuje się trwałego składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych.
3. Dla zapewnienia ochrony i warunków do eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się:
- 1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wyznaczanych przez zarządcę urządzeń w oparciu o przepisy szczególne i warunki techniczne, zapewniających ochronę i prawidłową eksploatację urządzeń;
 - 2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urządzeń;
 - 3) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z zarządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji obiektów budowlanych, z którego urządzeniami graniczyć będzie projektowany obiekt.

DZIAŁ III

Ustalenia końcowe


§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolestawiec.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/
/164/09 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 30 września 2009 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/
/164/09 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 30 września 2009 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej**

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243, stwierdza się, co następuje:

1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu planu **nie zgłoszono uwag** do projektu planu.
2. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stronie gminy wiejskiej Bolesławiec nie wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy.

3463

**UCHWAŁA NR XXIX/155/09
RADY GMINY CIESZKÓW**

z dnia 23 października 2009 r.

**w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami) Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych według poniższego zestawienia

1.

Lp.	Nieczystości stałe	Górna stawka opłat
1.	Usuwanie nieczystości niesegregowanych z nieruchomości składanych w pojemnikach lub w workach na śmieci do 120 l za jedną sztukę	12 zł + VAT
2.	Usuwanie nieczystości niesegregowanych z nieruchomości składanych w pojemnikach powyżej 120 l za każdy rozpoczęty m ³	90 zł + VAT
3.	Przyjmowanie nieczystości niesegregowanych na składowisku odpadów komunalnych za 1 tonę	200 zł + VAT
4.	Przyjmowanie na składowisko odpadów komunalnych – gruzu, kamieni, cegły za 1 tonę	100 zł + VAT

2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (frakcja sucha) górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustala się w wysokości 30% opłat określonych w § 1 pkt 1 lp. nr 1 i 2.

3.

Lp.	Nieczystości płynne	Górna stawka opłat
1.	Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport beczkowozem o pojemności do 5 m ³ do stacji zlewnej i unieszkodliwianie	80 zł + VAT
2.	Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport beczkowozem o pojemności powyżej 5 m ³ do stacji zlewnej i unieszkodliwianie za każdy rozpoczęty m ³ dodatkowo do stawki z lp. nr 1	16 zł + VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/65/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Załęźny

3464

UCHWAŁA NR XXX/360/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długoleka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długoleka, (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr 54, poz. 1138) Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1.1. We wsi Kamień oznaczonej geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski,

jednostka ewidencyjna gmina Długoleka, obręb Kamień, nadaje się następujące nazwy ulic:

- 1) Alabastrowa – działki numer 199/61, 199/76
- 2) Onyksowa – działki numer 199/36, 199/42.


2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Miroslaw Duda

**Załącznik do uchwały nr XXX/360/09
Rady Gminy Długoleka z dnia 27 paź-
dziernika 2009 r.**



3465

**UCHWAŁA NR XXX/361/09
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Byków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długoleka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długoleka, (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr 54, poz. 1138) Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej, położonej na działce nr 191/8 we wsi Byków oznaczonej geode-

zyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna Gmina Długoleka, obręb Byków, nadaje się nazwę ulica Boczna.

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 oznaczona jest na mapie, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda

2 2

3466

**UCHWAŁA NR XXXVII/204/09
RADY GMINY JEMIELNO**

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych od 1 stycznia 2010 roku oraz niektórych zwolnień i obniżek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Jemielno postanawia:

§ 1. 1. Określić roczne stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2010 roku według niżej podanych kwot:

- 1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) powyżej 3,5 ton do 5,5 t włącznie 600 zł
 - b) powyżej 5,5 ton do 9 t włącznie 1000 zł
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 t 1200 zł
- 2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak niżej:

Masa całkowita nie mniej	W tonach mniej niż	Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne	Inne systemy zawieszenia
pojazdy posiadające dwie osie			
12	13	700 zł	700 zł
13	14	750 zł	750 zł
14	15	850 zł	850 zł
15		1084 zł	1266 zł
pojazdy posiadające trzy osie			
12	17	1086 zł	1086 zł
17	19	1200 zł	1200 zł
19	21	1250 zł	1250 zł
21	23	1350 zł	1350 zł
23	25	1450 zł	1594 zł
25		1550 zł	1594 zł
pojazdy posiadające cztery osie i więcej			
12	25	1900 zł	1900 zł
25	27	2050 zł	2050 zł
27	29	2150 zł	2150 zł
29	31	2250 zł	2480 zł
31		2350 zł	2480 zł

- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - od 3,5 ton do poniżej 12 ton 1400 zł
- 4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów jak niżej:

Liczba osi i masa naczepa, przyczepa w tonach nie mniej	całkowita zespołu (ciągnik + mniej niż	Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pojazdy posiadające dwie osie			
12	18	1500 zł	1500 zł
18	25	1600 zł	1600 zł
25	31	1800 zł	1800 zł
31		1800 zł	1960 zł
pojazdy posiadające trzy osie i więcej			
12	40	1830 zł	1830 zł
40		2210 zł	2577 zł

- 5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 250 zł.
- 6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego jak niżej:

Liczba osi i masa naczepa przyczepa) w tonach nie mniej	zespołu (ciągnik + mniej niż	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pojazdy posiadające jedną oś			
12	18	260 zł	260 zł
18	25	278 zł	324 zł
25		486 zł	568 zł
pojazdy posiadające dwie osie			
12	28	500 zł	500 zł
28	33	736 zł	860 zł
33	38	1118 zł	1306 zł
38		1472 zł	1719 zł
pojazdy posiadające trzy osie i więcej			
12	38	1400 zł	1400 zł
38		1600 zł	1600 zł

- 7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- a) mniej niż 30 miejsc 1400 zł
- b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1700 zł

§ 2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnić od podatku od środków transportowych:

- 1) pojazdy związane z ochroną przeciwpożarową
- 2) autobusy służące do przewozu uczniów do szkół, o ile nie są wykorzystywane do działalności zarobkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a stawka w niej określona obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Matuszów

3467

UCHWAŁA NR XXXVII/175/09 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

2009 r. z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 33,88 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dominik Krekora

3468

**UCHWAŁA NR XXXVI/421/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Księginice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. roku Nr 80, poz. 717, ze zmianami), w związku z uchwałą nr V/34/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Księginice, zwaną dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
- 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
- 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) Infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć:
 - a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
 - a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
 - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
 - c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
 - d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 3) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób

zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- 6) teren – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem – zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 2) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;
- 3) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży

a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;

- 4) finanse – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi itp.;
- 5) zdrowie i opieka społeczna – tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp.;
- 6) usługi publiczne – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i administracji publicznej itp.;
- 7) usługi – należy przez to rozumieć tereny lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej oraz budynków zamieszkania zbiorowego (motel, hotel itp.) z dopuszczeniem rzemiosła, lokalizacji dróg wewnętrznych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących bezpośrednio funkcji podstawowej oraz zieleni urządzonej, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400 m² oraz obiektów logistycznych (magazyny, składy, bazy) o powierzchni zabudowy pow. 1000 m²;
- 8) sport i rekreacja – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług sportu i rekreacji itp.;
- 9) kultura i oświata – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług kultury i oświaty itp.;
- 10) niepubliczne usługi oświatowe – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia itp.;
- 11) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury.

Rozdział 2

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;

- 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery;
- 3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 4) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektować w sposób wykluczający możliwość podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych;
- 5) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
- 6) stosownie do przepisów odrębnych związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami:
 - a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - b) 1UP, 2UP – w przypadku lokalizacji zabudowy związanej ze stałym lub czasowym, pobytem dzieci i młodzieży jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

- 1) W zakresie ochrony zabytków archeologicznych – na obszarze planu występuje stanowisko archeologiczne nr 14/72/82/28 AZP;
- 2) w przypadku budowlanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w sąsiedztwie ww. stanowiska archeologicznego, obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, na które należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 9.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się:

- 1) przez obszar planu przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20 kV;
- 2) wyznacza się strefę wolną od zabudowy kubaturowej o szerokości 5 m po obu stronach od osi linii energetycznych średniego napięcia 20 kV;
 - a) dopuszcza się zmianę przebiegu linii średniego napięcia SN – wówczas strefę ochronną stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii,

b) dopuszcza się realizację linii średniego napięcia SN jako linii kablowych – wówczas obszar oddziaływania narysowany na rysunku jest nieobowiązujący.

- c) W granicach stref od napowietrznych linii średniego napięcia SN obowiązują ustalenia:
 - zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - zakaz sadzenia drzew,
 - zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów;
- 3) w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie strefy, obowiązuje strefa określona przez zarządcę sieci.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-3/80/09 z dnia 9 listopada 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3)

- 4) dopuszcza się składowanie palet drewnianych wyłącznie w obiektach magazynowych.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
- 2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne:
 - a) drogi dojazdowe,
 - b) ciągi pieszo-jezdne,
 - c) odcinki dróg wewnętrznych o długości przekraczającej 100 m powinny posiadać dwa włączenia do dróg publicznych;
- 4) przebieg drogi, o której mowa w pkt 3, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 5) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 3:
 - a) drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,
 - b) ciągi pieszo-jezdne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,
 - c) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
 - d) ciągi pieszo-jezdne, w zależności od potrzeb, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych;
 - e) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m,
- 6) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych budowy tymczasowych dróg

dojazdowych do placu budowy, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) sieć wodociągowa:
 - a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i pobór wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 3) kanalizacja:
 - a) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
 - b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 4) energia elektryczna – zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 5) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania – na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;
- 6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
- 7) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych, należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;
- 9) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z ich zarządcą;
- 10) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 11) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;
- 12) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

13) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy;

14) ustala się zakaz się lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej.

§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 1KDZ, 1KDW, 2KDW, 1ZP, 1WS, 2WS, 1W, 1E, 2E, 3E na 1%;
- 2) pozostałych terenów na 30%.

Rozdział 3

USTALENIA DLA TERENÓW

§ 12.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym;
- 2) uzupełniające:
 - a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, kultury, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświatowych w lokalach użytkowych dobudowanych lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących;
- 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji nowych usług związanych z: prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających teren 1MN z drogami 1KDD, 2KDD, 3KDD,

- b) 6 m od linii rozgraniczających teren 2MN z drogami 2KDD, 4KDD,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających terenu 3MN z drogami 2KDD, 4KDD,
 - d) 6 m od linii rozgraniczających terenu 4MN z drogami 5KDD, 6KDD, 1KDW,
 - e) 15 m od linii rozgraniczającej terenu 2MN 3MN, 4MN, 5MN z drogą 1KDZ,
 - f) 4 m od linii rozgraniczających tereny 4MN z terenem 1WS,
 - g) 6 m od linii rozgraniczających dróg, o których mowa w § 9;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m;
 - 5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
 - 6) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych, geometrii dachu oraz pokrycia;
 - 7) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
 - 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
 - 9) dla terenów oznaczonych symbolami 2MN i 3MN ustala się zakaz realizacji ogrodzeń oraz innych budowli naziemnych w odległości mniejszej niż 1 m od granicy z terenem oznaczonym symbolem 3KDW;
 - 10) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
 - 11) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
 - 2) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
 - 3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50 m² oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych;
- 4) ustala się wymóg pozostawienia wzdłuż górnych krawędzi skarp stawu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 WS, pasa terenu o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:
- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 1500 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 750 m² dla budynku typu bliźniaczego;
 - 2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 22 m dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 18 m dla budynku typu bliźniaczego;
 - 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.
6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:
- 1) obsługa komunikacyjna terenów:
 - a) 1MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD;
 - b) 2MN, 3MN – z dróg oznaczonych symbolami 2KDD, 4KDD, 1KDZ (drogi powiatowej nr 1972D);
 - c) 4MN, 5MN – z dróg oznaczonych symbolami 5KDD, 1KDW, 2KDW, 1KDZ (drogi powiatowej nr 1972D);
 - 2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;
 - 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m².
- § 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1UP, 2UP** ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – tereny usług publicznych, sportu i rekreacji, kultury i oświaty;

2) uzupełniające:

- a) zabudowa związana z przeznaczeniem terenu,
- b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających terenu 1UP z drogami 1KDD, i 2KDD,
 - b) 6 m od linii rozgraniczających terenu 2UP z drogą 2KDD,
 - c) 15 m od linii rozgraniczających terenu 2UP z drogą 1KDZ;
- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 3) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku usługowego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
- 6) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%;
- 2) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) ustala się wymóg pozostawienia wzdłuż górnych krawędzi skarp stawu, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 2 WS, pasa terenu o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki usługowej nie może być mniejsza niż: 2000 m²,
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 20%;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego

- 1) obsługa komunikacyjna terenu 1UP – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD;
- 2) obsługa komunikacyjna terenu 2UP – z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ, 2KDD.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy usługowej inwestor zobowiązany jest zapewnić:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m²,
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług wprowadzonych na każde 50 m² powierzchni całkowitej.

§ 14.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1U** ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – usługi;

2) uzupełniające:

- a) usługi z zakresu: gastronomii, obsługi firm i klienta, finansów, niepublicznych usług oświatowych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,
- b) urządzenia komunikacji,
- c) sieci infrastruktury technicznej oraz z związane z nimi urządzenia.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: zabrania się lokalizacji nowych usług związanych z prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających terenu 1U z drogą 2KDD,
 - b) 15 m od linii rozgraniczających terenu 1U z drogą 1KDZ;

- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m;
- 4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku usługowego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
- 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki usługowej nie może być mniejsza niż: 2000 m²;
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu 1U – z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ, 2KDD;
- 2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy usługowej inwestor zobowiązany jest zapewnić:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m².

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1ZP** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz z nią związane z nimi urządzenia.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługa komunikacyjna terenu 1ZP – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD.

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1WS, 2WS** ustala się następujące przeznaczenie: wody śródlądowe.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

- 1) Wjazdy do terenu 4MN przez teren terenu 1WS realizować przez odpowiednio zarzurowane odcinki.
- 2) Zarzurowanie odcinków terenu 1WS uzgodnić z odpowiednim zarządcą rowu.

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1W** ustala się następujące przeznaczenie: tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z drogi 1KDD.

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1E, 2E 3E** ustala się następujące przeznaczenie – urządzenia elektroenergetyczne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z ulicy 1KDD, 4KDD, 6KDD.

§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1KDZ** ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: drogi zbiorcza (ulice klasy „Z” droga powiatowa nr 1972D).

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD** ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: drogi dojazdowe (ulice klasy „D”).

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 10 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDW, 2KDW** ustala następujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających min 7 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Przewodniczący:
Czesław Czerwiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/
/421/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI KSIĘGINICE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/421/09
RADY GMINY KOBIERZYCE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009r.



0 100 250 500



LEGENDA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

- MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- UP TERENY USŁUG PUBLICZNYCH
- U TERENY USŁUG
- ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- WS TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- W TERENY URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ
- E TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

ŚRODOWISKO KULTUROWE I PRZYRODNICZE

- UDOKUMENTOWANE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WRAZ Z NUMEREM AZP

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

- KDZ DROGI KLASY Z - ZBIORCZEJ
- KDD DROGI KLASY D - DOJAZDOWEJ
- KDW DROGI WEWNĘTRZNE

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- NAPIĘTIOWA LINIA ENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ZE STREFĄ WYŁĄCZONĄ SPOD ZABUDOWY

C16

RYSUNEK
PLANU
Skala
1:1000
Pomniejszenie 1:2000

Temat

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI KSIĘGINICE

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/
/421/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Księginice**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/
/421/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI KSIĘGINICE, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą:

- ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok. 900 m.
- sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 1600 m.
- sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 1600 m.

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

3469

**UCHWAŁA NR XXXVI/422/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr V/40/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§1.1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały, zwaną dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
- 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
- 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) Infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć:
 - a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

mi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;

- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
- b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
- c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
- d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji,
- e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;

- 3) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i niemogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
- 6) teren – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem – zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu;
- 5) strefa wolna od zabudowy od linii elektroenergetycznej dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 2) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;
- 3) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;
- 4) finanse – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi itp.;
- 5) zdrowie i opieka społeczna – tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp.;
- 6) usługi publiczne – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i administracji publicznej itp.;
- 7) sport i rekreacja – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług sportu i rekreacji itp.;
- 8) kultura i oświata – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu

działalności usługowej z zakresu publicznych usług kultury i oświaty itp.;

- 9) niepubliczne usługi oświatowe – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia itp.;
- 10) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury.

Rozdział 2

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;
- 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery;
- 3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 4) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektować w sposób wykluczający możliwość podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych;
- 5) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
- 6) stosownie do przepisów odrębnych związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami:
 - a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 1ZP/UP – w przypadku lokalizacji zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

- 1) W zakresie ochrony zabytków archeologicznych – na obszarze planu występują stanowiska archeologiczne:
 - a) nr 40/113/82-27 AZP,
 - b) nr 41/114/82-27 AZP,
 - c) nr 42/115/82-27 AZP;
- 2) w przypadku budowlanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w sąsiedztwie ww. stanowiska archeologicznego obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań arche-

ologicznych metodą wykopaliskową, na które należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową;

3) dla obszaru planu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW”, dla której obowiązują następujące nakazy:

- a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności prowadzenia ich za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa,
- c) powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 9.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

- 1) przez obszar planu przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20 kV;
- 2) wyznacza się strefę wolną od zabudowy kubaturowej o szerokości 5 m po obu stronach od osi linii energetycznych średniego napięcia 20 kV;
 - a) dopuszcza się zmianę przebiegu linii średniego napięcia SN – wówczas strefę ochronną stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii,
 - b) dopuszcza się realizację linii średniego napięcia SN jako linii kablowych – wówczas obszar oddziaływania narysowany na rysunku jest nieobowiązujący;
 - c) w granicach stref od napowietrznych linii średniego napięcia SN obowiązują ustalenia:
 - zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - zakaz sadzenia drzew,
 - zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów;
- 3) w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie strefy, obowiązuje strefa określona przez zarządcę sieci; (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-3/79/09 z dnia 9 listopada 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3)
- 4) dopuszcza się składowanie palet drewnianych wyłącznie w obiektach magazynowych.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
- 2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne:
 - a) drogi dojazdowe,
 - b) ciągi pieszo-jezdne;
- 4) przebieg drogi, o której mowa w pkt 3, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 5) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 3:
 - a) drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,
 - b) ciągi pieszo-jezdne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,
 - c) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
 - d) ciągi pieszo-jezdne, w zależności od potrzeb, należy wyposażać w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
 - e) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;
- 6) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) sieć wodociągowa:
 - a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 3) kanalizacja:
 - a) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

- b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 4) energia elektryczna – zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
 - 5) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania – na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;
 - 6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
 - 7) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
 - 8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;
 - 9) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z ich zarządcą;
 - 10) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
 - 11) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;
 - 12) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 13) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy;
 - 14) ustala się zakaz się lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej

§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 1ZP/UP, 1R, 1ZL na 1%;
- 2) pozostałych terenów na 30%.

Rozdział 3

USTALENIA DLA TERENÓW

§ 12.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 8MN** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające – usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia

i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących;
- 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości 5 m od linii rozgraniczających z wszystkimi drogami, w tym drogami wewnętrznymi KDW oraz innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 6) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych, geometrii dachu oraz pokrycia;
- 7) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
- 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 9) dla terenów oznaczonych symbolami 2MN i 3MN ustala się zakaz realizacji ogrodzeń oraz innych budowli naziemnych w odległości

mniej niż 1m od granicy z terenem oznaczonym symbolem 3KDW;

- 10) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;

- 11) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%;
- 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m² oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 1000 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 750 m² dla budynku typu bliźniaczego;
- 2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 22 m dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego;
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów:
 - a) 1MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 5KDD, 2KDW oraz z drogi powiatowej nr 1971D (ul. Domaśławska);
 - b) 2MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDW, 3KDW oraz z drogi powiatowej nr 1971D (ul. Domaśławska);
 - c) 3MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDW, 4KDD oraz z drogi powiatowej nr 1971D (ul. Domaśławska);
 - d) 4MN, 5MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD;
 - e) 7MN, 8MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD, 1KDW;

- 2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;
- 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m².

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **6MN** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające – usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących;
- 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości: 5 m od linii rozgraniczających z wszystkimi drogami, w tym drogami wewnętrznymi KDW oraz innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m, przy czym przy pomiarze wysokości bu-

dynku nie uwzględnia się obniżenia powstałego przy wjeździe do parkingu samochodowego;

- 5) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych;
- 6) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie kątów nachylenia połaci dachowych, geometrii dachu oraz pokrycia;
- 7) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
- 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 10) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%;
- 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50 m² oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 1000 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 750 m² dla budynku typu bliźniaczego;
- 2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 22 m dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego;
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu 6MN – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD;
- 2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;
- 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m².

§ 14.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1ZP/UP** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – publiczna zieleń urządzona;
- 2) uzupełniające – usługi publiczne, sportu i rekreacji oraz kultury i oświaty.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości: 5 m od linii rozgraniczających z wszystkimi drogami, w tym drogami wewnętrznymi KDW oraz innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;
- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 3) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku usługowego, w zakresie

kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;

- 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie usługowej nie może być mniejsza niż: 1500 m²,
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu 1ZP/UP – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 4KDD;
- 2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów – dla zabudowy usługowej inwestor zobowiązany jest zapewnić:

- a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
- b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m² do 50 m²,
- c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług wprowadzonych na każde 50 m² powierzchni całkowitej.

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1R** ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: rola z zakazem zabudowy.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną;

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługa komunikacyjna terenu 1R – z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD, 4KDD.

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1ZL** ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: lasy.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną.

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1E**, **2E** ustala się następujące przeznaczenie – urządzenia elektroenergetyczne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z ulicy 1KDD.

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDD**, **2KDD**, **3KDD**, **4KDD**, **5KDD** ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: drogi dojazdowe (ulice klasy „D”).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość 10 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDW**, **2KDW**, **3KDW** ustala się następujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: tereny 1KDW, 2KDW – 10 m., teren 3KDW – 5 m.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Czesław Czerwicz

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/
/422/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/
/422/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy
ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/
/422/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PO-
MIĘDZY UL. DOLNĄ A UL. DOMASŁAWSKĄ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI TYNIEC MAŁY,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą:

- ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok. 1450 m
- sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 2000 m
- sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 2000 m

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

3470

**UCHWAŁA NR XXIX/154/09
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość stawki podatku od nieruchomości wynosi:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m² powierzchni,

- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
 - c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
- 2) od budynków lub ich części:
- a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 3.** Traci moc uchwała nr XXI/110/08 z dnia 30 października 2008 r. Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
- Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Olechowski

3471**UCHWAŁA NR XXIX/155/09
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Roczna wysokość stawki podatku od jednego środka transportowego, z uwzględnieniem wynosi:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie **665,00 zł**

- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie **1.015,00 zł**
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton **1.215,00 zł**
- 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- a) ciągnik siodłowy **1.465,00 zł**
 - b) ciągnik balastowy **1.465,00 zł**
- 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego **915,00 zł**
- 6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

- a) mniejszej niż 30 miejsc **1.465,00 zł**
- b) równej lub wyższej niż 30 miejsc **1.815,00 zł**

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/
/155/09 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 października 2009 r.**

**STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON.**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1.250,00	1.450,00
13	14	1.350,00	1.550,00
14	15	1.450,00	1.650,00
15		1.550,00	1.750,00
Trzy osie			
12	17	1.450,00	1.650,00
17	19	1.660,00	1.750,00
19	21	1.760,00	1.850,00
21	23	1.860,00	1.960,00
23	25	1.970,00	2.060,00
25		2.070,00	2.160,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1.780,00	1.880,00
25	27	1.880,00	1.990,00
27	29	1.980,00	2.090,00
29	31	2.080,00	2.652,80
31		2.290,00	2.652,80

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/
/155/09 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 października 2009 r.**

**STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku w złotych	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1.450,00	1.550,00
18	25	1.550,00	1.650,00
25	31	1.650,00	1.750,00
31		1.750,00	2.130,58
Trzy osie			
12	40	1.870,00	2.020,00
40		2.290,00	2.733,31

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/
/155/09 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 października 2009 r.**

**STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku w złotych	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	550,00	650,00
18	25	650,00	750,00
25		750,00	950,00
Dwie osie			
12	28	750,00	950,00
28	33	1.060,00	1.250,00
33	38	1.270,00	1.491,07
38		1.580,00	1.899,87
Trzy osie			
12	38	1.400,00	1.610,00
38		1.600,00	1.810,00

3472

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie udzielenia koncesji dla NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

W dniu 28 października 2009 r. decyzją Prezesa URE nr WCC/1201/8069/W/OWR/2009/HK udzieleno koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 września 2009 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo spełnia wymogi określone w art. 33 ust. 1 pkt 1÷4 ustawy – Prawo energetyczne oraz nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić Przedsiębiorstwu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 października 2019 r.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 24,39 zł (w tym 7% VAT)
na CD 16,21 zł (w tym 7% VAT)