



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2009 r.

Nr 222

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 4277** – Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVI/316/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. 26012
- 4278** – Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVI/326/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r. 26021
- 4279** – Rady Powiatu Legnickiego nr XXVII/146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 26022
- 4280** – Rady Powiatu Lubańskiego nr XLVI/240/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubański 26029
- 4281** – Rady Powiatu Lubańskiego nr XLVI/241/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród 26030
- 4282** – Rady Powiatu Lubańskiego nr XLVI/244/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego 26031

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 4283** – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XL/274/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Bolków do stanu faktycznego 26032
- 4284** – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XL/275/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Bolków do stanu faktycznego 26033
- 4285** – Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XLVI/240/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2010 26034
- 4286** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XLIII/233/09 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń 26035
- 4287** – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLIII/396/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych 26035

UCHWAŁY RAD GMIN

- 4288** – Rady Gminy Długołęka nr XXXI/367/09 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kietczówek w Gminie Długołęka, w części dotyczącej fragmentu działki nr 115/1 26041

- 4289** – Rady Gminy Gromadka nr XLI/232/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka 26044
- 4290** – Rady Gminy Gromadka nr XLI/233/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 26045
- 4291** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/453/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Domastawskiej w środkowej części wsi Tyniec Mały 26046
- 4292** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/454/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Chabrowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka 26053
- 4293** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/455/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą: Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka 26059
- 4294** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/466/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej, Oławskiej i Kwiatowej, w południowo-wschodniej części wsi Domastaw 26070
- 4295** – Rady Gminy Kotla nr XXXVII/205/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 26078
- 4296** – Rady Gminy Łagiewniki nr XLI/250/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/244/2009 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2010 r. 26079
- 4297** – Rady Gminy Rudna nr XXXI/234/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów 26080
- 4298** – Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXIV/193/09 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Rogoź 26081

DECYZJE

- 4299** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-64/2009/335/IX-A/GM z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu 26083
- 4300** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-63/2009/11/VII-A/RP z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting Sp. z o. o. 26088

WYROK SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

- 4301** – nr IV SA/Wr 187/09 z dnia 16 września 2009 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009 r. nr XXXIII/160/09 w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz 26097

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

- 4302** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-17/560/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLIII/396/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych 26099

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

- 4303** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 60/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso 26102
- 4304** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 65/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVI/221/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności gminy 26104
- 4305** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 75/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/51/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska 26105
- 4306** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 78/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/181/09 z 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 26107
- 4307** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 79/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym 26110
- 4308** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 81/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/418/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko 26111
- 4309** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 82/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 26113
- 4310** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 88/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 447/LVIII/2009 z 13 października 2009 roku trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 26115
- 4311** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 89/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie 26116
- 4312** – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 91/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXX/229/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 26118

4277

**UCHWAŁA NR XXXVI/316/2009
RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO**

z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 98, poz. 817, Nr 95, poz. 788, Nr 92, poz. 753) oraz po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Głogowa, Wójta Gminy Głogów, Wójta Gminy Jerzmanowa, Wójta Gminy Kotła, Wójta Gminy Pęcław, Wójta Gminy Żukowice oraz Samorządu Aptekarskiego, Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powia-

tu Głogowskiego na okres: od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. – w brzmieniu stanowiącym załączniki 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Informacje o godzinach pracy aptek oraz aktualny harmonogram dyżurów są umieszczone na stronie internetowej www.powiat.glogow.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w aptekach ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głogowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Krzysztof Dąbrowa

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu
Głogowskiego nr XXXVI/316/2009 z dnia
20 listopada 2009 r.**

I. ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK MIASTA GŁOGOWA						
LP.	NAZWA	ADRES	TELEFON	GODZINY OTWARCIA		
				DNI POWSZEDNIE (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)	SOBOTY	NIEDZIELE
1.	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	8 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
2.	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
3.	"APTEKA PRZY POLOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	nieczynne
4.	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	9 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	10 ⁰⁰ -20 ⁰⁰
5.	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	9 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	10 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
6.	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	8 ³⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
7.	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
8.	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	nieczynne	nieczynne
9.	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
10.	"HERBA"	ul. Gwiazdźista 17	076/ 835 81 40	8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
11.	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	7 ³⁰ - 19 ³⁰	7 ³⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
12.	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
13.	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	nieczynne	nieczynne
14.	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	nieczynne	nieczynne
15.	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	8 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	10 ⁰⁰ -21 ⁰⁰
16.	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	nieczynne
17.	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
18.	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	7 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	nieczynne
19.	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	nieczynne
20.	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
21.	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	7 ³⁰ -19 ³⁰	8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	nieczynne
22.	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
23.	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	8 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	nieczynne
24.	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	7 ³⁰ -19 ³⁰	8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne
25.	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	nieczynne
26.	"STYLOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	8 ³⁰ -14 ³⁰	nieczynne
27.	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	10 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
28.	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M. Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 89	8 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	nieczynne	nieczynne
29.	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	nieczynne
30.	"VITA"	ul. Stawna 4a	076/ 835 87 19	8 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	nieczynne

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu
Głogowskiego nr XXXVI/316/2009 z dnia
20 listopada 2009 r.**

 II. ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK POZOSTAŁYCH GMIN					
LP.	NAZWA	TELEFON	MIEJSCOWOŚĆ	GMINA	GODZINY OTWARCIA W DNI POWSZEDNIE
1.	"VITA"	076/ 831 44 97	Nielubia	Gmina Żukowice	7 ³⁰ - 12 ³⁰ 16 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
2.	"KASZTANOWA"	076/ 831 83 59	Kotła	Gmina Kotła	8 ³⁰ - 15 ⁰⁰
3.	"JULIA"	076/ 838 21 82	Jerzmanowa	Gmina Jerzmanowa	9 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Głogowskiego nr XXXVI/316/2009 z dnia
20 listopada 2009 r.**

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 stycznia do 31 stycznia 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIACA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
STYCZEŃ 2010 ROK				
1 stycznia *	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	8 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 stycznia	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
3 stycznia	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
4 stycznia	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	
5 stycznia	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	
6 stycznia	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	
7 stycznia	"STYLOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	
8 stycznia	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
9 stycznia	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	
10 stycznia	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
11 stycznia	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 8719	
12 stycznia	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
13 stycznia	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
14 stycznia	"APTEKA PRZY POŁOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	
15 stycznia	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	
16 stycznia	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
17 stycznia	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
18 stycznia	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	
19 stycznia	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	
20 stycznia	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	
21 stycznia	"HERBA"	ul. Gwiaździsta 17	076/ 835 81 40	
22 stycznia	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
23 stycznia	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	
24 stycznia	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	
25 stycznia	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
26 stycznia	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	
27 stycznia	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	
28 stycznia	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	
29 stycznia	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	
30 stycznia	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
31 stycznia	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 lutego do 28 lutego 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIACA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
LUTY 2010 ROK				
1 lutego	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 lutego	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	
3 lutego	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	
4 lutego	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	
5 lutego	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	
6 lutego	"STYLOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
7 lutego	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
8 lutego	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	
9 lutego	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
10 lutego	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 8719	
11 lutego	"ALOEŚ"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
12 lutego	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
13 lutego	"APTEKA PRZY POŁOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	
14 lutego	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	
15 lutego	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	
16 lutego	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	
17 lutego	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
18 lutego	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	
19 lutego	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	
20 lutego	"HERBA"	ul. Gwiazdźista 17	076/ 835 81 40	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
21 lutego	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
22 lutego	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	
23 lutego	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	
24 lutego	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	
25 lutego	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	
26 lutego	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
27 lutego	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	
28 lutego	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 marca do 31 marca 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIĄCA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
MARZEC 2010 ROK				
1 marca	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 marca	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	
3 marca	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	
4 marca	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	
5 marca	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	
6 marca	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
7 marca	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
8 marca	"STYŁOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	
9 marca	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	
10 marca	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	
11 marca	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
12 marca	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 8719	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
13 marca	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
14 marca	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
15 marca	"APTEKA PRZY POLOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	
16 marca	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	
17 marca	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	
18 marca	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	
19 marca	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
20 marca	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	
21 marca	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
22 marca	"HERBA"	ul. Gwiaździsta 17	076/ 835 81 40	
23 marca	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	
24 marca	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	
25 marca	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	
26 marca	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
27 marca	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	
28 marca	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
29 marca	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	
30 marca	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833.30.93	
31 marca	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 kwietnia do 30 kwietnia 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIĄCA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
KWIECIEŃ 2010 ROK				
1 kwietnia	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 kwietnia	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	
3 kwietnia *	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	8 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
4 kwietnia *	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	
5 kwietnia *	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	
6 kwietnia	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
7 kwietnia	"STYŁOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	
8 kwietnia	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	
9 kwietnia	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
10 kwietnia	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
11 kwietnia	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 87 19	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
12 kwietnia	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
13 kwietnia	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	
14 kwietnia	"APTEKA PRZY POŁOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	
15 kwietnia	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
16 kwietnia	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	
17 kwietnia	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	
18 kwietnia	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
19 kwietnia	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	
20 kwietnia	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	
21 kwietnia	"HERBA"	ul. Gwiazdzista 17	076/ 835 81 40	
22 kwietnia	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
23 kwietnia	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	
24 kwietnia	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
25 kwietnia	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	
26 kwietnia	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	
27 kwietnia	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	
28 kwietnia	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	
29 kwietnia	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	
30 kwietnia	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA				
OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 maja do 31 maja 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIACA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
MAJ 2010 ROK				
1 maja *	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	8 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 maja *	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	
3 maja *	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	
4 maja	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
5 maja	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	
6 maja	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	
7 maja	"STYŁOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	
8 maja	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
9 maja	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
10 maja	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
11 maja	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 87 19	
12 maja	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
13 maja	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	
14 maja	"APTEKA PRZY POLOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	
15 maja	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
16 maja	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
17 maja	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	
18 maja	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	
19 maja	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	
20 maja	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	
21 maja	"HERBA"	ul. Gwiaździsta 17	076/ 835 81 40	
22 maja	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
23 maja	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
24 maja	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	
25 maja	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	
26 maja	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	
27 maja	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	
28 maja	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	
29 maja	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
30 maja	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 41	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
31 maja	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK MIASTA GŁOGOWA OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01 czerwca do 30 czerwca 2010 ROKU				
DZIEŃ MIESIACA	NAZWA APTEKI	ADRES APTEKI	TELEFON	GODZINY DYŻURU
CZERWIEC 2010 ROK				
1 czerwca	"PRZY ZIELONYM RYNKU"	ul. Jedn. Robotniczej 16e	076/ 746 88 56	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
2 czerwca	"RAJSKA"	ul. 1 Maja 20	076/ 833 29 59	
3 czerwca *	"RAJSKA"	ul. Grodzka 47	076/ 835 84 01	8 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
4 czerwca	"RODZINNA"	ul. Moniuszki 12	076/ 833 51 07	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
5 czerwca	"SATURN"	ul. Saturna 54	076/ 727 77 00	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
6 czerwca	"STYLOWA"	Aleja Wolności 12E	512 228 993	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
7 czerwca	"ŚW. ŁUKASZA" (INTERMARCHE)	ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4	076/ 834 79 18	
8 czerwca	"UTIS" (GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE)	ul. M Skłodowskiej - Curie 11	076/ 833 44 80	
9 czerwca	"VERIS" (GALERIA DWORCOWA)	ul. Jedności Robotniczej 2	076/ 835 32 22	
10 czerwca	"VITA"	ul. Stawna 4 a	076/ 835 8719	
11 czerwca	"ALOES"	ul. Grodzka 10	076/ 835 00 92	
12 czerwca	"APTEKA DBAM O ZDROWIE" (PIOTR I PAWEŁ)	ul. Plutona 1	076/ 835 81 66	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
13 czerwca	"APTEKA PRZY POLOMARKECIE"	ul. Mickiewicza 46	076/831 45 53	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
14 czerwca	"APTEKUS X" (CARREFOUR)	ul. Poniatowskiego 12	076/ 831 21 22	
15 czerwca	"ASTRA" (TESCO)	ul. Piłsudskiego 15	076/ 835 87 48	
16 czerwca	"BRATEK"	ul. Orbitalna 25	076/ 834 66 66	
17 czerwca	"CEFARM"	ul. Perseusza 2	076/ 831 33 80	
18 czerwca	"FARMAKO"	ul. T. Kościuszki 15f	076/ 835 80 38	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
19 czerwca	"GŁOGOWSKA"	ul. G. Morcinka 8	076/ 833 31 63	
20 czerwca	"HERBA"	ul. Gwiaździsta 17	076/ 835 81 40	20 ⁰⁰ -8 ⁰⁰
21 czerwca	"HERBOWA"	ul. Budowlanych 16a	076/ 833 21 52	
22 czerwca	"HERBOWA"	ul. Obrońców Pokoju 7	076/ 831 37 88	
23 czerwca	"HERBOWA"	ul. T. Kościuszki 15 a	076/ 835 73 35	
24 czerwca	"HUTNICZA" (MCZ)	ul. Sportowa 1b	076/ 834 07 80	
25 czerwca	"NOVA"	ul. T. Kościuszki 16a	076/ 835 06 03	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
26 czerwca	"PANACEUM"	al. Wolności 30	076/ 834 15 42	
27 czerwca	"PIASTOWSKA"	ul. Rycerska 21a	076/ 834 71 62	20 ⁰⁰ -9 ⁰⁰
28 czerwca	"POD GŁOGIEM"	pl. 1000-lecia 7	076/ 833 30 93	
29 czerwca	"POD KORONĄ"	ul. Jedn. Robotniczej 40a	076/ 833 37 44	
30 czerwca	"POD LWEM"	ul. Jagiellońska 33	076/ 852 86 85	

UWAGI:



1. Dyżur aptek trwa:

W dni powszednie (poniedziałek-piątek) oraz niedziele - DYŻURY NOCNE w godzinach 20⁰⁰ - 8⁰⁰.
W soboty obowiązują DYŻURY NOCNE w godzinach - 20⁰⁰-9⁰⁰.

2. (*) W dni świąteczne, tj. 01.I, 03.IV, 04.IV, 05.IV, 01.V, 02.V, 03.V, 03.VI obowiązują DYŻURY CAŁODOBOWE w godzinach 8⁰⁰ - 8⁰⁰.

3. W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamieniać się dyżurami. Każda zmiana harmonogramu dyżurów wymaga jego korekty nie później niż 48 godzin przed planowaną zmianą i zawiadomienia Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Głogowie.

4. W przypadku kiedy apteka nie może zgodnie z harmonogramem pełnić dyżuru, kierownik apteki jest zobowiązany zabezpieczyć zastępstwo oraz powiadomić o tym fakcie samorząd aptekarski i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Głogowie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zostać podana do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek.

6. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki jest zobowiązany umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

4278

UCHWAŁA NR XXXVI/326/2009 RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 67, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Głogowskiego uchwalonym uchwałą nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 2, poz. 36) zmienionym uchwałą nr XXVIII/240/2009

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 33, poz. 741) wprowadza się następującą zmianę:

1) w załączniku nr 1 do Statutu Powiatu Głogowskiego – wykaz jednostek organizacyjnych uchyla się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) Rodzinny Dom Dziecka w Głogowie”

„19) Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Krzysztof Dąbrowa

4279

UCHWAŁA NR XXVII/146/2009 RADY POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt i pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 752) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Nr 31, poz. 206 Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Legnicki,
- 2) Dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację, Starostwo Powiatowe w Legnicy,
- 3) Dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną,
- 4) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Legnicy,
- 5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę wpisaną do ewidencji,
- 6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji,
- 7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
- 8) szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji,
- 9) SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej.

Rozdział II

Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, o której mowa w § 1 pkt 8.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, u Dotującego.

4. W przypadku, gdy szkoły niepubliczne funkcjonują w strukturze zespołu, organ prowadzący występujący o dotację sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie na każdy typ szkoły.

§ 3. Podstawę obliczenia dotacji stanowi, w zależności od typu i rodzaju szkoły:

- 1) zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba słuchaczy,
- 2) rzeczywista liczba, o której mowa w pkt 1, nie większa niż ujęta w SIO,
- 3) kwota przewidziana na jednego ucznia w oświatowej części subwencji ogólnej dla Powiatu,
- 4) wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez szkoły prowadzone przez Powiat, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzoną przez powiat sąsiedni.

§ 4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zależności od typu i rodzaju szkoły, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla szkoły niepublicznej - na zasadach określonych w art. 90 ust. 3 ustawy, z tym że na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez Dotowanego, maksymalnie w 12 ratach, nie później niż do 25 każdego miesiąca, od którego przysługuje prawo do dotacji, uwzględniając rzeczywistą, podawaną przez szkołę w każdym miesiącu liczbę uczniów, nie większą jednak niż wykazaną w SIO.

2. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej raty dotacji jest złożenie przez Dotowanego rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Wyplacana w każdym miesiącu rata dotacji ma charakter zaliczkowy, przyjmując do wyliczeń dane z poprzedniego miesiąca, a jej ostateczne

rozliczenie następuje przy wypłacie ostatniej raty dotacji w danym roku budżetowym.

Rozdział III

Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1 Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznej informacji obejmującej rzeczywistą liczbę uczniów. Rozliczenie składa Dotowany u Dotującego do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym informacją. Wzór comiesięcznej informacji określa załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Nieprzekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, spowoduje wstrzymanie kolejnych rat dotacji do czasu złożenia zaległej informacji.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, za miesiąc grudzień, przedkłada się nie później niż do dnia 27 grudnia danego roku.

4. Za podstawę wyliczeń dotacji, za miesiące lipiec i sierpień, przyjmuje się liczbę uczniów z ostatniego miesiąca nauki w danym roku szkolnym.

5. W przypadku nadpłacenia dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, Dotowany dokonuje zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.

6. Roczne sprawozdanie według wzoru stanowiącego nr 4 do regulaminu wraz z częścią opisową organ prowadzący szkołę składa w terminie do 31 stycznia roku następnego.

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.

9. W przypadku likwidacji szkoły Dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji szkoły. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz

dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych szkół.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Legnickiego.

3. Dotujący może dokonać kontroli, o której mowa w ust. 2, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli informując o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

- a) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w porównaniu z dokumentacją podstawową,
- b) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa § 6 ust. 1, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły,
- c) dokumenty, na podstawie których Dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 8. Traci moc uchwała nr VII/33/2003 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu legnickiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Andrzej Rokitnicki

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/146/
/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia
26 listopada 2009 r.**

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

Starostwo Powiatowe w Legnicy

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

dla niepublicznej szkoły na rok

(wniosek składa się odrębnie dla każdego rodzaju czy typu szkoły)

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje dotyczące niepublicznej szkoły
1.	Pełna nazwa i adres szkoły	
2.	Typ, rodzaj szkoły	
3.	Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji	
4.	Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej	
5.	Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły	
6.	Numer identyfikacji REGON	

Dane stanowiące podstawę przyznania dotacji niepublicznej szkole

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Planowana liczba uczniów 1) ogółem od 1.01 do 31.12. 200...r. 2) od 1.01 do 31.08. 200...r. 3) od 1.09. do 31. 12. 200...r.	1) 2) 3)

W przypadku zmian zachodzących w liczbie uczniów uczęszczających do szkoły zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Legnicy

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn.zm).

(miejscowość, dnia)

(pieczęć i podpis osoby/organu prowadzącego szkołę)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/146/
/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia
26 listopada 2009 r.

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

Starostwo Powiatowe w Legnicy

**Rozliczenie miesięczne wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych na działalność
szkoły w okresie od..... do**

Termin składnia rozliczenia – do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielenia dotacji

1. Nazwa i adres szkoły dotowanej

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę

3. Rzeczywista liczba uczniów w okresie od..... do

4. Liczba uczniów wg SIO

Przyczyny zmiany stanu liczby do poprzedniej informacji –ilości:

- przyjętych uczniów do szkoły _____

- rezygnujących z nauki _____

- skreślonych z listy _____

- niepromowanych _____

- zwiększenie liczby miejsc _____

-inne _____

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w rozliczanym okresie	Kwota narastająco od początku roku
I.	Dotacja do rozliczenia w tym:		
1.	Otrzymana dotacja		
2.	Nierozliczona dotacja		
II.	Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej z tego:		
1.	Wynagrodzenia nauczycieli		
2.	Wynagrodzenia pozostałych pracowników		
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
4.	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek		
5.	Zakup materiału i wyposażenia		
6.	Opłaty za media		
7.	Wynajem pomieszczeń		
8.	Inne wydatki bieżące (wymienić jakie		

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn.zm).

(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)

(miejscowość, dnia)

(pieczęć i podpis osoby/organu prowadzącego szkołę)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/146/
/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia
26 listopada 2009 r.

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie słuchaczy

1. Pełna nazwa szkoły dotowanej _____

2. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły _____

3. Liczba uczniów odzwierciedlona w dokumentacji szkoły na dany miesiąc _____

4. Liczba uczniów wg SIO _____

5. Przyczyny zmiany stanu liczby do poprzedniej informacji –ilości:

- przyjętych uczniów do szkoły _____

- rezygnujących z nauki _____

- skreślonych z listy _____

- nie promowanych _____

- zwiększenie liczby miejsc _____

- itp. _____

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby/organu prowadzącego szkołę)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/146/
/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia
26 listopada 2009 r.

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

Starostwo Powiatowe w Legnicy

**Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych na działalność szkoły w
okresie od..... do**

Termin składania rozliczenia udzielenia dotacji – do dnia 31 stycznia roku następnego

1. Pełna nazwa szkoły dotowanej

2. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły

3. Kwota otrzymanej dotacji _____

Lp.	Wyszczególnienie dotacji do rozliczenia	Kwota w okresie od stycznia do grudniar.	Kwota do zwrotu
I.			
1.	Otrzymana dotacja		
II.	Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej z tego:		
1.	Wynagrodzenia nauczycieli		
2.	Wynagrodzenia pozostałych pracowników		
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
4.	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek		
5.	Zakup materiału i wyposażenia		

6.	Opłaty za media		
7.	Wynajem pomieszczeń		
8.	Inne wydatki bieżące (wymienić jakie		

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn.zm).

(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osoby/organu prowadzącego szkołę)

4280

**UCHWAŁA NR XLVI/240/2009
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 20 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubański

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

w uchwale nr XXXII/169/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycie-

la oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubański wprowadza się następujące zmiany

§ 1. 1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rada Powiatu może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 4 ust.1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora,

2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy wymiar zajęć
1.	Dyrektor szkoły (zespołu), liczącej: – do 4 oddziałów – 5–6 oddziałów – 7–8 oddziałów – 9–16 oddziałów – 17 i więcej oddziałów Dyrektor państwowej szkoły muzycznej Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie: – 12–16 oddziałów – 17 i więcej oddziałów	12 10 8 5 3 8 9 7
2.	Kierownik szkolnego gospodarstwa	4
3.	Kierownik warsztatu szkolnego	5
4.	Kierownik szkolenia praktycznego	5
5.	Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej	10
6.	Dyrektor domu wczasów dziecięcych	6
7.	Dyrektor: – specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, zespołu placówek resocjalizacyjnych Wicedyrektor: – specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, zespołu placówek resocjalizacyjnych	4 8
8.	Kierownik wychowania w szkole specjalnej (zespole) zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej i w zakładzie leczenia uzdrowiskowego, przy liczbie dzieci: – od 60 do 120 – od 121 do 200 – powyżej 200	14 12 10
9.	Kierownik internatu	12
10.	Dyrektor młodzieżowego domu kultury Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury	6 10
11.	Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego	2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Ewa Gutek

4281

UCHWAŁA NR XLVI/241/2009 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,

poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje :

W uchwale nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczególne zasady jego przyznawania i wypłacania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. w § 4 ust. 1 rubr. 3 w tabeli Stanowisko otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”,

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:

- 1) wychowawstwo klasy – w wysokości od 5% do 10%,
- 2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 1 do 4%,
- 3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości od 1 do 4%,
- 4) funkcję opiekuna stażu – w wysokości od 1% do 5%,
- 5) stanowisko nauczyciela – bibliotekarza biblioteki pedagogicznej – w wysokości od 4% do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,

6) za pełnienie funkcji zarządu lub koordynacji projektu unijnego

- za projekt o wartości do 1,5 mln zł – w wysokości do 80%,
- za projekt o wartości powyżej 1,5 mln zł do 5 mln zł – w wysokości do 150%,
- za projekt o wartości powyżej 5 mln zł do 8 mln zł – w wysokości do 190% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela

7) wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor a dyrektorowi Starosta”.

3. w załączniku do uchwały ustalającym wzór Wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Lubańskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w punkcie 6. skreśla się na końcu zdania wyrazy „w ciągu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 października 2009 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Ewa Gutek

4282

UCHWAŁA NR XLVI/244/2009 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego, zmienionej uchwałami: nr XXXVI/179/2001 z dnia 27 marca 2001 r., nr LIII/281/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., nr LIV/298/2002 z dnia 3 października 2002 r., nr XXXIII/170/2004 z dnia 28 października 2004 r., nr XL/207/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., nr XXVI/144/2008 z dnia 29 maja 2008 r.,

nr XXXII/168/2008 z dnia 30 października 2008 r., dokonuje się następujących zmian:

1. w § 5 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub w dzierżawę na czas oznaczony do trzech miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.”

2. w § 9 dodaje się ustęp 1a, który otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stawkę czynszu ustala się w rokowaniach.”

3. w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wolne nieruchomości, do czasu sprzedaży, wydierżawiane będą w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.”

4. w § 10 zmienia się ustęp 1a, który otrzymuje brzmienie:

„1a. Obowiązek wyłonienia dzierżawcy w drodze przetargu nie dotyczy dzierżawy na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego oraz jednostek administracyjnych wykonujących zadania publiczne.”

5. w § 11 zmienia się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się zryczałtowaną opłatę w wysokości 500,00 zł za przygotowanie dokumentacji do zbycia nieruchomości. Opłata podlega wpłacie w momencie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości. Opłata podlega zaliczeniu na poczet poniesio-

nym przez Powiat Lubański kosztów sporządzenia dokumentacji. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości opłata ta nie podlega zwrotowi. Jeżeli opłata ta nie pokryje wszystkich kosztów, związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, nabywca jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę pokrywającą wszystkie koszty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Gutek

4283

UCHWAŁA NR XL/274/09 RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Bolków do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się opis granic stałych obwodów głosowania w gminie Bolków do stanu faktycznego poprzez dopisanie do obwodu głosowania nr 3 nowo utworzonej ulicy Pogodnej.

§ 2. Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania w gminie Bolków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Miejskiego w Bolkowie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
Marek Janas

**Załącznik do uchwały nr XL/274/09
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2009 r.**

WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINIE BOLKÓW

Nr obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania
1	Bolków ulice: Bolka, Bema, Jagiellońska, Nowotki, Piastowska, Polna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Szpitalna, Ścieżka, Świerczewskiego, Plac Jana Pawła II
2	Bolków ulice: 1 Maja, Farbiarska, Kamiennogórska, Kraszewskiego, Ludowa, Mickiewicza, Niepodległości, Poprzeczna, Reymonta, Tęczowa, Wysokogórska
3	Bolków ulice: Demokratyczna, Jeleniogórska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Lipowa, Młynarska, Pogodna, Poniatowskiego, Republikańska, Robotnicza, Świerkowa, Waryńskiego, Widokowa, Wiśniowa, Żeromskiego
4	Bolków ulice: Jaworska, Sienkiewicza
5	wsie: Mysłów, Kaczorów, Płonina, Radzimowice
6	wsie: Grudno, Jastrowiec, Lipa, Muchówek
7	wsie: Sady Dolne, Sady Górne
8	wsie: Półwsie, Wierzchosławice, Wierzchosławiczki
9	wsie: Nowe Rochowice, Stare Rochowice
10	wieś: Wolbromek

4284

**UCHWAŁA NR XL/275/09
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE**

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Bolków do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych w gminie Bolków do stanu faktycznego poprzez dopisanie do okręgu wyborczego nr 3 nowo utworzonej ulicy Pogodnej.

§ 2. Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych w gminie Bolków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Miejskiego w Bolkowie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
Marek Janas

**Załącznik do uchwały nr XL/275/09
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2009 r.**

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W GMINIE BOLKÓW

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba radnych wybieranych w okręgu
1	Bolków ulice: Bema, Bolka, Jagiellońska, Nowotki, Piastowska, Polna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Szpitalna, Ścieżka, Świerczewskiego, Plac Jana Pawła II	3
2	Bolków ulice: 1 Maja, Farbiarska, Kamiennogórska, Kraszewskiego, Ludowa, Mickiewicza, Niepodległości, Poprzeczna, Reymonta, Tęczowa, Wysokogórska	2
3	Bolków ulice: Demokratyczna, Jeleniogórska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Lipowa, Młynarska, Pogodna, Poniatowskiego, Republikańska, Robotnicza, Świerkowa, Waryńskiego, Widokowa, Wiśniowa, Żeromskiego	2
4	Bolków ulice: Jaworska, Sienkiewicza	1
5	Mysłów, Radzimowice	1
6	Kaczorów, Płonina	1
7	Lipa, Muchówek, Jastrowiec, Grudno	1
8	Sady Dolne, Sady Górne	1
9	Wierzchosławice, Półwie, Wierzchosławiczki	1
10	Stare Rochowice, Nowe Rochowice	1
11	Wolbromek	1

4285

**UCHWAŁA NR XLVI/240/09
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę 3 (trzech) nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wy-

konanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Cetnarowicz

4286

**UCHWAŁA NR XLIII/233/09
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 25 listopada 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej
oraz zasad zwrotu tych świadczeń**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/171/04 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń, zmienionej uchwałą nr XXXIII/186/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 marca 2009 r. w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Pełna odpłatność

za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 2,5% najniższej emerytury.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Madej

4287

**UCHWAŁA NR XLIII/396/09
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych.

§ 2. 1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

2. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

3. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Wałbrzycha.

4. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do właściwości Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

5. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego

w niej stypendium sportowego nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta Wałbrzycha do ich przyznania.

§ 3. 1. Stypendium sportowe za osiągnięcia sportowe w sporcie kwalifikowanym może być przyznane zawodnikowi posiadającemu licencję lub kartę zawodniczą, uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Przez wynik sportowy, o którym mowa w pkt 1, należy rozumieć spełnienie przez zawodnika co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

- 1) w dyscyplinach indywidualnych: uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 - zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata lub pucharach świata.
 - zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach, mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Polski.
- 2) w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikowanie się do kadry I zespołu reprezentującego klub

w oficjalnych rozgrywkach ligowych od ekstraklasy do III ligi włącznie.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić kluby sportowe mające siedzibę w Wałbrzychu,

2. Dopuszcza się złożenie zbiorowych wniosków przez klub w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 zawodników do stypendium sportowego.

§ 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wysokość przyznanego stypendium sportowego w roku 2009 – wypłacanego jednorazowo – nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium.

2. Począwszy od roku 2010 wysokość przyznanego stypendium sportowego – jego miesięcznej raty, nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium.

§ 7. 1. Wnioski zawierające potwierdzenie przez właściwy związek sportowy osiągnięć sportowych, wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopia licencji zawodniczej lub karty zawodniczej potwierdzona „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie, że zawodnik jest wychowankiem wałbrzyskiego klubu potwierdzone przez zarząd klubu stosownie do § 9.3) o przyznanie stypendium składane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6–8, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych do dnia 15 września roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

2. W przypadku wniosków dotyczących przyznania stypendiów sportowych na lata 2009 i 2010 określa się termin ich składania: do 7 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Prezydent Miasta Wałbrzycha może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

§ 8. 1. Stypendium sportowe przyznaje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Wałbrzycha.

2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta komisja w składzie:

- 1) Zastępcą Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawę kultury fizycznej i sportu w mieście – przewodniczący.
- 2) Przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu.
- 3) Dwóch przedstawicieli Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Wałbrzychu.
- 4) Reprezentant klubu sportowego niebędący wnioskodawcą w danym roku.

§ 9. Stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie:

1. uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

2. osiągnął wynik sportowy, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały,

3. jest członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie Gminy Wałbrzych, od co najmniej 3 lat lub jest członkiem i wychowankiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Wałbrzych,

4. przez określenie wychowanek klubu, o którym mowa w § 9.3, należy rozumieć zawodnika, który podczas kariery sportowej uprawiał daną dyscyplinę sportu w jednym z wałbrzyskich klubów sportowych przez co najmniej 3 lata,

5. w okresie pobierania stypendium sportowego z budżetu Gminy Wałbrzycha nie pobiera stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

6. po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha zawarł stosowną umowę stypendialną.

§ 10. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Gminą Wałbrzych powinna określać:

1. strony umowy,

2. wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego,

3. numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane miesięczne raty stypendium,

4. w przypadku umowy stypendialnej zawartej pomiędzy zawodnikiem a Gminą Wałbrzych,

dotyczącej przyznanego stypendium sportowego na rok 2009 – stosownie do § 6 niniejszej uchwały – umowa określa termin jego jednorazowej wypłaty,

5. zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:

1) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,

2) ustaniu członkostwa w klubie sportowym, w którym zawodnik był zrzeszony w dniu składania wniosku o stypendium sportowe,

3) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

4) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu,

6. zobowiązanie zawodnika do promocji Gminy Wałbrzych,

7. zobowiązania zawodnika do przedłożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji programu szkolenia w okresie pobierania stypendium, poświadczonego przez klub sportowy zrzeszający zawodnika,

8. zobowiązania zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego o zmianie przynależności klubowej,

9. zobowiązanie zawodnika do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

§ 11. 1. Wypłatę stypendium zawodnika wstrzymuje się na wniosek klubu sportowego, jeżeli:

- 1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia,
- 2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy,
- 3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego, mającego siedzibę w Wałbrzychu, realizującego program szkolenia.

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na wniosek klubu sportowego po ustaleniu, że ustały przyczyny jego wstrzymania, poczynsz od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Nie wypłaca się stypendium za okres jego wstrzymania.

3. O wstrzymaniu stypendium Prezydent zawiadamia zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.

§ 12. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek klubu sportowego, jeśli:

- 1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
- 2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
- 3) jego postawa etyczna odbiega od norm społecznych,

4) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium.

3. Utrata praw do stypendium następuje poczynsz od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1.

4. O pozbawieniu stypendium Prezydent zawiadamia zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.

§ 13. W uzasadnionych przypadkach Prezydent z własnej inicjatywy może wstrzymać lub pozbawić zawodnika stypendium.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Załącznik do uchwały nr XLIII/396/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
12 listopada 2009 r.

Wniosek

o przyznanie stypendium w sporcie kwalifikowanym

1. Dane osobowe kandydata:

- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres
- telefon kontaktowy

2. Charakterystyka sportowa

- uprawiana dyscyplina
- przynależność klubowa
- klub macierzysty
- trener prowadzący
- członkostwo w kadrze narodowej

3. Informacje o osiągnięciach sportowych z podaniem rangi zawodów, zajętego miejsca, terminu:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Program stypendium:

- cel
- plan pracy w okresie pobierania
stypendium
-
-
-

5. Potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby
upoważnionej)

Wałbrzych, dnia

Podpis wnioskodawcy

.....
(nazwa i adres klubu sportowego)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż zawodnik

.....
jest wychowankiem klubu (w rozumieniu § 9.4 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha

nr z dnia)

i był jego reprezentantem w latach

Wałbrzych, dnia.....

.....

(podpis i pieczęć prezesa klubu)

4288

**UCHWAŁA NR XXXI/367/09
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 6 listopada 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Kielczówek w Gminie Długoleka, w części dotyczącej fragmentu działki nr 115/1**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr XXI/238/08 Rady Gminy Długoleka z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kielczówek w Gminie Długoleka, w części dotyczącej fragmentu działki nr 115/1 po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długoleka, uchwalonego uchwałą nr XXIV/280/09 Rady Gminy Długoleka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w uchwale nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. Rady Gminy Długoleka w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długoleka, Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne i szczegółowe

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kielczówek, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/531/2005 Rady Gminy Długoleka z dnia 27 stycznia 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 z dnia 3 marca 2005, poz. 880, w części dotyczącej fragmentu działki nr 115/1, zwaną dalej zmianą planu.

2. W zmianie planu nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak takich przestrzeni;
- 3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy – ze względu na zakaz lokalizacji zabudowy;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
- 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak ustalenia w studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takich obszarów;

- 6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na brak takich obszarów;
- 7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak takich obszarów;
- 8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 – ze względu na brak możliwości lokalizacji zabudowy;
- 9) granic terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak takich terenów;
- 10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru zmiany planu przedstawia rysunek zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

4. Załącznikami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek zmiany planu, o którym mowa w ust. 3 – załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

§ 2. 1. Na rysunku zmiany planu występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację ustaleń zmiany planu:

- 1) granica obszaru objętego zmianą planu; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 2, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru zmiany planu; granica ta określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 3) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej.

2. Za szczegółowy przebieg granicy zmiany planu należy przyjmować osie linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku zmiany planu.

§ 3. 1. Na obszarze zmiany planu określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.

2. Obejmuje się archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej cały obszar zmiany planu.

3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2:

- 1) obowiązuje wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem tego organu;
- 2) nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne powinny być prowadzone przez uprawnionego archeologa.

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

5. W zasięgu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.

6. W przyjmowanych rozwiązaniach należy uwzględnić możliwość odkrycia nowych zabytków archeologicznych.

7. W obszarze zmiany planu obowiązuje wymóg powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

§ 4. 1. Na obszarze zmiany planu określa się zasady scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się podziały oraz scalenie i podział nieruchomości, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m².

§ 5. 1. Na obszarze zmiany planu określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie i modernizację istniejących sieci infrastruktury

technicznej, które nie kolidują z planowaną instalacją rurociągu paliwowego, a także ich rozbiórkę.

3. Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6. 1. Na obszarze zmiany planu określa się sposoby tymczasowego zagospodarowania, użytkowania i urządzenia terenu wymienione w następnych ustępach.

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania obejmuje się cały obszar zmiany planu, na którym dopuszcza się lokalizowanie mas ziemnych, gromadzonych w związku z budową instalacji rurociągu paliwowego poza granicą obszaru zmiany planu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Oddanie do użytku instalacji rurociągu paliwowego kończy okres dopuszczalnego tymczasowego sposobu zagospodarowania, użytkowania i urządzenia terenu.

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem „ZP/US” przeznaczony jest na zadrzewienie, z dopuszczeniem użytkowania rekreacyjnego, np. w formie ścieżek dydaktycznych, pieszych i rowerowych.

2. Docelowo dopuszcza się włączenie w pas drogi kategorii wojewódzkiej terenu, o którym mowa w ust. 1.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.

4. Należy uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z sąsiedztwa rurociągu paliwowego i jego strefy ochronnej.

§ 8. Na obszarze zmiany planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2

Ustalenia końcowe


§ 9. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kiełczówek, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/531/2005 Rady Gminy Długoleś z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 38, poz. 880).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleś.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Miroslaw Duda

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/
/367/09 Rady Gminy Długołęka
z dnia 6 listopada 2009 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/
/367/09 Rady Gminy Długołęka
z dnia 6 listopada 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI KIEŁCZÓWEK W GMINIE
DŁUGOŁĘKA, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ FRAGMENTU DZIAŁKI NR 115/1**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/
/367/09 Rady Gminy Długołęka
z dnia 6 listopada 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka rozstrzyga, co następuje:

§1. Przedsięwzięcia dopuszczone w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kiełczówek w Gminie Długołęka, w części dotyczącej fragmentu działki nr 115/1, umożliwiające:

- przeprowadzenie rurociągu paliwowego wraz z towarzyszącymi mu instalacjami,
 - włączenie w pas drogi kategorii wojewódzkiej
- będą realizowane przez zainteresowanych inwestorów.

§2. Przedsięwzięcia wymienione w § 1 nie należą do zadań własnych Gminy Długołęka i nie przewiduje się ich finansowania z budżetu Gminy Długołęka.

4289

**UCHWAŁA NR XLI/232/09
RADY GMINY GROMADKA**

z dnia 24 listopada 2009 r.

**w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie
gminy Gromadka**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m² dzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą w wysokości **7,00 zł + podatek VAT**.

2. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m² dzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą w wysokości **1,10 zł + podatek VAT**.

3. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m² dzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych prze-

znaczonych na garaże w wysokości **4,00 zł + podatek VAT**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/139/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali

komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Kawka

4290

UCHWAŁA NR XLI/233/09 RADY GMINY GROMADKA

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych:

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót ustala się następujące stawki opłat:

- a) za zajęcie pobocza 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego,
- b) za zajęcie chodnika 1,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego,
- c) za zajęcie jezdni 1,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty rocznej:

- a) w pasie drogowym poza terenem zabudowanym 10 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia,
- b) w pasie drogowym w terenie zabudowanym 20 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia,
- c) na obiekcie mostowym 100 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

ruchu drogowego oraz reklam ustala się stawkę opłaty:

- a) 2,00 zł za 1 m² dziennie powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego,
- b) 0,20 zł za 1 m² dziennie powierzchni pasa drogowego zajętego przez powierzchnię reklamy.

4. Za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1–3 ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w pkt 1.

§ 2. 1. Stawki opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, podwyższa się o 50% w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.

2. Dla urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, umieszczanych bez naruszania nawierzchni pasa drogowego stosuje się stawkę opłat w wysokości 70% stawki podstawowej.

§ 3. Dla dróg wewnętrznych stosuje się stawki opłaty jak dla dróg gminnych.

§ 4. Stawki opłat, o których mowa w § 1, nalicza się za każdy rozpoczęty m² zajętej powierzchni pasa drogowego mierzonej z dokładnością do 1 cm².

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Kawka

4291

**UCHWAŁA NR XXXVIII/453/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Domasławskiej w środkowej części wsi Tyniec Mały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXV/296/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 września 2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Domasławskiej w środkowej części wsi Tyniec Mały oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**Rozdział I
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Domasławskiej w środkowej części wsi Tyniec Mały, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
- 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) infrastruktura techniczna:
 - a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
 - a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
 - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
 - c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
 - d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich

widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;

- f) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 3) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 4) przeznaczenie terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
- 5) teren – obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
- 6) zieleń izolacyjna – nasadzenia zieleni wielopiętrowej z przewagą zieleni zimozielonej.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- 5) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych,
- 6) obiekty ujęte w ewidencji zabytków,
- 7) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) finanse – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.;
- 2) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 3) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży

detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;

- 4) niepubliczne usługi oświaty – tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia;
- 5) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;
- 6) usługi – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 7) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 8) zdrowie i opieka społeczna - tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rozenia, itp.

Rozdział II

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;
- 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-

dzione, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

- 4) stosownie do przepisów odrębnych, ustala się dopuszczalny poziom hałasu, dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, a w przypadku lokalizacji obiektów niepublicznych usług oświaty, na działkach przeznaczonych pod działalność oświatową – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „B”, dla której obowiązują następujące nakazy i zakazy:

- a) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję: wewnątrz ruralistycznych, zabudowy, zieleni, zespoły zabudowy,
- b) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,
- c) wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,
- d) obowiązują działania odtworzeniowe i rewitalizacyjne, zarówno w przypadku historycznego układu przestrzennego, przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, historycznych obiektów zabytkowych,
- e) należy preferować inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu i obszaru,
- f) przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących, wymagane jest uwzględnienie warunków kształtowania nowej zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasad zachowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; po rozbudowie budynek winien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią,
- g) nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, formy i podziałów otworów okiennych i

drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości,

- h) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,
 - i) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasmym,
 - j) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia oraz rozwiązania występujące w historycznej zabudowie wsi,
 - k) elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, materiałów elewacyjnych (tynk, cegła),
 - l) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony konserwatorskiej oraz uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub w uzasadnionych przypadkach poddane odpowiedniej przebudowie;
 - m) obowiązuje zachowanie i uzupełnienie zieleni wysokiej,
 - n) ustala się zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych, forma, materiał, wysokość - w nawiązaniu do historycznych ogrodzeń, obowiązuje zachowanie istniejących ogrodzeń historycznych (mur pełny w narożniku),
 - o) ustala się zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych (np. „siding”),
 - p) ustala się zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym, konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,
 - q) ustala się zakaz lokalizowania silosów i zbiorników na materiały masowe,
 - r) zabrania się umieszczania reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem, dopuszcza się tablice informacyjne instytucji, sklepów, zakładów, w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej nieagresywnej formie,
 - s) wyklucza się możliwość prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
 - t) wprowadza się wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu, rozbiórkami, remontami, przebudową, rozbudową budynków historycznych oraz budową nowych budynków;
- 2) ochroną konserwatorską obejmuje się budynek mieszkalno-gospodarczy nr 1b przy ul. Domaśławskiej, ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewi-

dencji zabytków, dla którego wprowadza się następujące nakazy i zakazy:

- a) należy zachować bryłę, kształt, geometrię dachu, tradycyjne materiały budowlane,
 - b) należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,
 - c) należy zachować kształt, rozmiary, i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,
 - d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,
 - e) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, z wykluczeniem okładzin ściennych typu „siding”,
 - f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym,
 - g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów,
 - h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich;
- 3) ewentualne zmiany aktualizacyjne w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, nie naruszają ustaleń planu;
- 4) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych: ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w obrębie której, wprowadza się obowiązek uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zamierzeń inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

§ 7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się strefy uciążliwości drogi krajowej nr 35, w których obowiązuje zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, w odległości:
 - a) 30 m od docelowej krawędzi jezdni, dla budynków jednokondygnacyjnych,
 - b) 40 m od docelowej krawędzi jezdni, dla budynków wielokondygnacyjnych;

- 2) w przypadku zastosowania rozwiązań technologicznych zapewniających spełnienie obowiązujących standardów środowiska w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej od drogi krajowej, niż określone strefy uciążliwości drogi krajowej, o których mowa w pkt 1.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;
- 2) przebieg drogi, o której mowa w pkt 1, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 3) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 1:
 - a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,
 - b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,
 - c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
 - d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10 m, należy wyposażać w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
 - e) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;
- 4) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 3) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, zawierającej sposób odbudowy sieci urządzeń melioracji szczegółowych, przed przystąpieniem do prac w jej obrębie;
- 4) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z zarządcą sieci;

- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 7) w zakresie odprowadzenia ścieków:
 - a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;
- 9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
 - a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 12) ustala się zakaz lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej.

§ 10. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U – na 30%;

- 2) pozostałych terenów na 1%.

Rozdział III

Ustalenia dla terenów

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących;
- 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą krajową nr 35 – ul. Świdnicką, jak na rysunku planu,
 - b) 5 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową – ul. Domasławską, jak na rysunku planu,
 - c) co najmniej 4 m dróg wewnętrznych;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;
- 5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;

- 6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne;
- 7) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 9) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150 m²;
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z ochroną przed hałasem takich jak przegrody dźwiękochłonne, nasypy, zieleni izolacyjna.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: ² dla budynku typu wolno stojącego,

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: ² dla budynku typu wolno stojącego,
 - a) 1000 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 750 m² dla budynku typu bliźniaczego;
- 2) powierzchnia działki mieszkaniowo-usługowej lub usługowej, nie może być mniejsza niż 1500 m²;
- 3) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej nie może być mniejsza niż:
 - a) 20 m dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego;
- 4) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielanie tylko jednej takiej działki,

- b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną;

- 5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

- 6) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu od ul. Domasławskiej lub, w przypadku zmiany klasy drogi, od ul. Świdnickiej – za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;
- 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m² do 50 m²,
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług.

Rozdział IV

Przepisy końcowe


§ 12. Traci moc uchwała nr XXXIII/410/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec Mały, Gmina Kobierzyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 7 stycznia 2005 r., poz. 142), na obszarze objętym planem.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Czesław Czerwicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/453/09 Rady Gminy Kobierzycze
z dnia 22 października 2009 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/453/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ
I DOMASŁAWSKIEJ W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI TYNIEC MAŁY**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/453/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ I DOMASŁAWSKIEJ
W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI TYNIEC MAŁY INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

4292

**UCHWAŁA NR XXXVIII/454/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 października 2009 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy skrzyżowaniu ulicy Chabrowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/322/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 października 2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Chabrowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Chabrowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 10, w planie nie określa się:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

- ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
 - 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 - 6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 - 7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 - 8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 - 10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) infrastruktura techniczna:
 - a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii

rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
 - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
 - c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
 - d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 3) obiekt usługowo-handlowy - obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m² powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 200 m² powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100m² powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
 - 5) przeznaczenie podstawowe terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
 - 6) przeznaczenie uzupełniające terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej;
 - 7) teren – obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
 - 8) wbudowana funkcja mieszkaniowa – lokal mieszkalny wyodrębniony w budynku usługowym.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego;

- 5) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych;
- 6) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 2) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;
- 3) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;
- 4) obsługa komunikacji – tereny lokalizacji obiektów związanych z obsługą ruchu drogowego takich jak parkingi, miejsca postojowe i garaże z wyłączeniem stacji paliw, stacji diagnostyki pojazdów, warsztatów samochodowych;
- 5) usługi – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 6) zieleń izolacyjna – nasadzenia zieleni nieurządzonej pełniące funkcje izolacyjno-ochronne od

innych terenów lub obiektów, mające na celu zmniejszenie ponadnormatywnych poziomów oddziaływania na środowisko.

Rozdział II

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;
- 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
- 4) stosownie do przepisów odrębnych, ustala się dopuszczalny poziom hałasu dla terenów oznaczonych symbolami: 1U i 2KS, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 5) dla terenu 2KS, ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych przed odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: ustala się strefę „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego, w której zabudowa winna dostosowana być do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, gabarytów, sposobu kształtowania bryły oraz użytych materiałów i kolorystyki;
- 2) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych: ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w obrębie której, wprowadza się obowiązek uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zamierzeń inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;

- 2) przebieg drogi, o której mowa w pkt 1, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 3) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 1:
 - a) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
 - b) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;
- 4) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 3) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, zawierającej sposób odbudowy sieci urządzeń melioracji szczegółowych, przed przystąpieniem do prac w jej obrębie;
- 4) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z zarządcą sieci;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 7) w zakresie odprowadzenia ścieków:
 - a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-

wania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;

- 9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
 - a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 12) ustala się zakaz lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej.

§ 9. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2KS na 30%.

Rozdział III

Ustalenia dla terenów

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – usługi z zakresu: gastronomii, handlu detalicznego, obsługi firm i klienta;
- 2) uzupełniające – wbudowana funkcja mieszkaniowa.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 6 m od strony ulicy Chabrowej oraz 5 m od strony ulicy Malinowej;
- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

- 3) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 30°–60°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne;
- 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 65%;
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150m².

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: dopuszcza się podział nieruchomości wyłącznie pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z ulicy Chabrowej.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże;
- 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m² do 50 m²,
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług,
 - d) w przypadku realizacji obiektów usługowo-handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 100 m², powierzchnia par-

kingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – obsługa komunikacji;
- 2) uzupełniające – infrastruktura techniczna, zieleni izolacyjna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości – 6 m od strony ulicy Chabrowej;
- 2) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 6m;
- 3) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 30°–60°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 4) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
- 2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się podział nieruchomości wyłącznie pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 12. Traci moc uchwała nr XXV/322/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wysoka – obszar A (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 97 z dnia 27 maja 2004 r., poz. 1735) na obszarze objętym planem.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.




Przewodniczący:
Czesław Czerwicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/454/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY CHABOWEJ
I MALINOWEJ WE WŚCHODNIEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA**


RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 1000



A73

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOBIERZYCE
wprowadzonego uchwałą Nr XX XVI/418/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 sierpnia 2009r.
SKALA 1:10 000



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LEGENDA:


OZNACZENIA STANOWIĄCE USTALENIA PLANU

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- GRANICA STREFY "K" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- GRANICA STREFY OCHRONY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
- USŁUGI

KS

OZNACZENIA NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

- KOMUNIKACJA DROGOWA POZA GRANICĄ OPRACOWANIA
- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY KOBIERZYCE I MIASTA WROCŁAWIA



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/454/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY
CHABROWEJ I MALINOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 stawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/454/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY
CHABROWEJ I MALINOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH
FINANSOWANIA**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

4293

**UCHWAŁA NR XXXVIII/455/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 października 2009 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
pomiędzy ulicą: Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/319/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 października 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą: Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

- nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;
 - 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 - 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 - 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 - 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 - 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) infrastruktura techniczna:
 - a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzniesienie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
 - a) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MW, 3MN, 6MN, 8MN, 9MN i 10MN:
 - schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
 - balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
 - okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
 - łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;
 - b) dla terenów oznaczonych symbolami: 2MN, 4MN, 5MN, 7MN i 11MN:
 - schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 3,80 m,
 - balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 2,10 m,
 - okapy i gzymsy o więcej niż 1,20 m;
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 3) obiekt usługowo-handlowym – należy przez to rozumieć obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m² powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 200 m² powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100 m² powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 5) przeznaczenie terenu lub przeznaczenie podstawowe terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
- 6) przeznaczenie uzupełniające terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
- 7) teren – obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) finanse – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.;
- 2) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 3) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;
- 4) niepubliczne usługi oświaty – tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia;
- 5) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm

pocztowych i telekomunikacyjnych; działalnością biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna, a także gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;

- 6) obiekty i urządzenia elektroenergetyczne – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi;
- 7) wypoczynek – tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportowo – rekreacyjnych, a także tereny sportowe, parki rozrywki;
- 8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 9) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 10) usługi – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;
- 11) zdrowie i opieka społeczna – tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.

Rozdział II

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;
- 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

4) stosownie do przepisów odrębnych, ustala się dopuszczalny poziom hałasu, dla terenów oznaczonych symbolami:

- a) 1 MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo – usługowych, a na działkach przeznaczonych pod działalność oświatową – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- b) 2MN – 11MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na działkach przeznaczonych pod działalność oświatową – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia – wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych, wymagają pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych, wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 8. pkt 1 lit b.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustalenia ogólne:
 - a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - b) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni, elementów małej architektury oraz nośników reklamowych w formie nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;
- 3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 4) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 2:
 - a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,

- b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,
- c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
- d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10m, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
- e) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;

5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 3) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z zarządcą sieci;
- 4) w przypadku uszkodzenia sieci urządzeń melioracyjnych szczegółowej, należy naprawić uszkodzoną sieć oraz powiadomić o tym fakcie zarządcę sieci;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 7) w zakresie odprowadzenia ścieków:
 - a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

- b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach, w tym na działkach dróg publicznych, za zgodą zarządcy tych dróg;
- 9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
- a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,
- b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 12) ustala się zakaz lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej.

§ 10. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW, 2MN – 11MN na 30%;
- 2) pozostałych terenów na 1%.

Rozdział III

Ustalenia dla terenów

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) usługi z zakresu: handlu detalicznego – obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m² w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty, wypoczynku.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenami komunikacji publicznej;
- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać czterech,

w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
- 5) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych;
- 6) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 11 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 15 m;
- 7) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°–45°;
- 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 9) zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 10) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) ustala się wskaźnik co najmniej 150 m² powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;
- 4) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300 m² oraz 20% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m²;
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielanie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania z działki terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
- 3) obowiązuje szerokość frontu działek co najmniej 20 m;

4) ustalenia o których mowa w pkt 1 i 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny;
- 2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²;
- 3) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m² do 50 m²;
- 4) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług;
- 5) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m², powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży;
- 6) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących zespołów garaży.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 4MN, 5MN, 7MN i 11MN, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające – usługi z zakresu: gastronomii, handlu detalicznego, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej oraz niepublicznych usług oświatowych;

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, dopuszcza się lokalizowanie usług w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych oraz w budynkach wolno stojących;
- 2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym, dopuszcza się lokalizowanie usług w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego;
- 3) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu w odległości:
 - a) 4 m od linii rozgraniczającej z drogą 9KDD;
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej z pozostałymi terenami komunikacji publicznej;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe, przy czym dopuszcza się budowę budynków w granicy działki;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

4) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnej;

5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;

6) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°–45°, dachy mansardowe dopuszcza się przy nachyleniu dolnej połaci dachu przekraczającym 50°;

7) dopuszcza się inną formę dachów, w tym dachy płaskie oraz dowolny kąt nachylenia połaci dachowych, pod warunkiem, że:

- a) dachy te będą dotyczyły przekrycia tylko części budynków, jak np. garaży, wiatrołapów, wykuszy, loggii, lukarn, itp.,
- b) łączna powierzchnia tych dachów nie może przekroczyć 50% powierzchni wszystkich połaci dachu budynku;

8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;

9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach;

10) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%;
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, powierzchnia całkowita usług nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, jak również 100 m² powierzchni całkowitej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 800 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 500 m² dla budynku typu bliźniaczego,
 - c) 250 m² dla budynku typu szeregowego;

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

- a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
- b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;

3) dopuszcza się lokalizację budynków na granicy ewidencyjnej działek budowlanych;

4) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże;
- 2) w przypadku wprowadzenia funkcji usługowej, inwestor – poza miejscami parkingowymi dla funkcji mieszkaniowej – zobowiązany jest zapewnić:
 - a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m² do 50 m²,
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług.
 - d) w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w lit. a i b dopuszcza się, za zgodą właściciela terenu, wliczenie miejsc postojowych powstałych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8KDD, 10KDD i 11KDD.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MN, 6MN, 8MN, 9MN i 10MN, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające - usługi z zakresu: gastronomii, handlu detalicznego, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej oraz niepublicznych usług oświatowych;

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, dopuszcza się lokalizowanie usług w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych oraz w budynkach wolno stojących;
- 2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym, dopuszcza się lokalizowanie usług w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego;

3) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu w odległości:
 - a) 4 m od linii rozgraniczającej z drogą 9KDD;
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej z pozostałymi terenami komunikacji publicznej;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe, przy czym dopuszcza się budowę budynków w granicy działki;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;
- 5) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 30°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%;
- 2) co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, powierzchnia całkowita usług nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, jak również 50 m² powierzchni całkowitej, w przypadku lokalizacji niepublicznych usług oświatowych - 100 m² powierzchni całkowitej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:

- a) 800 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 500 m² dla budynku typu bliźniaczego,
 - c) 250 m² dla budynku typu szeregowego;
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
- a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;
- 3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże;
 - 2) w przypadku wprowadzenia funkcji usługowej, inwestor – poza miejscami parkingowymi dla funkcji mieszkaniowej – zobowiązany jest zapewnić:
 - a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m² do 50 m²,
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług na każde następne rozpoczęte 50 m² usług.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12E, 13E ustala się następujące przeznaczenie – obiekty i urządzenia elektroenergetyczne.

2. W przypadku odstąpienia od budowy stacji transformatorowej lub innych urządzeń technicznych, dopuszcza się przeznaczenie - jak dla terenów bezpośrednio sąsiadujących.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w przypadku o którym mowa w ust 2, obowiązują ustalenia określone odpowiednio w § 12 i § 13.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga zbiorcza (ulica klasy „Z”).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 15 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDL ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga lokalna (część ulicy klasy „L”).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość od 5 m do 9 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDL ustala się następujące

przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga lokalna (ulica klasy „L”).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 15 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Włączenie do drogi powiatowej nr 1951D - na warunkach i za zgodą zarządcy drogi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4KDD, 5KDD, ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy „D”).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość od 10 m do 12 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6KDD, 7KDD, 8KDD, ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy „D”).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość 12 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9KDD, ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy „D”).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 15 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 21. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10KDD, 11KDD, ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy „D”).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość 14 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDPP, 2KDPP, 3KDPP ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: ciągi pieszo-jezdne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 23. Tracą moc uchwały: nr XXII/112/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2000 roku oraz nr XXX/154/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wysoka – część zachodnia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 40 z dnia 24 października 2000 roku r., poz. 687 i 688) na obszarze objętym planem.

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.


§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Czesław Czerwiec

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/455/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**



A70



MIĘJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDY ULICĄ: RADOŚNĄ, NASTROJOWĄ, BRATNIA, MOTYŁKOWĄ I JASNĄ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA

RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 2000



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZANNY
GMINY KOBIERZYCE
wprowadzonego uchwałą Nr XXV/418/09 Rady Gminy Kobleryzce
z dnia 28 sierpnia 2009r.
SKALA 1:10 000



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LEGENDA:

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM	KDZ	KOMUNIKACJA PUBLICZNA - DROGA TRAFIKA (CIĄG KLASY "Z")
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA	KDL	KOMUNIKACJA PUBLICZNA - DROGA LOKALNA (ULICA KLASY "L")
	NIERZEGRZALNA LINIA ZABUDOWY	KDD	KOMUNIKACJA PUBLICZNA - DROGA DOJAZDOWA (ULICA KLASY "D")
	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA	KDPP	KOMUNIKACJA PUBLICZNA - CIĄG PIESZY
	ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA		
	TERENY OBJĘTYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH		

OZNACZENIA NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

 KOMUNIKACJA DROGOWA POZA GRANICĄ OPRACOWANIA

 GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY KOBIERZYCE I MIASTA WROCŁAWIA

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/455/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICĄ: RADOSNĄ,
NASTROJOWĄ, BRATNIĄ, MOTYŁKOWĄ I JASNĄ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/455/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICĄ: RADOSNĄ,
NASTROJOWĄ, BRATNIĄ, MOTYŁKOWĄ I JASNĄ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:

1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
 - 1.1. Zadania własne gminy obejmują:
 - a) budowę dróg publicznych klasy lokalnej 2KDL i 3KDL,
 - b) budowę dróg publicznych klasy dojazdowej od 4KDD do 11KDD,
 - c) rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
 - 1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. Zadania powinny zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym.
 - 1.3. Zasady finansowania inwestycji:
Źródłem finansowania zadań własnych gminy będą:
 - a) budżet gminy,
 - b) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne.

4294

**UCHWAŁA NR XXXVIII/466/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej, Oławskiej i Kwiatowej, w południowo-wschodniej części wsi Domasław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/321/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 października 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej, Oławskiej i Kwiatowej, w południowo-wschodniej części wsi Domasław oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej, Oławskiej i Kwiatowej, w południowo-wschodniej części wsi Domasław, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
- 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) infrastruktura techniczna:

- a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - b) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - c) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,
 - f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy
- a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,
 - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
 - c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

- g) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 3) obiekt usługowo-handlowy – obiekt o funkcji innej niż: obsługa firm i klienta, niepubliczne usługi oświaty, finanse, gastronomia, niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m² powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 150 m² powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100m² powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 5) przeznaczenie terenu – przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;
- 6) teren – obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem – zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych,
- 5) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) budownictwo – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z handlem mate-

rialami budowlanymi, oraz sprzętem związanym z branżą budowlaną,

- 2) finanse – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.;
- 3) gastronomia – tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 4) handel detaliczny – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów (do 200 m² powierzchni sprzedaży), z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnia kaset video itp.;
- 5) handel hurtowy – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą hurtową towarów (do 1000 m² powierzchni sprzedaży);
- 6) niepubliczne usługi oświaty – tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia;
- 7) obsługa firm i klienta – tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniami rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;
- 8) turystyka – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, itp.;
- 9) niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej – należy przez to rozumieć działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.;
- 10) usługi – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komu-

nikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;

- 11) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury.

Rozdział II

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;
- 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
- 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
- 4) stosownie do przepisów odrębnych, ustala się dopuszczalny poziom hałasu, dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U, 1U, 2U – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, a w przypadku lokalizacji obiektów niepublicznych usług oświaty, na działkach przeznaczonych pod działalność oświatową – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: zabudowę należy dostosować do miejscowej tradycji architektonicznej w zakresie gabarytów, sposobu kształtowania bryły oraz użytych materiałów i kolorystyki;
- 2) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych: ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w obrębie której, wprowadza się obowiązek uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zamierzeń inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 8. pkt 1 lit b.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustalenia ogólne:
 - a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 - b) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych w formie nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;
- 3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;
- 4) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 2:
 - a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,
 - b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,
 - c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,
 - d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10 m, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
 - e) minimalna szerokość pasa ruchu:
 - dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
 - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m;
- 5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;
- 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 3) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, zawierającej sposób odbudowy sieci urządzeń melioracji szczegółowych, przed przystąpieniem do prac w jej obrębie;

- 4) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z zarządcą sieci;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
 - b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
 - d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę;
- 7) w zakresie odprowadzenia ścieków:
 - a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej;
- 8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;
- 9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
 - a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 12) ustala się zakaz lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej.

§ 10. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 1U, 2U – na 30%;
- 2) pozostałych terenów na 1%.

Rozdział III

Ustalenia dla terenów

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących;
- 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:
 - a) 17 m od linii rozgraniczającej z drogą krajową nr 8 – ul. Wrocławską, tj. min. 25 od krawędzi jezdni,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD – ul. Kwiatowa;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;

- 5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego lub usługowego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
- 7) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 9) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150 m² oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych;
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z ochroną przed hałasem takich jak przegrody dźwiękochłonne, nasypy, zieleni izolacyjna.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 1000 m² dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 750 m² dla budynku typu bliźniaczego;
- 2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 20 m dla budynku typu wolno stojącego,
 - b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego;
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielanie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług.

- 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu od ul. Kwiatowej – za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;
- 2) dla usług dodatkowo:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej przekraczającej 20 m² – do 50 m²,

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenie: usługi z zakresu: budownictwa, finansów, gastronomii, handlu detalicznego, handlu hurtowego, turystyki, niepublicznych usług oświaty, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta;

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:
 - a) 17 m od linii rozgraniczającej z drogą krajową nr 8 – ul. Wrocławską, tj. min. 25 od krawędzi jezdni,
 - b) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową – ul. Oławska;
- 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 3) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 30°–60°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;

- 5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne;
- 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;
- 8) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 65%;
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: dopuszcza się podział nieruchomości wyłącznie pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu, istniejącym zjazdem z ul. Oławskiej, bez możliwości realizacji nowych zjazdów.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m² do 20 m²;
- 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej przekraczającej 20 m² do 50 m²;
- 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług;
- 4) w przypadku realizacji obiektów usługowo – handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 100 m², powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej;
- 5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy);
- 6) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zostaną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu usługowo-handlowym – inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt 1–4.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) usługi z zakresu: finansów, gastronomii, handlu detalicznego, turystyki, niepublicznych usług oświaty, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta;
- 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami z zakresu: finansów, gastronomii, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:
 - a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową – ul. Oławska,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD – ul. Kwiatowa;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 5) wysokość budynków usługowych i mieszkalnych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;
- 6) dachy budynków usługowych, gospodarczych i garażowych: dwu lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci głównych 30°–65°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 7) dopuszcza się inną formę dachów, w tym dachy mansardowe oraz dowolny kąt nachylenia

połaci dachowych, pod warunkiem, że łączna powierzchnia połaci płaskich tych dachów nie będzie przekraczać 40% powierzchni wszystkich połaci dachu budynku;

- 8) dachy budynków mieszkalnych: dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
- 9) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne;
- 10) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;
- 11) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania przestrzennego:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 65%;
- 2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150m².

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 1500 m²;
- 2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: 20 m;
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
 - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielanie tylko jednej takiej działki,
 - b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z ul. Kwiatowej, bez możliwości realizacji nowych zjazdów.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m² do 20m²;
- 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej przekraczającej 20 m² – do 50 m²;
- 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m² usług;
- 4) w przypadku realizacji obiektów usługowo – handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 100 m², powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej;
- 5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy);
- 6) w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w pkt. 1–5 dopuszcza się wliczenie miejsc postojowych powstałych na innych terenach niż teren oznaczony symbolem 2U, położonych w odległości nie większej niż 150 m od granicy terenu 2U, o ile inwestor wykaże się prawem własności do tych terenów;
- 7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy „D”).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 10m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkąta widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe


§ 15. Traci moc uchwała nr XX/246/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w południowej części wsi Domasław (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 42 z dnia 3 marca 2004 r., poz. 804), na obszarze objętym planem.

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Czesław Czerwiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/466/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/466/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY: WROCŁAWSKIEJ,
OŁAWSKIEJ I KWIATOWEJ, W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI DOMASŁAW**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/466/09 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 października 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY: WROCŁAWSKIEJ,
OŁAWSKIEJ I KWIATOWEJ, W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI DOMASŁAW INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:

1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
 - 1.1. Zadania własne gminy obejmują: budowę drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD.
 - 1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. Zadania powinny zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym.
 - 1.3. Zasady finansowania inwestycji:
Źródłem finansowania zadań własnych gminy będą:
 - a) budżet gminy,
 - b) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne.

4295

**UCHWAŁA NR XXXVII/205/09
RADY GMINY KOTLA**

z dnia 11 grudnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości**

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmiana-

mi) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości uchyla się § 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotła.

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwałą podaje się

Przewodniczący Rady:
Dariusz Zieliński

4296

UCHWAŁA NR XLI/250/2009 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 11 grudnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/244/2009 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku w 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M. P. Nr 52, poz. 742) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązują-

cych w 2010 r. (M. P. Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Łagiewniki, uchwała co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr XL/244/2009 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach				Stawka podatku	
nie mniej niż	mniej niż	włącznie do	powyżej	oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie					
12 ton	18 ton			60,00	94,00
18 ton	25 ton			316,00	526,00
25 ton	31 ton			622,00	1008,00
31 ton		36 ton		1.564,00	2.036,00
			36 ton	1.630,00	2.408,00
Trzy osie					
12 ton		36 ton		1.388,00	1.872,00
	40 ton		36 ton	1.743,00	2.577,00
40 ton				1.743,00	2.577,00

2) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach				Stawka podatku	
nie mniej niż	mniej niż	włącznie do	powyżej	oś jezdna z zawiesze- niem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna- nym za równoważne	Inne systemy za- wieszenia osi jezd- nych
Jedna oś					
12 ton	18 ton			60.00	80.00
18 ton	25 ton			226.00	362.00
25 ton				362.00	624.00
Dwie osie					
12 ton	28 ton			300.00	352.00
28 ton	33 ton			684.00	942.00
33 ton		36 ton		942.00	1.436.00
	38 ton		36 ton	1.162.00	1.719.00
38 ton				1.162,00	1.719,00
Trzy osie					
12 ton		36 ton		758.00	1.046.00
	38 ton		36 ton	1.046.00	1.424.00
38 ton				1.046,00	1.424,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Krystyna Marczak

4297

UCHWAŁA NR XXXI/234/09 RADY GMINY RUDNA

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala:

§ 1. W ust. 4 uchwały nr XX/143/08 Rady Gminy Rudna z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów po pkt 3 dodaje się pkt 4 o treści: „4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może przyznać stypendium uczniom/ studentom, którzy złożyli wnioski po terminach określonych w pkt 1, 2 i 3, jeśli spełnią pozostałe

warunki do otrzymania stypendium określone w uchwale.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Stankiewicz

4298

**UCHWAŁA NR V/XXXIV/193/09
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Rogoź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1. Nienazwanym ulicom w Rogożu nadaje się nazwę:

- Sadowa (nr geodezyjny 191),
- Zacisze (nr geodezyjny 34/13, 34/8, 34/11, cz. 34/7, cz.129/17, 129/23, 129/22, 129/24).

§ 2. Położenie ulic przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Wyrwas

**Załącznik nr 1 do uchwały nr V/XXXIV/
/193/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
9 grudnia 2009 r.**



4299



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Wrocław, dnia 18 grudnia 2009 r.

OWR-4210-64/2009/335/IX-A/GM

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Boleśławcu

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 230443162,
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

**ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,
na okres do dnia 28 lutego 2011 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
wytwarzanie ciepła z dnia 14 października 1998 r. nr WCC/270/335/U/OT-6/AŁ ze zmianami,
przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 13 października 1998 r. nr PCC/279/335/U/OT-6/98/AŁ ze zmianami,
na wniosek z dnia 6 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 2008.

Udział opłat stałych, łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa,

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
- 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–59, 50-032 Wrocław.
- 3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO

ODDZIAŁU TERENOWEGO

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

**Zakład Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bolesławcu**

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 grudnia 2009 r. nr OWR-4210-64/2009/335/IX-A/GM

I

Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1105 oraz z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 65, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 1193, poz. 1423),

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący

jący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, w skrócie ZEC Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

kotłownia lokalna – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach oblicze-

niowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:

- a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b) normatywna temperatura ciepłej wody,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

II

Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa związana z zaopatrzeniem w ciepło

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Bolesławca.

Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 13 października 1998 r. na:

- **wytwarzanie ciepła** nr WCC/270/335/U/OT-6/98/AŁ ze zmianami:
- z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/270A/335/W/3/2000/MJ,
- z dnia 8 października 2002 r. nr WCC/270B/335/W/8/OWR/2002/TT,
- z dnia 8 listopada 2005 r. nr WCC/270C/335/W/OWR/2005/DT,
- z dnia 7 listopada 2006 r. nr WCC/270D/335/W/OWR/2006/GM,
- z dnia 26 lipca 2007 r. nr WCC/270-ZTO/335/W/OWR/2007/CP,
- z dnia 26 września 2008 r. nr WCC/270-ZTO-A/335/W/OWR/2008/JJ,
- z dnia 6 sierpnia 2009 r. nr WCC/270-ZTO-B/335/W/OWR/2009/CP,
- z dnia 29 września 2009r. nr WCC/270-ZTO-C/335/W/OWR/2009/MK,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/279/335/U/OT-6/98/AŁ, ze zmianami:
- dnia 23 lipca 1999 r. nr PCC/279/S/335/U/3/99/,
- z dnia 25 listopada 1999 r. nr PCC/279A/335/W/3/99/RW,
- z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr PCC/279B/335/W/3/2000/MJ,

– z dnia 26 lipca 2007 r. nr PCC/279-ZTO/335/W/
/OWR/2007/CP.

III

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy taryfowe:

Grupa **A** – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym przy: ul. Partyzantów 4/5, ul. Opitza 8, ul. Wąskiej 1A/B.

Grupa **B.1.** – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Centralnej przy ul. Gałczyńskiego za pośrednic-

twem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.
Grupa **B.2.** – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Centralnej przy ul. Gałczyńskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

Grupa **P** – odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej wytwarzanego w źródle ciepła opalanych gazem ziemnym o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW, zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 54.

IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa **A**

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość stawek opłat	
		netto	brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	7 513,45	9 166,41
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	57,21	69,80

Grupa **B.1.**

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	47 128,92	57 497,28
	rata miesięczna	3 927,41	4 791,44
Cena ciepła	zł/GJ	24,85	30,32
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	9,29	11,33
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	14 537,27	17 735,47
	rata miesięczna	1 211,44	1 477,96
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,94	9,69

Grupa **B.2.**

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	47 128,92	57 497,28
	rata miesięczna	3 927,41	4 791,44
Cena ciepła	zł/GJ	24,85	30,32
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	9,29	11,33
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	21 815,95	26 615,46
	rata miesięczna	1 818,00	2 217,96
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	10,95	13,36

Grupa P

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość stawek opłat	
		netto	brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	10 575,10	12 901,62
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	52,15	63,62

*-ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłącza 2xDn	Technologia preizolowana	
	Stawki opłat	
	netto	brutto*
mm	zł/mb	zł/mb
32	136,00	165,92
40	145,38	177,36
50	158,42	193,27
65	172,21	210,10
80	190,34	232,21
100	231,50	282,43
125	294,12	358,83
150	305,08	372,20

* – stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

V

Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną

– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podsta-

wie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe

– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie – pobierana po wykonaniu przyłącza jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania, naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

VII

Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Prezes Zarządu:
Józef Król

4300



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

OWR-4210-63/2009/11/VII-A/RP

Wrocław, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r., Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 października 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu**

posiadającego numer statystyczny REGON: 012776122

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”

**postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji
na okres do dnia 31 stycznia 2011 r.**

postanawiam

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- 1) wytwarzanie ciepła z dnia 3 lutego 1999 r. nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami,
- 2) przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 3 lutego 1999 r. PCC/773/11/W/3/ZJ ze zmianami, na wniosek z dnia 27 października 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 56 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 2008.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
- 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

- 3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

**RWE Polska Contracting
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 grudnia 2009 r. nr OWR-4210-63/2009/11/VII-A/RP

I. Pojęcia używane w taryfie

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, (Dz. U. z 2006 r. nr 193, poz. 1423),

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepłych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła ciepłego,

węzeł ciepły – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:

- a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b) normatywna temperatura ciepłej wody,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 3 lutego 1999 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ, ze zmianami:
z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/742A/11/W/3/99,
z dnia 17 marca 2000 r. nr WCC/742B/11/W/3/2000/RW,
z dnia 23 marca 2001 r. nr WCC/742C/11/W/3/2001/RW,
z dnia 26 października 2001 r. nr WCC/742D/11/W/3/2001/RW,
z dnia 25 lipca 2002 r. nr WCC/742E/11/W/OWR/2002/MB,
z dnia 19 września 2002 r. nr WCC/742F/11/W/OWR/2002/HC,
z dnia 18 października 2002 r. nr WCC/742G/11/W/OWR/2002/HC,
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr WCC/742H/11/W/OWR/2003/HC,
z dnia 11 września 2003 r. nr WCC/742I/11/W/OWR/2003/HC,
z dnia 19 lutego 2004 r. nr WCC/742J/11/U/OWR/2004/TT,
z dnia 26 września 2006 r. nr WCC/742K/11/W/OWR/2006/JJ,
z dnia 21 listopada 2006 r. nr WCC/742L/11/W/OWR/2006/JJ
z dnia 6 czerwca 2007 r. o nr WCC/742Ł/11/W/OWR/2007/JJ,
z dnia 28 stycznia 2008 r. o nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/2008/DB,
z dnia 11 sierpnia 2008 r. o nr WCC/742-ZTOA/11/W/OWR/2008/GM,
z dnia 12 września 2008 r. o nr WCC/742-ZTO-B/11/W/OWR/2008/BH,
z dnia 8 stycznia 2009 r. o nr WCC/742-ZTO-C/11/W/OWR/2009/GM,

- z dnia 10 listopada 2009 r. nr WCC/724-ZTO-D/11/W/OWR/2009/MK,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/773/11/W/3/99/ZJ, ze zmianami:
z dnia 6 sierpnia 1999 r. nr PCC/773A/11/W/3/99,
z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr PCC/773B/11/W/3/99,
z dnia 17 marca 2000 r. nr PCC/773C/11/W/3/2000/RW,
z dnia 23 marca 2001 r. nr PCC/773D/11/W/3/2001/RW,
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr PCC/773E/11/W/OWR/2003/HC,
z dnia 19 lutego 2004 r. nr PCC/773F/11/W/OWR/2004/TT,
z dnia 26 września 2006 r. nr PCC/773G/11/W/OWR/2006/JJ,
z dnia 6 czerwca 2007 r. o nr PCC/773H/11/W/OWR/2007/JJ,
z dnia 28 stycznia 2008 r. o nr PCC/773-ZTO/11/W/OWR/2008/DB,
z dnia 8 stycznia 2009 r. o nr PCC/773-ZTO-A/11/WOWR/2009/GM.

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grupy taryfowe, gdzie:

- A** – oznacza odbiorców pobierających ciepło bezpośrednio z kotłowni,
- B** – oznacza odbiorców zasilanych za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłych sprzedawcy,
- G** – ciepło wytwarzane z gazu ziemnego,
- O** – ciepło wytwarzane z oleju opałowego,
- W** – ciepło wytwarzane z węgla kamiennego.

Oznaczenie grupy taryfowej	Charakterystyka odbiorców ciepła
AG 1 do AG 24	Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni gazowych
AW 1 do AW 2	Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni węglowych
BG 1 do BG 4	Odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni gazowych za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłych sprzedawcy
BGO 1 do BGO 3	Odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni gazowo-olejowych za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłych sprzedawcy

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat za ciepło

1.1. Województwo dolnośląskie

1.2.

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Kłodzko ul. Dąbrówki 1	
		grupa AG 1	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	17 360,99	21 180,41
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	45,24	55,19
Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Leśna ul. Świerczewskiego 15	
		grupa AG 2	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	14 255,53	17 391,75
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	47,40	57,83

Wyszczególnienie	Jednostki	Adresy źródeł ciepła			
		Jelcz-Laskowice • ul. Frezjowa 2a • ul. Grabskiego 6 (źródło letnie)		Leśna ul. Świerczewskiego 5a	
		grupa BGO 1		grupa BG 1	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	155 482,75	189 688,96	113 327,36	138 259,38
	rata miesięczna	12 956,90	15 807,42	9 443,95	11 521,62
Cena ciepła	zł/GJ	39,94	48,73	50,19	61,23
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,10	19,64	20,21	24,66
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	24 298,90	29 644,66	21 081,90	25 719,92
	rata miesięczna	2 024,91	2 470,39	1 756,83	2 143,33
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,96	8,49	8,33	10,16

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródeł ciepła	
		Ołdrzychowice ul. Sportowa 1	
		grupa AG 4	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	10 323,13	12 594,22
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	52,82	64,44

1.2. Województwo lubuskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Kożuchów	
		ul. Dworcowa 3a	
		grupa AW 1	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	163 677,43	199 686,46
	rata miesięczna	13 639,79	16 640,54
Cena ciepła	zł/GJ	31,21	38,08
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	10,70	13,05

1.3. Województwo opolskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adresy źródeł ciepła			
		Niemodlin		Tułowice	
		ul. Szymanowskiego 21		ul. Ceramiczna 7c	
		grupa BG 3		grupa BG 4	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>Brutto</i>
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	166 071,73	202 607,51	148 177,58	180 776,65
	rata miesięczna	13 839,31	16 883,96	12 348,13	15 064,72
Cena ciepła	zł/GJ	41,95	51,18	44,41	54,18
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	14,33	17,48	14,87	18,14
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	21 019,51	25 643,80	21 969,92	26 803,30
	rata miesięczna	1 751,63	2 136,99	1 830,83	2 233,61
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,31	8,92	7,25	8,84

Wyszczególnienie	Jednostki	Adresy źródeł ciepła	
		Niemodlin	
		- ul. Lwicka 2, - ul. Reja 4, - ul. Reymonta 7, - ul. Wolności 2	
		grupa AG 6	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	10 671,85	13 019,66
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	57,64	70,32

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Niemodlin	
		ul. Poprzeczna 2-4	
		grupa AG 7	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	16 148,98	19 701,76
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	53,14	64,83

1.4. Województwo podkarpackie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Strzyżów	
		ul. Zawale 41	
		grupa BGO 2	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	168 483,51	205 549,88
	rata miesięczna	14 040,29	17 129,15
Cena ciepła	zł/GJ	45,29	55,25
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	14,91	18,19
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	17 087,67	20 846,96
	rata miesięczna	1 423,97	1 737,24
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,76	7,03

1.5. Województwo śląskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adresy źródeł ciepła	
		Lubliniec	
		• ul. ZHP 1 • ul. Wojska Polskiego 6 (źródło szczytowe)	
		grupa BG 2	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	109 115,78	133 121,25
	rata miesięczna	9 092,98	11 093,44
Cena ciepła	zł/GJ	50,20	61,24
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,14	19,69
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	12 872,06	15 703,91
	rata miesięczna	1 072,67	1 308,66
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,43	9,07

1.6. Województwo zachodniopomorskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Szczecin	
		ul. Witkiewicza 21	
		grupa AG 21	
		<i>netto</i>	<i>brutto</i>
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	16 201,09	19 765,33
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	46,15	56,30

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		- Rewal	
		- ul. Szkolna 1	
		grupa AG 22	
		netto	brutto
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	13 970,49	17 044,00
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	47,72	58,22

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		- Niechorze	
		- ul. Szczecińska 6	
		grupa AG 23	
		netto	brutto
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	13 970,49	17 044,00
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	47,72	58,22

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		- Pobierowo	
		- ul. Kościuszki 1	
		grupa AG 24	
		netto	brutto
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	13 970,49	17 044,00
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	47,72	58,22

1.7. Województwo kujawsko-pomorskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Chełmno	
		ul. M. Skłodowskiej - Curie	
		grupa BGO 3	
		netto	brutto
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	181 098,17	220 939,77
	rata miesięczna	15 091,51	18 411,64
Cena ciepła	zł/GJ	45,80	55,88
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	14,00	17,08
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	15 707,10	19 162,66
	rata miesięczna	1 308,93	1 596,89
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,77	8,26

1.8. Województwo wielkopolskie

Wyszczególnienie	Jednostki	Adres źródła ciepła	
		Słupca	
		ul. Poznańska 41	
		grupa AW 2	
		netto	brutto
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	119 411,34	145 681,83
	rata miesięczna	9 950,95	12 140,16
Cena ciepła	zł/GJ	24,05	29,34
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,24	13,71

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłącza 2 x DN	Stawki opłat	
	Wysokość stawek opłat – netto	Wysokość stawek opłat – brutto*
mm	zł/mb	zł/mb
32	158,44	193,30
40	169,10	206,30
50	196,27	239,45
65	223,42	272,57
80	250,42	305,51
100	299,51	365,40
125	329,24	401,67
150	420,93	513,53

* – stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

V. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego

do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty

zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalane w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

- nielegalnego pobierania ciepła,
 - udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Główny Księgowy
Prokurent
Jerzy Kozłowski

Prezes Zarządu
Tadeusz Winiarz

4301

Sygn. akt IV SA/Wr 187/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
w składzie następującym:

Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia NSA Jolanta Sikorska
Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński
Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska
(sprawozdawca)
Robert Hubacz

Protokolant

po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 16 września 2009 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009 r. nr XXXIII/160/09 w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

I. stwierdza nieważność § 9 zaskarżonej uchwały,

II. orzeka, że uznane za nieważne postanowienie uchwały nie może być wykonane,

III. zasądza od Gminy Dobromierz na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Wojewoda Dolnośląski wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, domagając się stwierdzenia nieważności § 9 uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009 r. nr XXXIII/160/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania

nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. W uzasadnieniu skargi Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że uchwała została podjęta na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) (zwana dalej Kartą Nauczyciela), wedle którego organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34[...]; Natomiast art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela stanowi, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Dalej organ nadzoru wskazał, że w dniu 4 marca 2009 r. wpłynęło do niego pismo Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strzegomiu oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej z dnia 20 lutego 2009 r., z treści którego wynikało, że wójt Dobromierza w czasie posiedzenia Komisji Socjalnej w dniu 30 stycznia 2009 r., a więc tuż przed sesją jeszcze przed przybyciem na obrady komisji Prezeski Oddziału Międzygminnego ZNP w Strzegomiu, wprowadził do Regulaminu autopoprawkę, zmieniając zapisy dotyczące terminów przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom. Wedle § 9 uchwały nr XXXIII/160/09 Rady Gminy Dobromierz: „Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.”. Z kolei § 9 regulaminu, w wersji przedstawionej związkom zawodowym do uzgodnienia przewidywał, że „Dodatek przyznaje się na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia roku kalendarzowego.”. Dalej organ nadzoru wskazał, że pismem NK.II.0915-7/12/09 z dnia 5 marca 2009 r. zwrócił się do Wójta Gminy Dobromierz o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w piśmie związków zawodowych. W odpowiedzi pismem z dnia 17 marca 2009 r. Wójt Gminy Dobromierz wyjaśnił w pkt. 7 tegoż pisma, że głosowaniu poddano uchwałę zawierającą autopoprawkę wójta gminy zgodnie ze statutem gminy. Według organu nadzoru wójt jest uprawniony do dokonywania tzw. autopoprawek we wnoszonych przez siebie projektach uchwał, jednakże autopoprawki nie mogą w efekcie prowadzić do ominięcia uzgodnień treści regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, jak wymaga tego art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto Wojewoda Dolnośląski zwrócił uwagę na to, że zapis § 9 uchwały jest niekorzystny dla nauczycieli w stosunku do jego wersji przedstawionej związkom zawodowym, bowiem zgodnie z uchwałą dodatek motywacyjny może zostać przyznany na okres minimum jednego miesiąca, a według projektu przedstawionego związkom najkrócej na 4 miesiące – na okres od 1 września do 31 grudnia. Nie ulega zatem wątpliwości, że gdyby związkom zawodowym przedstawiono taką wersję § 9 uchwały, mogłyby dojść do przeprowadzenia merytorycznej dyskusji nad nim z przedstawicielami Gminy.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna uznała jej zasadność, wskazując że organ wykonawczy dokonał jej uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Rada Gminy Dobromierz głosowała nad projektem uchwały z wprowadzoną przez Wójta Gminy Dobromierz autopoprawką zmieniającą zapisy dotyczące terminów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Strona przeciwna przyznała, że zmiana uległ § 9 uchwały. Wywodziła, że przed sesją w dniu 30 stycznia 2009 r. miały miejsce obrady Komisji Socjalnej, na które zostali zaproszeni przedstawiciele obu związków zawodowych. Na spotkanie to przybył z opóźnieniem przedstawiciel reprezentujący oba związki zawodowe, wskutek czego zmieniony § 9 uchwały, który na tym spotkaniu miał być uzgadniany, ponownym uzgodnieniem w istocie rzeczy ze związkami zawodowymi nie został poddany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 6a wprowadza generalną zasadę, według której regulaminy, o jakich mowa w przepisach art. 30 Karty Nauczyciela, podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Od tej zasady ustawa nie przewiduje żadnych odstępstw. Natomiast w świetle art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) prawo opiniowania projektów aktów prawnych, a więc również regulaminów wynagradzania nauczycieli, które są aktami prawa miejscowego, należy do organizacji związkowej. Użyty w przytoczonym przepisie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela zwrot „regulamin podlega uzgodnieniu” niewątpliwie ogranicza luz decyzyjny rady gminy. **Powołany przepis nakłada bowiem na organ uchwałodawczy obowiązek każdorazowego uzgodnienia treści projektu regulaminu w sytuacji, gdy następnie ma być podejmowana uchwała w istotny sposób odbiegająca od poczynionych wcześniej uzgodnień. Jeśli zatem ma być wydana uchwała o treści odmiennej, z którą podmiot uprawniony – związek zawodowy nie został uprzednio zapoznany, to obliuguje to organ gminy - wobec imperatywnego brzmienia przepisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela – do ponownego zastosowania procedury uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.** W badanej sprawie pozostaje poza sporem między stronami okoliczność braku uzgodnienia brzmienia zapisu § 9 zaskarżonej uchwały ze związkami zawodowymi. Fakt ten został przyznany przez Radę Gminy Dobromierz w odpowiedzi na skargę oraz przez wójta tej gminy w piśmie nr ROP – 430/3/08 z dnia 17 marca 2009 r. Powyższe oświadczenia w tym zakresie – w świetle materiału aktowego badanej sprawy – nie nasuwają żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. Jak wynika bowiem z projektu uchwały przedstawionej do uzgodnień z Zarządem Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strzegomiu, zapis § 9 tej uchwały w istocie zawiera

brzmienie odmienne niż przyjęte w zaskarżonej przez organ nadzoru uchwale. Natomiast skorzystanie przez wójta z przewidzianego w Statucie Gminy Dobromierz uprawnienia do wprowadzania autopoprawek w projektach uchwał, nie może sanować naruszenia procedury stanowienia regulaminu, której obligatoryjnym elementem jest wskazane wyżej dokonanie uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W tym stanie rzeczy stwierdzone naruszenie procedury podejmowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz stanowi istotne naruszenie prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela pogląd zaprezentowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24.06.2008 r. sygn. akt III SA/Lu 164/08, wedle którego przyjęcie regulaminu bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi jest działaniem sprzecznym z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela stanowi istotne naruszenie prawa (...). Natomiast dla tej oceny nie ma zaś znaczenia, z jakich przyczyn nie doszło do spełnienia wymogu wynikającego z powołanego wyżej przepisu. Nawet niezawiniona przez organ uchwalający regulamin przyczyna nie powinna skutkować pozbawieniem związku zawodowego przysługującego mu z mocy prawa uzgadniania treści aktu prawnego dotyczącego jego członków

Wobec tego ma rację organ nadzoru, kiedy wywodzi, że zaskarżony zapis § 9 uchwały jest obarczony istotną wadą skutkującą koniecznością stwierdzenia jego nieważności, stosownie do art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), (zwaną dalej jako p.p.s.a.), o czym Sąd orzekł w pkt I sentencji. W zakresie niewykonalności zaskarżonej uchwały orzeczono na podstawie art. 152 p.p.s.a., zaś o kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

4302



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 grudnia 2009 r.

NK.II.0911-17/560/09

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
stwierdzam nieważność

§ 2 ust. 5; § 8; § 10; § 13 uchwały nr XLIII/396/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych z powodu istotnego naruszenia art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 Nr 155, poz. 1298, ze zm.).

Uzasadnienie

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła na sesji w dniu 12 listopada 2009 r., między innymi uchwałę nr XLIII/396/09 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w dniu 19 listopada 2009 r. przekazana pismem o sygn. BORM/0150/70/09.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie: § 2 ust. 5; § 8; § 10, § 13 uchwały z istotnym naruszeniem art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym w związku z art. 7 i art. 87 Konstytucji RP.

1.

W § 2 ust. 5 uchwały Rada zapisała: „Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium sportowego nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników ani zobowiązań organów Miasta Wałbrzycha do ich przyznania.”

Zdaniem organu nadzoru Rada wprowadzając do uchwały powyższy zapis wykroczyła poza zakres przyznanego jej upoważnienia do uregulowania warunków i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Dodatkowo źródłami powszechnie obowiązującego prawa są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

W myśl art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa.

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że realizując swoją kompetencję organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „*Stosując przy interpretacji art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiegokolwiek organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...).*”

Jeżeli organ stanowiący wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkować zastosowaniem środków nadzorczych.

W ocenie organu nadzoru z taką sytuacją mamy do czynienia w tym konkretnym przypadku. W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa miejscowego nie mogą regulować kwestii należących do wyłącznej materii ustawowej, a także kwestii, do uregulowania których rada nie została upoważniona.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym stanowi art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 Nr 155, poz. 1298, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Upoważnienie to sformułowane jest w sposób ogólny. Tym samym rada gminy została wyposażona w dużą swobodę co do regulacji wskazanej kwestii. Jednakże nie daje to organowi stanowiącemu gminy pełnej dowolności. Innymi słowy zasady ustanowione przez radę gminy nie mogą decydować o tym czy sportowcom przysługują roszczenia i czy mogą oni dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Regulacja taka godzi w przyznane każdemu prawo do sądu. Zgodnie z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zasadą jest korzystanie z wolności i praw bez zezwolenia poza wyłączeniami zawartymi w Konstytucji lub ustawach. Ustrojodawca zdecydował się na wprowadzenie normy konstytucyjnej, zawierającej ogólną zasadę dopuszczalnych ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. Ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Jednocześnie ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 30 ust. 3 Konstytucji). O tym, czy służy roszczenie, bądź powstaje zobowiązanie nie decyduje Rada Gminy w drodze uchwały i zapis taki w sposób istotny narusza obowiązujące prawo. W ocenie organu nadzoru jedynie ustawa lub czynność prawna (np. umowa) może zawierać postanowienia dotyczące zakresu wzajemnych roszczeń i odpowiedzialności stron danej umowy, np. z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Ponadto, zdaniem organu nadzoru akt prawa miejscowego, jako akt o charakterze powszechnie obowiązującym, nie może zawierać regulacji dotyczącej treści umowy cywilno-prawnej. Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest zasada swobody umów, uregulowana w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że treść umowy kształtowana jest przez strony stosunku prawnego, bądź w drodze ustawy. Tymczasem Rada Miejska Wałbrzycha w § 10 uchwały postanowiła, co powinna określać umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Gminą Wałbrzych. Należy podkreślić, iż organ stanowiący gminy nie posiada kompetencji do regulowania treści stosunków

prawnych w przedmiotowym zakresie. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 marca 2007 roku (sygn. akt II SA/Wr 745/06, publik. NZS 2007/4/69) „narusza prawo nie tylko akt prawa miejscowego, który wykracza poza upoważnienie zawarte w delegacji ustawowej, ale również taki, który zawiera ustalenia w kwestiach ustawowo przekazanych do regulacji umownej.”

Rada Gminy wprowadzając niniejszą regulację przekroczyła swoje kompetencje i naruszyła zasadę swobody umów. Ograniczenia takie mogą być wprowadzane wyłącznie w drodze ustawy.

2.

W § 8 uchwały Rada zapisała:

1. *Stypendium sportowe przyznaje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha.*

2. *Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje powołania przez Prezydenta Miasta, w składzie:*

- 1) *Zastępca Prezydenta Miasta, odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej i sportu w mieście – przewodniczący*
- 2) *Przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu*
- 3) *Dwóch przedstawicieli Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Wałbrzychu*
- 4) *Reprezentant klubu sportowego, niebędący wnioskodawcą w danym roku.*

W ustępie pierwszym paragrafu 8 Rada określiła formę działania Prezydenta, stanowiąc że przyznaje on stypendia w drodze zarządzenia. Rada nie ma kompetencji do regulowania form działania organu wykonawczego. W ustępie 2 Rada postanowiła zaś, że wnioski o przynagie stypendium opiniowane będą przez komisję powołaną przez Prezydenta. Rada określiła również skład tej komisji. Dotychczasowe orzecznictwo organów administracji oraz sądów administracyjnych wskazuje na brak prawnie dopuszczalnej możliwości powoływania, w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podmiotów (komisji, zespołów) o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym uczestniczących w realizacji określonych zadań danej jednostki samorządu terytorialnego i mających wpływ na konkretny proces decyzyjny.

Należy w tym miejscu wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2003 roku – sygn. akt II SA/Wr 1948/02., publik. OwSS 2005/3/69. Sąd Administracyjny uznał, że utworzenie „komisji nagród” przyznawanych nauczycielom na podstawie art. 49 ustawy – Karta Nauczyciela nie znajduje uzasadnienia czy oparcia w przepisach tejże ustawy, a uprawnienie do powołania takiego zespołu mającego wpływ i udział w rozpatrywaniu konkretnych spraw musi wynikać wprost z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

Rada nie ma kompetencji do powoływania komisji opiniodawczej, której celem opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

Ustawa o samorządzie gminnym daje wprawdzie radzie kompetencje do powoływania komisji, zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy, rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy, jednakże komisje powoływane przez radę winny być powołane z jej grona. Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 komisja do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów powoływana jest przez Prezydenta. Prezydent, działając jako pracodawca, mógłby powołać organ opiniodawcy, jednakże tylko spośród podległych mu pracowników. Zgodnie bowiem z art. 33 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym, *kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych*. Kierownikiem urzędu jest zaś, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy, wójt (burmistrz, prezydent). Tymczasem w skład przedmiotowej komisji wchodzić mają nie tylko pracownicy podlegli Prezydentowi.

Komisja, o której stanowi § 8 ust. 2 uchwały, nie jest więc komisją rady. Powoływanie komisji poza ramami ustawy o samorządzie gminnym musi mieć uzasadnienie w innym przepisie prawa przydającym radzie taką kompetencję. Żaden natomiast przepis prawa nie zezwala wyraźnie na powołanie takiej komisji w drodze uchwały rady gminy. W szczególności nie stanowią podstawy do powołania takiej komisji przepisy powołanej w podstawie prawnej ustawy o sporcie kwalifikowanym. Przepisy te nie zawierają w swej treści upoważnienia do powołania dodatkowego organu w celu realizacji zadań samorządu do przyznawania stypendiów sportowych. Ponadto powołanie takiej komisji nie znajduje także uzasadnienia w żadnym innym przepisie.

Powołanie takiej komisji poza ramami struktury ustrojowej i proceduralnej przewidzianej w ustawie o samorządzie gminnym, może mieć miejsce jedynie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia normatywnego, określającego jej kompetencje, skład, a w miarę potrzeby również tryb jej działania.

Z powyższego wynika, że zawarte w art. 35 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym upoważnienie dla rady do określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę ustalenia porządku przyznawania stypendiów, to jest systemu działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. W pojęciu kryteriów i trybu nie mieści się natomiast kompetencja rady do powołania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania tych stypendiów. Rada powołała dodatkowe ciało, któremu bez upoważnienia ustawowego zagwarantowała formalny udział w podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium, co jest niedopuszczalne i stanowi istotne naruszenie prawa.

Stanowisko takie potwierdza również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 1994 r., I SA 2480/93, OSS nr 4 – 5 z 1994 r. oraz z dnia 4 kwietnia 2003 r., II SA/Wr 1948/02.

Jak stanowi art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”. Tak więc tryb przyznawania stypendiów określany przez radę w drodze uchwały musi się mieścić w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa i musi być z nimi zgodny.

3.

W § 13 uchwały Rada zapisała: „*W uzasadnionych przypadkach Prezydent z własnej inicjatywy może wstrzymać lub pozbawić zawodnika stypendium.*” Zgodnie z normą kompetencyjną zawartą w art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym, to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych. Z powyższego wynika, że do kompetencji Rady, nie Prezydenta należy określenie, jakie okoliczności stanowią podstawę do wstrzymania lub pozbawienia stypendium. Organ wykonawczy, stosując zasady uchwalone przez organ stanowiący, określające warunki i tryb, wstrzymuje i pozbawia stypendiów. Organ wykonawczy nie ma zaś kompetencji do określania warunków pozbawiania i wstrzymywania stypendiów.

Rada, wprowadzając do uchwały zapis § 13, przekazała wyłącznie jej przyznaną przez Ustawodawcę, kompetencję określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych. Natomiast z przytoczonego już powyżej art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym wynika jednoznacznie, że jedynym organem upoważnionym do wypełnienia dyspozycji tego artykułu jest rada. Rada nie posiada kompetencji do sędowania tego uprawnienia, wbrew przepisom ustawy, na prezydenta.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:

Rafał Jurkowlaniec

4303

UCHWAŁA NR 60/2009

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 1 lipca 2009 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 1 ust. 3 uchwały nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso wobec naruszenia art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu dnia 8 czerwca 2009 r.

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż w zakresie § 1 ust. 3 uchwała w istotny sposób narusza art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

W § 1 ust. 3 uchwały nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso stwierdza się, że: *„W przypadku, gdy sołtys na podstawie innych przepisów nie może zawrzeć umowy, o której mowa w ust. 2, inkasentem podatku jest osoba fizyczna zamieszkała na terenie sołectwa, z którą Burmistrz zawrze umowę prowadzenia inkasa”*.

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) *„Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.”*.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) art. 6b stanowi, iż *„Rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.”*.

Natomiast zgodnie art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami) *„Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.”*.

Postanawiając, iż „W przypadku, gdy sołtys na podstawie innych przepisów nie może zawrzeć umowy, o której mowa w ust. 2, inkasentem podatku jest osoba fizyczna zamieszkała na terenie sołectwa, z którą Burmistrz zawrze umowę prowadzenia inkasa.” organ stanowiący scedował swoje kompetencje do określenia inkasenta na organ wykonawczy.

W doktrynie finansów publicznych oraz orzecznictwie administracyjnym powszechnie uznawana jest zasada, iż organy jednostek samorządu terytorialnego mogą czynić tylko to, na co zezwalają ustawy. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r.: „Do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publicznoprawnych nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone”, lecz regułę „dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje” (sygn. akt. III SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374). Jednocześnie normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły. Zakazane jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych, co podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK2000/5/141).

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Łądku-Zdroju przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu:
Bogdan Cybulski

4304

**UCHWAŁA NR 65/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU**

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVI/221/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVI/221/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności gminy wobec naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVI/221/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 6 lipca 2009 roku.

Przedmiotową uchwałę podjęto na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 7 uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XII/ 48/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W § 1 uchwały Rada Miejska postanowiła przyznać dotację celową dla Przedszkola Parafialnego w Miliczu w wysokości 6.000 zł na pokrycie kosztów termomodernizacji (wymiana okien) w budynku.

W ramach prowadzonego postępowania nadzorczego Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu – pismem z 9 lipca 2009 roku – zwróciła się do Gminy Milicz o informacje w zakresie tytułu prawnego Przedszkola Parafialnego do władania budynkiem, jak również o informacje dotyczące wpisu przedmiotowego budynku do rejestru zabytków. W odpowiedzi (pismo z 20 lipca 2009 roku

znak: F.B.II/23/09) Zastępca Burmistrza poinformował, że:

- „1) obiekt, w którym mieści się Przedszkole, jest integralnie związane z Kościołem św. Michała Archanioła i stanowi własność parafii. Jest to budynek wybudowany w roku 1900, pełniący pierwotnie funkcję szkoły parafialnej.
2) Budynek przedszkola nie został objęty jednostkowo ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków, natomiast znajduje się na terenie zabytkowej części miasta Milicz, które zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 386 z dnia 25.XI.1956 r.”.

Na potwierdzenie przekazano stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie (pismo z 17 czerwca 2003 roku, znak: DWKZ/DKRZ-5340/4334/03).

Ponadto przedstawiono opinię konserwatorską dotyczącą wymiany stolarki okiennej w budynku położonym przy ul. Kościelnej 3 na dz. nr 15 AM-6 obręb Milicz (pismo z 5 października 2004 roku znak: WZN-DG-415-232/04) oraz opinię konserwatorską dla inwestycji polegającej na wymianie pokrycia wraz z systemem odprowadzania wód opadowych w budynkach położonych przy ul. Kościelnej nr 3 i nr 5 w Miliczu oraz wymianie stolarki okiennej w budynku nr 3 (pismo z 26 kwietnia 2005 roku znak: WZN-DG-415-232/04/05).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 71 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna mająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Z przepisu art. 81 ust. 1 tej ustawy wynika z kolei, iż w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy lub powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku należy, co do zasady, do podmiotu mającego tytuł prawny do tego zabytku, a udzielenie dotacji na te prace przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do prac przy zabytku **wpisanym do rejestru**

zabytków, przy czym zasady udzielania dotacji powinna określać uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego budynek zajmowany przez Przedszkole parafialne nie jest wpisany do rejestru zabytków. W takiej sytuacji udzielenie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy tym obiekcie nie jest dopuszczalne. Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie przewidują możliwości finansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, do których jednostka samorządu terytorialnego nie ma tytułu prawnego, jeśli nie zostały one wpisane do rejestru zabytków.

Przyznanie przedmiotowej dotacji w sposób istotny narusza przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Miliczu przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79 za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4305

UCHWAŁA NR 75/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/51/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały nr XXXIII/51/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XXXIII/51/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu w dniu 2 września 2009 r.

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

W badanej uchwale Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej zawarła m.in. następujące regulacje:

1) w § 4:

„1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres 12 miesięcy”.

2) w § 5:

„1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorcom, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie gminy nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia:

1) co najmniej 3 miejsc pracy – 50% wymiaru podatku od nieruchomości przez kolejne 24 miesiące,

- 2) co najmniej 6 miejsc pracy:
 - a) 100% wymiaru podatku od nieruchomości przez pierwsze 12 miesięcy,
 - b) 50% wymiaru podatku od nieruchomości przez kolejne 12 miesięcy,
- 3) co najmniej 3 miejsc pracy w przypadku przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej – 50% wymiaru podatku od nieruchomości przez kolejne 24 miesiące.

2. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy utworzyli nowe przedsiębiorstwa, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy”.

- 3) w § 6:

„1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorcy, który powiększył przedmiot opodatkowania pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie z podatku obejmuje tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane lub adoptowane budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Wzrost zatrudnienia musi nastąpić na podstawie umów o pracę i wynosić co najmniej 20% dotychczasowego stanu zatrudnienia:

- 1) w pierwszych 12 miesiącach – zwolnienie wynosi 100% wymiaru podatku od przedmiotów opodatkowania wymienionych w ust. 2,
- 2) w kolejnych 12 miesiącach – zwolnienie wynosi 50% wymiaru podatku od przedmiotów opodatkowania wymienionych w ust. 2.

4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli działania przedsiębiorcy określone w ust. 1 spowodują wzrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy”.

- 4) w § 7:

„1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorcom już prowadzącym działalność gospodarczą, niepowiększającym powierzchni użytkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, którzy utworzyli nowe miejsca pracy.

2. Za każdy 1% dodatkowego wzrostu netto liczby zatrudnionych w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wzrost zatrudnienia, zwolnienie wynosi 1% wymiaru podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie może przekroczyć wysokości podatku od nieruchomości”.

Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa stosowna ustawa. Przepis art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), stanowi z kolei, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Taki charakter ma przepis art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.). W sposób wyraźny wskazuje on, iż rada gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe inne niż zawarte w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

W świetle poglądów wyrażanych w doktrynie brak jest podstaw do utożsamiania ze sobą pojęć ulgi i zwolnienia podatkowego. Jak zauważyli L. Etel, S. Presnarowicz oraz G. Dudar „Zwolnienie i ulga to dwie różne instytucje występujące w konstrukcji prawnej podatku. Ich zakres przedmiotowy nie pozwala na klasyfikowanie zwolnienia podatkowego jako pojęcia szerszego, obejmującego również ulgę podatkową. Co prawda skutki ekonomiczne zastosowania w praktyce zwolnienia lub ulgi mogą być tożsame, ale na płaszczyźnie prawnej są to całkowicie odrębne instytucje.” (Etel L., Presnarowicz S., Dudar S., Komentarz do art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (w:) Etel L., Presnarowicz S., Dudar S., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, Warszawa 2008). Różnice pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową scharakteryzował m.in. W. Nykiel stwierdzając, iż zwolnienie oznacza „definitywne wyłączenie określonych przepisami podmiotów lub przedmiotów spod opodatkowania, podczas gdy ulgi oznaczają zmniejszenie rozmiarów uiszczanego podatku” (Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002, s. 29).

Stanowisko takie jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych wyraźnie rozróżniających zwolnienia oraz ulgi podatkowe. Przywołać można tu m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2008 r. (sygn. akt I SA/Go 876/08, FK 2009/6/73), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 965/08, Dz. Urz. Wielk 2009/49/716) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II FSK 1238/06, OwSS 2008/2/60).

Ulgi podatkowe nie dotyczą bezpośrednio podmiotu lub przedmiotu podatku, ale innych elementów konstrukcji podatku. Przybierają one postać odliczeń od podstawy opodatkowania, obniżek stawek podatkowych lub odliczeń od kwoty podatku (Etel L., Presnarowicz S., Dudar S., Komentarz do art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (w:) Etel L., Presnarowicz S., Dudar S., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny.

Podatek leśny. Komentarz, ABC, Warszawa 2008). Tak pojmowanej definicji ulgi z pewnością odpowiadają rozwiązania ukształtowane w § 5–7 badanej uchwały. W tym przypadku Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej nie skorzystała zatem poprawnie z zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) upoważnienia do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych innych niż zawarte w art. 7 ust. 1 tej ustawy, lecz zamiast tego ustanowiła ulgi w podatku od nieruchomości od czego nie była uprawniona.

Na mocy § 13 badanej uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to m.in. iż stosownie do § 4 tej uchwały od tego terminu przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Jaworzyna Śląska mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Kolegium zwraca w związku z tym uwagę, iż prowadzi to do zróżnicowania sytuacji podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uchwale z dnia 24 listopada 2003 r. (FPK 5/03) „Podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym.”. Oznacza to, że istotne elementy konstrukcyjne tego podatku takie jak stawki, ulgi oraz zwolnienia powinny być ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, którym zgodnie z art. 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) jest rok kalendarzowy.

Kolegium ponadto zwraca uwagę, iż rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/5) jest w całości wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Mają do niego zastosowanie regulacje zawarte w § 137 „Zasad techniki prawodawczej” stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Stanowią one, iż „w uchwale (...) nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.”. Za sprzeczne z techniką prawodawczą należy zatem uznać zawarte w § 1 ust. 2 badanej uchwały powtórzenie treści art. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia Komisji.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4306

UCHWAŁA NR 78/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/181/09 z 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, ze zm.), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/181/09 z 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XX/181/09 z 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 28 września 2009 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że uregulowania przedmiotowej uchwały w sposób istotny naruszają postanowienia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, bowiem wykraczają poza zakres spraw, do których ustalenia na podstawie tego przepisu ustawy o systemie oświaty uprawniony jest organ stanowiący powiatu. Określając tryb udzielania i rozliczania dotacji dla innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, rada powiatu nie może regulować trybu udzielania i rozliczania dotacji w sposób odmienny niż wynikający z ustawy o finansach publicznych czy ustawy o systemie oświaty. Jak wynika z przepisów art. 90 u.s.o., innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego przysługuje dotacja na prowadzenie przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych. Warunkiem wszczęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego procesu dotowania przedszkola czy szkoły publicznej oraz niepublicznej jest spełnienie przez ten podmiot obowiązku poinformowania o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Z postanowień ustawy o systemie oświaty wynika, że dotacja przysługuje na każdego ucznia. Dotacje służą finansowaniu działalności statutowej. Zaprzeszanie dotowania tych jednostek może dokonać się przepisami ustawy o systemie oświaty, a więc z chwilą zaprzestania działalności bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.

Badając przedmiotową uchwałę, stwierdzono, co następuje.

1. W § 4 Rada Powiatu przyjęła, iż „Podstawę obliczenia dotacji stanowi, w zależności od typu i rodzaju szkoły/placówki:

- 1) zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba uczniów, wychowanków lub słuchaczy, liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
- 2) rzeczywiste liczby, o których mowa w pkt. 1, nie większe niż ujęte w SIO;
- 3) kwota przewidziana na jednego ucznia, wychowanka, słuchacza w oświatowej części subwencji ogólnej dla Powiatu Wrocławskiego;
- 4) wydatki bieżące ponoszone w rozliczeniu na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza przez szkoły/placówki prowadzone przez Powiat, w przypadku braku w Powiecie takich szkół i placówek – przez szkołę/placówkę prowadzoną przez powiat sąsiedni”.

Ponadto w § 7 ust. 1 wskazano, że „Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez Dotowanego, w miesięcznych transzach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca. Kwota dotacji uwzględnia liczby uczniów (wychowanków, słuchaczy) przesyłane z danej szkoły/placówki w informacjach miesięcznych określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 nie większe jednak niż wykazane w SIO danej szkoły/placówki”.

Kolegium Izby stwierdziło, iż ograniczenie rzeczywistej liczby uczniów, wychowanków lub słucha-

czy – stanowiącej podstawę obliczania dotacji – do liczb ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o systemie oświaty. Podstawą obliczenia dotacji winna być zgłoszona faktyczna liczba uczniów.

Ponadto należy zauważyć, iż system informacji oświatowej (SIO) – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. „c” ustawy z 19 lutego 2004 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 roku Nr 49. poz. 463, ze zm.) – obejmuje bazę danych, w skład której wchodzi m.in. zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi według typów i rodzajów szkół i placówek oświatowych. Dane w bazach danych oświatowych o liczbie uczniów słuchaczy są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca i dzień 30 września każdego roku i dodatkowo dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. „c” ww. ustawy są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września (art. 8 ust. 1 oraz art. 8a ust. 1). Natomiast rozliczenia otrzymanej transzy dotacji oraz informacje o liczbie uczniów są informacjami miesięcznymi.

Analiza przepisu art. 90 ustawy o systemie oświaty pozwala stwierdzić, iż ustalenie trybu rozliczenia dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych nie może wiązać się z nakładaniem na dotowane podmioty obowiązków wykraczających poza kryteria wyznaczające kalkulacyjny poziom dotacji, tj. faktyczną liczbę uczniów i wychowanków.

Ponadto Kolegium Izby stwierdza, iż regulacja § 4 pkt 4 uchwały jest niepełna w świetle art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty „w przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju”.

W świetle ww. przepisu Rada Powiatu winna wskazać najbliższy powiat, podając jego określenie z nazwy.

2. Postanowienia § 7 ust. 4 w brzmieniu „Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej transzy dotacji jest złożenie przez Dotowanego rozliczenia, o którym jest mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2” oraz § 8 ust. 2 uchwały, w brzmieniu „Nierozliczenie otrzymanej transzy dotacji powoduje wstrzymanie kolejnych części dotacji do czasu złożenia zaległego rozliczenia” wykraczają poza regulacje wynikające z art. 90 ust. 4 u.s.o. Regulacja ta jest rodzajem sankcji, do której ustalenia rada powiatu nie posiada uprawnień.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 2–3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Identyczne uregulowanie można znaleźć w odniesieniu do placówek publicznych określonych w art. 80 (art. 80 ust. 3c ustawy). Wydaje się więc, że z tak kategorycznie brzmiących przepisów można wysnuć wniosek, iż

rada powiatu nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnych dotacji. Muszą być one realizowane w oparciu o dotychczasowe, znane organowi i udostępnione przez placówkę dane o ilości uczniów (wychowanków) lub dane o planowanej liczbie uczniów wynikające z wniosku o przydzielenie dotacji, składanym do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a cyt. ustawy). Jeśli się okaże, że dotacja została przyznana w nadmiernej wysokości, gdyż faktyczna ilość uczniów będzie mniejsza niż przyjęta przez organ, to wówczas – jak to podkreślono wyżej – podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Przy braku dobrowolnego zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji kwestia ta zostanie rozwiązana w formie decyzyjnej (art. 190 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że w takiej sytuacji decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa). W sytuacji niedopłaty natomiast podmiot dotowany będzie miał roszczenie o wypłatę dotacji w należnej wysokości. (vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. Akt I SA/Kr 1106/08).

3. W § 8 ust. 3, 6 i 7 badanej uchwały Rada Powiatu postanowiła:

„3. W przypadku ujawnienia faktu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania dotacji za dany miesiąc w nadmiernej wysokości w stosunku do wysokości należnej, kwota dotacji ulega potrąceniu przy przekazaniu kolejnej części dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu powiatu, lub podlega zwrotowi,

6. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z rozliczenia na koniec roku budżetowego Dotowany dokonuje zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia roku następnego.

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych”.

Zgodnie z art. 145 w zw. z art. 190 cytowanej ustawy zwrotowi podlegają tylko dotacje uzyskane od

jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z postanowień art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają one zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

Zatem postanowienia § 8 ust. 3, 7 uchwały mówiące o naliczeniu odsetek ustawowych zamiast odsetek jak dla zaległości podatkowych są sprzeczne z ww. przepisami.

Należy podkreślić, iż zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Dlatego też za niezgodne z prawem należy uznać ich regulowanie i powielanie w aktach prawa miejscowego. Przepis prawa miejscowego nie może regulować raz jeszcze tego, co uregulowane jest ustawą lub modyfikować przepisów ustawowych.

Uchwały dotyczące zasad udzielania i rozliczania dotacji zaliczane są do kategorii przepisów prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Zatem ich uregulowania winny być na tyle precyzyjne i czytelne, aby każda osoba należąca do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów rozumiała ich postanowienia i nie miała wątpliwości interpretacyjnych.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Wrocławskiego przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Grażyna Kulikowska

4307

**UCHWAŁA NR 79/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU**

z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność ust. 4 w § 2 oraz ust. 6 i ust. 8 w § 5 uchwały nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, wobec istotnego naruszenia art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 145 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 9 października 2009 r.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego ustalając wysokość dotacji dla poszczególnych niepublicznych szkół i placówek oświatowych postanowiła m.in. w § 2 ust. 4 przedmiotowej uchwały, że: „Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w których nie jest realizowany obowiązek nauki oraz internaty, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego typu placówce publicznej prowadzonej przez Powiat Dzierżoniowski”.

Podstawę prawną do określenia wysokości dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania, a zatem i internaty) stanowi

art. 90 ust. 3a tej ustawy. Natomiast zgodnie z treścią tego przepisu wyżej wymienione placówki niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący ustalając wysokość dotacji nie może jej zatem zrelacjonować w stosunku do innej wielkości niż to wynika z ustawy. W tym przypadku wysokość dotacji powinna być oparta na wysokości części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na jednego wychowanka we wskazanych placówkach. Rada mogła tę dotację ustalić na poziomie kwoty przewidzianej na jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Dzierżoniowskiego, albo też kwotę tę zwiększyć. Wypełniając delegację ustawową zawartą w przepisie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a–3b tego przepisu, oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Przepis ten wyraźnie odsyła do różnych zasad dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Jedne dotacje mają bowiem charakter obligatoryjny, inne fakultatywny (ust. 3b), zróżnicowana jest również podstawa ich wyliczenia, a pewien margines swobody, poza dotacjami o charakterze fakultatywnym, pozostawia ustawodawca jednostce samorządu terytorialnego tylko w zakresie ustalania wysokości dotacji, kiedy wskazuje na minimalny poziom jej ukształtowania.

Regulując tryb rozliczania dotacji Rada Powiatu w § 5 ust. 6 uchwały postanowiła: „W przypadku nadpłacenia dotacji, dotowany dokonuje zwrotu dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje naliczenie odsetek ustawowych liczonych od daty przekazania dotacji”, a w ust. 8: „W przypadku likwidacji szkoły niepublicznej, placówki lub ośrodka dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji. Przepis ust. 6 zdanie 2 stosuje się odpowiednio”. Oceniając zgodność tych regulacji z prawem należy zaznaczyć, że uchwała będąca przedmiotem nadzoru wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., podobnie jak ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240). Termin zwrotu oraz odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości są przedmiotem regulacji art. 145 obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i odpowiednio art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęte przez Radę Powiatu regulacje są sprzeczne z regulacjami w tym zakresie obu ustaw o finansach publicznych. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., który ma zastosowanie do dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zasadzie odesłania z art. 190 tej ustawy, dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu nalicza się natomiast od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dotacji. Nieco inaczej te kwestie reguluje ustawa o finansach publicznych z 2009 r., bowiem w świetle art. 252 ust. 1 dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tego faktu. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się natomiast od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji (ust. 6). Biorąc pod uwagę regulację przepisu przejściowego art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z którym dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli przed dniem 1 stycznia 2010 r., podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów, podjęta przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego uchwała będzie miała zastosowanie do dotacji udzielonych w 2010 r., a zatem jej postanowienia powinny być zgodne z nową ustawą o finansach publicznych.

Jednocześnie należy zauważyć, że szczegółowe zagadnienia dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz pobranej nienależnie, termin ich zwrotu do budżetu, a także wysokość odsetek od dotacji podlegających zwrotowi i okre-

ślenie dnia, od którego odsetki te są naliczane, są przedmiotem regulacji ustawy o finansach publicznych i wobec tego kwestie te nie powinny być regulowane a w akcie prawa miejscowego, jakim jest badana uchwała. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest teza wyroku NSA w Lublinie z 28 lutego 2003 r. (I SA/Lu 882/02), opublikowanego w „Finansach Komunalnych” z 2003 r. nr 4, w świetle której organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego mu przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała organu stanowiącego będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), musi zatem korespondować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu (tu art. 145 obowiązującej ustawy o finansach publicznych oraz art. 252 nowej ustawy o finansach publicznych), bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień ustawowych. Delegacja z art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczy ustalenia w akcie prawa miejscowego jedynie terminu i sposobu rozliczenia przez beneficjenta otrzymanej dotacji. Natomiast termin zwrotu dotacji wraz z odsetkami do budżetu jednostki samorządu terytorialnego zastał uregulowany w ustawie o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Grażyna Kulikowska

4308

UCHWAŁA NR 81/2009

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/418/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 8 ust. 1 pkt 4) i 5) uchwały nr XLII/418/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XLII/418/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu 5 października 2009 r.

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż jej § 8 ust. 1 pkt 4) i 5) w istotny sposób naruszają art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Dotacje dla:

- niepublicznych przedszkoli (art. 90 ust. 2b),
- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a),
- osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) (art. 90 ust. 2d),
- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze

zm.) (art. 90 ust. 3) przysługują na każdego ucznia.

Art. 90 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) stanowi, iż: „Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.”.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a i 2a–3b tej ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W § 8 ust. 1 badanej uchwały, Rada Miejska w Kłodzku postanowiła o wstrzymaniu wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Kłodzka w przypadku:

- „1) niemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 7,
- 2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- 3) niezłożenia informacji, o której mowa w § 6 pkt 1, lub złożenie tej informacji niezgodnej ze stanem faktycznym,
- 4) niezłożenia rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 6 pkt 2 lub wykazania danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
- 5) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ustęp 3f ustawy o systemie oświaty”.

W § 8 ust. 2 badanej uchwały, Rada Miejska w Kłodzku określiła, iż: „Wstrzymana dotacja w postaci wypłaty transz miesięcznych jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.”.

Uzależnienie wypłaty dotacji dla szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) od innych obowiązków niż złożenie zgodnej ze stanem faktycznym informacji o liczbie uczniów i poddanie się kontroli ze strony organu dotującego wykracza poza zakres upoważnień wynikających z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Kłodzku przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul.

Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4309

UCHWAŁA NR 82/2009

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność w § 5 ust. 2, 5 i 8 oraz w § 7 ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3 uchwały nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, ze względu na istotne naruszenie art. 90 ust. 4 oraz art. 90 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. tj. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 października 2009 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Kątach Wrocławskich dokonała uregulowania wypełniającego dyspozycję art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który nakazuje gminie dokonanie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczegól-

ności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Powyższa uchwała w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wykracza poza zakres udzielonej w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty delegacji do jej podjęcia.

W § 5 ust. 2, 6 przyjęto regulację następującej treści:

„(1)

2. Nieprzekazanie danych, o których mowa w ust. 1, powoduje wstrzymanie kolejnych części dotacji. (...)

6. Niedotrzymanie terminu zwrotu części dotacji, o której mowa w ust. 5, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki.(...)”.

Z tak przyjętą regulacją organ nadzoru nie może się zgodzić, jako wykraczającą poza delegację ustawową określoną w art. 90 ust. 4 ustawy. Powyższe regulacje zawarte w ust. 2 i 6 § 5 noszą charakter sankcji, do której wprowadzenia rada gminy nie posiada ustawowego upoważnienia. Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 2–3a, są przekazywane w 12 częściach w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Wyprowadzić w związku z powyższym należy wniosek, iż skoro ustawa w jednoznaczny sposób określa kwestie przekazywania dotacji w terminach określonych ustawą, to rada gminy w przepisie wykonawczym do regulacji ustawowej nie ma podstaw prawnych do modyfikacji jednoznacznego charakteru normy ustawowej. Ponadto należy zauważyć iż wypłaty dotacji muszą być realizowane w oparciu o dotychczasowe znane organowi i udostępnione przez placówkę oświatową dane o ilości uczniów (wychowanków) lub dane o planowanej liczbie uczniów wynikające z wniosku o udzielenie dotacji, składane do 30 roku poprzedzającego rok udziele-

nia dotacji (art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a cyt. ustawy). Jeżeli natomiast okaże się, iż dotacja została przyznana w nadmiernej wysokości, gdyż faktyczna liczba uczniów będzie mniejsza niż przyjęta przez organ, to wówczas podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu przy zastosowaniu odrębnej procedury wynikającej z art. 145 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).

W ocenie organ nadzoru brak jest podstaw – w zakresie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – do wprowadzania elementów związanych z regulacją dotyczącą ustalenia wielkości dotacji podlegającej zwrotowi.

Zgodnie z art. 145 w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Należy podkreślić, iż zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały jednoznacznie i kompleksowo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dlatego też za niezgodne z prawem należy uznać ich regulowanie i powielanie bądź modyfikowanie w aktach prawa miejscowego. Przepisy prawa miejscowego nie mogą regulować raz jeszcze tego co jest uregulowane w przepisach wyższego rzędu, jakimi są przepisy ustaw. Zwrócić również należy uwagę na niezgodność postanowień ust. 3 § 7 z dyspozycją art. 190 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż: „Przepisy art. 145 i art. 146 stosuje się odpowiednio do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem odwoławczym od decyzji jest właściwe miejscowo samorządowe kolegium odwoławcze”. Przyjęta regulacja organu gminy w sposób rażący pozbawia dotowanego po pierwsze uzyskania decyzji, a po drugie możliwości jej zaskarżenia do samorządowego kolegium odwoławczego, a w dalszej kolejności poddania badania legalności decyzji przez sądownictwo administracyjne. Normy przyjęte w § 7 stoją zatem w rażącej sprzeczności m.in. z art. 190 ustawy o finansach publicznych.

Organ stanowiący w § 7 przyjął m.in. następującą regulację:

„ust. 2 Osoba upoważniona do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do jednostek określonych w § 2 ust. 1 oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania.

Ust. 3 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli przez gminę Kąty Wrocławskie zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotowany zobowiązany jest do zwrotu ustalonej różnicy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych do budżetu Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli”.

Regulacja znajdująca się w ustępie 2 § 7 przedmiotowej umowy jest powtórzeniem zapisu art. 90 ust. 3f ustawy, który stanowi, iż: Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Jak z powyższe przepis wynika norma wyższego rzędu dokonuje wprowadzenia określonych rygorów związanych z obowiązkiem kontroli. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do regulowania tej samej materii normatywnej w przepisie wykonawczym do ustawy, jakim jest przedmiotowa uchwała. Zgodnie z regułami związanymi z techniką legislacyjną w przepisach niższego rzędu zabronione jest powtarzanie norm wyższego rzędu – ustawowych czy ich modyfikowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Kątach Wrocławskich przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4310

**UCHWAŁA NR 88/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU**

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 447/LVIII/2009 z 13 października 2009 r. trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 447/LVIII/2009 z 13 października 2009 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 447/LVIII/2009 z 13 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Jeleniej Górze 21 października 2009 roku.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i jak wynika z treści § 2 pkt 1 uchwały, została skierowana do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a oraz 3b (w zakresie schronisk szkolnych) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Zgodnie z art. 90 ust. 4 wskazanej ustawy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przy uwzględnieniu w szczególności podstawy obliczania dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji, a także ustalenie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Podejmując uchwałę organ stanowiący winien uwzględnić również, że ustawa o systemie oświaty gwarantuje odpowiednio szko-

lom i placówkom niepublicznym jedynie minimalną wysokość kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia lub wychowanka (w art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a ustawy). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustalając podstawę obliczenia dotacji, winien jednoznacznie wysokość tę określić. W treści badanej uchwały brak jest natomiast ustalenia wysokości dotacji (konkretnego wskaźnika procentowego), tym samym Rada nie wypełnia dyspozycji art. 90 ust. 4 ustawy. Nieustalenie przez Radę Miejską wysokości dotacji powoduje scedowanie uprawnienia do określenia faktycznej wysokości przyznawanej dotacji na organ wykonawczy i umożliwia jej różnicowanie w ramach danego typu jednostek oświatowych, co stanowi istotne naruszenie art. 90 ust. 4 ustawy.

W § 3 pkt 6 uchwały Rada Miejska postanowiła, że „Podstawę obliczenia dotacji stanowi, w zależności od typu i rodzaju szkoły/placówki: (...) planowane wydatki bieżące, zapisane w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza, a w przypadku braku w Mieście takich szkół i placówek – przez szkołę/placówkę prowadzoną przez Gminę lub Powiat sąsiedni.” Ustawa o systemie oświaty określa, iż w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego (art. 90 ust. 2b) lub publicznej szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 3), podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie odpowiednio przedszkola publicznego lub szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Zwraca się uwagę, że ustawodawca jedynie zawęży listę gmin, których wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie placówki mogłyby stanowić podstawę naliczania dotacji, do najbliższej gminy. Organ stanowiący wypełniając delegację art. 90 ust. 4 ustawy, przy ustalaniu podstawy obliczenia dotacji, winien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości gminę, której wydatki stanowić będą tę podstawę. Niewskazanie konkretnej jednostki stanowi zatem naruszenie art. 90 ust. 4 ustawy.

Ponadto zwraca się uwagę, że zapisy § 4 pkt 3 i 4 badanej uchwały są nieprecyzyjne: „3. Dotację udzieloną szkole niepublicznej, przedszkolu niepublicznemu lub innej niepublicznej placówce oświatowej cofa się w przypadku zaprzestania działalności placówki, 4. Dotację dla szkoły cofa się także w przypadku odebrania lub cofnięcia uprawnień szkoły publicznej”. Powyższy zapis nie określa momentu, po którym przekazana dotacja

miałyby zostać cofnięta. Można wnioskować, iż Rada Miejska przewiduje możliwość cofnięcia dotacji za okres, w którym podmiot dotowany uprawniony był do otrzymywania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, co stanowiłoby rodzaj sankcji w związku z utratą uprawnień do prowadzenia szkoły publicznej lub zaprzestania działalności placówki. Wprowadzenie przez Radę tego typu regulacji wykracza poza upoważnienia ustawowe zawarte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Jeżeli natomiast regulacje zawarte w § 4 pkt 3 i 4 uchwały dotyczą zwrotu raty dotacji przekazanej po utracie przez podmiot dotowany uprawnień do jej otrzymywania, to stanowią w rzeczywistości o zwrocie dotacji nienależnej. Organ dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji nienależnej na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, a zatem zapis § 4 pkt 3 i 4 uchwały jest bezprzedmiotowy. Ponadto zapis § 4 pkt 3 i 4 uchwały pozostaje w sprzeczności z zasadą wyra-

żoną w wyroku NSA w Gdańsku z dnia 6 czerwca 1995 r. wskazującą, że uchwały należy formułować w sposób jasny, wyczerpujący i uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego luzu interpretacyjnego (SA/Gd 2949/94, PG 1995, nr 12, s. 48).

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Jeleniej Góry przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4311

UCHWAŁA NR 89/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność części § 8 ust. 2 w brzmieniu: „oraz rozliczenia wykorzystania przyznawanej dotacji” oraz „i załącznik nr 3”, a także § 14 ust. 1 pkt. 4), 6), 7) uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie z powodu istotnego naruszenia art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 2, 2b, 3, i art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu 6 listopada 2009 r.

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż część jej § 8 ust. 2 w brzmieniu: „oraz rozliczenia wykorzystania przyznawanej dotacji” oraz „i załącznik nr 3”, a także § 14 ust. 1 pkt. 4), 6), 7) w istotny sposób naruszają art. 80 ust. 4 oraz

art. 90 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 2, 2b, 3, i art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Dotacje dla:

- publicznych przedszkoli (art. 80 ust. 2),
- szkół publicznych (art. 80 ust. 3),
- osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) (art. 80 ust. 2b),

przysługują na każdego ucznia.

Art. 80 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) stanowi, iż: „Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania”.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2–3b tej ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Dotacje dla:

- niepublicznych przedszkoli (art. 90 ust. 2b),
- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a),
- osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) (art. 90 ust. 2d),
- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) (art. 90 ust. 3)

przysługują na każdego ucznia.

Art. 90 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) stanowi, iż: „Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.”.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a i 2a–3b tej ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W § 8 ust. 1 badanej uchwały Rada Miejska Kudowy-Zdroju postanowiła, iż: „Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5 i § 6.

W § 8 ust. 2 uchwały stwierdzono, iż: „Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni i o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny oraz rozliczenia wykorzystania przyznawanej dotacji-przekazywanych do Burmistrza Miasta Kudowy-Zdrój do dnia 10 każdego miesiąca, na urzędowych formularzach stanowiących załącznik nr 2 i załącznik nr 3”.

W § 14 ust. 1 uchwały stwierdzono, iż: „Wypłatę dotacji można wstrzymać w przypadku:

- 1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 13,
- 2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,
- 3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 8 ust. 2,
- 4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b. w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały,
- 5) złożenia informacji, o której mowa w pkt. 3, niezgodnej ze stanem faktycznym,
- 6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt. 5 danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
- 7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy”.

Uzależnienie wypłaty dotacji dla szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) od innych obowiązków niż złożenie zgodnej ze stanem faktycznym informacji o liczbie uczniów i poddanie się kontroli ze strony organu dotującego wykracza poza zakres upoważnień wynikających z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

4312

UCHWAŁA NR 91/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXX/229/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXX/229/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 217, ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXX/229/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 23 października 2009 roku.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustaliło, co następuje.

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 1, 2b, 2d, 3c i 4 ustawy o systemie oświaty.

1. W § 3 Rada Gminy przyjęła następującą regulację:

„Osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę. Dotacja dla oddziałów 5-godzinnych prowadzonych w niepublicznych przedszkolach przysługuje na każdego ucznia w wysokości 5/9 tej kwoty”.

Postanowienia § 3 przedmiotowej uchwały nie wyczerpują wymogu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a–3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – normującego dolny limit podstawy ustalania wielkości dotacji – wyraźnie wynika, iż „Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego”.

Rada Gminy w regulacji zawartej w § 3 – w części dotyczącej podstawy ustalania wielkości dotacji na ucznia niepełnosprawnego – powieliła regulacje ustawowe; nie określiła tej wielkości w sposób jednoznaczny. Tym samym w sposób istotny naruszyła art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

2. W § 6 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła, że „dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji”.

W związku z powyższym Kolegium Izby zauważa, iż zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały uregulowane w ustawie o finansach publicznych. Dlatego też za niezgodne z prawem należy uznać ich regulowanie, modyfikowanie i powielanie w aktach prawa miejscowego. Przepis prawa miejscowego nie może regulować raz jeszcze tego co uregulowane jest ustawą lub modyfikować przepisy ustawowe. Zgodnie z § 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) – w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Również w orzecznictwie sądowo-administracyjnym uznaje się, że powtórzenie regulacji ustawowej bądź ich modyfikacje i uzupełnienie przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami legislacji (wyrok NSA z 20 sierpnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 2761/95 nipublikowany; wyrok NSA z 25 marca 2005 r. II SA/Wr 2572/02; wyrok NSA sygn. akt I Sa/Lu 882/02).

Należy zauważyć, iż z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), która w sposób nieco odmienny niż dotychczasowy będzie regulowała zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz dotacji nienależnych i pobranych w nadmiernej wysokości.

W świetle nowej regulacji (art. 251) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego będą podlegały zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji będzie krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji będzie podlegała zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Od kwot dotacji zwróconych po terminach naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu. Natomiast dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– zgodnie z art. 252 – będą podlegały zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji będzie krótszy niż rok budżetowy, będą podlegały zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Natomiast odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego naliczane będą począwszy od dnia:

- 1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Przepisów art. 251 i art. 252 nie będzie się stosowało, jeśli odrębne ustawy określą zasady i tryb zwrotu dotacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Święta Katarzyna przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Bogdan Cybulski

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami w złożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 37,25 zł (w tym 7% VAT)
na CD **21,08 zł** (w tym 7% VAT)