



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2010 r.

Nr 131

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2002** – Rady Miejskiej w Chocianowie nr LI/293/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów 13740
- 2003** – Rady Miejskiej w Chocianowie nr LI/295/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chocianów 13740
- 2004** – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr LI/330/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 13741
- 2005** – Rady Miejskiej w Kowarach nr LXI/294/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/214/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego 13742
- 2006** – Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXXIII/345/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Polkowicach 13745

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 2007** – Rady Gminy Czernica nr XXXII/273/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica 13749
- 2008** – Rady Gminy Głogów nr XXIII/220/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów 13774
- 2009** – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXV/178/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000 – stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski 13779
- 2010** – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXVI/187/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000 – stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski 13782
- 2011** – Rady Gminy Kamienna Góra nr XLVIII/236/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy 13782
- 2012** – Rady Gminy Nowa Ruda nr 305/XXXVIII/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda 13796
- 2013** – Rady Gminy Nowa Ruda nr 318/XLI/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda 13797

**UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN**

**2014** – Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nr 5/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 rok

13797

**2002**

**UCHWAŁA NR LI/293/2010  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 9 czerwca 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>1)</sup> w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów, w § 8 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 1 lipca 2010 r. do 29 października 2010 r. bonifikata od ceny ustalonej za dany lokal mieszkalny wynosi 99%,” 2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Bonifikaty 99% wartości lokalu mieszkalnego przysługują nabywcom, jeżeli złożą wniosek o nabycie lokalu w terminie do dnia 29 października 2010 r.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Beata Rolska*

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

**2003**

**UCHWAŁA NR LI/295/2010  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 9 czerwca 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chocianów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIX/217/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chocianów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:  
„3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2–3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu rachunków i faktur potwierdzających poniesione

wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie”.

„4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Beata Rolska*

## 2004

### UCHWAŁA NR LI/330/2010 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. zmienia się treść § 2 i otrzymuje następujące brzmienie: „Pomoc na podstawie programu będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927).”

**§ 2.** W uchwale nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. zmienia się treść § 15 ust. 1 pkt 5 i otrzymuje na-

stępujące brzmienie: „informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312).”

**§ 3.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z tym, iż § 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Beata Bejda*

**2005**

**UCHWAŁA NR LXI/294/10  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/214/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

**§ 1.** § 6 ust. 1 uchwały nr XL/214/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie: "W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza półroczne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwo-

cie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2010 r.

Wiceprzewodniczący Rady:  
*Roman Kołodziej*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/  
/294/10 Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rozliczenie wykorzystania dotacji<br/>za półrocze .....</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zał. Nr 1 do Uchwały nr LXI/294/10<br>Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2010 r. |
| Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż Gmina Miejska Kowary prowadzących na terenie m. Kowary przedszkola niepubliczne<br>Termin składania rozliczenia: <b>do 10 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego</b><br>Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Kowarach |                                                                                           |

**DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM**

|       |       |
|-------|-------|
| Nazwa | Adres |
|-------|-------|

**DANE O PRZEDSZKOLU**

|       |       |
|-------|-------|
| Nazwa | Adres |
|-------|-------|

**IMIENNY WYKAZ DZIECI**

| lp. | imię i nazwisko | adres zamieszkania | data urodzenia |
|-----|-----------------|--------------------|----------------|
| 1   |                 |                    |                |
| 2   |                 |                    |                |
| 3   |                 |                    |                |
| 4   |                 |                    |                |

**ROZLICZENIE WYKORZYSTANIE DOTACJI**

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Miejskiej Kowary w ..... kwartale w roku ..... w wysokości ..... została wykorzystana na prowadzenie wymienionej placówki, w tym na:

| lp.      | rodzaj wydatku                                             | kwota, w jakiej płatność<br>sfinansowano środkami z<br>dotacji podmiotowej w<br>okresie rozliczeniowym | kwota, w jakiej<br>płatność<br>sfinansowano<br>środkami z dotacji<br>podmiotowej<br>narastającej od<br>początku roku |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Wynagrodzenie razem, w tym:</b>                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 1        | wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o prace |                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 2        | wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie         |                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 3        | wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło         |                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 4        | wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa         |                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 5        | wynagrodzenia obsługi i administracji                      |                                                                                                        |                                                                                                                      |

|             |                                             |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|
| 6           | składki na Fundusz Pracy                    |  |  |
| 7           |                                             |  |  |
| <b>B</b>    | <b>Wydatki rzeczowe razem, w tym:</b>       |  |  |
| 1           | czynsz                                      |  |  |
| 2           | opłata za wynajem pomieszczeń               |  |  |
| 3           | opłata za energię elektryczną               |  |  |
| 4           | opłata za gaz                               |  |  |
| 5           | opłata za energię ciepłą                    |  |  |
| 6           | opłata za wodę                              |  |  |
| 7           | opłata za wywóz śmieci                      |  |  |
| 8           | zakup wyposażenia szkoły/placówki           |  |  |
| 9           | zakup środków czystości                     |  |  |
| 10          | zakup art. administracyjno - biurowych      |  |  |
| 11          | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych      |  |  |
| 12          | zakup sprzętu                               |  |  |
| 13          | zakup materiałów i akcesoriów komputerowych |  |  |
| 14          | naprawa i konserwacja urządzeń / sprzętu    |  |  |
| 15          | drobne naprawy i remonty                    |  |  |
| 16          | remonty planowane                           |  |  |
| 17          | zakup materiałów do napraw                  |  |  |
| 18          | monitoring i alarmy                         |  |  |
| 19          | usługi transportowe                         |  |  |
| 20          | abonament RTV                               |  |  |
| 21          | opłaty pocztowe                             |  |  |
| 22          | opłaty telekomunikacyjne                    |  |  |
| 23          | opłaty za internet                          |  |  |
| 24          | ubezpieczenia budynku, sprzętu              |  |  |
| 25          | szkolenia pracowników                       |  |  |
| 26          | koszty i prowizje bankowe                   |  |  |
| 27          | badania okresowe                            |  |  |
| 28          | zakup usług zdrowotnych / leków             |  |  |
| 29          | zakup artykułów spożywczych                 |  |  |
| 30          | zakup materiałów pozostałych                |  |  |
| 31          | zakup usług pozostałych                     |  |  |
| <b>Suma</b> |                                             |  |  |

.....  
Czytelny podpis (pieczętka) składającego wniosek

Miejscowość, data.....

**2006**

**UCHWAŁA NR XXXIII/345/10  
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 28 czerwca 2010 r.

**w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Polkowicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 143) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, 2002, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803) Rada Miejska w Polkowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Polkowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XXXVI/414/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 września 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Polkowicach.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:  
*Stefan Ciżmar*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/  
/345/10 Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

## **REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ w Polkowicach**

### **ROZDZIAŁ I**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice utworzoną uchwałą nr XVIII/108/91 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Polkowice.

3. Straż używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

4. Okrągłej o treści: Straż Miejska w Polkowicach z wizerunkiem orła w koronie.

§ 2. Straż jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn .zmianami) oraz prawa miejscowego.

§ 3. 1. Straż jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Gminy Polkowice.

§ 4. 1. Realizując swoje zadania Straż współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Polkowicach.

2. Zasady współpracy Straży z Policją określone są w odrębnych przepisach oraz Porozumieniu o współpracy zawartym przez Burmistrza Polkowic oraz Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach.

### **ROZDZIAŁ II**

#### **ORGANIZACJA I STRUKTURA STRAŻY MIEJSKIEJ**

§ 5. 1. Strażą kieruje Komendant Straży który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań.

2. Do zadań i kompetencji Komendanta należą w szczególności:

- 1) planowanie i organizowanie działalności Straży;
- 2) reprezentowanie Straży;
- 3) zarządzanie kadrami i mieniem Straży;
- 4) sprawowanie i organizowanie systemu nadzoru i kontroli wewnętrznej;
- 5) kierowanie gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miejskiej Polkowic;
- 6) rozpatrywanie i przekazywanie pracownikom do załatwienia spraw wpływających do Straży;
- 7) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie kierowania Strażą;

8) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika jednostki organizacyjnej.

3. W razie nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje Zastępca Komendanta, którego zakres uprawnień i obowiązków rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Komendanta.

4. Komendant może w ramach wewnętrznych struktur ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania, a także może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Straży, do podejmowania decyzji

w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 6. 1. W skład Straży wchodzi następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

- Komendant Straży Miejskiej,
- Zastępca Komendanta Straży Miejskiej;
- Główny Księgowy;
- Sekcja Administracyjno-Organizacyjna;
- Sekcja ds. Wykroczeń, Sprawozdań i Analiz;
- Sekcja Fotoradaru;
- Sekcja Dyżurnych i Monitoringu;
- Sekcja Prewencji.

2. Graficzny schemat organizacyjny Straży zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 7. 1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant.

2. Zastępca komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Straży.

3. Główny księgowy wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawami o rachunkowości i o finansach publicznych oraz sprawuje nadzór nad sprawami finansowymi prowadzonym przez Sekcję Administracyjno-Organizacyjną.

4. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określa Komendant Straży.

§ 8. Do zadań Sekcji ds. Wykroczeń, Sprawozdań i Analiz należy w szczególności:

1. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

2. sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz oskarżanie przed sądami powszechnymi w sprawach o wykroczenia,

3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach,

4. przygotowywanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, konspektów, itp.

5. prowadzenie archiwum,



6. opracowywanie i sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Straży,

7. dokonywanie analiz i przedstawianie wniosków Komendantowi,

8. wykonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Straży,

9. kontrolowanie stanu dyscypliny.

**§ 9.** Do zadań Sekcji Fotoradaru należy w szczególności:

1. prowadzenie kontroli ruchu drogowego na ulicach i drogach Gminy Polkowice przy użyciu urządzeń ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,

2. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego,

**§ 10.** Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1. opracowywanie projektów i planów budżetowych;

2. prowadzenie rachunkowości Straży;

3. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom;

4. sporządzanie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy;

5. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;

6. dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w zakresie zakupu materiałów, usług i wynagrodzeń;

7. prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

8. prowadzenie ewidencji należności budżetowych,

**§ 11.** Do zakresu zadań Sekcji Administracyjno-Organizacyjnej należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych;

2. organizowanie szkoleń dla pracowników Straży, z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla strażników,

3. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom,

4. prowadzenie centralnych rejestrów zarządzeń i poleceń służbowych oraz aktów prawnych zewnętrznych, upoważnień, pełnomocnictw i umów,

5. prowadzenie kancelarii zgodnie z zasadami obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz obsługa administracyjno-biurowa,

6. organizowanie i nadzorowanie sprawnego obiegu dokumentów zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt;

7. nadzorowanie prawidłowego stosowania pieczęci oraz przestrzegania zasad podpisywania pism;

8. bieżące prowadzenie spraw zleconych przez przełożonych, w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji oraz dokumentów;

9. wykonywanie czynności z zakresu gospodarki środkami wyposażenia,

10. zapewnienie sprawnej obsługi sekretarskiej oraz obsługa organizacyjno-techniczna narad i spotkań,

11. zakup środków, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Straży,

12. nadzór nad eksploatacją budynków, wyposażeniem pomieszczeń, i urządzeniami technicznymi oraz utrzymywanie ich w należyтым stanie technicznym, w stałej gotowości

do służby,

13. utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Straży oraz należytego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,

14. ochrona systemów łączności i sieci teleinformatycznych,

15. prowadzenie gospodarki umundurowaniem oraz paliw płynnych do samochodów służbowych,

16. wykonywanie czynności z zakresu rozliczania druków mandatów karnych oraz gotówki z nałożonych grzywien,

17. prowadzenie kasy.

**§ 12.** Do zadań Sekcji Dyżurnych i Monitoringu należy:

1) zapewnienie zachowania całodobowej ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego,

2) przyjmowanie zgłoszeń i interwencji oraz przekazywanie ich do realizacji,

3) prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów,

4) utrzymywanie łączności telefonicznej z dyżurnymi Policji,

5) utrzymywanie łączności radiowej z patrolami Straży,

6) obsługa połączeń telefonicznych w budynku Straży,

7) przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji oraz kierowanie ich do właściwych pracowników,

8) wydawanie dyspozycji patrolom,

9) nadzór nad dyscypliną pracy i zgłaszanie Komendantowi o wszystkich zaistniałych nieprawidłowościach,

10) składanie codziennych meldunków z przebiegu służby wraz z wnioskami,

11) zabezpieczenie obiektu Straży przed włamaniem i pożarem oraz jego całodobowy dozór,

12) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach,

13) sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę, a także dysponowanie posiadanymi środkami,

14) zapewnienie skutecznego współdziałania Straży z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną i innymi podmiotami w celu przeciwdziałania zagrożeniom i niesienia pomocy,

15) kontrolowanie stanu dyscypliny i porządku w siedzibie Straży,

16) nadzór merytoryczny nad poprawnością działań i realizowanych interwencji poprzez wydawanie poleceń i dyspozycji zapewniających skuteczną realizację zadań służbowych przez

podległe sobie służby zgodnie z literą prawa, przepisami wewnętrznymi i dyspozycjami Komendanta,

- 17) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
- 18) w przypadku stwierdzenia stanu uniemożliwiającego pełnienie służby przez strażnika, dyżurny zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia decyzji wykluczającej jej pełnienie, udokumentowanie stwierdzonego stanu rzeczy i niezwłocznego powiadomienia przełożonego.
- 19) zaniechanie przez dyżurnego działania jak w pkt. 18 jest rażącym naruszeniem przez niego dyscypliny służbowej.

**§ 13.** Do podstawowych zadań Sekcji Prewencji należą:

- 1) ściganie sprawców wykroczeń, w zakresie ustalonym przepisami dla Straży Miejskich oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych i przepisów wydanych na jej podstawie,
- 2) realizacja planowanych działań prewencyjno-porządkowych,
- 3) podejmowanie działań administracyjno-porządkowych,
- 4) podejmowanie działań interwencyjnych, objętych zakresem działania Straży,
- 5) prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia lub likwidacji nielegalnych składowisk śmieci,
- 6) kontrolowanie terenu miasta w zakresie:
  - a) stanu technicznego nawierzchni ulic i chodników,
  - b) stanu technicznego oraz rozmieszczenia znaków i urządzeń drogowych,
  - c) stanu technicznego i estetyki budynków mieszkalnych, zakładów pracy, ogrodzeń,
  - d) parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych,
- 7) kontrolowanie terenów miasta w tym: osiedli, parków, skwerów, terenów zielonych, w zakresie istniejącego ładu i porządku publicznego,
- 8) utrzymywanie łączności radiowej z dyżurnym Straży,
- 9) uczestniczenie we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Policji,
- 10) współpraca z organami kontrolnymi działającymi na terenie miasta,
- 11) współpraca z instytucjami w zakresie spraw porządkowych, sanitarnych i ekologicznych,
- 12) zapewnienie porządku publicznego na terenie szkół oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży,
- 13) kontrola realizacji przepisów uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- 14) uczestniczenie w spotkaniach ze społeczeństwem, w celu:
  - a) wysłuchania społecznej oceny i postulatów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- b) przedstawiania aktualnych problemów przeciwdziałania i ścigania wykroczeń,
  - c) oddziaływania na wzrost poczucia społecznej odpowiedzialności na spój i porządek,
  - d) inspirowanie społeczeństwa do niesienia pomocy na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście,
  - e) prowadzenie prelekcji i spotkań,
- 15) informowanie właściwych organów w przypadkach zagrożenia ekologicznego, degradacji środowiska, niszczenia dóbr kultury, a w szczególności pomników architektury i przyrody oraz utrzymywanie stałej współpracy z tymi organami,
  - 16) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań,
  - 17) ochrona spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych,
  - 18) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  - 19) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  - 20) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  - 21) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  - 22) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  - 23) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorzsenia w miejscu publicznym, znajdując się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
  - 24) kontrola gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadowej,
  - 25) kontrola przestrzegania spraw związanych z ochroną przyrody (roślin, zwierząt, lasów, kopalin, wód),
  - 26) kontrola legalności prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej),
  - 27) kontrola posesji pod kątem wywiązywania się z ustawowych obowiązków jakie spoczywają na właścicielach i administratorach nieruchomości,
  - 28) kontrola prawidłowości oznakowania ulic i numeracji posesji,
  - 29) udział w akcjach związanych z kontrolą przestrzegania postanowień i rozporządzeń ustanowionych przez Wojewodę Dolnośląskiego,
  - 30) współpraca z instytucjami i osobami w celu udzielania pomocy przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.

**§ 14.** Szczegółowe zasady organizacji oraz zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, jak również symbole literowe dla celów kancelaryjnych określa Komendant w drodze zarządzenia.

**§ 15.** Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

**§ 16.** Dokonywanie zmian w regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

## 2007

### UCHWAŁA NR XXXII/273/2010 RADY GMINY CZERNICA

z dnia 5 marca 2010 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica**

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MKP.0914-9/10 z dnia 9 lipca 2010 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości)

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica uchwalonym przez Radę Gminy Czernica uchwałą nr VIII/38/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/267/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

#### **Rozdział I**

##### **Ustalenia ogólne**

**§ 1. 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik graficzny nr 1a,
- 2) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik graficzny nr 1b,
- 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2,
- 4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono w załącznikach graficznych nr 1a i 1b.

**§ 2. 1.** Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres ustaleń zgodny z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

**§ 3. 1.** Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu nr 1a są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica części „A” obszaru objętego planem,
- 2) granica gminy,
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) obowiązujące linie zabudowy,
- 6) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenów:
  - a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  - c) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej,
  - d) U – tereny zabudowy usługowej,
  - e) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
  - f) ZD – tereny ogrodów działkowych,
  - g) ZL – tereny lasów,
  - h) WS – tereny wód powierzchniowych,
  - i) KDG (KDZ) – tereny dróg publicznych klasy głównej, z dopuszczeniem odcinkowo klasy drogi zbiorczej na terenach zabudowanych,
  - j) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
  - k) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
  - l) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

- m) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
- n) KP – tereny ciągów pieszych,
- o) G – tereny urządzeń gazownictwa,
- 7) granica obszaru Natura 2000,
- 8) stanowiska archeologiczne,
- 9) gazociąg wysokiego ciśnienia ze strefą ochronną lub kontrolowaną,
- 10) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia ze strefą ochronną,
- 11) linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia ze strefą ochronną,
- 12) granica terenu wyłączanego z opracowania planu,
- 13) granica obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 14) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
- 15) granica strefy ochronnej od kolei.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku nr 1b planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica części „B” obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenów:
  - a) R – tereny rolnicze,
  - b) ZL – tereny lasów,
  - c) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
  - d) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
  - e) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
  - f) WS – tereny wód powierzchniowych;
  - g) G – teren urządzeń gazownictwa,
- 4) gazociąg wysokiego ciśnienia ze strefą ochronną lub kontrolowaną,
- 5) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia ze strefą ochronną,
- 6) linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia ze strefą ochronną,
- 7) granica obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości.

3. Wewnętrzne podziały terenów, wskazane na rysunku planu jako orientacyjne linie podziałów geodezyjnych nie są obowiązujące. Dopuszcza się korekty ich przebiegu wyłącznie ze zniesieniem i wprowadzeniem innego podziału, przy zachowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w przepisach szczegółowych.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu i mają charakter informacyjny bądź postulatyczny.

**§ 4. 1.** Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) uchwała – niniejsza uchwała,
- 3) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w dyspo-

- nowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania terenu,
- 5) teren – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,
- 6) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą i przeważającą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych i zajmować nie mniej niż 70% powierzchni terenu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
- 7) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego w sposób określony w ustaleniach planu i zajmować nie więcej niż 30% powierzchni terenu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
- 8) usługi wbudowane – usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania na środowisko i nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 9) usługi nieuciążliwe – usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, których oddziaływanie nie przekracza standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie wymagające stałej obsługi transportowej samochodami o nośności powyżej 3,5 t,
- 10) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi projektowanymi jako wbudowane, dobudowane do budynków mieszkalnych lub wolnostojące, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,
- 11) urządzenia infrastruktury technicznej – sieci i obiekty infrastruktury technicznej, takie jak m.in.: stacje transformatorowe, stacje gazowe redukcyjno pomiarowe, ujęcia wody, kotłownie, przepompownie ścieków,
- 12) obiekty i urządzenia towarzyszące – obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, gospodarcze i higieniczno-sanitarne, urządzenia budowlane, komunikacyjne, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej lub obiekty pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
- 13) obowiązująca linia zabudowy – linia, na której należy sytuować elewacje frontowe (ściany zewnętrzne) budynków przeznaczenia podstawowego oraz określone w ustaleniach pla-

nu rodzaje budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji. Obowiązująca linia zabudowy dla wyżej wymienionych budynków i budowli stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków przeznaczenia uzupełniającego oraz urządzeń budowlanych i nie odnosi się do pozostałych budowli i obiektów małej architektury,

- 14) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu, w tym stacjami transformatorowymi lub urządzeniami terenowymi komunikacji, w tym dojściami, dojazdami, parkingami terenowymi, ogrodzeniami i chodnikami,
- 15) wskaźnik zabudowy działki – wartość stanowiąca stosunek sumy powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki,
- 16) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych,
- 17) dachy o połaciach mijających się na wysokości kalenicy – układ geometrii dachów charakteryzujący się tym, że kalenice przeciwległych połaci dachowych nie są usytuowane na jednej wysokości,
- 18) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) do najwyższej usytuowanej kalenicy budynku w przypadku dachu stromego lub do gzymsu nad najwyższą kondygnacją w przypadku dachu płaskiego,
- 19) front działki – granica działki budowlanej przylegająca do drogi publicznej, z której odbywa się obsługa komunikacyjna tej działki lub równoległa do osi tej drogi,
- 20) wskaźnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to wartość liczbową wyrażającą stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnację naziemną rozumie się również piwnice doświetlone przez otwory okienne usytuowane w całości nad powierzchnią terenu oraz poddasze uznane zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), mierzonej po obrysie zewnętrznym budynków istniejących i lokalizowanych na działce do powierzchni działki budowlanej lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę;
- 21) orientacyjna linia podziałów geodezyjnych – linia, której przebieg oznaczony na rysunku planu nie jest obowiązujący i może podlegać modyfikacjom łącznie ze zniesieniem i wyłączeniem w zakresie i na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych uchwały.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

**§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

1. Dla istniejących budynków, które posiadają inną geometrię dachu, niż ustalona w planie, w przypadku przebudowy dachu lub nadbudowy budynku - ustala się dostosowanie dachu do ustaleń szczegółowych uchwały.

2. Od strony ulic i placów ustala się:

- 1) ogrodzenia lokalizowane wzdłuż dróg i placów należy kształtować z uwzględnieniem następujących warunków:
  - a) powinny być wykonane z elementów metalowych, ceramicznych lub drewnianych,
  - b) powierzchnie ażurowe powinny zajmować min. 80% powierzchni ogrodzenia,
  - c) powinny posiadać wysokość maksymalnie do 1.5 m,
  - d) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń betonowych prefabrykowanych,
- 2) zieleń należy kształtować w formie szpalerów drzew lub żywopłotów.

3. Nie zezwala się stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”;

4. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być wydzielone, nakryte dachem, wkomponowane w zieleń i otaczające budynki.

5. Zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, w tym usługowych.

6. Dopuszcza się przerwanie obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy przez tereny dróg wewnętrznych.

**§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;**

1. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie ochrony środowiska:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć infrastrukturalnych, zabezpieczających funkcjonowanie wsi i gminy, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
- 2) prowadzone działalności nie mogą powodować przekraczania standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 3) przy lokalizacji obiektów budowlanych uwzględniać należy istniejący system sieci drenarskich, a w przypadku ewidentnej kolizji przewidzieć przebudowę tej sieci bądź zaproponować inny system odwodnienia terenu,
- 4) ścieki zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi, należy zneutralizować i oczyścić w oczyszczalniach lokalnych w granicach własnych inwestorów przed odprowadzeniem ich do miejskiej oczyszczalni ścieków lub odbiornika wód deszczowych,
- 5) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych dla następujących rodzajów terenu:
  - a) oznaczonych symbolem MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- b) oznaczonych symbolem MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
- c) oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- d) oznaczonych symbolem 1U – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
- e) oznaczonych symbolem ZD – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie ochrony przyrody – ustala się obowiązek maksymalnego zachowania istniejących wartościowych zespołów zieleni, zwłaszcza starodrzewia

3. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:

- 1) nowa zabudowa powinna nawiązywać do wartości krajobrazowych obszaru i istniejących historycznych zespołów budowlanych pod względem formy architektonicznej, w tym bryły budynku, formy i ukształtowania dachów, wysokości i zastosowanych materiałów,
- 2) ustala się następujące wymagania w zakresie formy architektonicznej budynków mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U i MW:
  - a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i MN/U ustala się maksymalną wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych – tj. parter i poddasze użytkowe, nie więcej jednak niż 10.0 m, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
  - b) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MW ustala się maksymalną wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych – tj. dwie kondygnacje i poddasze użytkowe, nie więcej jednak niż 12.0 m, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
  - c) ustala się dachy o symetrycznych połaciach, kącie nachylenia od 35 do 45 stopni, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
  - d) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,
  - e) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych,
  - f) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 3) ustala się następujące wymagania w zakresie formy architektonicznej budynków nie mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U i MW:
  - a) na terenach oznaczonych symbolem MN ustala się maksymalną wysokość zabudowy 6.0 m, natomiast na terenach oznaczonych symbolem MN/U i MW – 9.0 m,
  - b) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci dachowej poniżej 35 stopni, lecz nie mniej niż 20 stopni,
  - c) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,

- d) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych,
- e) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 4) obowiązuje zakaz:
  - a) prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
  - b) lokalizowania dominant przestrzennych i konstrukcji wieżowych.

**§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

1. Wyznacza się stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków archeologicznych, których zasięg określono na rysunku planu nr 1a:

- 1) stanowisko nr 4/51/81 – 30 AZP – osada z XIV – XV wieku,
- 2) stanowisko nr 5/52/81-30 AZP – pradziejowe ślady osadnictwa,
- 3) stanowisko nr 6/53/81-30 AZP – późnośredniowieczne ślady osadnictwa
- 4) stanowisko nr 7/50/81 - 30 AZP – osada ludności kultury przeworskiej z II – I w. p.n.e., późnośredniowieczne ślady osadnictwa.

2. Dla stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w przypadku budowlanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. stanowisk archeologicznych obowiązują następujące przepisy:
  - a) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową,
  - b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa na koszt Inwestora.

3. Na obszarze poza zasięgiem i bezpośrednim sąsiedztwem stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych podlegają następującym ustaleniom:

- 1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
- 2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

1. Ustala się przestrzeniami publicznymi następujące tereny oznaczone na rysunku planu nr 1a i 1b symbolami:

- 1) KDG(KDZ), KDZ, KDL i KDD - tereny dróg publicznych,
- 2) KP – tereny ciągów pieszych i pieszo – rowerowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) umieszczanie obiektów małej architektury,
- 2) umieszczanie reklam, tablic informacyjnych lub szyldów, o powierzchni nie przekraczającej 4.0 m<sup>2</sup>. w miejscach związanych bezpośrednio z obiektami, których dotyczą i zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) zagospodarowanie zielenią urządzoną.

**§ 9.** Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii zabudowy:

- 1) ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, o przebiegu określonym na rysunku planu oraz w przepisach szczegółowych uchwały,
- 2) części budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy nie więcej niż 1.5 m, natomiast okapy i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy nie więcej niż 0,8 m.

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w przepisach szczegółowych uchwały, dla poszczególnych terenów.

3. W przypadku, gdy w liniach rozgraniczających terenu znajduje się więcej niż jedna działka budowlana, parametry i wskaźniki, o których mowa w ust. 2 dotyczą poszczególnych działek oraz obiektów z nimi związanych.

**§ 10.** Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

1. Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 320 „Pradolina rzeki Odra (S Wrocław)” ustala się następujący obowiązek – wszelkie przedsięwzięcia na obszarze objętym planem powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie gospodarki wodnej i ściekowej.

2. Z uwagi na położenie części obszaru objętego planem w obrębie obszaru NATURA 2000 pod nazwą „Grądy Odrzańskie” obejmującego obszar specjalnej ochrony ptaków (kod PLB 02 0002) ustala się następujący obowiązek – ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące możliwości oraz sposobu i terminów realizacji zainwestowania wskazywać będzie procedura w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do Obszaru Natura 2000, przeprowadzona na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

- 1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania,
- 2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
- 3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, wymagających określenia sposobu ich zagospodarowania, w związku z czym, nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania tych terenów lub obiektów

**§ 11.** Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Szczegółowe zasady podziału nieruchomości określono w ustaleniach szczegółowych uchwały dla poszczególnych terenów.

2. Dopuszcza się odstępstwo od parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych uchwały dla działek:

- 1) usytuowanych na zakończeniach ulic dojazdowych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu odpowiednio symbolami KDD i KDW, pod warunkiem, że szerokość działki mierzona w linii zabudowy ma wartość określoną w przepisach szczegółowych uchwały,
- 2) przylegających do terenu drogi publicznej lub wewnętrznej częścią działki o szerokości zapewniającej konieczny dostęp do tej drogi, pod warunkiem, że szerokość działki mierzona w linii zabudowy ma wartość określoną w przepisach szczegółowych uchwały,
- 3) dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji w ramach innego przeznaczenia podstawowego; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi.

3. W przypadku, gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie działek o parametrach określonych w ustaleniach szczegółowych planu, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni dla poszczególnego terenu.

4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90° z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30°.

5. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 12.** Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Na terenie objętym planem ustala się:

- 1) strefę techniczną wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych:
  - a) średniego napięcia w obrębie której wprowadza się następujące ustalenia – wzdłuż linii elektroenergetycznej należy zachować pas terenu wolny od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zadrzewienia, sze-

- rokości ok. 10.0 m (po 5.0 m licząc od każdego przewodu),
- b) wysokiego napięcia w obrębie której wprowadza się następujące ustalenia – wzdłuż linii elektroenergetycznej należy zachować pas terenu wolny od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zadrzewienia, szerokości ok. 30.0 m (po 15.0 m licząc od każdego przewodu),
- 2) strefę techniczną wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV w obrębie której wprowadza się następujące ustalenia – wokół stacji transformatorowej należy zachować pas terenu wolny od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi szerokości ok. 5.0 m,
- 3) strefę ochronną wzdłuż istniejącego gazociągu o średnicy nominalnej DN 300 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6.3 Mpa o szerokości 30.0 m (po 15.0 m w obie strony od osi gazociągu),
- 4) strefę ochronną wzdłuż istniejącego gazociągu o średnicy nominalnej DN 200 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6.3 Mpa o szerokości 30.0 m (po 15.0 m w obie strony od osi gazociągu),
- 5) strefę kontrolowaną wzdłuż projektowanego gazociągu przesyłowego o średnicy nominalnej DN 500 oraz ciśnieniu nominalnym PN 8.4 MPa o szerokości 8.0 m licząc po 4.0 m od osi gazociągu w obie strony, zawartą w strefie ochronnej gazociągu, o której mowa w pkt 4,
- 6) strefę ochronną wzdłuż terenów zamkniętych, o szerokości 20.0 m liczonej od osi skrajnego toru lub 10.0 m od granicy terenu kolejowego (obowiązuje większa odległość liczona od granicy terenu kolejowego), w obrębie której obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych, szczególnie dotyczących odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
2. W obrębie stref, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 wprowadza się następujące ustalenia:
- a) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której lokalizację pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację,
- b) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
- c) dla ww. strefy ochronnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
  - obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,
  - dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu,
  - zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4.0 m (po 2.0 m od osi gazociągu) – zagospodarowanie terenu zielenią niską,
  - zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrazić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,
- d) w miarę potrzeby zezwala się na przeprowadzenie modernizacji sieci gazowej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, za zgodą operatora gazociągów i na koszt inwestora.
3. W przypadku likwidacji elektroenergetycznej linii napowietrznej lub poprowadzenia jej pod powierzchnią ziemi, strefa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przestaje obowiązywać.
4. Obowiązuje strefa o szerokości 10,0 m po obu stronach istniejących rowów (tereny wód powierzchniowych) w celu zapewnienia możliwości ich modernizacji. Do strefy tej należy zapewnić dojazd od dróg publicznych.
5. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu nr 1b symbolem R wprowadza się zakaz zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej i innej związanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
- § 13. Zasady ogólne dotyczące budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej**
1. Ustala się następujące zasady ogólne w zakresie budowy systemów komunikacji:
- 1) ustala się obowiązek zapewnienia właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:
- a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN i zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej symbolem MN/U – 2 miejsca postojowe na jedną nieruchomość wliczając w to garaż, a dla usług zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielnorodzinnej oznaczonej symbolem MW – 1.2 miejsca postojowe na jedno gospodarstwo domowe,
  - c) dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100.0 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej budynku,
  - d) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem P – 10 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,
  - e) dla terenów ogrodów działkowych oznaczonych symbolem ZD – 5 – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych,
  - f) na każde 12 miejsc parkingowych - 1 miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
- 2) ustala się możliwość lokalizacji terenu pasów lub zatok postojowych dwustronnych lub jednostronnych na drogach lokalnych oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDL oraz jeśli



pozwalają warunki na drogach dojazdowych oznaczonych symbolem KDD.

2. Ustala się następujące zasady ogólne w zakresie budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zbiorcze sieci uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenach dróg publicznych, terenach infrastruktury technicznej i terenach rolniczych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,
- 3) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje, względnie stosowanie modułów podziemnych,
- 4) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, w tym z planowaną rozbudową układu komunikacyjnego, po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatorów tychże sieci,
- 5) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego.

**§ 14.** W planie nie ustala się:

- 1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
- 3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
- 4) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
- 6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ze względu na brak występowania takich terenów.

## Rozdział II

### Ustalenia szczegółowe

**§ 15.** 1. Ustala się „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1MN, 2MN i 3MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) uzupełniające:
  - a) usługi wbudowane,
  - b) tereny zieleni towarzyszącej,
  - c) drogi wewnętrzne,
  - d) urządzenia infrastruktury technicznej,
  - e) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego;

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 5,
- 2) na każdej działce zezwala się na zlokalizowanie następujących budynków:
  - a) jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego – jednorodzinnego lub dwurodzinnego,
  - b) garażu wolno stojącego lub wbudowanego,
  - c) budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35.0 m<sup>2</sup>,
- 3) nakazuje się zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni,
- 4) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni wewnątrz terenów zabudowy mieszkaniowej służących do wypoczynku codziennego i jako place zabaw dla dzieci,
- 5) Ustala się dla części terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 3MN dostęp do drogi oznaczonej symbolem 9KDW po wykonaniu przepustów przez rów oznaczony symbolem 6WS zgodnie z przepisami odrębnymi i po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) część terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1MN zlokalizowana jest w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6,
- 3) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 2MN i 3MN, w związku z występowaniem stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 2,
- 2) dla pozostałych terenów – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
- 2) ustala się obowiązującą linię zabudowy:
  - a) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN i 2MN,
  - b) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 8KDW dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, jak oznaczono na rysunku planu,
  - c) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 10KDW dla terenu oznaczonego symbolem 2MN, jak oznaczono na rysunku planu,
- 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
  - a) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej

- na rysunku planu nr 1a symbolem 10KDW dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 3MN,
- b) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 9KDW dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN i 3MN,
- c) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD dla terenu oznaczonego symbolem 3MN,
- d) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 8KDW dla części terenu oznaczonego symbolem 1MN, jak oznaczono na rysunku planu,
- e) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 10KDW dla części terenu oznaczonego symbolem 2MN, jak oznaczono na rysunku planu,
- f) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD dla części terenu oznaczonego symbolem 2MN, jak oznaczono na rysunku planu,
- g) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 6WS dla terenu oznaczonego symbolem 3MN,
- 4) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki na 30% powierzchni działki,
- 5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki,
- 6) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
- 7) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora,
- 8) w zakresie formy architektonicznej budynków mieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 2,
- 9) w zakresie formy architektonicznej budynków nie mieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 3.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, wyznacza się granicę obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, w obrębie której obowiązują następujące uwarunkowania:
- 1) ustala się scalenie i ponowny podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) obowiązują ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 11. „Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości”,
- 3) ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) ustala się minimalną szerokość frontu działki:
- dla zabudowy wolno stojącej – 20.0 m,
  - dla zabudowy bliźniaczej – 15.0 m,
- b) ustala się minimalną powierzchnię działki:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 700 m<sup>2</sup>,
- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jedno mieszkanie) – 600 m<sup>2</sup>,

8. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a jest spełnienie następujących ustaleń:

- 1) usytuowanie w parterach budynków mieszkalnych lub w pomieszczeniach dobudowanych do budynków mieszkalnych,
- 2) powierzchnia użytkowa usług nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,
- 3) w przypadku dobudowy obowiązują następujące zasady:
  - a) wysokość części dobudowanej nie może przekraczać jednej kondygnacji,
  - b) obowiązuje geometria dachu jak dla budynku mieszkalnego.

9. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d i e pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 16. 1.** Ustala się „Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U i 13MN/U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  - b) usługi nieuciążliwe,
- 2) uzupełniające:
  - a) tereny zieleni towarzyszącej,
  - b) drogi wewnętrzne,
  - c) urządzenia infrastruktury technicznej,
  - d) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a zezwala się na zlokalizowanie następujących budynków:
  - a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dwurodzinnego,
  - b) garażu wolno stojącego lub wbudowanego,
  - c) budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35.0 m<sup>2</sup>,
  - d) usług wbudowanych,
  - e) budynku przeznaczonego na usługi nieuciążliwe,
  - f) dopuszcza się lokalizowanie wiat, które należy jednak lokalizować w głębi działki i osłonić budynkami mieszkalnymi i usługowymi,
- 3) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych z pominięciem zabudowy mieszkaniowej,
- 4) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów usługowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400.0 m<sup>2</sup>,
- 5) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni wewnątrz terenów zabudowy mieszkaniowej służących do wypoczynku codziennego i jako place zabaw dla dzieci,

6) nakazuje się zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) tereny, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 10MN/U, 12MN/U i 13MN/U oraz terenu 11MN/U zlokalizowane są w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6,
- 3) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1,
- 4) część terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 8MN/U oraz teren oznaczony symbolem 9MN/U zlokalizowane są w obrębie obszaru Natura 2000, w związku z czym obowiązują dla tych terenów ustalenia § 10 ust. 2,
- 5) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 11MN/U, 12MN/U obowiązują ustalenia § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3,
- 6) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 4MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 12MN/U i 13MN/U obowiązują ustalenia § 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz ust. 2,
- 7) dla części terenów oznaczonych symbolami 2MN/U, 3MN/U, 5MN/U, 8MN/U, 10MN/U i 11MN/U obowiązuje ustalenie § 12 ust. 4,
- 8) na części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U graniczących z terenami kolejowymi (zlokalizowanymi poza granicą opracowania planu, po jej południowo – wschodniej i południowej stronie) ustala się strefę, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 3MN/U i 4MN/U, w związku z występowaniem stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 2,
- 2) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 8MN/U, w związku z występowaniem stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 2,
- 3) dla pozostałych terenów – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
- 2) ustala się obowiązującą linię zabudowy:
  - a) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U,
  - b) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDL dla terenów oznaczonych symbolami 4MN/U,

6MN/U, 12MN/U i 13MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,

- c) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDW dla terenu oznaczonego symbolem 5MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
  - d) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDW dla terenów oznaczonych symbolami 4MN/U i 5MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
  - e) w odległości 14.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDW dla terenu oznaczonego symbolem 3MN/U,
  - f) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 6KDW dla części terenów oznaczonych symbolami 12MN/U i 13MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
  - g) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 8KDW dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
  - h) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDW dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
- a) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi głównej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDG (KDZ) dla terenu oznaczonego symbolem 7MN/U,
  - b) w odległości od 8.0 m do 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi głównej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDG (KDZ) dla terenów oznaczonych symbolami 8MN/U i 9MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
  - c) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U,
  - d) w odległości od 4.0 do 8.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDL dla terenów oznaczonych symbolami 7MN/U i 10MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu
  - e) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDD dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U i 7MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu
  - f) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDW dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 6MN/U i 7MN/U,
  - g) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDW

- dla terenów oznaczonych symbolami 2MN/U i 5MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- h) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDW dla terenów oznaczonych symbolami 2MN/U i 6MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- i) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 5KDW dla terenów oznaczonych symbolami 3MN/U i 4MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- j) w odległości od 4.0 m do 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 4KDD dla terenów oznaczonych symbolami 8MN/U i 9MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- k) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 4KDW dla terenów oznaczonych symbolami 5MN/U i 6MN/U,
- l) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD dla terenów oznaczonych symbolami 10MN/U, 11MN/U i 12MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- m) w odległości od 6.0 m do 40.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 6KDW dla części terenu oznaczonego symbolem 12MN/U, jak pokazano na rysunku planu,
- n) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 8KDW dla terenów oznaczonych symbolami 12MN/U i 13MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- o) w odległości od 6.0 m do 25.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 6KDW dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U, jak pokazano na rysunku planu,
- p) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 7KDW dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- q) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego lasu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 2ZL dla terenu oznaczonego symbolem 3MN/U,
- r) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego lasu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 3ZL dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U,
- s) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 2WS dla terenów oznaczonych symbolami 2MN/U i 3MN/U,
- t) w odległości od 5.0 do 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 4WS dla terenu oznaczonego symbolem 8MN/U, jak zaznaczono na rysunku planu,
- u) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 5WS dla terenów oznaczonych symbolami 10MN/U i 11MN/U,
- v) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 3WS dla terenu oznaczonego symbolem 5MN/U,
- 4) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy:
- a) dla zabudowy jednorodzinnej – 30% powierzchni działki,
- b) dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług- 50% powierzchni działki,
- c) dla zabudowy usługowej – 40 % powierzchni działki,
- 5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
- a) dla zabudowy jednorodzinnej – 60%,
- b) dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług – 30%,
- c) dla zabudowy usługowej – 30% powierzchni działki,
- 6) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1 pkt 1,
- 7) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora,
- 8) w zakresie formy architektonicznej budynków mieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 2,
- 9) w zakresie formy architektonicznej budynków niemieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 3.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 9MN/U wyznacza się granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, w obrębie których obowiązują następujące uwarunkowania:
- 1) ustala się scalenie i ponowny podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) obowiązują ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 11. „Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości”,
- 3) ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) ustala się minimalną szerokość frontu działki:
- dla zabudowy wolno stojącej – 20.0 m,
  - dla zabudowy bliźniaczej – 15.0 m,
  - dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług – 30.0 m,
  - dla zabudowy usługowej – 20.0 m,
- b) ustala się minimalną powierzchnię działki:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 1000 m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jedno mieszkanie) – 800 m<sup>2</sup>,

- dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług – 1200.0 m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy usługowej – 500.0 m<sup>2</sup>,
- 4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 9MN/U obowiązują ustalenia jak w pkt 2 i 3.

8. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit c i d pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 17.** 1. Ustala się „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”, oznaczony na rysunku planu nr 1a symbolem 1MW.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- 2) uzupełniające:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  - b) usługi nieuciążliwe,
  - c) zieleń towarzysząca,
  - d) drogi wewnętrzne,
  - e) urządzenia infrastruktury technicznej,
  - f) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) nakazuje się zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni;
- 3) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni wewnątrz terenów zabudowy mieszkaniowej służących do wypoczynku codziennego, jako place zabaw dla dzieci oraz zieleń urządzoną, obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, pod warunkiem, że nie będą stanowić uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,
- 4) obowiązuje zakaz wznoszenia – obiektów usługowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m<sup>2</sup>,
- 5) ustala się obowiązek opracowania jednolitego projektu zagospodarowania terenu w ramach projektu budowlanego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) teren, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6,
- 3) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1,
- 4) dla części terenu oznaczonej na rysunku planu nr 1a obowiązują ustalenia § 12 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i ust. 2,
- 5) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a obowiązuje ustalenie § 12 ust. 4.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) dla części terenu oznaczonej na rysunku planu nr 1a, w związku z występowaniem stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1

pkt 3 – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 2,

- 2) dla pozostałych terenów – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
  - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) w odległości od 10.0 m do 25.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL jak pokazano na rysunku planu,
    - b) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDD,
    - c) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1WS,
    - d) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego lasu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1ZL,
  - 3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8,
  - 4) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy:
    - a) dla zabudowy jednorodzinnej – 40% powierzchni działki,
    - b) dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług – 50% powierzchni działki,
  - 5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
    - a) dla zabudowy wielorodzinnej – 50%,
    - b) dla zabudowy jednorodzinnej – 50%,
    - c) dla zabudowy jednorodzinnej z lokalizacją usług – 40%,
  - 6) w zakresie formy architektonicznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 2,
  - 7) w zakresie formy architektonicznej budynków nie mieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 3,
  - 8) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych
    - a) obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
    - b) dopuszcza się garaże podziemne lub wbudowane w partery budynków mieszkalnych dla co najmniej 50% ogólnej ilości miejsc parkingowych przypadających dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  - 9) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) obowiązują warunki ogólne, o których mowa w § 11,
  - 2) ustala się minimalną szerokość frontu działki:
    - a) dla zabudowy jednorodzinnej – 20.0 m,
    - b) dla zabudowy bliźniaczej – 15.0 m,
  - 3) ustala się minimalną powierzchnię działki:
    - a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 800 m<sup>2</sup>,
    - b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jedno mieszkanie) – 600 m<sup>2</sup>.

8. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e i f pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 18.** 1. Ustala się „Teren usług”, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U,

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

- a) usługi zdrowia,
- b) usługi oświaty,

2) uzupełniające:

- a) budynki mieszkalne,
- b) obiekty sportu i rekreacji,
- c) zieleń towarzysząca,
- d) drogi wewnętrzne,
- e) urządzenia infrastruktury technicznej,
- f) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) nakazuje się zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni;
- 3) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni ozdobnej.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) teren, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 4,
- 3) dla części terenu oznaczonej na rysunku planu nr 1a obowiązują ustalenia § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3,
- 4) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) obowiązują ustalenia § 8 ust. 2,
- 2) ustala się usytuowanie strefy wejściowej oraz budynku: socjalno-rehabilitacyjnego po stronie południowej terenu, od strony projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL,
- 3) ustala się ukształtowanie placu w strefie wejściowej,
- 4) w części środkowej i północnej terenu ustala się lokalizację małych domów mieszkalnych dla pensjonariuszy ośrodka oraz terenów rekreacyjnych,
- 5) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
- 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:

- a) w odległości od 10.0 do 20.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL, jak pokazano na rysunku planu,
- b) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDD,
- 3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 50%,
- 4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni terenu
- 5) w zakresie formy architektonicznej budynków mieszkalnych obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 2, jak dla zabudowy wielorodzinnej,
- 6) w zakresie formy architektonicznej budynków niemieszkalnych obowiązują następujące ustalenia:
  - a) ustala się dopuszczalną wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie więcej jednak niż 9.0 m,
  - b) dachy nowych budynków można wznosić jako dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 35–45°, dopuszcza się dachy płaskie,
  - c) poddasza użytkowe mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub oknami połaciowymi
  - d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 7) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
- 8) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora.
- 8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - ustala się zakaz podziału nieruchomości.

9. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit d i e pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 19.** 1. Ustala się „Teren usług”, oznaczony na rysunku planu 1a symbolem 2U.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

- a) usługi handlu, gastronomii i rzemiosła,
- b) administracja,
- c) usługi kultury,
- d) usługi zdrowia,

2) uzupełniające:

- a) zieleń towarzysząca,
- b) drogi wewnętrzne,
- c) urządzenia infrastruktury technicznej,
- d) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) nakazuje się zachowanie istniejących wartościowych zespołów zieleni;
- 3) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni ozdobnej,
- 4) obowiązuje zakaz wznoszenia:

- a) obiektów usługowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400.0 m<sup>2</sup>,  
b) usług o charakterze handlu hurtowego.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- 1) teren, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
  - 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 4,
  - 3) dla części terenu oznaczonej na rysunku planu nr 1a obowiązują ustalenia § 12 ust. 1 pkt 3, 5 i ust. 2,
  - 4) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a obowiązuje ustalenie § 12 ust. 4,
  - 5) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – obowiązują ustalenia wynikające z § 7 ust 3.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) obowiązują ustalenia § 8,
  - 2) ustala się ukształtowanie placu od strony projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDD,
  - 3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
  - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDD,
    - b) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1WS,
  - 3) w zakresie formy architektonicznej budynków obowiązują następujące ustalenia:
    - a) ustala się dopuszczalną wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie więcej jednak niż 9.0 m,
    - b) dachy nowych budynków można wznosić jako dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 35–45o, dopuszcza się dachy płaskie,
    - c) w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych, poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub oknami połaciowymi;
    - d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
  - 4) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
  - 5) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora,
  - 6) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 50%,
  - 7) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30%.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) obowiązują warunki ogólne, o których mowa w § 11,
  - 2) ustala się minimalną powierzchnię działki – 300 m<sup>2</sup>.
9. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit c i d pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.
- § 20.** 1. Ustala się „Teren usług”, oznaczony na rysunku planu symbolem 3U.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe – usługi handlu, gastronomii i rzemiosła,
  - 2) uzupełniające:
    - a) zieleni towarzysząca,
    - b) urządzenia infrastruktury technicznej,
    - c) obiekty i urządzenia towarzyszące.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
  - 2) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni ozdobnej,
  - 3) obowiązuje zakaz wznoszenia:
    - a) obiektów usługowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400.0 m<sup>2</sup>,
    - b) usług o charakterze handlu hurtowego.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 4,
  - 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust 3.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) obowiązują ustalenia § 8,
  - 2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
  - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - a) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanych ulic wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 8KDW i 9KDW,
    - b) w odległości 5.0 m od linii rozgraniczającej istniejącego rowu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 6WS,
  - 3) w zakresie formy architektonicznej budynków obowiązują następujące ustalenia:
    - a) ustala się dopuszczalną wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie więcej jednak niż 9.0 m,
    - b) dachy nowych budynków można wznosić jako dwuspadowe symetryczne lub czterospa-

dowe, o kącie nachylenia połaci 35–45°, dopuszcza się dachy płaskie,

- c) w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych, poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub oknami połaciowymi;
  - d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 4) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
  - 5) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 50%,
  - 6) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30%.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalamia i podziału nieruchomości – ustala się zakaz podziału terenu na działki.

9. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit c i d pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 21. 1.** Ustala się „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
  - a) tereny obiektów produkcyjnych,
  - b) tereny obiektów magazynowych,
  - c) tereny składów.
- 2) uzupełniające:
  - a) biura i obsługa firm,
  - b) usługi gastronomii,
  - c) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
  - d) zieleni towarzysząca i rekreacyjna,
  - e) urządzenia infrastruktury technicznej,
  - f) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) ustala się możliwość realizacji małych zespołów zieleni służących do wypoczynku i rekreacji,
- 3) ustala się obowiązek wprowadzenia pasa zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym i osłonowym:
  - a) na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 2P, 3P i 4P wzdłuż drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ,
  - b) na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1P i 2P wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 1KDL,
  - c) na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 4P i 5P wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 3KDL,
  - d) na terenie oznaczonym na rysunku planu nr 1a symbolem 6P wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 5KDL,
- 4) ustala się zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych - ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące możliwości oraz sposobu i terminów realizacji zainwestowania wskazywać będzie procedura w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzona na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- 2) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust 1 pkt 2, 3 i 4, ust. 2, ust. 3 pkt 4,
- 3) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 4P, 5P i 6P obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3,
- 4) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 5P i 6P obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 2,
- 5) dla części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 2P i 3P obowiązuje ustalenie § 12 ust. 4,
- 6) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1,
- 7) na części terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami: 1P, 3P, 4P, 5P i 6P graniczących z terenami kolejowymi (zlokalizowanymi poza granicą opracowania planu, po jej południowej stronie) ustala się strefę, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ustalenia wynikające z § 9,
- 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
  - a) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDZ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2P, 3P i 4P,
  - b) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P i 2P,
  - c) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDL dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4P i 5P,
  - d) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 4KDL dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5P i 6P,
  - e) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 5KDL dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6P,
  - f) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonych



- na rysunku planu nr 1a symbolem 5KDD dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4P i 5P,
- g) w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, 2P i 3P,
- 3) w zakresie formy architektonicznej budynków obowiązują następujące ustalenia:
- a) ustala się możliwą maksymalną wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, nie więcej jednak niż 12.0 m,
  - b) ustala się dachy płaskie,
  - c) dopuszcza się dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45°,
  - d) w przypadku zastosowania dachów, o których mowa 3 w lit. c, poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych,
- 4) ustala się możliwość wprowadzenia terenów rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych (np. basen pływacki, korty tenisowe itp.),
- 5) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują ustalenia podane w § 13 ust. 1 i 2,
- 6) obsługa komunikacyjna terenów odbywać się będzie:
- a) poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora, włączone do drogi oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDZ wyłącznie poprzez jedno włączenie jak na rysunku planu, na warunkach i za zgodą zarządcy drogi, z zakazem bezpośrednich zjazdów,
  - b) poprzez drogi lokalne oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1KDL, 3KDL, 4KDL i 5KDL oraz drogi dojazdowe oznaczone symbolami 3KDD i 5KDD na warunkach i za zgodą zarządcy dróg,
- 7) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy – 50%,
- 8) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15%.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) obowiązują warunki ogólne, o których mowa w § 11,
- 2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości powinna wynosić co najmniej 1500.0 m<sup>2</sup>.

8. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit e i f pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 22. 1.** Ustala „Teren ogrodów działkowych”, oznaczony na rysunku planu nr 1a symbolem 1ZD.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – ogrody działkowe,
- 2) uzupełniające:
  - a) parking, drogi wewnętrzne,
  - b) urządzenia infrastruktury technicznej,

c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego;

- 1) obowiązują ograniczenia wynikające z § 5,
- 2) dopuszcza się budowę:

- a) obiektów administracji i obsługi gospodarczej ogrodów działkowych oraz urządzeń sanitarnych,
  - b) altan i lokalizację obiektów małej architektury,
- 3) obowiązuje zakaz wznoszenia:
- a) wolno stojących budynków handlowych, w tym kiosków;
  - b) budynków mieszkalnych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązują ustalenia § 6 ust 1, 2 i ust. 3 pkt 4,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 10 ust. 1.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) dla części terenu oznaczonej na rysunku planu nr 1a, w związku z występowaniem stanowiska archeologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 2,
- 2) dla pozostałej części terenu ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
  - a) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL,
  - b) w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD,
- 2) w zakresie formy architektonicznej budynków (altan) obowiązują następujące ustalenia:
  - a) ustala się dopuszczalną wysokość zabudowy – 1 kondygnację, nie więcej jednak niż 6.0 m,
  - b) dachy nowych budynków należy wznosić jako dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 35–45°,
  - c) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub oknami połaciowymi;
  - d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 3) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych obowiązują zasady podane w § 13 ust. 1,
- 4) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowane jako zadania własne inwestora.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) obowiązują warunki ogólne, o których mowa w § 11,
- 2) ustala się minimalną szerokość frontu działki – 20.0 m

3) ustala się minimalną powierzchnię działki – 500.0 m<sup>2</sup>.

8. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 23.** 1. Ustala się „Tereny lasów”, oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL oraz na rysunku planu nr 1b symbolem 1ZL.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – las,
- 2) uzupełniające:
  - a) obiekty służące bezpośrednio gospodarce leśnej,
  - b) ścieżki piesze,
  - c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych poza wymienionymi w ust. 2 pkt. 2,
- 2) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń pełnych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – ustala się zakaz podziału terenu na działki.

6. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 24.** 1. Ustala się „Tereny rolnicze”, oznaczone na rysunku planu nr 1b symbolami 1R i 2R.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
  - a) pola uprawne,
  - b) łąki,
  - c) pastwiska,
  - d) ogrody i sady,
- 2) uzupełniające:
  - a) wewnętrzne drogi dojazdowe do pól,
  - b) ścieżki rowerowe i piesze, z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi,
  - c) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje zakaz, o którym mowa w § 12 ust. 4 za wyjątkiem obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit b,
- 2) ustala się możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych i pieszych, z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi,
- 3) dopuszcza się budowę stawów hodowlanych, pod warunkiem, że nie będą wpływać negatywnie na wody powierzchniowe i inne zbiorniki,
- 4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, ustala się obowiązek zachowania minimum 7. 0 metrowej

strefy od brzegów zbiornika bez upraw i zagospodarowania jej jako biofiltra w formie pasa zadrzewień i zakrzewień lub co najmniej nie nawożonych łąk,

- 5) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych,
- 6) ustala się możliwość budowy dróg dojazdowych do pól oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu,
- 7) zakazuje się bezpośrednich włączeń z terenów 1R i 2R oraz z dróg dojazdowych do projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu nr 1b symbolem 1KDL.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) część terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1b symbolem 1R zlokalizowana jest w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 2 i ust. 3 pkt 4,
- 3) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeksploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i rekultywację w kierunku rolnym lub leśnym,
- 4) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
- 5) ustala się zakaz likwidacji istniejących zadrzewień śródpolnych.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – obowiązują ustalenia § 7 ust. 3.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

7. Ustala się obsługę komunikacyjną:

- 1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1b symbolem 1R poprzez projektowaną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL,
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1b symbolem 2R poprzez projektowaną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDL oraz drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu nr 1b symbolem 1KDL.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – ustala się minimalną powierzchnię działki – 2.0 ha pod warunkiem zapewnienia dojazdu od drogi publicznej.

9. Dopuszcza się przeznaczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c pod warunkiem nie kolidowania z podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenu.

**§ 25.** 1. Ustala się „Tereny wód powierzchniowych”, oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS i 7WS oraz na rysunku planu nr 1b symbolami 1WS i 2WS.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe – wody powierzchniowe.

## 2) uzupełniające:

- a) budowlę hydrotechniczne,
- b) zieleń towarzysząca.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) tereny oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami 1WS, 2WS, 3WS i 4WS oraz na rysunku planu nr 1b symbolem 1WS zlokalizowane są w granicach obszaru problemowego korytarza linii kolejowej dużych prędkości,
- 2) obowiązują ustalenia wynikające z § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2,
- 3) obowiązuje obudowa ekologiczna cieków wodnych.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

**§ 26.** 1. Ustala się „Tereny urządzeń gazownictwa”, oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolem 1G i na rysunku planu nr 1b symbolem 2G.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

## 1) podstawowe:

- a) teren urządzeń gazownictwa oznaczony na rysunku planu nr 1a symbolem 1G,
- b) teren projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia oznaczony na rysunku planu nr 1b symbolem 2G,

## 2) uzupełniające – zieleń.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania – zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 2 pkt 1.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się ograniczenia wynikające z § 7 ust. 3.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną:

- 1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1G poprzez drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDL,
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1b symbolem 2G poprzez drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDL.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – ustala się zakaz podziału terenu.

**§ 27.** 1. Ustala się „tereny dróg i ciągów pieszych” oznaczone na rysunku planu nr 1a symbolami: KDG(KDZ), KDL, KDD, KDW i KP i na rysunku planu nr 1b symbolami KDZ, KDL i KDD.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

## 1) podstawowe:

- a) KDG (KDZ) – drogi publiczne klasy głównej, z dopuszczeniem odcinkowo klasy drogi zbiorczej, na terenach zabudowanych,
- b) KDZ – drogi publiczne klasy zbiorczej,
- c) KDL – drogi publiczne klasy lokalnej,
- d) KDD – drogi publiczne klasy dojazdowej,
- e) KDW – drogi wewnętrzne,
- f) KP – ciągi piesze.

## 2) uzupełniające:

- a) chodniki i ścieżki rowerowe,
- b) infrastruktura techniczna,
- c) zieleń towarzysząca.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i ścieżek rowerowych,
- 2) ustala się minimalną szerokość chodnika na 1,5 m.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki budowy:

## 1) dla drogi klasy głównej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDG (KDZ) ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – 30.0 m, oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunku planu nr 1a,
- b) na obszarze zabudowanym dopuszcza się obniżenie klasy drogi głównej do klasy drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających – 20.0 m,
- c) obowiązek realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż południowo-zachodniej strony drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) zakaz budowy nowych zjazdów poza wyznaczonymi w planie skrzyżowaniami,
- e) wzdłuż drogi po obu jej stronach należy zaprojektować ekrany akustyczne celem zabezpieczenia przed hałasem terenów mieszkaniowo-usługowych oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U i 10MN/U, jeśli pomierzone natężenie hałasu to uzasadni,
- f) należy dokonać nasadzeń szpalerów drzew po obu stronach drogi.

## 2) dla dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDZ oraz na rysunku planu nr 1b symbolem 1KDZ ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – 20.0 m,
- b) zakaz budowy nowych zjazdów poza wyznaczonymi w planie skrzyżowaniami,
- c) obowiązek realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej strony drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) włączenia dróg oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1KDL i 3KDL do drogi oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDZ może się odbyć na warunkach i za zgodną zarządcy drogi,
- e) włączenia dróg wewnętrznych do drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 1KDZ może się odbyć na warunkach i za zgodną zarządcy drogi.

- 3) dla dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL i 5KDL oraz na rysunku planu nr 1b – symbolem 1KDL ustala się:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12.0 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunkach planu nr 1a i 1b,
  - b) ustala się obowiązek realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDL, na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową oznaczoną symbolem 3KDD do skrzyżowania z drogą główną oznaczoną symbolem 1KDG(KDZ), zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) dla dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami, 3KDD i 5KDD:
- a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 12.0 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunku planu nr 1a,
  - b) ustala się obowiązek realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż północnej strony ulicy oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 3KDD na odcinku od ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1KP do drogi oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 2KDL, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 5) dla dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1KDD, 2KDD, 4KDD – ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10.0 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunku planu nr 1a,
- 6) dla drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu nr 1b symbolem 1KDD ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 8.0 m,
- 7) dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 8KDW, 9KDW i 10KDW:
- a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10.0 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunku planu,
  - b) dla dróg oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 3KDW, 4KDW i 6KDW dopuszcza się realizację jednostronnie chodników, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnionej części jezdni i chodnika na ulicach,
- 8) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu nr 1a symbolem 7KDW:
- a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 8.0 m,
  - b) dopuszcza się realizację jednostronnie chodników, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnionej części jezdni i chodnika na drodze,
- 9) dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu nr 1a symbolem 1KP ustala się:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających od 5.0 m do 15.0 m, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak pokazano na rysunku planu nr 1a,
  - b) obowiązek realizacji ścieżki rowerowej, zgodnie z parametrami określonymi w przepisach odrębnych,
  - c) dla części terenu obowiązuje strefa, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6,
  - d) dopuszcza się lokalizację parkingów oraz zatok autobusowych dostępnych z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDD, szczególnie w okolicy dworca kolejowego zlokalizowanego poza granicą opracowania planu,
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych dróg, jeżeli są one uzasadnione:
- 1) ukształtowaniem terenu,
  - 2) warunkami geologiczno-inżynierskimi,
  - 3) aktualnym zagospodarowaniem terenu,
  - 4) ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych.
6. Dopuszcza się możliwość pozostawienia w pasie drogowym istniejących budynków i urządzeń niezwiązanych z drogami i ich obsługą przy zachowaniu poniższych warunków:
- 1) nie powodują zagrożenia oraz utrudnienia w ruchu drogowym oraz nie zakłócają wykonania zadań zarządcy drogi,
  - 2) uzyskania zgody zarządcy drogi na ich rozbudowę, przebudowę lub remont.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.
8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
- 1) dla części dróg oznaczonych na rysunku planu nr 1a symbolami 3KDD, 5KDW i 10KDW obowiązują ustalenia wynikające z § 7 ust. 1 i 2,
  - 2) dla pozostałych dróg obowiązują ustalenia wynikające z § 7 ust. 3.
- § 28.** Ustala się następujące szczegółowe zasady budowy systemów infrastruktury technicznej:
- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
    - a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych odbywać się będzie docelowo z istniejącej i projektowanej komunalnej sieci wodociągowej – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,
    - b) obowiązują ustalenia § 13 ust. 2,
  - 2) w zakresie odprowadzenia ścieków:
    - a) odprowadzenie i oczyszczenie ścieków należy dokonać poprzez budowę komunalnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,
    - b) w zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia § 6 ust. 1 pkt 4,
    - c) obowiązują ustalenia § 13 ust. 2,
    - d) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpły-

- wowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- 3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
- a) ustala się odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej komunalnej kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej,
  - b) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej wody opadowe z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości, a ich nadmiar odprowadzić do istniejących wód powierzchniowych, na warunkach uzgodnionych z właścicielem i zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
  - c) obowiązują ustalenia § 13 ust. 2,
  - d) w zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia § 6 ust. 1 pkt 4,
  - e) na terenach zabudowy mieszkaniowej należy rozważyć możliwość lokalnego retencjonowania wód opadowych w celu ich wtórnego wykorzystania bądź infiltracji do gruntu.
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci elektroenergetycznych,
  - b) obowiązują ustalenia § 13 ust. 2,
  - c) wzdłuż linii elektroenergetycznych SN należy zachować strefy wolne od zabudowy i zadrzewień zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - d) dopuszcza się skablowanie istniejących linii energetycznych napowietrznych w uzgodnieniu z dyspozytorem sieci energetycznej,
  - e) w obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizowanie urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
  - f) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej i obsługi tych urządzeń,
  - g) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych jako wolno stojących pod warunkiem zapewnienia wystroju architektonicznego harmonizującego z otaczającą zabudową,
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) ustala się zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz w uzgodnieniu z operatorem sieci,
  - b) obowiązują ustalenia § 13 ust. 2,
  - c) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych, według technicznych warunków i za zgodą właściwego zarządcy lub właściciela drogi lub na terenach własnych inwestora,
  - d) wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać ich strefy techniczne, a wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych – strefy kontrolowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
  - e) dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej w sposób niekolidujący z istniejącą i projektowaną zabudową,
  - f) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych na paliwo gazowe lub olejowe, lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
- a) dopuszcza się indywidualny i grupowy system zaopatrzenia w ciepło, pod warunkiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczenia – zaleca się ogrzewanie na gaz przewodowy, gaz płynny lub olej opałowy,
  - b) należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze nieuciążliwe dla środowiska,
  - c) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 7) w zakresie telekomunikacji:
- a) ustala się podłączenie do istniejącej sieci poprzez jej rozbudowę i budowę nowej sieci kablowej na warunkach uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą sieci,
  - b) linie sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić wyłącznie w kanalizacji kablowej,
  - c) wzdłuż istniejących i projektowanych linii telekomunikacyjnych należy utrzymać strefy techniczne o wymiarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisów odrębnych,
  - d) na terenie objętym planem zabrania się lokalizowania urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej.
  - e) urządzenia telekomunikacyjne należy umieszczać
  - f) urządzenia telekomunikacyjne należy umieszczać:
    - wewnątrz obiektów kubaturowych istniejących albo wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów;
    - w kioskach wolno stojących, lokalizowanych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenów, pod warunkiem minimalizacji gabarytów kiosku oraz dostosowania jego wystroju architektonicznego do otaczającej zabudowy,
- 8) w zakresie melioracji wodnych:
- a) każda nowa budowa winna uwzględniać istniejące urządzenia melioracyjne i zapewniać ich prawidłowe użytkowanie,
  - b) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej w wyniku prac inwestycyjnych należy opracować dokumentację przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający sprawne jego działanie na terenach przyległych,
  - c) dokumentację należy uzgodnić z odpowiednim Zarządem Melioracji i Urzędem Wodnych, a następnie dokonać przebudowy istniejącej sieci, na koszt własny inwestora, pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji.

- 9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
- a) odpady komunalne winny być gromadzone na własnej posesji zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach odrębnych i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane służby na składowisko odpadów komunalnych,
  - b) należy prowadzić zorganizowaną gospodarkę odpadami, która nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  - c) gospodarkę odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - d) system gromadzenia i usuwania odpadów winien gwarantować zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem.
  - e) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
  - f) miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych należy urządzić w sposób umożliwiający segregację odpadów.

### Rozdział III

#### Ustalenia końcowe

**§ 29.** Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:

1. 15% – dla terenów oznaczonych na rysunku planu MN, MN/U, MW, U i P,
2. 0,1% – dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem ZD, ZL, WS, KDW, G,
3. 0,1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG (KDZ), KDZ, KDL, KDD i KP.

**§ 30.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 31.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy:  
*Karol Pietrucha*

**MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI CZERNICA**

skala 1:2000  
Rysunek planu nr 1a  
0 50 100 m  
obszar "A"

Niniejszy rysunek planu stanowi załącznik  
Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/273/201  
Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010 r.







Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/  
/273/2010 Rady Gminy Czernica  
z dnia 5 marca 2010 r.

**Rozstrzygnięcie**  
**dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu**  
**miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**  
**północnej części wsi Czernica.**

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 23 lipca 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r. oraz w okresie 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia zostało wniesionych szesnaście uwag.

1. Ze zgłoszonych do projektu planu uwag, następujące zostały uwzględnione:
  - 1) uwaga Spółdzielni mieszkaniowej „Kamieniec” z dnia 09 września 2009 r. odnośnie zwiększenia wysokości budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z 9.0 m do 12.0 m projektowanych na działce nr ewid. 15/8,
  - 2) uwaga Państwa Bogdana i Elżbiety Jarosz z dnia 10 sierpnia 2009 r. odnośnie przesunięcia projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL tak, aby jej oś pokrywała się z osią istniejącej drogi nr ewid. 333 dr,
  - 3) uwaga Państwa Ewy i Mirosława Kadłubowskich z dnia 10 sierpnia 2009 r. odnośnie przesunięcia projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL tak, aby jej oś pokrywała się z osią istniejącej drogi nr ewid. 333 dr,
  - 4) uwaga Państwa Grażyny i Tomasza Wajdzik z dnia 26 sierpnia 2009 r. odnośnie przesunięcia projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL tak, aby jej oś pokrywała się z osią istniejącej drogi nr ewid. 333 dr,
  - 5) uwaga Pana Dariusza Michalskiego z dnia 09 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/11 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 6) uwaga Pana Łukasza Szelągowskiego z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/14 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 7) uwaga Państwa Izabeli i Damiana Grabowskich z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/13 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 8) uwaga Pana Tomasza Chmiela z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/12 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 9) uwaga Pani Haliny Bokrzyckiej z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/12 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 10) uwaga Państwa Agnieszki i Marcina Pióro z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/15 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 11) uwaga Państwa Ewy i Łukasza Laskowskich z dnia 08 września 2009 r. odnośnie przeznaczenia działki nr ewid. 197/15 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ze zgłoszonych do projektu planu uwag, następujące nie zostały uwzględnione:
  - 1) uwaga Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 2009 r. odnośnie zamiany przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R na zabudowę mieszkaniowo – usługową (MN/U),
  - 2) uwaga Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 2009 r. odnośnie zamiany wszystkich dróg klasy dojazdowej (KDD) na drogi wewnętrzne (KDW),

- 3) uwaga Pana Tadeusza Pałaniuka i Pani Katarzyny Olszewskiej z dnia 09 września 2009 r. odnośnie dopuszczenia propozycji przekwalifikowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2R na działki przemysłowe,
- 4) uwaga Pana Zbigniewa Pulnika z dnia 08 września 2009 r. odnośnie zmiany przebiegu dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDD i 6KDD,
- 5) uwaga Pana Daniela Gałki z dnia 31 sierpnia 2009 r. odnośnie zmiany koncepcji zagospodarowania przestrzennego części obszaru opracowania planu.



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/  
/273/2010 Rady Gminy Czernica  
z dnia 5 marca 2010 r.

**Rozstrzygnięcie**  
**dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji**  
**z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy**  
**oraz zasadach ich finansowania.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) i art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica rozstrzyga co następuje:

**§ 1.**

Ustala się następujący sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych, projekt planu zakłada:
  - 1) budowę dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
    - a) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
    - b) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
  - 2) budowę ciągów pieszych oznaczonych symbolem KP, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym m.in.: chodnikami, ścieżką rowerową, zielenią, oświetleniem, ewentualną sygnalizacją i urządzeniami sterowania ruchem.
2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, projekt planu zakłada:
  - 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  - 2) budowę sieci wodociągowej.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi.
4. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzić będą właściwe jednostki gminne.
5. Inwestycje realizowane będą etapowo, w zależności od wielkości przeznaczonych środków.
6. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Czernica.

**§ 2.**

Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1. odbywać się będzie poprzez:

1. Wydatki z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową.
2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.
  - 1) dotacji unijnych,
  - 2) dotacji samorządu województwa,
  - 3) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
  - 4) kredytów i pożyczek bankowych,
  - 5) z obligacji komunalnych,
  - 6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  - 7) z innych środków zewnętrznych.
3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

**2008**

**UCHWAŁA NR XXIII/220/2010  
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 24 czerwca 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania  
wytwarzających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

**§ 3.** Traci moc uchwała Rady Gminy Głogów nr X/100/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Krystyna Grzegorek*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/  
/220/2010 Rady Gminy Głogów z dnia  
24 czerwca 2010 r.**

**Regulamin udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów  
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

**WNIOSEK**

o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania  
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy  
Głogów.

**do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów  
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów.**

UMOWA Nr ..... Zawarta w dniu  
..... w Głogowie pomiędzy Gminą  
Głogów, z siedzibą: 67 – 200 Głogów, ul. Słodowa 2b,  
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Głogów Pana Andrzeja Krzemienia przy  
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Haliny  
Tarnowskiej, zwaną dalej Gminą  
a  
Panem/Panią  
.....  
legitymującym (-ą) się dowodem osobistym seria  
..... nr .....  
wydanym przez  
.....  
„ zamieszkałym (-ą) w .....  
.....  
.....  
Zwanym dalej Inwestorem

**do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów  
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów.**

WNIOSEK o wypłacenie dofinansowania kosztów  
realizacji zadania polegającego na usunięciu wy-  
robów zawierających azbest. Zwracam się o wy-  
płacenie części kosztów, które zostały poniesione  
w związku z wykonaniem zadania polegającego  
na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

**do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów  
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów**

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Głogów.
2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie w planie wydatków budżetowych na dany rok
3. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Głogów.
4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Głogów i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 4 może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielem są osoby fizyczne.

**§ 2.** Postanowienia szczegółowe1. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania do kosztów przedsięwzięcia są:

- 1) realizacja przedsięwzięcia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada danego roku;
- 2) nie zaleganie wnioskodawcy z podatkiem od nieruchomości na rzecz Gminy Głogów;
- 3) jednorazowe, kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego;
- 4) wpis do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Głogów zawierającego informacje, o których mowa w art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) dokonany zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876 ze zmianami).

**§ 3.** Podstawę udzielenia dofinansowania będzie stanowić umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, spisana pomiędzy Gminą Głogów a wnioskodawcą, przed realizacją inwestycji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

**§ 4.** Dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia ze środków budżetu gminy obejmuje 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowane rachunki, wydatki poniesione w danym roku na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) w przypadku budynków mieszkalnych oraz 50% w przypadku budynków gospodarczych, z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć: 1) w przypadku wywozu i utylizacji azbestu – 25 zł/m<sup>2</sup>, 2) w przypadku demontażu, wywozu i utylizacji azbestu 40 zł/m<sup>2</sup>.

**§ 5.** Przez koszty dofinansowania zadania rozumie się koszty zdjęcia płyt azbestowo – cementowych płaskich lub falistych z dachu obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek i unieszkodliwienie przez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.

**§ 6.** 1. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych Wnioskodawca zleci firmie posiadającej decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydaną przez Wojewodę lub Starostę.

2. Wnioskodawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem azbestu do organu budowlanego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

3. Przed przystąpieniem do robót związanych z demontażem wyrobów azbestowych, Wnioskodawca przedłoży kopię ważnego w/w zgłoszenia Wójtowi Gminy Głogów.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania Urzędu Gminy Głogów, w formie pisemnej lub telefonicznej, o dokładnym terminie wykonywania robót związanych z usuwaniem azbestu.

**§ 7.** 1. Wnioski o dofinansowanie zadań przyjmowane są na bieżąco.

2. Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Głogów, aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.

3. Wnioski są rozpatrywane wg następującej kolejności:

- 1) wnioski o usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków użyteczności publicznej,
- 2) wnioski o usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
- 3) wnioski o usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków gospodarczych.

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

5. W skład komisji, o której mowa w pkt. 2 wchodzi pracownicy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Głogowie.

6. Pracami komisji kieruje Przewodniczący.

7. Komisja sporządza ze swych czynności protokoły i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi bądź Sekretarzowi Gminy Głogów.

8. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzane są z zainteresowanymi umowy cywilno-prawne.

**§ 8.** Wymagania formalne

1. Właściciele nieruchomości zainteresowani otrzymaniem dofinansowania zobowiązani są złożyć wniosek (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w Referacie Komunalnym, Środowiska i Rolnictwa wraz z następującymi dokumentami:

- 1) kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego usuwane są elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych

z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałą wspólnoty,

- 2) kopię potwierdzenia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru architektoniczno-budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) lub kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu),

2. Ustala się następujący tryb udzielania dofinansowania:

- 1) złożenie kompletnego wniosku przez Wnioskodawcę w Urzędzie Gminy w Głogowie,
- 2) przygotowania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
- 3) podpisanie umowy przez Strony,

3. Podstawą wypłaty dofinansowania będą stanowić dokumenty określone w § 3, a także złożenie wniosku o wypłacenie dofinansowania – wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w ust. 4.

4. Do wniosku o wypłacenie dofinansowania należy dołączyć:

- 1) rachunek (faktura VAT) dokumentujący poniesienie 100% kosztów kwalifikowanych przez wnioskodawcę;
- 2) karta przekazania odpadów na uprawnione składowisko.
- 3) oświadczenie wnioskodawcy o zakończeniu robót związanych z usuwaniem azbestu;
- 4) informacja o numerze konta bankowego, na które należy wypłacić dofinansowanie.

5. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

6. Wysokość dofinansowania zostanie ustalona w oparciu o dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 i wielkości określonej w § 4.

7. Wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty, która zostanie ustalona na podstawie określonej we wniosku ilości materiału zawierającego azbest oraz wskazanej w karcie przekazania odpadów niebezpiecznych. Ilość odpadów zawierających azbest ma być wyrażona w m<sup>2</sup>.

8. Wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłacenie dofinansowania wymienionego w ust. 3 raz dokumentów określonych w ust. 4

1. Wnioskodawca .....  
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
2. Miejsce zamieszkania .....  
(dokładny adres zameldowania)
3. Telefon kontaktowy .....
4. Dowód osobisty Wnioskodawcy..... wydany  
przez ..... dnia ..... (seria i numer dowodu  
osobistego)
5. Dokładny adres nieruchomości, na której mają być prowadzone prace .....
6. Numer ewidencyjny działki.....
7. Rodzaj odpadów .....  
(płyty eternitowe płaskie/faliste)
8. Szacunkowa ilość odpadów w m<sup>2</sup> .....
9. Nazwa i adres firmy, która będzie usuwać odpady z azbestu .....
10. Planowany termin realizacji zadania .....  
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
11. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów. ...., dnia .....  
(czytelny podpis Wnioskodawcy) Załączniki: 1. kserokopia tytułu prawnego obiektu budowlanego, z którego usuwane są elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałą wspólnoty, 2. kopię potwierdzenia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu),

**§ 1.** Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Głogów zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów,

2. Inwestor – osobę fizyczną, będącą właścicielem obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Głogów lub najemcą posiadającego zgodę właściciela budynku na realizację przedsięwzięcia i otrzymanie dofinansowania,

3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 4 lokali mieszkalnych,

4. Budynek gospodarczy – budynek wolno stojący albo budynek połączony z budynkiem mieszkalnym wykorzystywanym na cele gospodarcze i/lub inwentarskie.

**§ 2.** Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad dofinansowania przez Gminę części kosztów robót poniesionych przez Inwestora związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych, powstałych podczas wymiany pokrycia dachowego/elewacji na obiekcie budowlanym Inwestora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

**§ 3. 1.** Inwestor oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, składającej się m.in. z działki/parceli gruntowej oznaczonej numerem ....., zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ..... lub gospodarczym, położonym w ....., przy ulicy .....

2. Inwestor oświadcza, że złożył wniosek o dofinansowanie kosztów robót, o których mowa § 2, wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Inwestor oświadcza, że jest w posiadaniu Regulaminu, zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

**§ 4.** Gmina oświadcza, że Inwestor spełnił wszelkie warunki wynikające z Regulaminu, o którym mowa w § 1 umowy i został zakwalifikowany do udzielenia mu dofinansowania kosztów robót, o których mowa § 2.

**§ 5. 1.** Gmina zobowiązuje się do udzielenia Inwestorowi dofinansowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na usunięciu wyrobów azbestowych z obiektu budowlanego, zgodnie i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w Regulaminie.

3. Inwestor zobowiązuje się do zlecenia specjalistycznej firmie (przedsiębiorcy), o którym mowa § 6 ust. 1 Regulaminu, na własny rachunek i we własnym imieniu, wykonania prac polegających na:

- 1) rozbiórce pokrycia dachowego obiektu budowlanego z płyt zawierających azbest,
- 2) zabezpieczeniu odpadów azbestowych po rozbiórce, o której mowa w pkt. 1,
- 3) załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

4. Inwestor zobowiązuje się do realizacji powyższego przedsięwzięcia do dnia 15 listopada ..... roku.

5. Po wykonaniu prac określonych w ust. 2 i 3 Inwestor przedłoży Gminie wniosek o wypłacenie dofinansowania, według wzoru ustalonego w Regulaminie wraz z wymienionymi w Regulaminie załącznikami.

**§ 6. 1.** Gmina zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania do realizacji zadania określonego w § 2, po stwierdzeniu przez Gminę wykonania przez Inwestora wymienionych robót i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, do wysokości określonej w § 4 Regulaminu.

2. Wysokość dofinansowania naliczona zostanie na podstawie faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wysokość dofinansowania zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Inwestora, bądź wypłacona w kasie Urzędu Gminy Głogów, w terminie 21 dni od daty doręczenia kompletnego wniosku o wypłacenie dofinansowania.

**§ 7. 1.** Inwestor zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli na terenie nieruchomości w zakresie objętym dofinansowaniem.

2. Gmina jest uprawniona do kontroli na terenie nieruchomości Inwestora, określonej we wniosku powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz wykonania prac związanych z usunięciem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym wykonanego zakresu prac przy usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest a zakresem wyszczególnionym



w przedłożonych dokumentach, Inwestor zobowiązuje się zwrócić pobrane dofinansowanie wraz z ustawowymi odsetkami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do tego zwrotu, po uprzednim przeprowadzeniu wizji kontrolnej wykazującej niezgodność, o której mowa powyżej.

**§ 8.** Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 10.** Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego jeden otrzymuje Inwestor, a dwa Gmina.

1. Z budynku mieszkalnego/gospodarczego\* na terenie posesji: .....  
..... (adres posesji)

2. Termin zakończenia prac objętych wnioskiem:.....

3. Rzeczywista wysokość poniesionych kosztów: ..... Załączniki: 1. Faktura VAT dokumentująca poniesienie 100% kosztów kwalifikowanych. 2. Oświadczenie wnioskodawcy o zakończeniu robót związanych z usunięciem azbestu. 3. Karta przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 4. Informacja o numerze konta bankowego, na które należy wypłacić dofinansowanie.

## 2009

### UCHWAŁA NR XXXV/178/2010 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000  
– stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/139/2006 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla miejscowości Jordanów Śląski prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiącym integralną część uchwały w ten sposób, że:


- symbol AG22 zastępuje się symbolem AG19,
- symbol AG23 zastępuje się symbolem AG20.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

**§ 3.** Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Miroslaw Cholewa*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/  
/178/2010 Rady Gminy Jordanów  
Śląski z dnia 28 kwietnia 2010 r.**





## 2010

### UCHWAŁA NR XXXVI/187/2010 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000 – stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/139/2006 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXV/178/2010 z dnia 28 kwietnia

2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Mirosław Cholewa*

## 2011

### UCHWAŁA NR XLVIII/236/10 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 30 czerwca 2010 r.

**w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy Kamienna Góra uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Z budżetu Gminy Kamienna Góra mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten spełnia następujące kryteria:

- 1) znajduje się na obszarze Gminy Kamienna Góra,
- 2) jest w złym stanie technicznym,
- 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy.

2. Dotacja może być udzielona każdemu podmiotowi, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1, a także podmiotowi, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona:

- 1) na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;

- 2) na refinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

**§ 2. 1.** Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 40% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może zostać udzielona:

- 1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
- 2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

**§ 3.** 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:

- 1) decyzją o wpisie obiektu, którego dotyczą prace lub roboty do rejestru zabytków,
- 2) dokumentem potwierdzającym prawo własności,
- 3) kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót,
- 4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
- 5) pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy w roku kalendarzowym, w którym inwestycja ma być realizowana.

**§ 5.** 1. Dotację przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy z uwzględnieniem środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku.

2. W uchwale Rady Gminy o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku.

**§ 6.** 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

- 1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,
- 2) kwotę dotacji i tryb jej płatności,
- 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
- 4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należy-

tego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania.

**§ 7.** 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przy zabytku, którego dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy z udziałem osoby upoważnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót przy zabytku Wójtowi Gminy.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 8.** W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do zwrotu dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy przez kolejnych pięć lat.

**§ 9.** 1. Wójt Gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji.

2. Wykaz udzielonych dotacji zawiera:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której dotację przekazano;
- 2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
- 3) zakres prac na które udzielono dotację;
- 4) datę zawarcia umowy;
- 5) wysokość przekazanej dotacji.

3. Wójt Gminy informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków o przyznanych dotacjach.

4. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom na realizację zadań oraz o rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Zygmunt Homoncik*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/  
/236/10 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 30 czerwca 2010 r.

## WNIOSEK

O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,  
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU  
ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA, WPISANYM  
DO REJESTRU ZABYTKÓW

### I. PODSTAWOWE DANE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY:

#### A. DANE O ZABYTKU:

1. NAZWA ZABYTKU:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2. DANE O ZABYTKU:

nr w rejestrze zabytków:

wpis z dnia:

3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### B. WNIOSKODAWCA:

1. NAZWA WNIOSKODAWCY:

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|--|

2. ADRES / SIEDZIBA WNIOSKODAWCY:

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

3. NR NIP:

4. NR REGON:

5. INNE DANE :

1) FORMA PRAWNA

2) NAZWA I NR REJESTRU

DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

4. BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**C. TYTUŁ PRAWNY DO POSIADANIA ZABYTKU:**

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| księga wieczysta nr | (w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów nr |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|

**D. UZYSKANE POZWOLENIA:**

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:



wydane przez:

|z dnia:

|nr zezwolenia:

## II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

**A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:**

[illegible]

**B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:**

[illegible]

**C. TERMIN REALIZACJI:** (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA:**

| przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich sfinansowania   | zakres rzeczowy | kwota | udział w całości kosztów (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| Ogółem:                                                                       |                 |       |                                |
| przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Gminy Kamienna Góra |                 |       |                                |
| udział środków własnych:                                                      |                 |       |                                |
| udział środków pozyskanych z:                                                 |                 |       |                                |
| - budżetu państwa                                                             |                 |       |                                |
| - budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 |                 |       |                                |

- innych źródeł (należy wskazać):

### III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych

| Rok | zakres wykonanych prac | poniesione wydatki | dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i przeznaczenie) |  |  |
|-----|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                        |                    |                                                                   |  |  |
|     |                        |                    |                                                                   |  |  |
|     |                        |                    |                                                                   |  |  |

### IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

- 1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
- 2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
- 3) harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 4) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym,
- 5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
- 6) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Wójt Gminy Kamienna Góra zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis/y)

Kamienna Góra dnia .....

(pieczęć)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/  
/236/10 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DATA: \_\_\_\_\_

**SPRAWOZDANIE**

**CZĘŚCIOWE <sup>1)</sup>**

**KOŃCOWE**

**Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nazwa zadania)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ w okresie od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ określonego w umowie  
nr: \_\_\_\_\_ zawartej w dniu: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ pomiędzy ..... a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (imię nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację)

**I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

1. W jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1) Właściwe zakreślić. Sprawozdanie (częściowe i końcowe) sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

[illegible]

- 2) Opis winien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem we wniosku o przyznanie dotacji. Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, określić ich stopień wykonania, wyjaśnić ewentualne odstępstwa od planowanego zakresu i harmonogramu.

## II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

|                                          |  |    |
|------------------------------------------|--|----|
| Całkowity dotychczasowy koszt            |  | zł |
| całkowity koszt w okresie sprawozdawczym |  | zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji |  | zł |
| w tym środki własne                      |  | zł |

#### 1. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA TYP

| lp.     | rodzaj kosztów<br>(zakupy, materiały, usługi obce<br>w tym : remonty i pozostałe –<br>wymienić jakie) | całość zadania     |                       | poprzednie okresy<br>sprawozdawcze<br>(narastająco) |                    | bieżący okres<br>sprawozdawczy |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|         |                                                                                                       | koszt<br>całkowity | w tym<br>z<br>dotacji | koszt<br>całkowit<br>y                              | w tym z<br>dotacji | koszt<br>całkowity             | w tym z<br>dotacji |
|         |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |
|         |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |
|         |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |
|         |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |
|         |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |
| ŁĄCZNIE |                                                                                                       |                    |                       |                                                     |                    |                                |                    |

#### 2. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

| źródło                   | całość zadania |   | poprzednie okresy<br>sprawozdawcze<br>(narastająco) |   | bieżący okres<br>sprawozdawczy |   |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|
|                          | zł             | % | zł                                                  | % | zł                             | % |
| koszty pokryte z dotacji |                |   |                                                     |   |                                |   |
| własne środki            |                |   |                                                     |   |                                |   |
| inne dotacje (jakie?)    |                |   |                                                     |   |                                |   |



|        |  |       |  |       |  |       |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| OGÓŁEM |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|

3. EWENTUALNE UWAGI MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE REALIZACJI ZADANIA

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**B. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW:** <sup>3)</sup>

| lp.     | nr dokumentu księgowego | nr pozycji kosztorysu | data | nazwa wydatku | kwota w zł | w tym ze środków pochodzących z dotacji |
|---------|-------------------------|-----------------------|------|---------------|------------|-----------------------------------------|
|         |                         |                       |      |               |            |                                         |
|         |                         |                       |      |               |            |                                         |
|         |                         |                       |      |               |            |                                         |
|         |                         |                       |      |               |            |                                         |
|         |                         |                       |      |               |            |                                         |
| ŁĄCZNIE |                         |                       |      |               |            |                                         |

<sup>3)</sup> Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich rachunków za okres sprawozdawczy, z wyszczególnieniem tych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr rachunku, datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzony był na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.

Oryginały faktur, rachunków podlegają zwrotowi, należy je przechowywać i udostępnić podczas przeprowadzanych ewentualnie czynności kontrolnych.

**C. PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA:**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| kwota dotacji określona w umowie | zł |
|----------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| dotychczas przekazana łączna kwota dotacji | zł |
|--------------------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji | zł |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań: <sup>4)</sup> |
|------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>III. INFORMACJE DODATKOWE</b> załączniki: <sup>5)</sup> |
|------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>4)</sup> Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz podmiotu zlecającego po zakończeniu zadania.

<sup>5)</sup> Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, opinie itp.).

#### IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY

1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym,  
a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Kamienna Góra zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).

1. Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie

*podpis*

*pieczęć*

Kamienna Góra, dn.

2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

**Sprawozdania należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację**

#### V. ADNOTACJE URZĘDOWE

**2012**

**UCHWAŁA NR 305/XXXVIII/10  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  
stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 34 ust. 4 i 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 6, 7 i 10, ust. 2c, art. 70 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 49, poz. 659 ) zmienionej uchwałą nr 142/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 232, poz. 2582); uchwałą nr 171/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 309 poz. 3710); uchwałą nr 185/XXVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 12, poz. 308), uchwałą nr 201/XXIX/09 z dnia 26 marca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81, poz. 1726), uchwałą Nr 241/XXXII/09 z dnia 29 maja 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 107, poz. 2214); uchwałą Nr 259/XXXIV/09 z dnia 1 września 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 172, poz. 3126); wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabywcę nieruchomości obciążają wszystkie koszty związane z nabyciem własności, w tym koszty przystosowania nieruchomości

do zbycia (opracowanie dokumentacji formalnoprawnej).

2. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym Gmina pobierać będzie zaliczkę w wysokości:
    - a) 300 zł – w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach, w których znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny,
    - b) 600 zł – w przypadku budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
    - c) 1 000 zł – w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  3. Umowa z kandydatem na nabywcę określa w szczególności warunki wniesienia zaliczki i sposób jej rozliczenia.
  4. Zaliczka, o której mowa w ust. 2 podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.”
- 2) § 48 (1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. W okresie od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku nie stosuje się § 16 ust. 1–3, 5-9 tylko poniższe zasady.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda, w Gazecie Noworudzkiej oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Teresa Październiak*

**2013**

**UCHWAŁA NR 318/XLI/10  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  
stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda**

Na podstawie art.18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) art. 34 ust. 4 i 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust.1 pkt 6, 7 i 10, ust. 2c, art. 70 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 49, poz. 659) zmienionej uchwałą nr 142/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 232, poz. 2582); uchwałą nr 171/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 309, poz. 3710); uchwałą nr 185/XXVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 12, poz. 308), uchwałą nr 201/XXIX/09 z dnia 26 marca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81, poz. 1726); uchwałą nr 241/XXXII/09 z dnia 29 maja 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 107, poz. 2214); uchwałą nr 259/XXXIV/09 z dnia 1 września 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 172, poz. 3126); uchwałą nr 294/XXXVII/10 z dnia 10 marca 2010

roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 79 , poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) §15 otrzymuje brzmienie:

„1. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym Gmina może pobierać zaliczkę.

2. Umowa z kandydatem na nabywcę określa w szczególności warunki wniesienia zaliczki i sposób jej rozliczenia.”

2) w §48 (1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2010 roku nie stosuje się § 16 ust. 1–3, 5–9 tylko poniższe zasady.”

**§ 2.** Traci moc uchwała nr 305 /XXXVIII/10 Rady Gmin Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda, w Gazecie Noworudzkiej oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*Teresa Październiak*

**2014**

**UCHWAŁA NR 5/10  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 r. wraz z tabelami:

- 1) Nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
- 2) Nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetu,
- 3) Nr 3 – rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku w 2009 r.,
- 4) Nr 4 – plan i wykonanie wydatków budżetu,
- 5) Nr 5 – plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej,
- 6) Nr 6 – informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, o którym mowa w §1:

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2010 r.
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:  
*Marek Trams*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/10  
Zarządu Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego z dnia 18 marca 2010 r.**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA 2009 ROK**

### **WSTĘP**

Przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych wskazują, iż sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 r. należy sporządzić w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy o finansach publicznych, tj. z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2009 r.

Uchwałą Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 3 grudnia 2008r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2009 r. wg poniższego:

### **Dochody budżetu Związku**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|
| 750          | Administracja publiczna | 3.342.578   |

### **Wydatki budżetu Związku**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Plan</b> |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| 630          | Turystyka                                 | 36.500      |
| 750          | Administracja publiczna                   | 1.067.189   |
| 758          | Różne rozliczenia                         | 30.000      |
| 801          | Oświata i wychowanie                      | 1.641.289   |
| 851          | Ochrona zdrowia                           | 30.000      |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 511.260     |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 57.600      |
| Ogółem       |                                           | 3.373.838   |

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 31.260 zł zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie na rok 2009 zabezpieczono również środki w wysokości 30.000 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące.

W uchwale budżetowej został ustalony limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.

Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku.

W 2009 r. były dokonywane korekty budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 5 uchwał, natomiast Zarząd Związku – 13 uchwał. Korekty budżetu polegały na przyjęciu do realizacji nowych zadań, jak również stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Najistotniejszą zmianą było zwiększenie budżetu z tytułu przyznanej dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” oraz „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił:

| Dział  | Wyszczególnienie         | Plan      |
|--------|--------------------------|-----------|
| 600    | Transport i łączność     | 25.000    |
| 750    | Administracja publiczna  | 3.809.865 |
| 758    | Różne rozliczenia        | 63.305    |
| 801    | Oświata i wychowanie     | 1.331.030 |
| 926    | Kultura fizyczna i sport | 50.000    |
| Ogółem |                          | 5.279.200 |

#### Wydatki budżetu Związku

| Dział  | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|--------|-------------------------------------------|-----------|
| 600    | Transport i łączność                      | 225.000   |
| 630    | Turystyka                                 | 36.500    |
| 750    | Administracja publiczna                   | 1.482.119 |
| 758    | Różne rozliczenia                         | 352       |
| 801    | Oświata i wychowanie                      | 3.094.401 |
| 851    | Ochrona zdrowia                           | -         |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 634.255   |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 65.920    |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                  | 114.848   |
| Ogółem |                                           | 5.653.395 |

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku:

- 1) korzystał z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył 4 lokaty terminowe,
- 2) nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2009 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.**

#### I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 5.013.673,95 zł, co stanowi 94,97% planu.

**Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.**

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na poziomie 3.705.758 zł. Na plan dochodów w 2009 r. składa się:

- 1) kwota 3.466.502 zł – planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku,
- 2) kwota 239.256 zł – wykonane ponadplanowo dochody za 2008 r., według faktycznie wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano dochody w wysokości 3.705.757,68 zł, tj. 100%.

**Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3 znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.**

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 1.026.161,83 zł – dotacja rozwojowa (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- 2) kwota 50.000,00 zł – dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć z nauki pływania dla dzieci z terenu Związku,
- 3) kwota 6.320,00 zł – dochody ze sprzedaży mienia Związku,
- 4) kwota 63.305,00 zł – środki finansowe przekazane z subkonta rachunku podstawowego (niezrealizowane wydatki niewygasające),
- 5) kwota 162.129,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2009 r. plan wydatków budżetu Związku uległ zwiększeniu o kwotę 2.279.557 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.015.212 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 264.345 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika z przyjęcia do realizacji projektów dofinansowanych ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn.:

- 1) „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” w zakresie poddziałania: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- 2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w zakresie poddziałania: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Łącznie z tytułu w/w projektów zwiększono plan o kwotę 1.408.612 zł.

Dodano również zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu pn. „Pływam!” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego celem jest stworzenie możliwości zdobycia umiejętności pływania, pogłębienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa.

Prowadzone przez kolejne lata przez Związek zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w 2009 r. zostały rozszerzone o kolejne działania. Do wykonania zlecony został audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania. Obszar Związku Gmin poddany został inwentaryzacji w zakresie obecnych źródeł energii odnawialnej, takich jak źródła hydrologiczne, wiatrowe, geotermalne, solarne czy gazowe.

Wzrost wydatków majątkowych związany jest też z podjęciem kolejnych działań w zakresie budowy szerokopasmowego Internetu.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 89,23%, tj. na plan 5.653.395 zł wydatkowano 5.044.279,22 zł. Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w tabelach znajdujących się w dalszej części niniejszej informacji.

**Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4, natomiast wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 – tabele znajdują się w dalszej części niniejszego sprawozdania.**

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

*Plan – 225.000 zł*

*Realizacja – 165.000,00 zł tj. 73,33%*

W 2009 r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku.



Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. na obszarze gmin: Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa, Grębocice, Pęcław, Chocianów, Polkowice oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Bezpośrednim rezultatem będzie więc stworzenie subregionalnej sieci IT na przedmiotowym terenie.

W dniu 03.11.2009 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zawarł umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- aktualizacja opracowanego studium wykonalności,
- przygotowanie wniosku dla projektów przewidzianych w formie „zaprojektuj i wybuduj” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wraz z wybranymi załącznikami,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dla projektów przewidzianych w formie „zaprojektuj i wybuduj”,
- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których plan jest sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wykonanie podziału kosztów projektu na poszczególne gminy.

Wartość umowy – 165.000 zł – stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

*Plan – 36.500 zł*

*Realizacja – 35.870,87 zł tj. 98,28%*

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 36.500zł, wydatkowano 34.999,87 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W 2009 r. zawarto 8 umów na sprzątanie szlaków turystycznych na terenie poszczególnych gmin należących do Związku. Sprzątanie realizowane było w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku 2009 r. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów. Ponadto zostało opłacone ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 1.482.119 zł*

*Realizacja – 1.287.324,01 zł tj. 86,86%*

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku, organów Związku oraz promocją Związku.

W ramach pozostałej działalności związanej z administracją publiczną poniesiono wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura i organów Związku – kwota 1.221.532 zł – zrealizowano w 86,26%, tj. wydatkowano 1.053.711,77 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 255.411,84 zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 558.710,43 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli do nowej siedziby Związku – kwota 198.368,11 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
  - usługi prawne, informatyczne, doradztwo UE – kwota 23.882,00 zł,
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 13.259,39 zł,
  - doszkaltanie kadr – kwota 4.080,00 zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 260.587 zł. Realizacja w 2009 r. obejmowała wydatki związane m.in. z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 197.850 zł;  
Promocja jednostki prowadzona była podczas różnych wydarzeń sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. podczas Odpustu św. Jakuba w Jakubowie, Maratonu MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich, Dożynek Gminnych w Grębociicach, Flisu Odrzańskiego w Wietszycach, Dnia Dziecka Pęcławiu, Dnia Jagody w Chocianowie, Turnieju Wsi w Jerzmanowej, Festynu Integracyjnego w Gaworzycach, Koncertu z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej w Przemkowie, Ekoforum w Polkowicach, Konferencji „Aktywność w najciekawszych turystycznie miejscach regionu” w Polkowicach. Łącznie Związek promowany był podczas 37 imprez, które odbyły się na terenie gmin należących do Związku.
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, w tym długopisów, kalendarzy książkowych, naklejek z logo Związku – kwota 16.762 zł,
- 3) przygotowaniem książki pt. „Polkowice. Dwadzieścia niezwykłych lat.” – kwota 6.000 zł,
- 4) wydaniem publikacji „Rowerownik – na dolnośląskie trasy zaprasza Maja Włoszczowska” – kwota 13.000 zł.

Łącznie na promocję wydatkowano 233.612,24 zł, co stanowi 89,65% planu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 352 zł*

W budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł. W 2009 r. dokonano rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 29.648 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za nowe pomieszczenia biurowe Związku.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan - 3.094.401 zł*

*Realizacja - 2.755.667,09 zł tj. 89,05%*

W związku z pozytywną oceną wniosków aplikacyjnych przez Komisję Oceny Projektów w zakresie dofinansowania projektów „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” w lipcu ubiegłego roku podpisano umowy o dofinansowanie ww. przedsięwzięć.

W 2009 roku plany wydatków na te projekty był następujący:

- 1) projekt „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” – kwota 880.841 zł,
- 2) projekt „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – kwota 527.771 zł, w tym wkład własny Związku 77.582 zł.

Pierwszy z nich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych), otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.647.857,40 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i wielkomiejskimi. W ramach projektu w roku szkolnym 2009/2010 wsparciem objętych zostało ok. 5000 uczniów uczęszczających do 19 szkół podstawowych na terenie 8 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Chocianów, Gaworzycę, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice).

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia w szkołach:

1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
  - nauki matematyczno-przyrodnicze – liczba szkół 17, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 103, 1172 uczniów;
  - ICT- liczba szkół 16, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 101, 808 uczniów;
  - język angielski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – liczba szkół 12, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 108, 915 uczniów;
  - język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania- liczba szkół 5, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 30, 340 uczniów;
  - język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania- liczba szkół 5, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 30, 340 uczniów;

## 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- język polski (kl. IV–VI) liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 114, 617 uczniów;
- matematyka (kl. IV–VI) liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 111, 546 uczniów;
- kształcenie zintegrowane – liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 78, 370 uczniów.

## 3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

- zajęcia z logopedą – liczba szkół 18, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 85, 335 uczniów;
- zajęcia socjoterapeutyczne – liczba szkół 16, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 64, 390 uczniów;
- punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców – liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 38, wszyscy uczniowie wg potrzeb.

W ramach projektu do prowadzenia ww. zajęć zostało zatrudnionych w ramach umów – zlecenia 166 nauczycieli i specjalistów. Zakupione zostały następujące pomoce: materiały piśmiennicze dla uczniów (notatniki, ołówki, długopisy, teczki), papier do ksero oraz tonery dla szkół, książki, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów, zestawy podręczników dla nauczycieli, zestawy albumów, atlasów i słowników dla szkół, plansze demonstracyjne dla szkół, programu multimedialne do nauki języków obcych, mikroskopy cyfrowe dla szkół.

W ramach promocji projektu wyprodukowane zostały plakaty, ulotki, tabliczki informacyjne oraz banery informujące o projekcie, utworzona została strona internetowa projektu oraz emitowane były spoty radiowe oraz ogłoszenia prasowe o idei projektu. Na potrzeby zarządzania projektem zostali zatrudnieni na podstawie umów-zlecenia koordynatorzy projektu (główny oraz trzech terenowych), prawnik projektu, natomiast pełnienie funkcji księgowej i kadrowej projektu zostało powierzone pracownikom ZGZM w ramach dodatkowych obowiązków wynagradzanych dodatkami specjalnymi zgodnie z regulaminem wynagradzania. Wynajęte zostało pomieszczenie na potrzeby biura projektu oraz zakupiono karty telefoniczne dla czterech koordynatorów.

Wykonanie wydatków w 2009 roku zamknęło się w kwocie 601.931,28 zł. Plan nie został zrealizowany w całości – pomimo rozpoczęcia procedur przetargowych na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do projektu w roku 2009, dostawcy zrealizowali zadania i przedłożyli faktury na początku roku 2010.

Na drugi projekt pozyskano 1.425.372,22 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego przy kwocie całkowitej projektu wynoszącej 1.676.908,50 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi gminami członkowskimi ZGZM i zakłada utworzenie 19 punktów przedszkolnych na ich terenach wiejskich dla łącznie 315 dzieci w wieku 3-5 lat. Przystępując do realizacji projektu podpisano pięć umów cywilnoprawnych z personelem merytorycznym, w tym koordynatorem głównym, trzema koordynatorami terenowymi oraz kancelarią prawną. Zapewniono obsługę kadrową i księgową projektu poprzez przyznanie dodatków specjalnych dwóm pracownikom etatowym Biura Związku. Wynajęto lokal na potrzeby organizacji Biura Projektu, który wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego oraz materiały biurowe. Na mocy uchwał podjętych przez organy stanowiące gmin partnerskich utworzono łącznie 19 punktów przedszkolnych: 2 w gminie Chocianów, 1 w gminie Gaworzyce, 2 w gminie Grębocice, 2 w gminie Jerzmanowa, 1 w gminie Pęcław, 5 w gminie Polkowice, 2 w gminie Przemków i 4 w gminie Radwanice. Punkty rozpoczęły działalność w dniu 28 września 2009 r. W okresie do końca grudnia Związek zrefundował wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracodawcy wszystkich 19 nauczycieli zatrudnionych do nowoutworzonych punktów przedszkolnych przez jednostki organizacyjne gmin, które pełnią nad nimi nadzór pedagogiczny. Kwota całkowita refundacji w roku 2009 wyniosła 139.130,83 zł. Wszystkie punkty przedszkolne wyposażono w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmiennicze i plastyczne. W tym celu podpisano trzy umowy o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargów nieograniczonych. W każdym punkcie przedszkolnym zapewniono wsparcie logopedyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podpisano łącznie 11 umów o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 2 umowy w trybie przetargu nieograniczonego oraz 9 w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dodatkowo podpisano 3 umowy w zakresie świadczenia nauki języka angielskiego w 8 punktach przedszkolnych, w tym 1 umowę w ramach przetargu nieograniczonego i 2 w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. We wszystkich punktach przedszkolnych zapewniono dzieciom drugie śniadanie. W tym celu podpisano 12 umów o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu z wolnej ręki. Zorganizowano szereg działań promocyjnych o projekcie, w tym zlecono opracowanie i dostawę plakatów, ulotek, tabliczek informacyjnych, jak również zlecono emisję spotów radiowych i publikację ogłoszeń prasowych.

Wykonanie wydatków w 2009 roku zamknęło się w kwocie 499.094,58 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują także program „Doposażenie placówek oświatowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, realizowany w ramach wspólnego wykonywania zadań w zakresie oświaty i wychowania – kwota 1.639.289 zł. Głównym celem było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek oświatowych z obszaru Związku. W ramach Programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne podnoszące efektywność oraz popularyzujące nauczanie przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, informatycznych oraz języków obcych. Program skierowany był do placówek oświatowych na terenie ZGZM, tj.: 14 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Realizacja programu objęła zakup pomocy dydaktycznych zadeklarowanych przez placówki oświatowe biorące udział w programie, tj.:

I. w przypadku placówek przedszkolnych

- meble do sal, np. stoliki, krzeselka, biurka, leżaczki, regały, szatnie
- sprzęt audio-video wykorzystywany podczas zajęć, np. DVD, radiomagnetofon, video, zabawki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy, nagłośnienie sal,
- pomoce do zajęć wychowania fizycznego,
- edukacyjne programy multimedialne;

II. w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów:

- programy multimedialne do nauki języków obcych,
- wyposażenie pracowni językowych, fizycznych, chemicznych,
- wyposażenie pracowni komputerowych,
- sprzęt audio-video, tablice interaktywne, programy multimedialne, projektory multimedialne, rzutniki, wizualizery, drukarki, itp.,
- pomoce do zajęć wychowania fizycznego.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu pochodziły w całości z budżetu Związku. Wykonanie: 1 609 187,76 zł, w tym szkoły podstawowe – kwota 908.752,38 zł, przedszkola – kwota 286.844,93 zł, gimnazja – kwota 413.590,45 zł.

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe, które Związek Gmin Zagłębia Miedziowego od kilkunastu lat organizuje, a które cieszą się coraz większą popularnością, na turnieje coraz częściej przybywa zaskakująco duża liczba drużyn. Zarząd Związku widząc spore zainteresowanie imprezami podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych na organizację w/w imprez. Ponadto Zarząd Związku zwiększył środki finansowe na dowóz dzieci. W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane na 2009r. imprezy i wydatkowano kwotę 45.453,47 zł, co na plan 46.500zł stanowi 97,75%.

Zorganizowane imprezy to:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 07.03.2009 r. – Polkowice
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – 14.03.2009 r. – Gaworzyce
3. Turniej Unihokeja Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych – 28.03.2009 r. – Gaworzyce
4. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 04.04.2009 r. – Grębocice
5. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum – 18.04.2009 r. – Grębocice
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – 25.04.2009 r. – Jerzmanowa
7. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 09.05.2009 r. – Grębocice
8. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 23.05.2009 r. – Grębocice
9. Gimnazjada – Dziewczęta, Chłopcy – 06.06.2009 r. – Radwanice
10. Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 26.09.2009 r. – Białotłęka
11. XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – 11.11.2009 r. - Gaworzyce

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan – 634.255 zł*

*Realizacja – 631.390,00 zł tj. 99,55%*

W dziale 900 w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej zabezpieczono środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na które wydatkowano w 2009 roku kwotę 39.345,00 zł (w tym kwota 29.280 zł to wydatek niewygasający z upływem 2009 r.).

Zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku. Zostały złożone wnioski aplikacyjne o pozyskanie środków z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa, dla Gminy Chocianów, Przemków, Radwanice;

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dla Gminy Jerzmanowa i Polkowice.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 99,5% - wydatkowano 531.045,00 zł (w tym kwota 21.960 zł to wydatek niewygasający z upływem 2009r.), w tym: na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku – kwota 509.085,00 zł.

Natomiast kwota 21.960 zł dotyczy opracowania „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowania jest Plan Gospodarki Odpadami dla Związku na lata 2008-2011 oraz w perspektywie na lata 2012-2015. Plan Gospodarki Odpadami (PGO) jest podstawą do wprowadzania optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz określa w jaki sposób będą na terenie Związku realizowane różnorodne wymogi postawione przez przepisy polskie i Unii Europejskiej.

Plan Gospodarki Odpadami zawiera: analizę stanu istniejącego w zakresie przede wszystkim odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne obejmującą: oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów; gospodarowanie odpadami; instalacje do segregacji i unieszkodliwiania odpadów, krótkoterminowy program działań, długoterminowy program strategiczny, możliwe źródła finansowania, założenia programu informacyjno – edukacyjnego sposób monitoringu i oceny wdrażania plany, oceny oddziaływania na środowisko. Prace nad dokumentami zostały zakończone w I kwartale 2010 r. – kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem 2009 r.

W ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostało zadanie pn. „Audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania dla Gmin należących do ZGZM”. Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie i zestawienie istniejących oraz potencjalnych źródeł energii odnawialnych, przedstawienie możliwego ich wykorzystania. Opracowanie przedstawia zintegrowany, wspólny dla całego ZGZM dokument wskazujący możliwości działań międzygminnych (regionalnych) w obszarze ekoenergetyki. Problematyka ekoenergetyki stanowi istotne wyzwanie dla konwencjonalnej energetyki, jest działaniem proinnowacyjnym, proekologicznym, bodźcem przemian społecznych.

W ramach zawartej umowy została zorganizowana konferencja w zakresie odnawialnych źródeł energii. Celem konferencji było przybliżenie uwarunkowań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach należących do ZGZM pod kątem wykorzystania: biomasy miękkiej, biomasy twardej, energii słonecznej, energii wody, energii geotermicznej, energii wiatru. W konferencji wzięli udział pracownicy urzędów gmin, którzy następnie współpracowali z wykonawcą przy opracowaniu Audytu.

Prace nad dokumentem zostały zakończone w I kwartale 2010 r. – kwota 51.000 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2009 r.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan – 65.920 zł*

*Realizacja – 64.593,20 zł tj.97,99%*

Wydatki tego działu obejmują m.in. organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2009 r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 9.593,20 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

1. XIII Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 24.03.2009 r. – Polkowice
2. XXI Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego „Pisanka – kraszanka” – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 08.04.2009 r. – Polkowice
3. Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Szkoły Podstawowe – 05.05.2009 r. – Gaworzyce
4. Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Gimnazja – 06.05.2009 r. – Gaworzyce
5. Pleneru Malarskiego – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 13.06.2009 r. – Ostaszów
6. III Hubertusa - Mieszkańcy Gmin ZGZM – 18.10.2009 r. – Jakubów
7. Spotkań Zespołów Folklorystycznych „Kolędy i Pastoralki” - Zespoły z terenu ZGZM – 12.12.2009 r. – Gaworzyce

Dodatkowo zakupiono instrumenty muzyczne o wartości 5.000 zł. Instrumenty zostały przekazane zespołowi „Dawidenka” z gminy Gaworzyce. Zespół „Dawidenka” w 2009 roku wystąpił na II Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, został wysoko oceniony i otrzymał szanse reprezentowania województwa dolnośląskiego na festiwalu w kraju i za granicą.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek, Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Wydatkowana kwota to 50.000 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie występów zespołów artystycznych podczas tych imprez.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 114.848 zł

Realizacja – 104.434,05 zł tj.90,93 %

Projekt „Pływam!” skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Jego celem było stworzenie możliwości zdobycia umiejętności pływania, pogłębienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa. W projekcie wzięło udział 645 dzieci z 15 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Z każdej szkoły podstawowej w projekcie wzięło udział ok. 20% uczniów.

W ramach realizacji projektu ZGZM zapewnił wynajęcie basenu sportowego w Aquaparku, transport dzieci, wynagrodzenie dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia praktyczne i dydaktyczne, zakup sprzętu do nauki pływania.

## III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 r.

Na dzień 31.12.2009r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne |
|---------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1             | 2      | 3                 | 4                   | 5               |
| 750           | 75095  | Pozostałe zadania | 94.260,12           | -               |
| 801           | 80101  | Szkoły podstawowe | 157.899,54          | -               |
| 801           | 80104  | Przedszkola       | 4.223,68            | -               |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                   | <b>256.383,34</b>   | <b>-</b>        |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 256.383,34 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2009 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

## IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie                                | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| Przychody<br>w tym:<br>nadwyżka z lat ubiegłych | 374.195 | 30.605,27 |

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych obniżyły planowany deficyt.

## V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 5.279.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.013.673,95 zł, co stanowi 94,97%.

Wydatki budżetu Związku na plan 5.653.395 zł zostały wykonane w wysokości 5.044.279,22 zł, co stanowi 89,23%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2009 powstał deficyt budżetowy w wysokości 30.605,27 zł, który został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewniła realizację zadań statutowych, w tym rozpoczętych projektów zarówno inwestycyjnych, jak i dofinansowywanych ze środków unijnych.

**Tabela nr 1. Plan i ogólna realizacja budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 r.**

| Lp. | Nazwa                                                                 | Plan na 2009<br>według uchwały<br>budżetowej | Zmiany<br>I-XII/2009 | Plan po zmianach<br>na 31.12.2009 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2009 r. | Dynamika<br>%<br>6 : 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                            | 4                    | 5                                    | 6                             | 7                      |
| I   | <b>Dochody ogółem</b>                                                 | <b>3.342.578</b>                             | <b>1.936.622</b>     | <b>5.279.200</b>                     | <b>5.013.673,95</b>           | <b>94,97</b>           |
| II  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                 | <b>3.373.838</b>                             | <b>2.279.557</b>     | <b>5.653.395</b>                     | <b>5.044.279,22</b>           | <b>89,23</b>           |
| 1)  | z tego:<br><b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>3.373.838</b>                             | <b>2.015.212</b>     | <b>5.389.050</b>                     | <b>4.839.934,22</b>           | <b>89,81</b>           |
|     | W tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń                | 513.142                                      | 316.117              | 829.259                              | 720.943,50                    | -                      |
| 2)  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                              | -                                            | <b>264.345</b>       | <b>264.345</b>                       | <b>204.345</b>                | <b>77,30</b>           |
|     | W tym:<br>- wydatki na zakupy inwestycyj-<br>ne jednostek budżetowych | -                                            | -                    | -                                    | -                             | -                      |
|     | - wydatki inwestycyjne jedno-<br>stek budżetowych                     | -                                            | 264.345              | 264.345                              | 204.345                       | -                      |

**Tabela nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 r.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2009<br>według<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany<br>I -<br>XII/2009 | Plan po<br>zmianach<br>na<br>31.12.2009<br>r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2009 r | Dynamika<br>%<br>8 : 7 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                  | 6                         | 7                                             | 8                               | 9                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | -                                                  | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>                                 | -                               | -                      |
|            | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura teleko-<br/>munikacyjna</b>                                                                                                                                       | -                                                  | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>                                 | -                               | -                      |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowa-<br>nie własnych inwestycji<br>gmin (związków gmin),<br>powiatów (związków<br>powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane<br>z innych źródeł               | -                                                  | 25.000                    | 25.000                                        | -                               | -                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3.342.578</b>                                   | <b>467.287</b>            | <b>3.809.865</b>                              | <b>3.866.097,90</b>             | <b>101,48</b>          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>3.342.578</b>                                   | <b>467.287</b>            | <b>3.809.865</b>                              | <b>3.866.097,90</b>             | -                      |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątko-<br>wych                                                                                                                                  | -                                                  | 6.320                     | 6.320                                         | 6.320,00                        | -                      |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | -                                                  | 97.787                    | 97.787                                        | 154.020,22                      | -                      |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin<br>i powiatów na rzecz<br>innych jednostek samo-<br>rządu terytorialnego<br>oraz związków gmin lub<br>związków powiatów na<br>dofinansowanie zadań<br>bieżących | 3.342.578                                          | 363.180                   | 3.705.758                                     | 3.705.757,68                    | -                      |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | -                                                  | <b>63.305</b>             | <b>63.305</b>                                 | <b>63.305,00</b>                | <b>100,00</b>          |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finan-<br/>sowe</b>                                                                                                                                            | -                                                  | <b>63.305</b>             | <b>63.305</b>                                 | <b>63.305,00</b>                | -                      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych do-<br>chodów                                                                                                                                                      | -                                                  | 63.305                    | 63.305                                        | 63.305,00                       | -                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | -                                                  | <b>1.331.030</b>          | <b>1.331.030</b>                              | <b>1.034.271,05</b>             | <b>77,70</b>           |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                            | -                                                  | <b>880.841</b>            | <b>880.841</b>                                | <b>606.925,98</b>               | -                      |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                         | -                                             | 4.994,70                        | -                      |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz<br>środki na finansowanie<br>Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                        | -                                                  | 748.715                   | 748.715                                       | 511.641,59                      | -                      |

|               |              |      |                                                                                                        |                  |                  |                  |                     |               |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|               |              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                 | -                | 132.126          | 132.126          | 90.289,69           | -             |
|               | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                     | -                | <b>450.189</b>   | <b>450.189</b>   | <b>427.345,07</b>   | -             |
|               |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                      |                  | -                | -                | 3.114,52            | -             |
|               |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                 | -                | 450.189          | 450.189          | 424.230,55          | -             |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                        | -                | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                   | -                | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000,00</b>    | -             |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -                | 50.000           | 50.000           | 50.000,00           | -             |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                        | <b>3.342.578</b> | <b>1.936.622</b> | <b>5.279.200</b> | <b>5.013.673,95</b> | <b>94,97</b>  |



**Tabela nr 3. Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2008–2009**

| Gmina        | Rozliczenie składek za 2008 r. |                                           |                      |                                            | Plan na 2009 r.  | Korekta składek na 2009 r. wg uchwał budżetowych | Plan po zmianach | Przypis po zmianach | Wpłata składek za 2009 r. na dzień 31.12.2009 r. | Łącznie wpłata w 2009r. (5 + 10) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|              | Wpłata za 2008 r.              | Składki za 2008 r. wg wykonanych dochodów | Przypis w 2008 r.    | Wpłaty gmin z rozliczenia za 2008r./zwroty |                  |                                                  |                  |                     |                                                  |                                  |
| 1            | 2                              | 3                                         | 4                    | 5                                          | 6                | 10                                               | 11               | 9                   | 10                                               | 11                               |
| Chocianów    | 282.924,04                     | 319.595,72                                | (+)36.671,68         | 36.671,68                                  | 300.000          | (-)7.795                                         | 292.205          | 292.205,00          | 292.205,00                                       | 328.876,68                       |
| Gaworzyce    | 52.462,00                      | 56.777,00                                 | (+)4.315,00          | 4.315,00                                   | 52.462           | (+)3.281                                         | 55.743           | 55.743,00           | 55.743,00                                        | 60.058,00                        |
| Grębocice    | 156.409,00                     | 205.947,00                                | (+)49.538,00         | 49.538,00                                  | 166.858          | (+)4.527                                         | 171.385          | 171.385,00          | 171.385,00                                       | 220.923,00                       |
| Jerzmanowa   | 93.275,00                      | 78.678,00                                 | (-)14.597,00         | (-)14.597,00                               | 95.013           | -                                                | 95.013           | 95.013,00           | 95.013,00                                        | 80.416,00                        |
| Pęclaw       | 31.200,00                      | 31.100,00                                 | -                    | -                                          | 31.200           | (-)300                                           | 30.900           | 30.900,00           | 30.900,00                                        | 30.900,00                        |
| Polkowice    | 2.332.652,00                   | 2.421.945,00                              | (+)89.293,00         | 89.293,00                                  | 2.453.629        | (+)124.211                                       | 2.577.840        | 2.577.840,00        | 2.577.840,00                                     | 2.667.133,00                     |
| Przemków     | 110.200,00                     | 184.235,33                                | (+)74.035,33         | 74.035,00                                  | 134.300          | -                                                | 134.300          | 134.300,00          | 134.300,00                                       | 208.335,00                       |
| Radwanice    | 89.800,00                      | 89.800,00                                 | -                    | -                                          | 109.116          | -                                                | 109.116          | 109.116,00          | 109.116,00                                       | 109.116,00                       |
| <b>Razem</b> | <b>3.148.922,04</b>            | <b>3.388.078,05</b>                       | <b>(+)239.256,01</b> | <b>239.255,68</b>                          | <b>3.342.578</b> | <b>(+)123.924</b>                                | <b>3.466.502</b> | <b>3.466.502</b>    | <b>3.446.502,00</b>                              | <b>3.705.757,68</b>              |

**Tabela nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 rok**

| Dz. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2009<br>według<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany<br>I -<br>XII/2009 | Plan<br>po zmianach<br>na<br>31.12.2009r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2009r. | Dynamika<br>%<br>7 : 6 |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1   | 3                                            | 4                                               | 5                         | 6                                         | 7                               | 8                      |
| 600 | Transport i łączność                         | -                                               | 225.000                   | 225.000                                   | 165.000,00                      | 73,33                  |
| 630 | Turystyka                                    | 36.500                                          | -                         | 36.500                                    | 35.870,87                       | 98,28                  |
| 750 | Administracja publiczna                      | 1.067.189                                       | 414.930                   | 1.482.119                                 | 1.287.324,01                    | 86,86                  |
| 758 | Różne rozliczenia                            | 30.000                                          | (-)29.648                 | 352,00                                    | -                               | -                      |
| 801 | Oświata i wychowanie                         | 1.641.289                                       | 1.453.112                 | 3.094.401                                 | 2.755.667,09                    | 89,05                  |
| 851 | Ochrona zdrowia                              | 30.000                                          | (-)30.000                 | -                                         | -                               | -                      |
| 900 | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska | 511.260                                         | 122.995                   | 634.255                                   | 631.390,00                      | 99,55                  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 57.600                                          | 8.320                     | 65.920                                    | 64.593,20                       | 97,99                  |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                     | -                                               | 114.848                   | 114.848                                   | 104.434,05                      | 90,93                  |
|     | <b>RAZEM</b>                                 | <b>3.373.838</b>                                | <b>2.279.557</b>          | <b>5.653.395</b>                          | <b>5.044.279,22</b>             | <b>89,23</b>           |

**Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2009 r. (według działów, rozdziałów, paragrafów)**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                           | Plan<br>na 2009<br>według<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany<br>I -<br>XII/2009 | Plan po<br>zmianach<br>na<br>31.12.2009r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2009r. | Dynamika<br>%<br>8 : 7 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                          | 5                                                  | 6                         | 7                                         | 8                               | 9                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>-</b>                                           | <b>225.000</b>            | <b>225.000</b>                            | <b>165.000</b>                  | <b>73,33</b>           |
|            | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura teleko-<br/>munikacyjna</b>                              | <b>-</b>                                           | <b>225.000</b>            | <b>225.000</b>                            | <b>165.000</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżet.                                  | -                                                  | 225.000                   | 225.000                                   | 165.000                         | -                      |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                           | <b>36.500</b>                                      | <b>-</b>                  | <b>36.500</b>                             | <b>35.870,87</b>                | <b>98,28</b>           |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie<br/>upowszechniania<br/>turystyki</b>                | <b>35.000</b>                                      | <b>-</b>                  | <b>35.000</b>                             | <b>34.999,87</b>                | <b>100,00</b>          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bez-<br>osobowe                                              | -                                                  | 4.316                     | 4.316                                     | 4.315,98                        | -                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>łych                                               | 35.000                                             | (-)4.316                  | 30.684                                    | 30.683,89                       | -                      |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>1.500</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>1.500</b>                              | <b>871,00</b>                   | <b>58,07</b>           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                     | 1.500                                              | -                         | 1.500                                     | 871,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja pu-<br/>bliczna</b>                                       | <b>1.067.189</b>                                   | <b>414.930</b>            | <b>1.482.119</b>                          | <b>1.287.324,01</b>             | <b>86,86</b>           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorial-<br/>nego</b>               | <b>112.787</b>                                     | <b>147.800</b>            | <b>260.587</b>                            | <b>233.612,24</b>               | <b>89,65</b>           |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezali-<br>czone do wynagro-<br>dzeń | 5.000                                              | -5.000                    | -                                         | -                               | -                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bez-<br>osobowe                                              | -                                                  | 5.500                     | 5.500                                     | 5.500,00                        | -                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                          | 5.000                                              | -1.000                    | 4.000                                     | 3.999,82                        | -                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>łych                                               | 102.787                                            | 148.300                   | 251.087                                   | 224.112,42                      | -                      |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>954.402</b>                                     | <b>267.130</b>            | <b>1.221.532</b>                          | <b>1.053.711,77</b>             | <b>86,26</b>           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                          | 3.500                                              | -1.380                    | 2.120                                     | 1.962,43                        | -                      |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na<br>rzecz osób fizycznych                                  | 257.000                                            | 16.120                    | 273.120                                   | 255.411,84                      | -                      |

|            |              |      |                                                                                 |                  |                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                               | 403.300          | 130.000          | 533.300          | 445.564,12          | -            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30.288           | -2.800           | 27.488           | 27.488,35           | -            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 69.023           | 14.350           | 83.373           | 65.419,11           | -            |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                        | 10.531           | 2.190            | 12.721           | 10.757,47           | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17.460           | 6.430            | 23.890           | 23.882,00           | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50.000           | 40.532           | 90.532           | 75.592,52           | -            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 3.500            | 4.010            | 7.510            | 7.510,19            | -            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500              | -                | 500              | 322,00              | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 45.000           | 9.000            | 54.000           | 53.171,98           | -            |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 1.500            | -                | 1.500            | 1.232,11            | -            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 6.000            | -                | 6.000            | 4.594,79            | -            |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 5.000            | 2.000            | 7.000            | 5.433,40            | -            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | -                | 21.500           | 21.500           | -                   | -            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19.000           | 26.500           | 45.500           | 45.312,91           | -            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 9.000            | 4.750            | 13.750           | 13.259,39           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3.300            | -700             | 2.600            | 1.885,01            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7.000            | 197              | 7.197            | 7.196,95            |              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | -                | 681              | 681              | 681,00              |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8.000            | -3.750           | 4.250            | 4.080,00            |              |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.    | 3.000            | -3.000           | -                | -                   | -            |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | 2.500            | 500              | 3.000            | 2.954,20            | -            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>30.000</b>    | <b>-29.648</b>   | <b>352</b>       | <b>-</b>            |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                  | <b>30.000</b>    | <b>-29.648</b>   | <b>352</b>       | <b>-</b>            |              |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                         | 30.000           | -29.648          | 352              | -                   |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>1.641.289</b> | <b>1.453.112</b> | <b>3.094.401</b> | <b>2.755.667,09</b> | <b>89,05</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                        | <b>919.289</b>   | <b>885.841</b>   | <b>1.805.130</b> | <b>1.510.683,66</b> | <b>83,69</b> |

|  |  |      |                                                                                 |         |         |         |            |   |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---|
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe                                                           | -       | 15.796  | 15.796  | 15.796,60  | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe                                                           |         | 2.788   | 2.788   | 2.787,60   | - |
|  |  | 4118 | Składki Na ubezpieczenie społeczne                                              |         | 8.454   | 8.454   | 8.453,43   | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              |         | 1.492   | 1.492   | 1.491,80   | - |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                        |         | 1.257   | 1.257   | 1.257,32   | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        |         | 222     | 222     | 221,87     | - |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | -       | 411.657 | 411.657 | 411.650,60 | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | -       | 72.652  | 72.652  | 72.651,19  | - |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | -       | 65.268  | 65.268  | 1.437,71   | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | -       | 11.518  | 11.518  | 244,02     | - |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 919.289 | 5.000   | 924.289 | 908.752,38 | - |
|  |  | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | -       | 226.764 | 226.764 | 53.567,65  | - |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | -       | 40.018  | 40.018  | 9.453,11   | - |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                         | -       | 7.571   | 7.571   | 7.571,27   | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | -       | 1.354   | 1.354   | 1.350,04   | - |
|  |  | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | -       | 1.088   | 1.088   | 1.088,00   | - |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | -       | 192     | 192     | 192,00     | - |
|  |  | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -       | 7.404   | 7.404   | 7.403,50   | - |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -       | 1.307   | 1.307   | 1.306,50   | - |
|  |  | 4748 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | -       | 965     | 965     | 964,92     | - |
|  |  | 4749 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | -       | 171     | 171     | 170,28     | - |
|  |  | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | -       | 2.467   | 2.467   | 2.452,04   | - |

|  |              |      |                                                                              |                |                |                |                   |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                   | -              | 436            | 436            | 419,83            | -            |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                           | <b>300.000</b> | <b>527.771</b> | <b>827.771</b> | <b>785.939,51</b> | <b>94,95</b> |
|  |              | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | -              | 11.029         | 11.029         | 10.484,12         | -            |
|  |              | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | -              | 1.746          | 1.746          | 1.746,07          | -            |
|  |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe                                                        | -              | 101.485        | 101.485        | 101.357,42        | -            |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe                                                        | -              | 17.673         | 17.673         | 17.672,61         | -            |
|  |              | 4118 | Składki Na ubezpieczenie społeczne                                           | -              | 17.797         | 17.797         | 17.306,95         | -            |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                           | -              | 3.098          | 3.098          | 3.054,14          | -            |
|  |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | -              | 1.968          | 1.968          | 1.967,50          | -            |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | -              | 347            | 347            | 347,21            | -            |
|  |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | -              | 72.638         | 72.638         | 71.485,59         | -            |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | -              | 11.464         | 11.464         | 11.464,05         | -            |
|  |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | -              | 9.555          | 9.555          | 9.554,92          | -            |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | -              | 1.687          | 1.687          | 1.686,17          | -            |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 300.000        | -              | 300.000        | 286.844,93        | -            |
|  |              | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | -              | 137.004        | 137.004        | 137.003,35        | -            |
|  |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | -              | 24.178         | 24.178         | 24.177,07         | -            |
|  |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                      | -              | 81.176         | 81.176         | 57.568,93         | -            |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                      | -              | 14.327         | 14.327         | 11.656,19         | -            |
|  |              | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej        | -              | 1.089          | 1.089          | 1.088,00          | -            |
|  |              | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej        | -              | 192            | 192            | 192,00            | -            |
|  |              | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe | -              | 9.104          | 9.104          | 9.103,15          | -            |
|  |              | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe | -              | 1.607          | 1.607          | 1.606,45          | -            |
|  |              | 4448 | Odpis na zfsś                                                                | -              | 5.879          | 5.879          | 5.845,37          | -            |
|  |              | 4449 | Odpis na zfsś                                                                | -              | 1.004          | 1.004          | 1.003,50          | -            |

|            |              |      |                                                                                           |                |                  |                |                   |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4748 | Zakup mat. papier-<br>niczych do sprzętu dru-<br>karskiego i urządzeń<br>kserograficznych | -              | 428              | 428            | 428,25            | -             |
|            |              | 4749 | Zakup mat. papier-<br>niczych do sprzętu dru-<br>karskiego i urządzeń<br>kserograficznych | -              | 76               | 76             | 75,57             | -             |
|            |              | 4758 | Zakup akcesoriów<br>komputerowych,<br>w tym programów<br>i licencji                       | -              | 1.037            | 1.037          | 1.037,00          | -             |
|            |              | 4759 | Zakup akcesoriów<br>komputerowych,<br>w tym programów<br>i licencji                       | -              | 183              | 183            | 183,00            | -             |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                           | <b>400.000</b> | <b>15.000</b>    | <b>415.000</b> | <b>413.590,45</b> | <b>99,66</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy na-<br>ukowych, dydaktycz-<br>nych i książek                                 | 400.000        | 15.000           | 415.000        | 413.590,45        | -             |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>22.000</b>  | <b>24.500</b>    | <b>46.500</b>  | <b>45.453,47</b>  | <b>97,75</b>  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezali-<br>czone do wynagro-<br>dzeń                | 8.780          | 19.105           | 27.885         | 27.811,60         | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bez-<br>osobowe                                                             | 1.740          | 2.340            | 4.080          | 4.080,00          | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                         | 1.180          | 555              | 1.735          | 1.734,95          | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>łych                                                              | 10.300         | 2.500            | 12.800         | 11.826,92         | -             |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                    | <b>30.000</b>  | <b>(-)30.000</b> | -              | -                 | -             |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki<br/>zdrowotnej</b>                                                   | <b>30.000</b>  | <b>(-)30.000</b> | -              | -                 | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowot-<br>nych                                                              | 30.000         | (-)30.000        | -              | -                 | -             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunal-<br/>na i ochrona środowi-<br/>ska</b>                              | <b>511.260</b> | <b>122.995</b>   | <b>634.255</b> | <b>631.390,00</b> | <b>99,55</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa<br/>i ochrona wód</b>                                              | -              | <b>39.345</b>    | <b>39.345</b>  | <b>39.345,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżeto-<br>wych                                        | -              | 39.345           | 39.345         | 39.345,00         | -             |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                | <b>511.260</b> | <b>22.650</b>    | <b>533.910</b> | <b>531.045,00</b> | <b>99,46</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>łych                                                              | 511.260        | 22.650           | 533.910        | 531.045,00        | -             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | -              | <b>61.000</b>    | <b>61.000</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>łych                                                              | -              | 61.000           | 61.000         | 61.000,00         | -             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodo-<br/>wego</b>                                 | <b>57.600</b>  | <b>8.320</b>     | <b>65.920</b>  | <b>64.593,20</b>  | <b>97,99</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie kultury</b>                                           | <b>57.600</b>  | <b>8.320</b>     | <b>65.920</b>  | <b>64.593,20</b>  | <b>97,99</b>  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezali-<br>czone do wynagro-<br>dzeń                | 4.600          | -                | 4.600          | 4.600,94          | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bez-<br>osobowe                                                             | 400            | 1.700            | 2.100          | 1.700,00          | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                         | 1.600          | 6.320            | 7.920          | 6.993,26          | -             |

|            |              |      |                                                              |                  |                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>tych                                 | 51.000           | 300              | 51.300           | 51.299,00           | -            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna<br/>i sport</b>                          | -                | <b>114.848</b>   | <b>114.848</b>   | <b>104.434,05</b>   | <b>90,93</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie<br/>kultury fizycznej<br/>i sportu</b> | -                | <b>114.848</b>   | <b>114.848</b>   | <b>104.434,05</b>   | <b>90,93</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bez-<br>osobowe                                | -                | 51.600           | 51.600           | 51.600,00           | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                            | -                | 5.000            | 5.000            | 4.019,90            | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozosta-<br>tych                                 |                  | 58.248           | 58.248           | 48.814,15           | -            |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>3.373.838</b> | <b>2.279.557</b> | <b>5.653.395</b> | <b>5.044.279,22</b> | <b>89,23</b> |

**Tabela nr 6. Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2008 roku nie wygasły z upły-  
wem roku budżetowego**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie<br/>w 2009 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 600          | 60053           | 4300     | Promocja projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – publikacja artykułów promocyjnych                                                              | 15.420      | 13.420                         |
| 750          | 75075           | 4300     | Aktualizacja oraz dodruk „Mapy turystycznej obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”                                                                                                            | 20.972      | 20.972                         |
| 900          | 90001           | 6050     | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach RPO i PROW dla wybranych zadań gmin z zakresu gospodarki wodno-ściekowej                                                           | 69.540      | 30.195                         |
| 900          | 90002           | 4300     | Opracowanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM” oraz opracowanie „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływa-<br>nia na środowisko | 43.920      | 21.960                         |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli,  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [dziennik@duw.pl](mailto:dziennik@duw.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---

nakład 43 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena:** **7,19 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **5,88 zł** (w tym 7% VAT)