



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2010 r.

Nr 148

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2318** – Rady Powiatu Wołowskiego nr XLIII/243/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/182/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie 15128

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2319** – Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LX/351/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego 15129
- 2320** – Rady Miejskiej w Radkowie nr LVIII/290/10 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 15132
- 2321** – Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr LII/330/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim 15133
- 2322** – Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr LII/331/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania i przekazywania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 15139
- 2323** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIII/1521/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu 15139

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 2324** – Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XLVIII/345/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Wiązów 15153

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2325** – Rady Gminy Bolestawiec nr XXXIV/204/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 15154
- 2326** – Rady Gminy Dobroszyce nr XXXVI-191/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce 15156
- 2327** – Rady Gminy Dobroszyce nr XXXVI-194/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII-118/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009 15162
- 2328** – Rady Gminy Dzierżoniów nr XLIX/427/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w obrębie wsi Książnica 15163
- 2329** – Rady Gminy Dzierżoniów nr LI/432/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin 15165
- 2330** – Rady Gminy Dzierżoniów nr LI/433/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów – Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne 15177

- 2331** – Rady Gminy Kamienna Góra nr XLIX/241/10 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy 15180
- 2332** – Rady Gminy Krośnice nr XXXIV/239/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pozabawienia kategorii drogi gminnej – działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania 15180
- 2333** – Rady Gminy Osiecznica nr LIII/229/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 15182
- 2334** – Rady Gminy Osiecznica nr LIII/234/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica, zmienioną uchwałą nr XXXIII/178/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. 15188

INFORMACJA

- 2335** – Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010 r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze 15188

ZARZĄDZENIE

- 2336** – Wójta Gminy Malczyce nr 8/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok 15189

2318

UCHWAŁA NR XLIII/243/10 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/182/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 8 lit. „i” i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; tekst jednolity z późn. zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) 1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 31.08.2010 r.”.

- 2) 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Kazimierz Pakulski

2319

UCHWAŁA NR LX/351/10 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) – po dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to kwotę główną, odsetki za zwłokę, koszty, według stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku,
- 2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miejską Dzierżoniów oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Miasta Dzierżoniowa,
- 4) organie uprawnionym – rozumie się przez to organ wymieniony w § 9 uchwały,
- 5) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,
- 6) szczególnej sytuacji losowej – rozumie się przez to powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenia uznane za wyjątkowe, na które dłużnik nie miał wpływu.

§ 3. 1. Stosowanie uchwały wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o pomocy de minimis” albo rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. WE L 337 z dnia 21.12.2007 r.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o pomocy de minimis w rolnictwie”, za

wyjątkiem przypadków wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 2-9 uchwały.

2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de minimis, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy – ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:

- 1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie,
- 2) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc otrzymana na podstawie uchwały,
- 3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9–11 „Wytucznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” (Dz. Urz. WE C 244 z dnia 01.10.2004 r., str. 2).

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de minimis w rolnictwie, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy – ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:

- 1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymanej w okresie obejmującym rok bieżący oraz dwa poprzedzające go lata obrotowe, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w tym okresie,
- 2) przepisy ust. 2 pkt 2–3 stosuje się odpowiednio.

4. Udzielanie dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą ulg, o których mowa w § 1 uchwały, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 4. 1. Umazanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić:

- 1) z urzędu,
- 2) na pisemny wniosek dłużnika.

2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika.

§ 5. 1. Umazanie należności, o których mowa w § 4 ust. 1 następuje w formie:

- 1) zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa, odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzierżoniowa,

2) jednostronnego oświadczenia woli kierownika jednostki podległej złożonego na piśmie, odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności, o których mowa w § 4 ust. 2 następuje w formie umowy zawartej pomiędzy:

- 1) dłużnikiem a Burmistrzem Dzierżoniowa odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzierżoniowa,
- 2) dłużnikiem a administratorem zasobu komunalnego odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów z tytułu czynszów,
- 3) dłużnikiem a kierownikiem jednostki podległej odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

3. Odmowa udzielenia ulg w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych następuje w formie:

- 1) zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzierżoniowa,
- 2) jednostronnego oświadczenia woli administratora zasobu komunalnego odnośnie należności z tytułu czynszów,
- 3) jednostronnego oświadczenia woli kierownika jednostki podległej złożonego na piśmie odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

§ 6. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku gdy:

- 1) zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca wpływ na jego sytuację materialną,
- 2) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź siedziby,
- 3) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe albo wyższe od kwoty tej należności lub należność okazałaby się nieściągalna,
- 5) nie ściągnięto należności w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
- 6) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonych postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- 7) dłużnik – osoba fizyczna:
 - a) zmarł:
 - nie pozostawiając spadkobierców odpowiedzialnych za zobowiązanie, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej,
 - pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo nie pozostawił żadnego majątku, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna

wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie w przypadku spłaty dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane sytuacją rodzinną i/lub majątkową, w szczególności:
 - bezrobociem,
 - niepełnosprawnością,
 - długotrwałą chorobą dłużnika lub członka jego rodziny,
 - sieroctwem,
 - potrzebą ochrony macierzyństwa,
 - alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci,
- 8) dłużnik – osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
- 9) należność pieniężna jest mniejsza lub równa trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu zwykłym.

§ 7. Umarzanie należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. 1. Na pisemny wniosek, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w tym okolicznościami wymienionymi w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub interesem publicznym spłata należności pieniężnych może być odraczana lub rozłożona na raty.

2. Jeżeli dłużnik:

- 1) nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie – należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty łącznie,
- 2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty łącznie.

§ 9. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

- 1) Burmistrz Dzierżoniowa bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych,
- 2) kierownik jednostki podległej i administrator zasobu komunalnego, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 50.000 zł.

§ 10. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa wierzycielowi.

2. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

- 1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
- 2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 11. Należności pieniężne będące przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty stają się natychmiast wymagalne, w przypadku gdy:

- 1) zostanie ustalone, że:
 - a) dowody, na podstawie których organ uprawniony umorzył, odroczył lub rozłożył na raty spłatę należności pieniężnych, w całości lub w części okazały się fałszywe,

- b) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd, co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 12. 1. Kierownicy jednostek podległych i administrator zasobu komunalnego przedstawiają Burmistrzowi Dzierżoniowa sprawozdania dotyczące zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 15 lutego następnego roku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała nr LXIV/429/06 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/244/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2009 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Darakiewicz

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/351/
/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 maja 2010 r.**

Informacja o podjętych decyzjach w zakresie umarzania, rozkładania na raty oraz odroczenia terminów spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przez administratora zasobu komunalnego i jednostki podległe Gminie Miejskiej Dzierżoniów.

.....
nazwa podmiotu uprawnionego
do udzielenia ulgi

Informacja za rok

Lp.	Dłużnik*	Rodzaj wierzytelności (z podaniem podstawy prawnej)	Rodzaj ulgi (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty)	Kwota udzielonej ulgi	Termin odroczenia lub rozłożenia na raty (ilość rat i termin płatności ostatniej raty)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

* wpisać odpowiednio:
A – osoba fizyczna,
B – osoba prawna,
C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

.....
data i podpis osoby upoważnionej

2320

**UCHWAŁA NR LVIII/290/10
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13, art. 14 ust. 5, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i 10 oraz ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) – Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku w spra-

wie zasad gospodarowania nieruchomościami skreśla się treść § 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gancarski

2321

UCHWAŁA NR LII/330/10 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1247; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474), w związku z uchwałą nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, po stwierdzeniu zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie (przyjętego uchwałą nr XI/65/99 Rady Miejskiej Stronie Śląskie, zmienionego uchwałą nr X/74/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 lipca 2003 r.), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni około 1 ha, usytuowany w rejonie ulic 40-Lecia i Sudeckiej.

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawia rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa w ust. 2, zatytułowany: „Miasto Stronie Śląskie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Stroniu Śląskim. Rysunek planu miejscowego” – **załącznik nr 1**;

- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego – **załącznik nr 2**;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – **załącznik nr 3**.

§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego występują następujące oznaczenia przywołane w treści niniejszej uchwały:

- 1) **granica obszaru objętego planem miejscowym**, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały; szczegółowy przebieg tej granicy określa linia rozgraniczająca (o której mowa w pkt 2), przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego;
- 2) **linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania**;
- 3) **granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej**;
- 4) **nieprzekraczalna linia zabudowy**;
- 5) **zasięg podstawowej bryły budynku „a”**;
- 6) **zasięg planowanej dobudowy części „b” do bryły budynku „a”**;
- 7) **rząd drzew**;
- 8) **symbole kategorii terenów** określające ich przeznaczenie.

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, elementy rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny.

3. Ilekcioć w niniejszej uchwale mowa jest o:

- 1) **budynkach** – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty;
- 2) **budynkach podziemnych** – należy przez to rozumieć:
 - a) budynki w całości znajdujące się pod powierzchnią terenu,
 - b) budynki, których górna kondygnacja co najmniej na 50% jej powierzchni znajduje się pod powierzchnią terenu, a górny strop tego obiektu jest dostępny dla pieszych i/lub pojazdów samochodowych,
 - c) dopuszcza się, by budynki podziemne były uzupełniane o zadane elementy służące komunikacji i wentylacji wyprowadzone ponad górną kondygnację, w odniesieniu do

których nie obowiązują zakazy zabudowy dotyczące budynków naziemnych;

- 3) **istniejących budynkach lub obiektach** – należy przez to rozumieć takie, które istniały w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz te, które zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przed tym terminem;
- 4) **nowych budynkach lub nowej zabudowie** – należy przez to rozumieć takie obiekty, które nie istniały w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z wyłączeniem tych, które zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przed tym terminem;
- 5) **budynkach pomocniczych** – należy przez to rozumieć obiekty, takie jak portiernia, stróżówka, obiekty infrastruktury technicznej, czy obiekty dla przechowywania pojemników na odpady;
- 6) **planie miejscowym** – należy przez to rozumieć akt prawa miejscowego będący przedmiotem niniejszej uchwały;
- 7) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu miejscowego, o określonych funkcjach i zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w zwrocie „powierzchnia terenów biologicznie czynnych”, który należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem zawartym w rozporządzeniu w przepisach prawa budowlanego;
- 8) **wysokości** – należy przez to rozumieć:
 - a) w przypadku budynków – pionową odległość liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 - b) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na gruncie – pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu tego obiektu,
 - c) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na budynkach – pionową odległość od miejsca mocowania do najwyższego punktu tego obiektu;
- 9) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki.

Rozdział 2

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 3. 1. Teren oznaczony symbolem „1.UZ” – obejmujący cały obszar planu miejscowego – przeznaczają się dla usług ochrony zdrowia.

2. Na terenie oznaczonym „1.UZ” dopuszcza się

- 1) usługi towarzyszące usługom wymienionym w ust. 1;
- 2) zieleni urządzoną i obiekty małej architektury;
- 3) lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony w § 7 ust. 6 pkt 5, i dla rowerów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może zająć więcej niż 25% powierzchni terenu;

nie dotyczy garaży umieszczanych na kondygnacjach podziemnych.

§ 4. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.

2. Obszar planu miejscowego podlega ograniczeniom wynikającym z położenia w zasięgu:

- 1) Otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego;
- 2) strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Wrocławia;
- 3) Obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – ONO 339 „Zbiornik Góry Bialskie - Śnieżnik”.

3. Powierzchnie o utwardzonej nawierzchni muszą być wyposażone w urządzenia odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego lub, po odpowiednim oczyszczeniu, do wód powierzchniowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („ażurowych”) nakazuje się odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

4. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu.

5. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska obszar planu zalicza się do terenów szpitali w miastach.

6. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywoływanych ruchem na ulicach i drogach publicznych oraz wewnętrznych.

7. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obowiązkowo z innych względów niż możliwość oddziaływania na obszar NATURA 2000.

8. Nie dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych urządzeń i obiektów radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii komórkowej.

§ 5. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymienione w następnych ustępach.

2. Cały obszar planu miejscowego obejmuje się strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

3. Na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej:

- 1) należy zachować gabaryt budynku „a” w zasięgu podstawowej jego bryły, w tym ukształtowanie głównych połaci dachu z dopuszczalno-

- ścią przekształceń jedynie w rejonie połączenia z nową dobudowywaną częścią tego budynku;
- 2) nowa dobudowywana część, oznaczona jako „b”, powinna mieć:
- a) kalenicę na wysokości kalenicy dachu w budynku „a”,
 - b) dach z symetrycznymi głównymi połaciami o nachyleniu $42^\circ \pm 3^\circ$, w którym lukarny mogą występować w połaciach, co najwyżej na 50% ich długości;
- 3) dla budynków pomocniczych ustala się:
- a) jedną kondygnację nadziemną,
 - b) wysokość 3–4 m do górnego gzymsu,
 - c) maksymalną wysokość 8 m do górnego punktu dachu,
 - d) dach o symetrycznych głównych połaciach i o nachyleniu $42^\circ \pm 3^\circ$,
 - e) powierzchnia zabudowy do 30 m²;
- 4) pokrycie dachów wyłącznie dachówką ceramiczną o ceglastym odcieniu lub blachą miedzianą.

4. Na obszarze planu miejscowego nie występują obiekty, które można by uznać za dobra kultury współczesnej.

§ 6. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wymienione w następnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej uchwały.

2. Ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych należy wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowanej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drewna.

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych musi być ażurowa z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy podtrzymujący skarpy.

§ 7. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymienione w następnych ustępach.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa zasięg dokonywania rewaloryzacji i rozbudowy istniejącego budynku, w tym dobudowy nowej jego części.

3. W zasięgu nieprzekraczalnej linii zabudowy nie dopuszcza się lokalizacji budynków pomocniczych.

4. Dopuszcza się wznoszenie nie więcej niż 3 budynków pomocniczych.

5. Miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych mogą być realizowane jako:

- 1) podziemne, umieszczone w garażach będących podziemnymi budynkami,
- 2) umieszczone w garażach wbudowanych na podziemnych kondygnacjach dobudowanej części budynku „a”,

3) umieszczone w garażach wbudowanych na kondygnacjach nadziemnych w dobudowanej nowej części budynku „a”,

4) nie zadaszone terenowe.

6. Maksymalny zasięg powierzchni zabudowanej budynkiem określają nieprzekraczalne linie zabudowy oraz dopuszczenie na dodatkowych 90 m² wzniesienia nowych budynków pomocniczych.

7. Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej na działce budowlanej nie może wynosić mniej niż 20%.

8. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 5 m, a wolnostojących budowli tego typu 12 m.

9. Ustala się obowiązek utrzymania bądź wprowadzenia rzędów drzew w miejscach określonych na rysunku planu miejscowego.

10. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane muszą mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

11. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych nie może być wyprowadzane bezpośrednio na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzoną.

§ 8. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek i nieruchomości dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz dla powiększenia sąsiedniej działki.

3. Na obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się wydzielanie także innych – niż określono w ust. 2 – nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy układ granic ma umożliwić obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do ulicy publicznej, w zgodzie z regulacjami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice wewnętrzne;
- 3) możliwe będzie zagospodarowanie zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów, które nie powodują pomniejszenia ustalonych w planie miejscowym powierzchni ulic i publicznych przejść pieszych.

§ 9. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wymienione w następnych ustępach.

2. Należy zapewnić zjazdy z ulic graniczących od południa i od zachodu z obszarem planu.

3. Dopuszcza się prowadzenie dróg wewnętrznych.

4. Nakazuje się zlokalizować co najmniej 8 miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.

5. W zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym elementy liniowe mogą być realizowane wyłącznie jako podziemne lub wbudowane;
- 2) przy lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej należy ograniczać utrudnienia dla przeznaczenia określonego w § 3;
- 3) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu tytułów prawnych zainteresowanych podmiotów;
- 4) przy sytuowaniu nowych obiektów budowlanych oraz sadzenia drzew i krzewów należy uwzględnić ograniczenia wynikające z sąsiedztwa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, które nie będą podlegały zmianom lokalizacji;
- 5) sposób zagospodarowania winien umożliwiać odpowiednim służbom dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
- 6) przy budowie nowych sieci wodociągowych i gruntownej przebudowie istniejących należy instalować hydranty naziemne w obszarach, na których ich brakuje.

6. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie urządzeń podziemnych w miejscach i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub ograniczenia do nich dostępu.

7. Obsługę obszaru objętego planem miejscowym w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez podłączenie do sieci wodociągowej; sieć wodociągowa musi być wyposażona w hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru;
- 2) ścieki bytowe lub komunalne należy kierować do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) ścieki inne niż komunalne nakazuje się odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci;

4) wyposażenie terenów zabudowanych i utwardzonych w urządzenia odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz sieciowy, w tym do celów grzewczych, może być realizowane odpowiednio do potrzeb;

6) obsługa w zakresie telekomunikacji odpowiednio do potrzeb systemami przewodowymi lub bezprzewodowymi;

7) należy zapewnić odpowiednie miejsca dla ustawienia pojemników na odpady komunalne, w tym służących do segregacji tych odpadów.

8. Należy zapewnić niezbędne drogi dojazdowe.

§ 10. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje następujące ustalenie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania obszarów – przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w planie miejscowym przeznaczenia dopuszcza się użytkowanie niezagospodarowanych w sposób docelowy obszarów w formie zaplecza prac budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie.

§ 11. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady:
Ryszard Suliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/330/
/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Miasto Stronie Śląskie

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU I ETAPU ROZBUDOWY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STRONIU ŚLĄSKIM

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
Załącznik Nr 1



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/330/
/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU I ETAPU ROZBUDOWY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STRONIU ŚLĄSKIM.**

W nawiązaniu do wymogu wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim**, odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag, gdyż jedyna uwaga złożona do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu została w całości uwzględniona przez Burmistrza Stronia Śląskiego.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/330/
/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) **Rada Miejskiej w Stroniu Śląskim rozstrzyga, co następuje:**

§ 1. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim – będąca podstawowym przedmiotem ustaleń planu – będzie realizowana przez zainteresowanego inwestora.

§ 2. Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie i nie przewiduje się finansowania tej inwestycji z budżetu Gminy Stronie Śląskie.

2322

UCHWAŁA NR LII/331/10 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania i przekazywania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady:
Ryszard Suliński

2323

UCHWAŁA NR LIII/1521/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.²⁾) w związku z uchwałą nr XI/231/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 203) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicami Swobodną, Komandorską, Zaolziańską, Powstańców Śląskich, przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów;
- 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) akcent architektoniczny – część obiektu budowlanego, która dzięki swojej formie koncentruje uwagę obserwatorów na określonym elemencie tego obiektu;
 - 2) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
 - 3) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą formę architektoniczną;
 - 4) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, a także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne obiekty;
 - 5) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;
 - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli, linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;
 - 7) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
 - 8) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń stanowiąca całość funkcjonalną należącą do danej kategorii przeznaczenia i znajdująca się w budynku, którego co najmniej 70% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do jednej, innej kategorii przeznaczenia;
 - 9) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
 - 10) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich zewnętrznym obrysem na poziomie terenu;
 - 11) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
 - 12) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;
 - 13) parking wbudowany – część budowli lub budynku przeznaczona do przechowywania samochodów;
 - 14) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
 - 15) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;
 - 16) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
 - 17) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
 - 18) wydzielenie wewnętrzne – część terenu oznaczona symbolem.
- § 3.** 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granice obszaru objętego planem, tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
 - 2) linie rozgraniczające tereny;
 - 3) symbole terenów;
 - 4) granice wydzielen wewnętrznych;
 - 5) symbole wydzielen wewnętrznych;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 7) obowiązujące linie zabudowy;
 - 8) symbole zmiany rodzaju linii zabudowy;
 - 9) granice terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
 - 10) obszar usytuowania dominanty;
 - 11) obszary usytuowania akcentów architektonicznych;
 - 12) odcinek dojazdu do terenu;
 - 13) korytarz usytuowania przejścia i przejazdu;
 - 14) korytarz usytuowania ciągu pieszego;
 - 15) przejście i przejazd bramowy;
 - 16) szpalery drzew.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia;
- 2) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
- 3) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – należy przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwania uczniów, studentów i pracowników, w tym internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 4) handel detaliczny małopowierzchniowy A – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m² oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 5) handel detaliczny małopowierzchniowy B – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², ale nie większej niż 2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 6) handel detaliczny wielkopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 7) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) widowiskowe obiekty kultury – należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 11) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 12) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) obiekty imprez plenerowych – należy przez to rozumieć obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym amfiteatry wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 15) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przysyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) hotele – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego,

- w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 18) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 20) pracownice medyczne – należy przez to rozumieć pracownice diagnostyki medycznej, protezyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownice ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 21) obiekty lecznictwa zwierząt;
- 22) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 23) uczelnie wyższe;
- 24) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 25) obiekty do parkowania;
- 26) telekomunikacja – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 27) zieleń parkowa;
- 28) skwery;
- 29) place zabaw;
- 30) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 31) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć przekryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 32) ulice;
- 33) place;
- 34) drogi wewnętrzne;
- 35) ciągi piesze;
- 36) ciągi pieszo-rowerowe;
- 37) stacje transformatorowe;
- 38) stacje gazowe;
- 39) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 40) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 41) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
- 1) usługi I – grupa obejmuje kategorie:
- a) handel detaliczny małopowierzchniowy B,
 - b) handel detaliczny wielkopowierzchniowy,
 - c) rozrywka;
- 2) usługi II – grupa obejmuje kategorie:
- a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,
 - b) gastronomia,
 - c) drobne usługi rozrywki,
 - d) pracowanie artystyczne,
 - e) biura,
 - f) hotele,
 - g) usługi drobne,
 - h) poradnie medyczne,
 - i) pracownice medyczne,
 - j) obiekty kształcenia dodatkowego,
 - k) uczelnie wyższe,
 - l) produkcja drobna;
- 3) usługi III – grupa obejmuje kategorie:
- a) widowiskowe obiekty kultury,
 - b) obiekty upowszechniania kultury,
 - c) wystawy i ekspozycje,
 - d) obiekty kongresowe i konferencyjne,
 - e) kryte urządzenia sportowe;
- 4) zieleń urządzona – grupa obejmuje kategorie:
- a) zieleń parkowa,
 - b) skwery,
 - c) place zabaw;

- 5) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kategorie:
 - a) obiekty do parkowania,
 - b) place,
 - c) drogi wewnętrzne,
 - d) ciągi pieszo-rowerowe;
- 6) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie:
 - a) stacje transformatorowe,
 - b) stacje gazowe,
 - c) urządzenia wodociągowe,
 - d) urządzenia kanalizacyjne,
 - e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zielen i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W ramach przeznaczenia:

- 1) poradnie medyczne – nie dopuszcza się stacji dializ, zakładów rehabilitacji leczniczej oraz stacji krwiodawstwa;
- 2) pracownice medyczne – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2U/MW, 3U oraz wydzielenie wewnętrzne A na terenie 1MW stanowią obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 2) zakazuje się wolno stojących nośników reklamowych;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie wolno stojących obiektów służących informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) wymiar pionowy obiektów, o których mowa w pkt 3, mierzony od poziomu terenu do ich najwyższego punktu, nie może być większy niż 2,6 m;
- 5) zakazuje się wolno stojących anten i ich konstrukcji wsporczych oraz konstrukcji stacji bazowych telefonii komórkowej;
- 6) urządzenia techniczne niebędące urządzeniami budowlanymi i antenami wraz z ich konstrukcjami wsporczymi:
 - a) usytuowane powyżej najwyższej kondygnacji dopuszcza się wyłącznie jako osłonięte,
 - b) nie mogą być usytuowane na elewacjach budynków;
- 7) anteny wraz z ich konstrukcją wsporczą dopuszcza się wyłącznie:
 - a) na terenach 1MW i 2U/MW – na dachach i elewacjach budynków, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,

- b) na terenie 3U – na dachach budynków, z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją wsporczą zamocowaną:
 - a) na dachu budynku - mierzony od poziomu dachu tego budynku przy tej konstrukcji do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 5 m,
 - b) na elewacji budynku – mierzony od najniższego poziomu zamocowania nie może być większy niż 1,5 m;
- 9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej:
 - a) 25 % powierzchni działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) 0% lub więcej powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu innym niż zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 10) na terenach 2U/MW i 3U poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną bezpośrednio przy tej granicy;
- 11) obiekty o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu terenu podlegają zgłaszaniu do właściwych organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;
- 2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW należy do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 8. W odniesieniu do budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 22, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 493/Wm z dnia 28.09.1992 r., z robót budowlanych nie polegających na rozbiorce i remoncie, dopuszcza się przebudowę z zachowaniem formy architektonicznej budynku.

§ 9. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, przy realizacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 1MW.

§ 11. Wyznacza się granice terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się podział oraz scalanie i podział nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,9 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 - b) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych,
 - c) dla handlu detalicznego wielkopowierzchniowego – 18 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - d) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego B i małopowierzchniowego A – 18 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - e) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury – 13 miejsc postojowych na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - g) dla widowiskowych obiektów kultury – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc dla widzów,
 - h) dla biur i obiektów kongresowych i konferencyjnych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) dla uczelni wyższych – 20 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy i miejsc użytkowych dla studentów,
 - j) dla krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla użytkowników lub miejsc dla widzów,
 - k) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 14. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
- 2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
- 4) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 15. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ/1, 1KDZ/2.

§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U na 30%;
- 2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW i 2U/MW na 3%;
- 3) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ/1, 1KDZ/2 na 0,1%.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 3) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
- 4) gastronomia;
- 5) drobne usługi rozrywki;
- 6) pracownie artystyczne;
- 7) usługi drobne;
- 8) poradnie medyczne;
- 9) pracownie medyczne;
- 10) zieleń urządzone;
- 11) terenowe urządzenia sportowe;
- 12) kryte urządzenia sportowe;
- 13) infrastruktura drogowa;
- 14) telekomunikacja;
- 15) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 10 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;
- 2) ustalenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, nie dotyczy krytych urządzeń sportowych;
- 3) w wydzielaniu wewnętrznym A obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie:
 - a) na kondygnacjach podziemnych,
 - b) na pierwszej kondygnacji naziemnej,
 - c) jako parkingi terenowe otwarte;
- 4) nie dopuszcza się anten wraz z ich konstrukcją wsporczą na elewacjach budynków od strony ulicy Komandorskiej;
- 5) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub w budynkach, w których inne kategorie przeznaczenia terenu zajmują co najmniej 70% powierzchni całkowitej budynku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu, poza wydzielaniem wewnętrznym A, dopuszcza się wyłącznie od ulicy Komandorskiej;
- 2) dojazd do wydzielenia wewnętrznego A dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ/1, 1KDZ/2 i ulicy Komandorskiej.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/MW ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) usługi II;
- 2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 3) mieszkania towarzyszące;
- 4) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 5) wystawy i ekspozycje;
- 6) obiekty lecznictwa zwierząt;
- 7) zieleń urządzona;
- 8) kryte urządzenia sportowe;
- 9) telekomunikacja;
- 10) infrastruktura drogowa;
- 11) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym A, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 25 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 40 m;
- 2) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym B, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 10 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;
- 3) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej;
- 4) obowiązuje akcent architektoniczny w obszarze usytuowania akcentu architektonicznego;
- 5) nie dopuszcza się anten wraz z ich konstrukcją wsporczą od strony terenu 1KDZ/2 i ulicy Zaolziańskiej;
- 6) w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje przejście i przejazd bramowy o szerokości w świetle co najmniej 5 m i wysokości w świetle nie mniejszej niż 4,20 m;
- 7) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub w budynkach, w których inne kategorie przeznaczenia terenu zajmują co najmniej 70% powierzchni całkowitej budynku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od ulicy Zaolziańskiej;
- 2) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 - b) dla biur – 0,8 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej;
- 3) obowiązuje ciąg pieszy o szerokości co najmniej 3 m łączący teren 1KDZ/2 ze wschodnią granicą terenu 2U/MW, usytuowany w korytarzu przedstawionym na rysunku planu.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) usługi I;
- 2) usługi II;
- 3) usługi III;
- 4) mieszkania towarzyszące;
- 5) zieleń urządzona;
- 6) telekomunikacja;
- 7) infrastruktura drogowa;
- 8) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budynku w wydzieleniach wewnętrznych A i F, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 9 m, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 55 m;
- 2) na obszarze usytuowania dominanty wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 40 m;
- 3) na nie więcej niż 70% powierzchni obszaru usytuowania dominanty, ustalenia pkt 1 i 2 nie obowiązują, a wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 90 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 100 m;
- 4) ustalenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków;
- 5) w wydzieleniu wewnętrznym A dopuszcza się nadwieszenie części budynku nad obiektem wpisanym do rejestru zabytków;
- 6) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym B, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 15 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 25 m;
- 7) na nie więcej niż 70% powierzchni wydzielenia wewnętrznego B, ustalenie pkt 6 nie obowiązuje, a wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 25 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 55 m;
- 8) na nie więcej niż 60% długości nieprzekraczalnej linii zabudowy od północnej strony wydzielenia wewnętrznego B dopuszcza się co najmniej dwa nadwieszenia części budynku nad terenem 1KDZ/1 w taki sposób, aby dla każdego z nich:

- a) najniższy punkt znajdował się na wysokości nie mniejszej niż 5 m,
 - b) najwyższy punkt znajdował się na wysokości nie większej niż 55 m,
 - c) najdalej wysunięty punkt w kierunku północnym od południowej linii rozgraniczającej teren 1KDZ/1 znajdował się co najwyżej 6 m od tej linii;
 - d) długość nie była większa niż 24 m a odległość pomiędzy nimi nie mniejsza niż 8 m;
 - 9) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym C, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 15 m;
 - 10) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym D, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 25 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 40 m;
 - 11) wymiar pionowy budynku w wydzieleniu wewnętrznym E, mierzony od poziomu terenu do:
 - a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 10 m,
 - b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;
 - 12) w wydzieleniu wewnętrznym F dopuszcza się obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 4000 m²;
 - 13) liczba kondygnacji naziemnych budynków, w których znajdują się obiekty handlu detalicznego wielkopowierzchniowego nie może być mniejsza niż 3 na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego;
 - 14) liczba kondygnacji naziemnych budynków, w których znajdują się obiekty handlu detalicznego małopowierzchniowego B nie może być mniejsza niż 2 na co najmniej 50% ich obszaru zabudowanego;
 - 15) ustalenie, o którym mowa w pkt 13 nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków;
 - 16) w pasie 14 m od obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, od strony terenów 1KDZ/1 i 1KDZ/2 w ramach biur, na pierwszej kondygnacji naziemnej nie dopuszcza się działalności związanych z doradztwem, finansami i ubezpieczeniami;
 - 17) obowiązuje akcent architektoniczny w obszarze usytuowania akcentu architektonicznego;
 - 18) obowiązuje dominanta architektoniczna w obszarze usytuowania dominanty;
 - 19) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub w budynkach, w których inne kategorie przeznaczenia terenu zajmują co najmniej 70% powierzchni całkowitej budynku.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od:
 - a) terenu 1KDZ/1 na odcinku wskazanym na rysunku planu nie więcej niż dwoma włączeniami,
 - b) terenu 1KDZ/2, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - c) ulicy Komandorskiej na odcinku przylegania tego terenu do tej ulicy,
 - d) ulicy Zaolziańskiej poprzez teren 2U/MW;
 - 2) dojazd od terenu 1KDZ/2, na odcinku od granicy terenu 2U/MW do obiektu wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się nie więcej niż jednym włączeniem;
 - 3) w korytarzu usytuowania przejścia i przejazdu wskazanym na rysunku planu obowiązuje przejście i przejazd o szerokości w świetle nie mniejszej niż 3,6 m i wysokości w świetle nie mniejszej niż 4,2 m;
 - 4) miejsca postojowe, o których mowa w § 13 pkt 1, dopuszcza się sytuować wyłącznie na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą oraz na terenie 1MW w granicach wydzielenia wewnętrznego A;
 - 5) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla biur – 0,8 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - b) dla handlu detalicznego wielkopowierzchniowego – 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego B – 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni sprzedaży.
- § 20.** 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/1 ustala się przeznaczenie:
- 1) ulice;
 - 2) obiekty do parkowania;
 - 3) telekomunikacja;
 - 4) usługi I;
 - 5) usługi II;
 - 6) usługi III.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
 - 2) obowiązują obustronne chodniki;
 - 3) obowiązuje trasa rowerowa;
 - 4) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;
 - 5) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte, z zastrzeżeniem pkt 6;
 - 6) obiekty, o których mowa w pkt 5, dopuszcza się wyłącznie jako tymczasowe na okres nie dłuższy niż 15 lat od dnia wejścia w życie planu;
 - 7) usługi I, usługi II, usługi III dopuszcza się wyłącznie w nadwieszeniach części budynku usytuowanego na terenie 3U, o których mowa w § 19 ust 2 pkt 8.
- § 21.** 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/2 ustala się przeznaczenie:
- 1) ulice;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
 - 2) obowiązują obustronne chodniki;

- 3) obowiązuje trasa rowerowa;
- 4) obowiązuje torowisko tramwajowe;
- 5) obowiązuja obustronne szpalery drzew na od-
cinkach wskazanych na rysunku planu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 22. Traci moc uchwała nr XVII/529/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolno-

śląskiego Nr 12, poz. 219) na obszarze objętym planem.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Ossowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.


²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 lipca 2010 r.**

**MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC:
SWOBODNEJ, KOMANDORSKIEJ, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU**

Załącznik Nr 1

SKALA 1:1000



...\\mpzp_stacja\MPZP_33.dgn 2010-06-25 15:26:37

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 lipca 2010 r.**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia**

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), ze zmianą przyjętą uchwałą nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 lipca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu wniesionych przez:

1. Arkadiusza Ludwikowskiego reprezentującego Michała Kosełę pismem w dniu 16 czerwca 2010 roku, w zakresie dotyczącym:

- 1) zmiany projektu planu poprzez usytuowanie południowej linii rozgraniczającej ul. Swobodną, tj. obszar oznaczony w projekcie rysunku planu jako 1KDZ/1 w odległości 30 m od linii północnej;
- 2) umieszczenia w linii rozgraniczającej, o której mowa w lit. a, nieprzekraczalnej linii zabudowy, z możliwością nadwieszenia części budynku ponad terenem 1KDZ/1 celem umożliwienia utworzenia podcieni, podobnie jak to dopuszcza zapis § 17 ust. 2 projektu planu;
- 3) usunięcia wewnętrznych, nieprzekraczalnych linii zabudowy na obszarze oznaczonym symbolem 3U;
- 4) likwidacji oznaczenia „korytarz usytuowania przejścia i przejazdu” usytuowanego w pn. zach. części obszaru 3U;
- 5) znacznego zmniejszenia wskaźników dotyczących miejsc postojowych dla rowerów dla terenu 3U;
- 6) objęcia szczególnymi zasadami ochrony budynku oznaczonego na rysunku planu jako ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położonego na zapleczu budynku przy ul. Powstańców Śląskich 22.

2. Develo Sp. z o.o. pismem w dniu 16 czerwca 2010 roku, w zakresie dotyczącym:

- 1) obniżenia wysokości minimalnej zabudowy na styku z istniejącym budynkiem Szkoły Teatralnej do wysokości gzymsu budynku zabytkowego;
- 2) uzupełnienia zakresu prac budowlanych w § 8 w odniesieniu do budynku wpisanego do rejestru zabytków o rozbudowę obiektu oraz zachowanie formy architektonicznej wyłącznie dla fasady frontowej oraz fasad bocznych;
- 3) dopuszczenia w § 17 ust. 1, dotyczącym przeznaczenia terenu 1MW, handlu detalicznego małopowierzchniowego B;
- 4) ustalenia dla terenu 1MW wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 0.15;
- 5) zwiększenia minimalnej szerokości przejazdu do 6.0 m, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 3;
- 6) dopuszczenia w § 19 ust. 2 pkt 12 w wydzieleniu wewnętrznym F lokalizowania handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² bez ograniczania go do 4000 m²;
- 7) skorygowania na rysunku planu obszaru handlu wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m²;
- 8) zmiany ustaleń w § 19 ust. 3 pkt 5 dotyczących miejsc postojowych dla rowerów;
- 9) usunięcia zapisu o nie dopuszczaniu na pierwszej kondygnacji nadziemnej działalności związanych z doradztwem, finansami i ubezpieczeniami.

3. Jarosława Mularczyka reprezentującego firmę CLA INVEST pismem w dniu 8 czerwca 2010 roku dotyczącej:

- 1) zwiększenia wymiarów minimalnych przejazdu bramowego od strony ulicy Zaolziańskiej do minimalnej szerokości 10 m i minimalnej wysokości 4.80 m;
- 2) likwidacji korytarza usytuowania ciągu pieszego.

4. Jakuba Rozmuskiego reprezentującego firmę Chachaj Rozmuski Architekci występującego w imieniu Zakładów Poligraficzno-Kartoniarskich „Introdruk” Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu, pismem w dniu 27 maja 2010 roku dotyczącej ustalenia w § 18 ust. 2 pkt 2 wymiaru pionowego budynku

w wydzieleniu wewnętrznym B, mierzonego od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu jako nie większy niż 25 m.

5. Grażynę Aleksandrowicz, Jarosława Andrzejewskiego, Iwonę Andrzejewską, Łukasza Andrzejewskiego, Bogumiła Barana, Danutę Barską, Annę Bąk, Krystynę Białorucką, Annę Będkowską, Macieja Będkowskiego, Władysława Bienkiewicza, Mariana Boguckiego, Zdzisława Boguckiego, Tadeusza Borowskiego, Agnieszkę Bosacką, Krystynę Bosacką, Mariusza Bosackiego, Stanisława Bosackiego, Michała Bulzackiego, Hannę Burzyńską, Bożenę Bytner, Krzysztofa Ciebienia, Antoniego Cijkowicza, Krzysztofa Chmieleckiego, Bronisława Choroszego, Danutę Chrobot, Jarosława Chrobot, Stanisława Czernielewskiego, Jacka Czernielewskiego, Eleonorę Domeradzką, Krystynę Dominik, Piotra Drozdowskiego, Iwonę Dudek, Martę Dudek, Tadeusza Dyrek, Lucynę Dyrek, Annę Dzido, Czesława Dziubińskiego, Piotra Ficka, Krystynę Filę, Marka Foriasza, Mariusza Frankiewicza, Tadeusza Frankowskiego, Halinę Gawrysiuk, Agnieszkę Gierczak, Adama Gierczaka, Jadwigę Głowę, Teresę Godziebę, Władysława Golanko, Katarzynę Gonere, Jerzego Górskiego, Agnieszkę Górską, Marię Górską, Marcina Górkę, Dawida Grabskiego, Jana Grawiczyzna, Jana Grawżyn, Lucynę Grawżyn, Jolantę Gruzewską, Marię Guzek, Ryszarda Hanieckiego, Andrzeja Izdebskiego, Stanisława Iłowa, Danutę Jabłońską, Annę Januk, Jadwigę Jedut, Helenę Jończyk, Jana Kachny, Wiesławę Kalińską, Artura Kamińskiego, Stanisława Kaszyckiego, Janusza Kazienko, Jerzego Kędziora, Jana Kempę, Kamilę Kocik, Izabelę Kocik, Janinę Kocur, Halinę Kolesińską, Marlenę Korcz, Hannę Korzybską, Janusza Korzybskiego, Beatę Kot, Annę Kowską, Arkadiusza Kowalskiego, Marię Kowską, Marię Krasińską, Krystynę Krasińską-Sapa, Grażynę Kraszowską, Beatę Krawczyk, Julię Krawczyk, Tadeusza Krawczyk, Kamila Krot, Wiesława Kulawiaka, Jana Krystek, Marię Krystek, Jana Krzemienia, Marcina Krzesia, Grażynę Kuczaj, Michała Kuliberdę, Stanisława Kurpińskiego, Krystynę Kwapisiewicz, Krzysztofa Kwaśniaka, Mariannę Kwolek, Jana Leję, Matyldę Leję, Leokadię Leję, Antoniego Lisa, Pawła Loręca, Zdzisława Łamacza, Wojciecha Łącznego, Justynę Łączną, Annę Łozę, Jadwigę Łyszkiewicz, Zdzisława Łyszkiewicz, Jana Malinę, Danutę Martin, Ewę Marszałek, Mateusza Marszałka, Dagmarę Marszałek, Marka Mazura, Barbarę Mendakiewicz, Arletę Mędrek, Annę Mielniczuk, Ryszarda Moryca, Mariusza Mrzygłoda, Walentyne Mularczyk, Stanisława Mularczyka, Agnieszkę Myrdzio, Zdzisława Nawrockiego, Wandę Paulinę Nawrocką, Krystynę Nęcką, Zbigniewa Nęckiego, Jerzego Niedźwieckiego, Aleksandra Nowaka, Bogdana Nowaka, Kazimierę Oliwę, Ludmiłę Olszewską, Agnieszkę Ospacz, Annę Paciejewską, Jerzego Paciejewskiego, Mariana Palucha, Annę Popielas, Andrzeja Preder, Henrykę Preder, Dariusza Przebieratę, Jerzego Przybyłowicza, Teresę Przybyłowicz, Aleksandrę Przybyłowicz, Henryka Pytko, Marię Ratuszną, Józefa Rosiaka, Jolantę Rozkof, Hannę Różnowicz, Ryszarda Rudko, Irenę Rządkowską, Antoniego Sałaj, Antoniego Sapę, Dariusza Sapę, Gizelę Sapę, Halinę Siemieną, Tadeusza Siemienę, Irenę Sikorę, Krzysztofa Skurę, Mariana Soćko, Martę Stahl, Macieja Stahla, Zofię Stawicką, Mieczysława Stempina, Irenę Stiller, Ilonę Strugielską, Agatę Suchy, Sławomira Susz, Agatę Szczepaniak, Bogumiła Szczepaniak, Lesława Szmołdę, Pawła Szmołdę, Petronelę Szmołdę, Leokadię Szymańską, Zdzisława Szymańskiego, Aldonę Szymanowską, Annę Ścieżkę, Mariusza Ślęzyka, Bronisława Śliwińskiego, Michała Tołkina, Dorotę Tołkin, Wiktora Tołkina, Pawła Tomczyka, Danutę Tomczyk, Barbarę Wanat, Małgorzatę Wasilewską, Witolda Wasilewskiego, Wiesława Wasilewskiego, Halinę Wasilewską, Grażynę Wasilewską, Adama Wawrzyniaka, Marka Wąska, Janinę Wesołowską, Tomasza Wesołowskiego, Jana Wesołowskiego, Sabinę Wieczorek, Krzysztofa Wieczorka, Beatę Wiśniewską, Jacka Wiśniewskiego, Pawła Włodarczyka, Wojciecha Wojmina, Tadeusza Wosinka, Teresę Woźniakowską, Karolinę Wójtowicz, Tomasza Wróblewskiego, Alicję Zacharczuk, Wiesława Zagrodnika, Pawła Zakrzewskiego, Anetę Zarębę, Roberta Zuchowicza, Wiesława (nazwisko nieczytelne), pismami w dniach 15 i 16 czerwca 2010 roku dotyczących:

- 1) skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielenia wewnętrznego A na terenie 1MW;
- 2) skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na terenie 1MW;
- 3) zniesienia na terenie 1MW minimalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy istniejącej;
- 4) przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie dla budynków nowoprojektowanych;
- 5) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U;
- 6) wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istniejącego wjazdu na parking ogólny Epi;
- 7) przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania terenu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrznymi B i C na terenie 3U;
- 8) dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej;
- 9) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towarzyszących obiektom na terenie 3U;

- 10) wykreślenia zapisów z § 19 ust. 2 pkt 5 i 8, dotyczących dopuszczenia nadwieszeń nad obiektem wpisanym do rejestru zabytków i nad terenem 1KDZ/1;
- 11) uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko istniejącego na terenie 3U, w wydzielaniu wewnętrznym E skażenia materiałem radioaktywnym powstałym na skutek wycieku izotopu promieniotwórczego.

6. Martę Adamcewicz, Franciszka Balcera, Krystynę Balcer, Halinę Balcerak, Jana Bartczyszyna, Jerzego Bieńka, Aleksandrę Bigos, Mariana Bigos, Krystynę Biniewicz, Stanisławę Bogdańską, Małgorzatę Bożek, Marię Bralkowską-Damian, Marcina Branię, Janinę Brechun, Joannę Brechun, Magdalenę Brożek, Kamilę Cader, Janinę Chirowską, Marię Choromońską, Jolantę Chrobot, Mirosława Chrobot, Marię Cichą, Iwonę Czarnochę, Ewę Czyżewską-Zajac, Dawida Czyżewskiego, Andrzeja Dąbrowskiego, Marka Damielaka, Agnieszkę Demichowicz, Emilię Drozdowską, Elżbietę Felińczak, Bolesława Filaka, Janinę Filipiak, Ewę Gajdę, Mariannę Gałę, Józefa Gancarza, Różę Garsztkę, Henryka Gawrońskiego, Lesława Gąsiorowskiego, Aldonę Gehrmann, Franciszka Gospodarczyka, Mieczysława Górala, Teresę Goślawską, Lechosława Goślawskiego, Stanisława Grudzikiewicza, Jakuba Grudniewskiego, Janinę Jabłońską, Bogdana Jabłońskiego, Janinę Jahl, Józefę Jakszto, Stefana Jakszto, Barbarę Janisiów, Antoniego Janysa, Bartłomieja Jaworowskiego, Danutę Jaworowską, Zdzisława Jaworowskiego, Wojciecha Jopkiewicza, Iwonę Józefowską, Elżbietę Kaczmarczyk, Ryszarda Kaczmarczyka, Zbigniewa Kasprzaka, Bogumiłę Kobrzyniecą, Grzegorza Kopacza, Krystynę Kossowską, Jana Kowala, Grażynę Kowalską, Henrykę Kowalską, Jadwigę Kozaczenko, Dominikę Krause, Edwarda Krakowiana, Marię Krawczyk, Witolda Krawczyka, Irenę Krawiec, Bogusława Kubika, Sabinę Kubik, Stefana Kubzdę, Adelę Kuc, Magdalenę Kuriatę-Kordek, Antoniego Kuriatę, Zdzisławę Kuriatę, Stanisława Kuźbika, Felicjana Lenarta, Dariusza Ligne, Leona Lisieckiego, Annę Łabińską, Katarzynę Łamarz-Malec, Radosława Łapczyńskiego, Stanisławę Łaskę, Kazimierza Łaskiego, Barbarę Łyszczuk, Stanisławę Maciejewską, Michała Malinowskiego, Pawła Malinowskiego, Witolda Malinowskiego, Krystynę Marek, Krzysztofa Marka, Władysława Martynowicz, Krystynę Michalak, Zbigniewa Michalaka, Kazimierza Mikołajko, Władysława Mikraszewską, Alfonsa Mikucia, Danutę Mikuś, Alicję Mironiską, Lidię Młodzianowską, Cecylię Morawiec, Grzegorza Morawca, Zofię Moraś, Andrzeja Możdżyńskiego, Eugenię Mroczyńską, Annę Naumowicz-Olferda, Stefanię Nawojowską, Liliannę Nawrocką, Alinę Nocuń, Barbarę Olejniczak, Renatę Orlik, Janinę Ostrowską, Elżbietę Otorowską, Danutę Paryżak, Iwonę Pasterkiewicz, Katarzynę Pawlik, Joannę Pichowicz, Martę Piekarz, Piotra Piekarza, Jerzego Pielę, Bogusława Pietkiewicza, Mariolę Plutę, Annę Polańską, Zbigniewa Pomorskiego, Ryszarda Popowicza, Mariolę Porys, Zygmunta Przebierałę, Ewę Pyrek, Marię Remdejkę, Jana Rogińskiego, Andrzeja Rozenka, Józefa Rzepeckiego, Mariannę Salnikow, Halinę Samolewicz, Kazimierza Segierskiego, Bogdana Skibniewskiego, Eugeniusza Smolińskiego, Urszulę Sokołowską, Bogumiłę Sperling, Marka Sperlinga, Bronisławę Staniec, Zbigniewa Stańca, Władysława Stańca, Stanisława Stolarczyka, Krzysztofa Piotra Szczepanika, Annę Szczepuch, Andrzeja Szczukę, Krystynę Szkutnik, Jacka Szymańskiego, Agnieszkę Szymczyk, Jacka Szymczyka, Jędrzeja Śnieżka, Józefa Śnieżka, Ryszarda Tarnowskiego, Adama Trąbkę, Agnieszkę Trojanowską, Mieczysława Troninę, Krystynę Waluśkiewicz, Krystynę Wdowczyk, Irenę Welk, Emilię Winczurę, Urszulę Wojnicką, Bogdana Wołoszczuka, Teresę Wołoszczuk, Henryka Woszczyka, Dawida Wróblewskiego, Władysława Wróblewskiego, Zofię Wróblewską, Krzysztof Wylęgałę, Donatę Wystrychowską, Jolantę Zaborowską, Grażynę Zajac, Krystynę Ziębę, Małgorzatę Ziobro, Wandę Zyk, Annę Żebrowską, Leona Żurawskiego, pismami w dniu 15 czerwca 2010 roku dotyczących:

- 1) skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielania wewnętrznego A na terenie 1MW;
- 2) skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na terenie 1MW;
- 3) skorygowania zapisu zniesienia na terenie 1MW minimalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy istniejącej;
- 4) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U;
- 5) wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istniejącego wjazdu na parking ogólny Epi;
- 6) przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania terenu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrznymi B i C na terenie 3U;
- 7) dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej;
- 8) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towarzyszących obiektom na terenie 3U;
- 9) wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U wzdłuż terenu 1KDZ/1 jako kontynuacji linii zabudowy MPZP dla Centrum Południowego;

- 10) skorygowania zapisu w § 19 ust. 2 pkt 3, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na obszarze sytuowania dominanty;
- 11) uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko istniejącego na terenie 3U, w wydzielaniu wewnętrznym E skażenia materiałem radioaktywnym powstałym na skutek wycieku izotopu promieniotwórczego.

7. Wandę Bańską, Tomasza Bańskiego, Mariolę Czymbor, Wiesława Dmytrowicza, Małgorzatę Frąckowiak, Monikę Gajec, Danutę Gigiel, Joannę Gigiel, Karolinę Gigiel-Korbasiewicz, Lucjana Gigiel, Tomasza Gigiel, Kazimierza Gigiel, Andrzeja Grabiec, Pawła Grzegorskiego, Janusza Juszcza, Piotra Kiełbasę, Zbigniewa Kleszcza, Krzysztofa Krynce, Marię Małek, Pawła Obszarnego, Barbarę Omilanowską, Iwonę Pomianek, Witolda Sistrzeńcewicz, Wojciecha Simca, Sebastiana Skrabota, Marcina Snochę, Annę Sysło, Wojciecha Walczaka, pismami w dniu 15 czerwca 2010 roku dotyczących:

- 1) skorygowania zapisu w § 2 pkt 6, dotyczącego definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy lub wprowadzenia podanej definicji dla odcinka linii nieprzekraczalnej występującej w obrębie wydzielania wewnętrznego C;
- 2) określenia maksymalnego wysunięcia poza nieprzekraczalną linię zabudowy występującą w obrębie wydzielania wewnętrznego C elementów budynków, które, zgodnie z definicją nie są przez nią ograniczane;
- 3) skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielania wewnętrznego A na terenie 1MW;
- 4) skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na terenie 1MW;
- 5) przyjęcia minimalnej liczby miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 1MW wyłącznie dla budynków nowoprojektowanych;
- 6) przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie dla budynków nowoprojektowanych;
- 7) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U;
- 8) wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istniejącego wjazdu na parking ogólny Epi;
- 9) przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania terenu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrznymi B i C na terenie 3U;
- 10) dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej;
- 11) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towarzyszących obiektom na terenie 3U.

8. Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe pismem w dniu 16 czerwca 2010 roku dotyczącej:

- 1) skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na terenie 1MW;
- 2) przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie dla budynków nowoprojektowanych;
- 3) skorygowania ustaleń dotyczących systemu transportowego w zakresie dojazdu do terenu 1MW;
- 4) skorygowania zapisów w § 18 ust. 2, pkt 1 i 2, dotyczących wartości wymiaru pionowego budynku w wydzieleniach wewnętrznych A i B, na terenie 2U/MW;
- 5) skorygowania zapisu w § 18 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 2U/MW;
- 6) skorygowania zapisów w § 19 ust. 2, pkt 1, 2, 3, 6, 10, dotyczących wartości wymiaru pionowego budynku na terenie 3U;
- 7) przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania terenu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrznymi B i C na terenie 3U;
- 8) dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej;
- 9) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U;
- 10) wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istniejącego wjazdu na parking ogólny Epi;
- 11) skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towarzyszących obiektom na terenie 3U;
- 12) wykreślenia zapisów z § 19 ust. 2 pkt 5 i 8, dotyczących dopuszczenia nadwieszów nad obiektem wpisanym do rejestru zabytków i nad terenem 1KDZ/1;
- 13) wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U wzdłuż terenu 1KDZ/1 jako kontynuacji linii zabudowy MPZP dla Centrum Południowego.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 lipca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

2324

**UCHWAŁA NR XLVIII/345/10
RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW**

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)

Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić nazwę ulicom:

- 1) „ul. Juliusza Słowackiego” – położonej na działce o nr 1dr AM-9 obr. Wiązów, nadając nazwę „ul. Marii Konopnickiej”, począwszy od skrzyżowania działki nr 1dr AM-9 z działką nr 38dr AM-9 do skrzyżowania z działką nr 72dr AM-9 obr. Wiązów. Pozostała część ulicy

„ul. Juliusza Słowackiego”, położona na działce nr 1dr AM-9 obr. Wiązów, pozostaje bez zmian.


- 2) „ul. Adama Mickiewicza” – położonej na działce o nr 73dr AM-9 obr. Wiązów, nadając nazwę „ul. Gabrieli Zapolskiej”, począwszy od skrzyżowania działki nr 73dr AM-9 z działką nr 38dr AM-9 do skrzyżowania z działką nr 72dr AM-9 obr. Wiązów. Pozostała część ulicy „ul. Adama Mickiewicza”, położona na działce nr 73dr AM-9 obr. Wiązów, pozostaje bez zmian.

2. Szczegółowy przebieg ulic przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Ewa Schütterly



2325

UCHWAŁA NR XXXIV/204/10 RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są:

- projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3 ust 1, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Wójt Gminy Bolesławiec.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać co najmniej:

- a) cel konsultacji,
- b) przedmiot konsultacji,
- c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- d) formę konsultacji,
- e) zasięg terytorialny konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bolesławiec.

4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

- 1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
- 2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec,
- 3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec,
- 4) pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec,

5) innej formie wskazanej przez Wójta Gminy Bolesławiec w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Bolesławiec, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Bolesławiec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Durda

2326

UCHWAŁA NR XXXVI-191/2010 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXI-163/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce (uchwała Rady Gminy Dobroszyce nr XXXVI-176/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu.

2. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-brazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
 - 12) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3. W planie nie określa się:
- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
 - 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego ustalenia.

§ 2. 1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków i innych podobnych elementów, które nie mogą wykraczać poza tę linię o więcej niż 1 m;
- 4) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 5) obiekt towarzyszący – obiekt integralnie związany z daną kategorią przeznaczenia, uzupełniający jej funkcję;
- 6) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich zewnętrznym obrysem na poziomie terenu;
- 7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 8) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie;
- 9) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

- 10) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, przy czym dopuszcza się jego przerwanie na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do działki;
- 11) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 12) wydzielenie wewnętrzne – część terenu wyodrębniona liniami wydzielienia wewnętrznego, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń niż na pozostałej części terenu.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny;
- 3) linie wydzielienia wewnętrznego;
- 4) maksymalne granice eksploatacji kruszywa;
- 5) symbole terenów;
- 6) symbole wydzielen wewnątrz;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) górnictwo i kopalnictwo – należy przez to rozumieć obiekty i tereny służące wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego metodą odkrywkową wraz z obiektami towarzyszącymi, nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 2) zabudowa zagrodowa i agroturystyka;
- 3) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty o powierzchni sprzedaży do 400 m², służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych, loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 4) gastronomia – należy przez to rozumieć: restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 5) widowiskowe obiekty kultury – należy przez to rozumieć: teatry, sale koncertowe, sale wido-

wiskowe, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 6) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) obiekty imprez plenerowych – należy przez to rozumieć obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) hotele – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne turystycznego zakwaterowania, w tym: hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia;
- 11) kempingi;
- 12) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, szkutniczych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia;
- 13) zieleń parkowa;
- 14) skwery;
- 15) place zabaw;
- 16) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć nie kryte urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć przekryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 18) wieże widokowe – należy przez to rozumieć obiekty służące do obserwacji widoków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 19) łąki rekreacyjne;
 - 20) przystanie;
 - 21) parki rozrywki – należy przez to rozumieć wesołe miasteczka, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 22) lasy;
 - 23) łąki;
 - 24) uprawy polowe i sady;
 - 25) uprawy szklarniowe;
 - 26) ogrody tematyczne;
 - 27) wody powierzchniowe śródlądowe;
 - 28) ulice;
 - 29) place;
 - 30) drogi wewnętrzne;
 - 31) ciągi piesze;
 - 32) ciągi rowerowe;
 - 33) ciągi pieszo-rowerowe;
 - 34) obiekty do parkowania – należy przez to rozumieć samodzielny budynek lub budowlę, w tym w szczególności parking terenowy otwarty, a także części wbudowane w budowlę lub budynek przeznaczone do przechowywania pojazdów samochodowych;
 - 35) stacje transformatorowe;
 - 36) stacje gazowe;
 - 37) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 38) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 39) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
- 3) kultura – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) widowiskowe obiekty kultury,
 - b) obiekty upowszechniania kultury,
 - c) wystawy i ekspozycje,
 - d) obiekty imprez plenerowych,
 - e) pracownie artystyczne;
 - 4) sport i rekreacja – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) terenowe urządzenia sportowe,
 - b) kryte urządzenia sportowe,
 - c) parki rozrywki,
 - d) place zabaw,
 - e) wieże widokowe,
 - f) zieleń parkowa;
 - 5) zieleń – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) lasy,
 - b) skwery,
 - c) ogrody tematyczne,
 - d) łąki rekreacyjne,
 - e) zieleń parkowa;
 - 6) rolnictwo – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) łąki,
 - b) uprawy polowe i sady,
 - c) uprawy szklarniowe;
 - 7) infrastruktura drogowa – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) place,
 - b) drogi wewnętrzne,
 - c) ciągi piesze,
 - d) ciągi rowerowe,
 - e) ciągi pieszo-rowerowe,
 - f) obiekty do parkowania;
 - 8) urządzenia infrastruktury technicznej – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) stacje transformatorowe,
 - b) stacje gazowe,
 - c) urządzenia wodociągowe,
 - d) urządzenia kanalizacyjne,
 - e) urządzenia telekomunikacyjne.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustala się następujące zasady dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli nie może przekraczać 15 m;
- 2) nie dopuszcza się stacji bazowych, ani masztów antenowych telefonii komórkowej;
- 3) nie dopuszcza się ogrodzeń o monolitycznych przesłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych.

§ 6. Na terenach przeznaczonych do realizacji lokalnych celów publicznych, o których mowa w § 12, dopuszcza się lokalizację obiektów małej

2. Na każdym terenie dopuszcza się obiekty małej architektury, zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

- 1) usługi podstawowe – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
 - b) gastronomia,
 - c) usługi drobne;
- 2) usługi turystyki – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
 - a) hotele,
 - b) kempingi;

architektury, zieleni i wolnostojących nośników reklamowych, których powierzchnia tablicy reklamowej nie może być większa niż 5 m².

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) w związku z występowaniem w obszarze planu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 322 obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;
- 2) uciążliwości dla środowiska, związane z eksploatacją kruszywa nie mogą wykraczać poza granice terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG(U,RM);
- 3) ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące warunków eksploatacji złoża wskazywać będzie stosowna procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzana zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 4) nadkład piaszczysto-humusowy należy składować z przeznaczeniem do rekultywacji terenu;
- 5) przy rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia zaleca się prowadzenie nasadzeń gatunkami rodzimymi.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości;
- 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 9. Prace ziemne na obszarze planu wymagają uzgodnienia z właściwym organem ochrony zabytków.

§ 10. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się z przyległych ulic dojazdowych i lokalnych, przy czym dojazd od drogi lokalnej wyłącznie przez drogi wewnętrzne.

2. Niezbędne miejsca parkingowe należy usytuować na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
- 2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się z sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody;
- 3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się siecią kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych lub do oczyszczalni indywidualnych;
- 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód w obrębie posesji lub odprowadzenie czystych wód opadowych do gruntu, z zachowaniem przepisów szczególnych;

- 6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zbiorników indywidualnych;
- 7) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła;
- 8) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 9) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 10) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

§ 12. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone do realizacji lokalnych celów publicznych: 1KD-L, 2KD-D.

§ 13. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 5%.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PG(U,RM) ustala się przeznaczenie, z zastrzeżeniem § 15:

- 1) podstawowe – górnictwo i kopalnictwo;
- 2) uzupełniające:
 - a) infrastruktura drogowa,
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem § 15:

- 1) granice terenu górniczego nie mogą wykraczać poza linie rozgraniczające terenu, o którym mowa w ust. 1;
- 2) maksymalne granice eksploatacji kruszywa jak na rysunku planu;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
- 4) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 5 m;
- 5) wzdłuż terenu drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD zaleca się lokalizację szpaleru drzew;
- 6) wzdłuż terenu drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDL, obowiązuje usytuowanie pasa zieleni ochronnej o szerokości minimum 3 m, przy czym dopuszczalne jest przerwanie jej ciągłości w miejscach dojazdu.

3. Linie rozgraniczające terenu, o którym mowa w ust. 1 są granicami obszaru wymagającego przekształceń lub rekultywacji po zakończeniu wydobycia kruszywa.

§ 15. 1. Po zaprzestaniu wydobycia obowiązuje przekształcenie lub rekultywacja terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PG(U,RM)

i obowiązują następujące ustalenia, z zastrzeżeniem uwzględnienia ust. 2:

- 1) dopuszcza się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe:
 - wody powierzchniowe śródlądowe,
 - rolnictwo,
 - zieleń,
 - b) uzupełniające:
 - przystanie,
 - usługi podstawowe, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - usługi turystyki, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - kultura z zastrzeżeniem pkt 2,
 - sport i rekreacja z zastrzeżeniem pkt 2,
 - zabudowa zagrodowa i agroturystyka z zastrzeżeniem pkt 4,
 - infrastruktura drogowa,
 - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) łączna powierzchnia działek budowlanych, na których usytuowane mogą być obiekty przeznaczenia: usługi podstawowe, turystyki, kultura, sport i rekreacja nie może przekraczać 3 ha;
- 3) udział powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
- 4) zabudowę zagrodową i agroturystykę dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym symbolem (A);
- 5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
 - b) wysokość budynków dla zabudowy zagrodowej i agroturystyki nie może być większa niż 8 m, z zastrzeżeniem lit. d,
 - c) wysokość budynków przeznaczenia innego niż zabudowa zagrodowa i agroturystyka nie może być większa niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. d,
 - d) wysokość budynków gospodarczych, garaży i obiektów, towarzyszących przeznaczeniom dopuszczonych w terenach, nie może być większa niż 6 m,
 - e) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż trzy,
 - f) dla budynków mieszkalnych obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci dachowych 40°,
 - g) dla budynków niemieskalnych oraz budowli krytych dachem obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci od 20° do 50°,
 - h) w przypadku wznoszenia dachów stromych, dopuszcza się pokrycie: dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, gontem drewnianym, łupkiem lub strzechą,
 - i) działka, na której może być usytuowany budynek mieszkalny z kategorii przeznaczenia zabudowa zagrodowa i agroturystyka nie może być mniejsza niż 2000 m², przy czym dopuszcza się wyłącznie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny na działce budowlanej,

- j) wzdłuż terenu drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD zaleca się lokalizację szpaleru drzew.
- 6) Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
 - a) co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,
 - b) dla turystyki – 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe,
 - c) dla usług podstawowych – 1 miejsce parkingowe na 30 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla kultury, sportu i rekreacji – 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc dla widzów.
2. Nie dopuszcza się jednoczesnego sytuowania obiektów przeznaczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 oraz obiektów z przeznaczenia o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit b, tiret 1, 2, 3, 4, 5, 6.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – droga publiczna, klasy lokalnej;
- 2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) chodniki w zależności od potrzeb;
- 3) ścieżka rowerowa;
- 4) lokalizację sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie poza koroną drogi.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDD ustala się przeznaczenie:

- a) podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;
- b) uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) chodniki w zależności od potrzeb;
- 3) ścieżka rowerowa w zależności od lokalnych uwarunkowań;
- 4) obowiązuje się szpaler drzew w miejscu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Podczaszyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI-191/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010 r.

Rysunek Planu



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI-191/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI-191/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

2327

**UCHWAŁA NR XXXVI-194/2010
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII-118/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 6, art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXII-118/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego:

- wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Dobroszyce – zmienia się w ten sposób, że w paragrafie 2 ustęp 1 otrzymuje w miejsce dotychczasowego nowe brzmienie:

„1. Z utworzonego na dodatki motywacyjne dla nauczycieli funduszu, stanowiącego 5% ogółu środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli – dodatki motywacyjne nauczycielom przyznawane są przez dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Podczaszyński

2328

**UCHWAŁA NR XLIX/427/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w obrębie wsi Książnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 97 położonej w obrębie wsi Książnica nadaje się nazwę ulica „Leśna”.


2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/
/427/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2010 r.**



2329

**UCHWAŁA NR LI/432/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXI/195/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów uchwalonego uchwałą nr XIX/202/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z 15 maja 2000 r., zmienionego uchwałą nr XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr X/82/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. **Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Dzierżoniów – obręb Dobrocin i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako przepisy prawa miejscowego.

2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar gminy Dzierżoniów w granicach obrębu geodezyjnego wsi Dobrocin.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – rysunek planu, w skali 1 : 2000.

2. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

3. Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

DZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) drogach niepublicznych – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczaną do żadnej z kategorii dróg publicznych na podstawie przepisów odrębnych,

- 2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, przy budowie nowych budynków oraz rozbudowie budynków istniejących; nie dotyczy budowli i obiektów małej architektury; okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, galerie, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki o więcej niż 1,5 m, i na długości nie więcej niż 1/4 szerokości elewacji frontowej, pod warunkiem nie przekraczania linii rozgraniczających teren,
- 3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy w obrysie istniejącego budynku – należy przez to rozumieć linie ograniczające obszar istniejącej zabudowy wychodzący poza projektowaną nieprzekraczalną linię zabudowy, na którym to obszarze zakazuje się rozbudowy budynku,
- 4) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewację frontową budynków mieszkalnych przy budowie nowych budynków; obowiązująca linia zabudowy stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla rozbudowy budynków istniejących oraz budowy pozostałych budynków; okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki o więcej niż 1,5 m i na długości nie więcej niż 1/4 szerokości elewacji frontowej,
- 5) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty granicami opracowania,
- 6) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 2 uchwały,
- 7) powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
- 8) powierzchni zabudowy obiektów – rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów poszczególnych obiektów,
- 9) powierzchni zabudowanej działki – rozumie się przez powierzchnię zabudowy kubaturowej, tarasów oraz nawierzchni utwardzonej placów i komunikacji wewnętrznej,
- 10) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 11) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcję terenu określoną w ustaleniach planu,

- 12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, w sposób określony ustaleniami planu,
 - 13) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca przeznaczenie podstawowe danego terenu w sposób określony w ustaleniach planu,
 - 14) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji,
 - 15) uciążliwości dla środowiska – rozumie się przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepisów szczególnych,
 - 16) usługach – rozumie się przez to w szczególności usługi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, administracji, kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki społecznej, oświaty, agroturystyki, turystyki, itp.
 - 17) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to usługi nie powodujące szkodliwości i uciążliwości dla użytkowników sąsiednich terenów i nie zaliczone według przepisów szczególnych do przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
 - 18) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole literowe określające przeznaczenie podstawowe terenu,
 - a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 - b) RM/RU – tereny rolnicze z możliwością zabudowy zagrodowej z usługami produkcji rolnej,
 - c) U – tereny zabudowy usługowej,
 - d) U/MN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
 - e) US – teren usług sportu i rekreacji,
 - f) ZL – tereny lasów i zadrzewień,
 - g) ZLD – tereny dolesień,

- h) ZP – tereny parków,
 - i) ZC – teren cmentarza,
 - j) R/ZC – teren rezerwy pod cmentarz,
 - k) R – tereny rolne z zakazem zabudowy,
 - l) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 - m) W – teren infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów,
 - n) K – teren infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji,
 - o) KD – tereny dróg publicznych, w tym:
 - KDG – droga publiczna klasy głównej
 - KDL – droga publiczna klasy lokalnej
 - □KDD – drogi publiczne klasy dojazdowej
 - p) KDD_1 – tereny dróg niepublicznych klasy dojazdowej,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy w obrysie istniejącego budynku,
 - 6) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
 - 7) granice strefy ochrony konserwatorskiej,
 - 8) granica strefy ochronnej cmentarza.

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

Rozdział 1

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 5. 1. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) kształtowanie zabudowy powinno uwzględniać skalę, formę i detal architektoniczny charakterystyczny dla regionalnego budownictwa,
- 2) ciągi zabudowy szczególnie wzdłuż ulic i dróg publicznych,
- 3) ekspozycja obiektów reprezentacyjnych z terenów publicznych,
- 4) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub uciążliwych,
- 5) zakazuje się stosowania siddingu, blach, płyt warstwowych (tzw. „obornickich”) oraz innych tworzyw sztucznych, jako materiału wykończeniowego ścian,
- 6) przy projektowaniu kolorystyki istniejących i projektowanych budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawych, dalekich od naturalnych oraz umieszczanie na elewacjach elementów odbłaskowych,
- 7) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych,
- 8) w przypadku istniejącej zabudowy, dopuszcza się renowację, modernizację, remonty, oraz przebudowę budynków, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
- 9) w przypadku uzupełniania zabudowy na terenach zainwestowanych, dopuszcza się przekro-

czenie obowiązujących linii zabudowy, wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na elewacjach obiektów zabytkowych,
- 2) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i elementów małej architektury, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

Rozdział 2

Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych 20 kV wraz z dowiązaniami średniego i niskiego napięcia, obowiązuje stosowanie stacji słupowych lub prefabrykowanych kontenerowych, w zależności od charakteru sieci i przewidywanego obciążenia.

2. W przypadku konieczności budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,04kV należy przewidzieć wydzieloną działkę umożliwiającą zabudowę stacji w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynków prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych oraz złączy kablowych SN.

4. Do działki przeznaczonej pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu od strony układu komunikacyjnego.

5. Ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji działki pod stację transformatorową z odpowiednią właściwą instytucją energetyczną.

§ 7. 1. Ustala się granice strefy ochronnej terenów zamkniętych kolei, przedstawione na rysunku planu, w obrębie której obowiązują przepisy szczególne.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaznikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, w sąsiedztwie terenu kolei, pod warunkiem, że:

- 1) maszt zlokalizowany jest w odległości większej niż wysokość tego obiektu budowlanego,
- 2) planowane urządzenia przekaznikowe telekomunikacji nie powodują zakłóceń łącznościowych na linii kolejowej.

§ 8. 1. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

- 1) segregacja odpadów w miejscach wyznaczonych i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) uciążliwości z prowadzonych działalności nie mogą wykraczać poza linie rozgraniczające terenów przeznaczonych pod te działalności,
- 3) ustala się obowiązek pozostawienia minimum 3 m pasa wolnego od zabudowy wzdłuż wszystkich cieków wodnych i potoków.

§ 9. Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich robót związanych z budowlami komunikacyj-

nymi z organem właściwym w sprawie melioracji i urządzeń wodnych.

Rozdział 3

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 1. Na całym obszarze objętym planem występują następujące obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków – chronione prawem na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) Kościół p.w. św. Piotra i Pawła pod numerem rejestru 635 z dnia 07.12.1959 roku,
- 2) Pałac, Dobrocin pod numerem rejestru 799/Wł z dnia 14.05.1981 roku,
- 3) Park, Dobrocin pod numerem rejestru 836/Wł z dnia 14.09.1981 roku.

2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków oznaczono na rysunku planu.

§ 11. 1. Na całym obszarze objętym planem występują następujące obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) Cmentarz przykościelny, Dobrocin,
- 2) Cmentarz parafialny, Dobrocin,
- 3) Pawilon ogrodowy (domek na wodzie) w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 4) Dom mieszkalny w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 5) Dom mieszkalno-gospodarczy w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 6) Obora w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 7) Gołębnik w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 8) Wozownia w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 9) Stodoła w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 10) Magazyn w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 11) Magazyn w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 12) Gorzelnia w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 13) Brama wjazdowa w zespole pałacowym, Dobrocin,
- 14) Kościół ewangelicki – ruina, Dobrocin,
- 15) Cmentarz rodowy w parku, Dobrocin,
- 16) Dom mieszkalny, ul. Kościuszki 17, Dobrocin,
- 17) Dom mieszkalny, ul. Kościuszki 23, Dobrocin,
- 18) Dom mieszkalny, ul. Kościuszki 26, Dobrocin,
- 19) Dom mieszkalny, ul. Kościuszki 28, Dobrocin,
- 20) Dom mieszkalny, ul. Kościuszki 31, Dobrocin,

2. Ustala się ochronę konserwatorską dla wszystkich obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze objętym planem.

3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej,
- 2) zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki,
- 3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia historycznych podziałów, detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem,
- 4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej nakaz dostosowania do pierwotnej historycznej formy oraz podziałów,

- 5) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowania lub przywrócenia pierwotnego rodzaju pokrycia w zakresie formy i materiału,
- 6) dopuszcza się wymianę zabudowy w wypadku gdy jest to uzasadnione względami technicznymi, ekonomicznymi lub planistycznymi po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na warunkach przez niego określonych,
- 7) należy zachować historyczną kompozycję obiektów.

§ 12. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, wyznaczoną na rysunku planu, dla których zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.

2. Przebieg strefy, o której mowa w ust. 1, przedstawia rysunek planu.

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, przedmiotem ochrony są:

- 1) Kościół p.w. św. Piotra i Pawła,
- 2) Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem.

4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) należy sukcesywnie usuwać lub wymieniać substandardową zabudowę gospodarczą i garażową, nie zaliczoną do historycznej zabudowy,
- 2) otoczenia budynku należy przekształcić i zagospodarować zielenią urządzoną, niezbędnymi placami i urządzeniami gospodarczymi, urządzeniami wypoczynkowo-rekreacyjnymi oraz ciągami komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej,
- 3) rozbudowę istniejących budynków oraz budynki nowe należy lokalizować w sposób uzupełniający historyczny układ zabudowy, w nawiązaniu do ukształtowanej historycznej linii zabudowy,
- 4) tereny zieleni należy formować jako założenia nawiązujące do występujących historycznych kompozycyjnych form ukształtowania zieleni,
- 5) ogrodzenia należy dostosować do tradycyjnych form występujących w otoczeniu obiektów zabytkowych.

5. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na zasadach i w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

§ 13. 1. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej „OW”, wyznaczoną na rysunku planu, w obrębie której inwestycje realizowane są zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi oraz po uzgodnieniu z właściwymi terenowo służbami ochrony archeologicznej.

2. Ustala się ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Rozdział 4

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem występują obszary złóż surowców mineralnych, o których stanowią przepisy odrębne.

2. Ustala się rekultywację terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym, leśnym lub wodnym.

Rozdział 5

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 15. 1. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Dziale II, Ustalenia szczegółowe.

2. Proponowane linie wewnętrznego podziału terenów nie są liniami obowiązującymi.

3. Dopuszcza się wydzielanie nowych granic działek dla obiektów infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z innymi ustaleniami planu i regulacjami określonymi w przepisach odrębnych.

5. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na więcej niż jednej działce, w tym celu należy przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokonać scalenia nieruchomości.

§ 16. 1. Ustala się minimalną powierzchnię działki przy wydzielaniu odrębnej działki budowlanej:

- 1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 2500 m² z tolerancją 5%,
- 2) dla terenów zabudowy zagrodowej z usługami – 5000 m²,
- 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 1500 m²,
- 4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 750 m²,
- 5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 500 m²,
- 6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami – 2000 m²,
- 7) dla terenów zabudowy usługowej za wyjątkiem obiektów sakralnych – 2000 m²,
- 8) dla terenów zabudowy usługowej z mieszkalnictwem – 2000 m² (wyjątkowo na terenie 03U/MN – 1500 m²),
- 9) dla terenów usług sportu i rekreacji – 5000 m²,
- 10) dla terenów parków – 2000 m².

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:

- 1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 25 m,
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 20 m,
- 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 14 m,
- 4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 9 m.

3. Dopuszcza się wtórne podziały działek mające na celu poprawę warunków zamieszkania i funkcjonalności istniejącej zabudowy oraz wydzielanie odrębnej działki budowlanej, jeśli zostaną zachowane parametry określone w ust. 1 i 2 oraz w Rozdziale 7.

4. Dla pojedynczych działek, wydzielonych geodezyjnie przed uchwaleniem niniejszego planu, a znajdujących się na terenach oznaczonych sym-

bolem MN i RM/U dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni.

Rozdział 6

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych nie będących obiektami budowlanymi.

Rozdział 7

Ogólne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

§ 18. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Dopuszcza się przerwanie obowiązującej linii zabudowy przez tereny komunikacji wewnętrznej.

2. Zapewnienie przez inwestora dostępności komunikacyjnej do działek, które oddzielone są od drogi publicznej ciekim wodnym.

§ 19. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się obowiązek przeznaczenia terenu jako powierzchnię biologicznie czynną:
 - a) co najmniej 60% – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) co najmniej 30% – w przypadku zabudowy zagrodowej,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać
 - a) 30% powierzchni działki – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 60% powierzchni działki – w przypadku zabudowy zagrodowej,
- 3) ustala się co najwyżej dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym,
- 4) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe o połaciach dachowych nachylonych pod kątem 36–45°, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
- 5) powierzchnia użytkowa usług nieuciążliwych nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
- 6) dla terenów znajdujących się w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej należy zachować historyczny układ urbanistyczny.

2. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami RM/RU, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% terenu jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki,
- 3) ustala się co najwyżej dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym,
- 4) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe o połaciach dachowych nachylonych pod kątem

36–45°, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi.

3. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U/MN, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 15% terenu jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni działki,
- 3) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15 m,
- 4) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe o połaciach dachowych nachylonych pod kątem 36–45°, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
- 5) dla terenów znajdujących się w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej należy zachować historyczny układ urbanistyczny.

4. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami US, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 25% terenu jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki,
- 3) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
- 4) obowiązują dachy płaskie.

Rozdział 8

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 20. Na całym obszarze objętym planem należy zapewnić odpowiednią do rodzaju przeznaczenia terenu ilość miejsc parkingowych.

DZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01MN – 23MN, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa zagrodowa,
- 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) usługi nieuciążliwe,
- 2) infrastruktura techniczna.

3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01MN, 02MN i 18MN, dopuszcza się zabudowę wielorodzinną.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 05MN i 10MN ustala się przeznaczenie uzupełniające:

- 1) wypoczynek,
- 2) rekreacja,
- 3) urządzenia sportowe,
- 4) plac zabaw.

5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MN ustala się przeznaczenie uzupełniające urządzenia sportowe.

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 15 i § 16 oraz na rysunku planu.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 18 i § 19.

8. Dotyczące komunikacji:

- 1) w granicach działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych wliczając garaż,
- 2) w przypadku wprowadzenia usług ustala się dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego lub jego części przeznaczonej pod usługi,
- 3) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych,
- 4) ustala się obsługę terenu 16MN poprzez drogę gruntową znajdującą się na terenie 02ZP.

§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01RM/RU – 05RM/RU, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

2. Dopuszcza się przeznaczenie:

- 1) turystyka,
- 2) agroturystyka,
- 3) obiekty obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodnich i leśnych.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) gastronomia,
- 2) infrastruktura techniczna.

4. Zakaz wykraczania poza granice terenu ewentualnych uciążliwości spowodowanych działalnościami wymienionymi w ust. 2 i 3.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 15 i § 16 oraz na rysunku planu.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 18 i § 19.

7. Dotyczące komunikacji:

- 1) w granicach działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych wliczając garaż,
- 2) w przypadku wprowadzenia usług ustala się dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego lub jego części przeznaczonej pod usługi,
- 3) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej

oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych.

§ 23. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01U/MN, 02U/MN, 03U/MN obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi.

2. Dopuszcza się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
- 2) zieleń urządzona,
- 3) infrastruktura techniczna.

4. Dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązek wyposażenia terenu w urządzenia i technologie ograniczające ujemny wpływ inwestycji na warunki lokalne,
- 2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentualnych uciążliwości spowodowanych działalnościami wymienionymi w ust. 1.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 15 i § 16 oraz na rysunku planu

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 18 i § 19.

7. Dotyczące komunikacji:

- 1) ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu,
- 2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01U, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe:

- 1) usługi kultu religijnego.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) zieleń urządzona,
- 2) infrastruktura techniczna.

3. Obowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, dla której ustalenia zawarte zostały w § 11.

4. Ustala się całkowity zakaz podziału.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 18 i § 19 za wyjątkiem ust.3 pkt 3) i 4).

6. Dotyczące komunikacji:

- 1) ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe na 20 m² powierzchni użytkowej obiektu,
- 2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01US, obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie podstawowe:

- 1) wypoczynek,
- 2) rekreacja,
- 3) urządzenia sportowe,
- 4) zieleń urządzona,
- 5) infrastruktura techniczna.

2. Wprowadza się możliwość budowy obiektu kubaturowego, stanowiącego wyłącznie niezbędne zaplecze dla funkcji podstawowej.

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w § 15 i § 16 oraz na rysunku planu.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 18 i § 19.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01ZL – 29ZL, obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie podstawowe:

- 1) lasy,
- 2) zadrzewienia.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) drogi leśne,
- 2) infrastruktura techniczna,
- 3) urządzenia melioracji wodnej.

3. Obowiązuje pozostawienie pasa niezabudowanego wzdłuż granicy lasu o szerokości ok. 40 m.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 05ZL, dopuszcza się funkcję uzupełniającą sportową.

5. Dopuszcza się lokalizowanie terenowych urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji w ramach ścieżek i szlaków spacerowych, turystycznych oraz tablic informacji turystycznej.

6. Wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą lasu.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01ZLD, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: dolesienia.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) drogi leśne,
- 2) infrastruktura techniczna,
- 3) urządzenia melioracji wodnej.

3. Obowiązuje pozostawienie pasa niezabudowanego wzdłuż granicy lasu o szerokości ok. 40 m.

4. Dopuszcza się lokalizowanie terenowych urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji w ramach ścieżek i szlaków spacerowych, turystycznych oraz tablic informacji turystycznej.

5. Wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą lasu.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01ZP – 03ZP, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) infrastruktura techniczna,

2) urządzenia melioracji wodnej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01ZP dopuszcza się funkcję - usługi nieuciążliwe.

4. Na terenach 02ZP oraz 03ZP ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

5. Zieleń kształtować w formie zadrzewień i zakrzewień.

6. Dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury oraz punktów informacji turystycznej.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01ZC, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: cmentarz.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) usługi sakralne,
- 2) zieleń urządzona,
- 3) infrastruktura techniczna.

3. Ustala się strefę ochronną zgodnie z przepisami szczególnymi, której przebieg pokazany jest na rysunku planu.

4. Ustala się całkowity zakaz podziału.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg publicznych.

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01R/ZC, obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie podstawowe:

- 1) uprawy polowe i ogrodnicze,
- 2) łąki i pastwiska.

2. Dopuszcza się przeznaczenie: cmentarz.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) infrastruktura techniczna,
- 2) urządzenia melioracji wodnej.

4. dopuszcza się zabudowę związaną z przeznaczeniem terenu.

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01R – 09R, obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie podstawowe:

- 1) uprawy polowe i ogrodnicze,
- 2) łąki i pastwiska.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) infrastruktura techniczna,
- 2) urządzenia melioracji wodnej,
- 3) drogi transportu rolnego.

3. Dopuszcza się dolesienia oraz zadrzewienia, szczególnie w sąsiedztwie istniejących kompleksów leśnych oraz cieków wodnych.

4. W przypadku zaprzestania użytkowania terenu pod przeznaczenia wymienione w ust.2 i 3, ustala się rekultywację terenu w kierunku rolnym, leśnym.

5. Zakaz zabudowy kubaturowej.

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01WS – 06WS, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń gospodarki wodnej.

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01W, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: zbiornik wyrównawczy na cele kanalizacji.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) infrastruktura techniczna,
 - 2) zieleń urządzona.
3. obowiązują przepisy szczególne i odrębne.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01K, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) infrastruktura techniczna,
 - 2) zieleń urządzona.
3. Obowiązują przepisy szczególne i odrębne.

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02K, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe: przepompownia.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) infrastruktura techniczna,
 - 2) zieleń urządzona.
3. Obowiązują przepisy szczególne i odrębne.

Rozdział 2

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 36. Układ komunikacyjny i związane z nim tereny dzieli się na kategorie, dla których określa się zasady zagospodarowania i urządzenia:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDG, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających 35 m,
- 2) dopuszcza się jednostronną lub obustronną budowę chodników i zatok postojowych,
- 3) dopuszcza się lokalne zmniejszenie minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających określonej w pkt 1 zgodnie z rysunkiem planu,
- 4) dopuszcza się lokalizację podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5) zakaz lokalizowania bezpośrednich zjazdów dla nowo wydzielanych działek,
- 6) obsługę komunikacyjną nowo wydzielanych działek ustala się od istniejących lub planowanych dróg lokalnych lub dojazdowych,
- 7) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej 15 m dla nowo wznoszonych budynków.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDL, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m,

- 2) dopuszcza się jednostronną lub obustronną budowę chodników i zatok postojowych,
- 3) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
- 4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz obiektów małej architektury,
- 5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych obiektów.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD i 02KDD, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 m,
- 2) dopuszcza się jednostronną lub obustronną budowę chodników i zatok postojowych,
- 3) w przypadku braku możliwości budowy chodnika, dopuszcza się stosowanie wspólnej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego i kołowego,
- 4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz obiektów małej architektury,
- 6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych obiektów.

4. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD_1 - 08KDD_1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 m,
- 2) dopuszcza się jednostronną lub obustronną budowę chodników i zatok postojowych,
- 3) w przypadku braku możliwości budowy chodnika, dopuszcza się stosowanie wspólnej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego i kołowego,
- 4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz obiektów małej architektury,
- 6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych obiektów.

Rozdział 3

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 37. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających terenów ulic, za zgodą ich zarządcy.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę – wyposażenie w sieć wodociągową wszystkich obszarów zainwestowania.

- 1) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwestycji na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową nastąpi poprzez rozbudowę sieci i urządzeń,
- 2) ustala się bieżącą konserwację, remonty kapitalne oraz wymianę zużytych rurociągów w celu zmniejszenia strat w przesyłce wody,

3) zachowuje się lokalne ujęcia wody ze źródeł i studni kopanych jako zabezpieczenie w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych oraz z możliwością ich wykorzystania do celów gospodarczych i produkcji rolnej.

4. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) dopuszcza się modernizację napowietrznej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej napowietrznego charakteru,
- 2) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter (napowietrzny lub kablowy), zostaną określone w warunkach przyłączenia,
- 3) przy planowaniu nowej zabudowy należy zachować wzdłuż istniejących linii napowietrznych 20 kV wolny od zabudowy pas terenu 22 m (po 11 m od osi linii),
- 4) nowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20kV i niskiego napięcia 0,04 kV należy prowadzić jako napowietrzne lub kablowe, zachowując charakter istniejącej sieci,
- 5) wszelkie koszty związane z odstępstwami od przyjętych na danym terenie standardów ponosi wnioskujący o zmianę,
- 6) ustala się obowiązek prowadzenia nowej sieci elektroenergetycznej wzdłuż układów komunikacyjnych,
- 7) dopuszcza się prowadzenie sieci poza układami komunikacyjnymi, po uzyskaniu zgody właściciela sieci oraz właściciela gruntu, przez który będzie przebiegać trasa linii,
- 8) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością Energia Pro, należy przewidzieć rezerwę terenu pod ich przebudowę,
- 9) zobowiązuje się inwestora do przebudowy linii (likwidacja kolizji) na własny koszt,
- 10) wzdłuż nowych ciągów komunikacyjnych należy przewidzieć pas zieleni dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- 1) docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni, siecią istniejących lub planowanych do realizacji kanałów,
- 2) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz biologicznych oczyszczalni ścieków, do czasu włączenia nowo-realizowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej, o której w mowa w pkt 1,
- 3) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych odpowiednio ścieków przemysłowych, komunalnych i bytowych do wód powierzchniowych i do ziemi.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

- 1) zagospodarowanie wód opadowych na wszystkich terenach zainwestowanych,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe należy odprowadzać do gruntu, wody opadowe wprowadzane do ziemi powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi,

3) dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń przesyłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny,
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę sieci gazowej,
- 3) ustala się obowiązek prowadzenia sieci gazowej wyłącznie na terenach ogólnodostępnych oraz pasach zieleni, chodnikach i drogach,
- 4) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej przez tereny zainwestowania, wyłącznie za zgodą ich dysponenta oraz z poszanowaniem naturalnych linii podziału, granic władania oraz możliwości późniejszego zagospodarowania,
- 5) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych,
- 6) zakazuje się takiego podziału na działki, by istniejąca sieć gazowa znajdowała się poza terenem działek, będących własnością gminy, lub pasa drogowego.

8. Dopuszcza się stosowanie lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne, wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii oraz wysokoenergetyczne paliwo stałe.

9. Obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora.

10. Utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w ust. 9.

11. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

12. W zakresie telekomunikacji:

- 1) utrzymuje się istniejący system łączności przewodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci magistralnych i abonenckich,
- 2) dopuszcza się lokalizację wieżowych urządzeń przekątnikowych na terenach usługowych i rolniczych przy spełnieniu wymogów:
 - a) powierzchnia działki lub terenu przeznaczonego pod zabudowę nie może przekroczyć 100 m²,
 - b) odległość od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub terenów o przeznaczeniu w planie dopuszczającym lokalizację takich budynków, nie może być mniejsza niż 100 m,
- 3) ustala się obowiązek każdorazowego uzgadniania z zarządcą sieci wszelkich zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie kolizji z urządzeniami zarządcy.

DZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE


§ 38. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/
/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/
/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów w dniach od 12 stycznia 2010 r. do 2 lutego 2010 r. Informację o terminach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości zgłoszenia uwag Wójt Gminy Dzierżoniów ogłosił za pomocą komunikatu (ogłoszenia/obwieszczenia) umieszczonego w gazecie lokalnej Tygodnik Dzierżoniowski, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierżoniów oraz we wsi Dobrocin. Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W trakcie wyłożenia planu oraz w terminie określonym w ogłoszeniu po wyłożeniu planu wpłynęły następujące uwagi: 1. uwaga Pana Mateusza Piątkowskiego, zam. w Pławnej Dolnej przy ul. Głównej 38a, dotyczyła zachowania na terenach, oznaczonych w planie symbolami 01U i 02U, dotychczasowej funkcji produkcji rolnej. Rozstrzygnięcie: Uwaga może zostać uwzględniona ze względu na dotychczasowe zagospodarowanie rolnicze przedmiotowych terenów. Jednakże w wyniku pozytywnego rozpatrzenia uwagi wystąpi brak zgodności z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów. Dlatego też postanowiono o wyłączeniu tego obszaru z granic obowiązywania projektu mpzp wprowadzając tzw. etapowanie prac nad sporządzeniem projektu mpzp wraz ze zmianą studium. Aby nie hamować procesów inwestycyjnych na pozostałym terenie objętym projektem planu postanowiono o uchwaleniu pozostałego obszaru. 2. uwaga Pani Grażyny Ziernik, zam. w Dobrocinie przy ul. Kościelnej 12, dotyczyła pozostawienia działki nr 354/8 w całości jako rolnej. Rozstrzygnięcie: Uwaga zostaje uwzględniona. 3. uwaga Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, dotyczyła pozostawienia w planie funkcji 01U i 02U oraz zmiany funkcji zieleni parkowej na działce nr 342/31 na funkcję usługową. Rozstrzygnięcie: Uwaga dotycząca terenów 01U i 02U nie zostaje uwzględniona. Wskazany teren wykorzystywany jest jako teren produkcji rolnej. Wyłącza się go z granic opracowania projektu mpzp w związku z uwagą Pana Mateusza Piątkowskiego. Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej terenu 01ZP, ze względu na brak zgodności z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów. Granica strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytkowego parku pozostaje bez zmian a jej przebieg został określony na etapie uzgodnień z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierżoniowie potwierdza słuszność tożsamyh rozstrzygnięć podjętych wcześniej przez Wójta Gminy po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/
/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP DOBROCIN będzie finansowana z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Dzierżoniów.

2330

**UCHWAŁA NR LI/433/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów – Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami) **Rada Gminy Dzierżoniów ustala, co następuje:**

§ 1.

- 1) Wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi ul. Polnej w Ostroszowicach i ustanowienie jej drogą wewnętrzną.
- 2) Wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi Myśliszów-Ostroszowice i ustanowienie jej drogą wewnętrzną.

§ 2. Załączniki graficzne stanowią integralną część uchwały:


- 1) Załącznik Nr 1 obejmujący ulicę Polną w Ostroszowicach.
- 2) Załącznik Nr 2 obejmujący drogę Myśliszów – Ostroszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Jan Mak

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/
/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/
/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**



2331

UCHWAŁA NR XLIX/241/10 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) – Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/236/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 4 § 2 zamiast dotychczasowego otrzymuje brzmienie „Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku, nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł”;

2. wprowadza się do § 2 ust. 5 w brzmieniu „Łączna kwota dotacji udzielanych przez gminy i inne upoważnione organy nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na te prace i roboty”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Homoncik

2332

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2010 RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. z 2007 r., Dz. U. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się drogę publiczną gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 204/2, AM-1 o powierzchni 0,09000 ha położoną w obrębie Kuźnica Czeszycka kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie drogi z użytkowania.

§ 2. Lokalizację działki o nr ewid. 204/2 obręb Kuźnica Czeszycka zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Klucznik

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/239/2010 Rady Gminy Krośnice
z dnia 4 sierpnia 2010 r.**

Lokalizacja działki o nr ewid. 204/2 obręb Kuźnica Czeszycka



2333

**UCHWAŁA NR LIII/229/2010
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami¹⁾) w związku z art. 59 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami²⁾), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę i należności uboczne (koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego), według stanu na dzień złożenia wniosku;
- 2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Osiecznica i jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy Osiecznica;
- 4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.);
- 5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych.

§ 3.

- 1) W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
- 2) Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
- 3) Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4) W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 4.

- 1) Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.).
- 2) Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 5.

- 1) Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:
 - dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
 - dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
- 2) Należności mogą odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrozić istotnym interesom dłużnika lub gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
- 3) Przesunięcie terminu spłaty całości lub części należności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji.
- 4) Zapłatę należności można rozłożyć maksymalnie na 24 raty miesięczne.
- 5) Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8.

- 6) Odmowa udzielania ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8.
- 7) Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi zgodnie z ust. 3 i 4 nie pobiera się odsetek za okres od daty złożenia wniosku do daty upływu ustalonych terminów zapłaty.

§ 6.

- 1) Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
- 2) Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
- 3) Do oświadczenia majątkowego powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
- 4) W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
- 5) Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8.

- 1) Do udzielania ulg uprawnieni są:
 - Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Osiecznica, z których działalnością wiąże się dana należność do wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem, że umorzenie należności o wartości wyższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Wójta Gminy Osiecznica.
 - Wójt Gminy wobec należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej bez ograniczeń, z tym jednak zaznaczeniem, że umorzenie należności o wartości wyższej niż dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Osiecznica.
- 2) Do umarzania należności wobec pracowników Urzędu Gminy, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmał-

żonków tych osób upoważniony jest wyłącznie Wójt Gminy.

§ 9.

- 1) Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
 - dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
 - dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
 - dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
- 2) W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11.

- 1) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają Wójtowi Gminy Osiecznica roczne sprawozdania z udzielonych ulg na podstawie przepisów niniejszej uchwały w terminie do 30 stycznia za ubiegły rok kalendarzowy.
- 2) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdania z udzielonych ulg za okresy roczne w terminie składania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za dany rok kalendarzowy.
- 3) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządzane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc uchwała nr XLIV/194/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. W.D. Nr 202, poz. 3613).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Abram

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/
/229/2010 Rady Gminy Osiecznica
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Część I – wypełnia wierzyciel

Znak sprawy:

.....

(miejscowość i data)

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia

w sprawie

(podać wnioskowaną ulgę – rozłożenie na raty, przesunięcie terminu zapłaty, umorzenie zaległości,
odsetek i opłat dodatkowych, tylko odsetek)

należności z tytułu

.....

Proszę o wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym

Sprawę prowadzi:

(imię i nazwisko pracownika, numer telefonu)

**Oświadczenie należy przedstawić w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
W przypadku nie dostarczenia w podanym terminie żądanych informacji wniosek
pozostanie bez rozpatrzenia.**

.....

(podpis i pieczęć)

Część II – wypełnia dłużnik

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

.....

(imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

.....

(adres)

.....

(NIP / PESEL)

O ś w i a d c z a m, co następuje:

I. Zaległość powstała z przyczyny:

.....
.....
.....

II. Sytuacja materialna wnioskodawcy:

a. Wysokość dochodów własnych netto z ostatnich trzech miesięcy:

- 1) ze stosunku pracy zł.
- 2) z działalności gospodarczej zł
- 3) z gospodarstwa rolnego o powierzchni ha zł
- 4) z pozostałych źródeł (emerytura, renta, alimenty, zasiłki, inne) zł.

b. Wysokość dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

- 1) ze stosunku pracy zł.
- 2) z działalności gospodarczej zł, ilość zatrudnionych pracowników....., w tym z terenu Gminy Osiecznica
- 3) z gospodarstwa rolnego o powierzchni ha zł
- 4) z pozostałych źródeł (emerytura, renta, alimenty, zasiłki, inne) zł.

c. Ilość osób pozostających na utrzymaniu z dochodów wymienionych w pkt. 1 i 2, w tym dzieci uczące się (należy podać imiona dzieci, wiek i rodzaj szkoły, do której uczęszczają)

.....
.....
.....

d. Posiadany majątek:

A. nieruchomości (właściwe podkreślić)

1. dom jednorodzinny o pow. m²
 2. mieszkanie o pow. m²
- (podać rodzaj własności – lokatorskie, komunalne, własnościowe, inne)

Miesięczne koszty opłat eksploatacyjnych (czynsze, woda, wywóz nieczystości, energia elektryczna, inne):

.....
.....

B. środki transportowe (podać rodzaj, markę i rok produkcji):

.....
.....

C. Inne składniki majątku: (udziały, akcje, oszczędności)

.....
.....

D. Źródło utrzymania w przypadku braku dochodów własnych i znajdowania się na utrzymaniu osób trzecich, podać stopień pokrewieństwa tych osób i rozmiar otrzymywanej pomocy :

.....
.....
.....
III. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną wnioskodawcy (przewlekła choroba, wiek, wypadek, inne zdarzenie losowe)
.....
.....

IV. Informacje dodatkowe

1. wysokość pomocy publicznej uzyskanej w ostatnich trzech latach kalendarzowych przed złożeniem wniosku (podać rodzaj pomocy i jej wysokość):
.....
.....
.....

2. posiadane zaległości i zadłużenia z innych tytułów (podać nazwę wierzyciela, tytuł i kwotę zadłużenia):
.....
.....

Oświadczenie powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań, za co zgodnie z art.233 Kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

.....
(data)

.....
(podpis dłużnika)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/
/229/2010 Rady Gminy Osiecznica
z dnia 24 czerwca 2010 r.**

.....
(pieczęć jednostki)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/229/10
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 24 czerwca 2010 r.

SPRAWOZDANIE
z udzielonych ulg w zapłacie należności
za okres od 01.01.r. do 31.12. r.

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *)	Kwota należności (w zł.)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł.)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstalej należności
			należność główna	odsetki i inne należności uboczne	należność główna	odsetki i inne należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UMORZENIE								
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty							
		z rozłożeniem na raty							
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY								
	RAZEM:						X	X	X

*) Wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

2334

UCHWAŁA NR LIII/234/2010 RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 24 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica, zmienioną uchwałą nr XXXIII/178/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)¹⁾ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)²⁾ Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica, zmienionej uchwałą nr XXXIII/178/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w § 6

ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) od stycznia do czerwca – w terminie do 31 sierpnia danego roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Abram

- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

2335

INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

z dnia 29 lipca 2010 r.

o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883).

Informuje, że na listę biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze na czas do 31 grudnia 2015 roku wpisany został:

Pan lek. med. Wojciech Donatek – psychiatra. Adres do korespondencji: Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 0 603 377 337.

Prezes Sądu Okręgowego:
Edyta Gajgał

2336

**ZARZĄDZENIE NR 8/2010
WÓJTA GMINY MALCZYCE**

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2009 rok.

§ 2. Przedkładam sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 2 przedkładam Radzie Gminy Malczyce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Czesław Dudziński

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/
/2010 Wójta Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2010 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za rok 2009

Wójt Gminy Malczyce stosownie do art. 199 u.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedkłada Radzie Gminy Malczyce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

W dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXX/136/2008 na Sesji Rady Gminy Malczyce został uchwalony budżet na rok 2009. Budżet Gminy Malczyce po stronie dochodów wynosił 12 197 909 zł, a po stronie wydatków 12 141 409 zł. Przychody i rozchody budżetu objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 0 zł, a po stronie rozchodów kwotę 56 500 zł. W 2009 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz przychodów, następujące zmiany:

1. uchwałą nr XXXI/142/2009 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 250 zł;

2. uchwałą nr XXXII/149/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2009 r. – zmniejszono per saldem dochody i wydatki o kwotę 14.357 zł.

3. uchwałą nr XXXIII/150/2009 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r. zwiększono dochody o kwotę 337.179 zł i wydatki o kwotę 450.679 zł, jednocześnie po stronie przychodów została wprowadzona kwota w wysokości 113 500 zł;

4. zarządzeniem nr 18/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r. dokonano zmian jedynie pomiędzy paragrafami działów 700 i 710;

5. uchwałą nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2009 r. zwiększono dochody o kwotę 4 612 zł, zwiększono wydatki o kwotę 308 992 zł, zwiększono przychody do kwoty 417 880 zł;

6. uchwałą nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r. zwiększono per saldem dochody o kwotę 181 025,54 zł i wydatki per saldem o kwotę 302 094,54 zł, zwiększono przychody do kwoty 538 949 zł;

7. zarządzeniem nr 25/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2009 r. dokonano zmian jedynie pomiędzy paragrafami działów 010, 758, 801 i 854;

8. zarządzeniem nr 28/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 960 zł;

9. uchwałą nr XXXVII/163/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. zmniejszono per saldem dochody i wydatki o kwotę 6 930 zł;

10. zarządzeniem nr 35/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 916 zł;

11. uchwałą nr XXXIX/168/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2009 r. zwiększono per saldem dochody i wydatki o kwotę 12 629 zł;

12. uchwałą nr XL/170/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2009 r. dokonano zmian w wydatkach pomiędzy działami bez salda;

13. zarządzeniem nr 47/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 137 640 zł;

14. uchwałą nr XLI/173/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł;

15. zarządzeniem nr 50/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45 758,87 zł;

16. zarządzeniem nr 51/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 496 zł;

17. zarządzeniem nr 55/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 56 901 zł;

18. uchwałą nr XLIV/182/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r. zwiększono per saldem dochody i wydatki o kwotę 12 714 zł;

19. uchwałą nr XLV/186/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków bez salda;

20. zarządzeniem nr 69/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27 178,06 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta budżet Gminy Malczyce ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:

– dochody: 12.708.777,47 zł;

- wydatki: 13.191.226,47 zł;
- przychody: 538.949 zł;
- dochody: 56.500 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Malczyce.

Uchwalony na początek roku plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.197.909 zł, a po dokonanych zmianach w I i II półroczu 2009 roku wyniósł 12.708.777,47 zł; tj. zwiększył się o 4%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malczyce za 2009 rok wyniosło 11.544.736,67 zł co stanowi 90,84% planu rocznego, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.799.265,18 zł;
- dotacje celowe na zadania własne – 333.082,73 zł;
- dotacje rozwojowe – 45.758,87 zł;
- środki z tytułu pomocy na realizację zadań inwestycyjnych – 53.617 zł;
- subwencja oświatowa – 3.810.280 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 471.732 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8.252 zł;
- dochody własne – 2.733.540,47 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.239.161 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.047,42 zł.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona została w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.688,60	119.688,03	100
600	Transport i łączność	20.593,00	20.593,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	635.776,00	562.079,76	88,41
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100
750	Administracja publiczna	41.005,00	40.277,03	98,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.554,00	9.554,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.120.570,00	4.318.914,30	84,34
758	Różne rozliczenia	4.305.264,00	4.305.669,62	100
801	Oświata i wychowanie	89.692,00	106.326,68	118,55
852	Pomoc społeczna	2.001.268,87	2.006.864,25	100,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.366,00	48.770,00	82,15
926	Kultura fizyczna i sport	300.000,00	0	0
	OGÓŁEM	12.708.777,47	11.544.736,67	90,84

Szczegółową ocenę wykonania dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- 1) podatki i opłaty lokalne;
- 2) dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) dotacje i subwencje;
- 6) pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.444.662,00	902.972,39	62,50
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	272.038,00	281.754,53	103,57
2	Podatek rolny osoby prawne	76.000,00	75.984,90	99,98
	Podatek rolny osoby fizyczne	408.355,00	384.553,60	94,17
3	Podatek leśny osoby prawne	7.039,00	7.671,00	108,98
	Podatek leśny osoby fizyczne	370,00	229,00	61,89
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	10.437,00	10.420,00	99,84
	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	107.357,00	73.165,56	68,15
5	Podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	1.600,00	853,50	53,34
6	Odsetki od zaległości osoby prawne	6.000,00	4.759,50	79,32
	Odsetki od zaległości osoby fizyczne	10.000,00	10.148,94	101,49
7	Opłata eksploatacyjna	24.108,00	24.108,00	100
8	Opłata skarbową	17.474,00	18.606,00	106,48
9	Opłata targowa	7.300,00	7.804,30	106,91
	OGÓŁEM	2.392.740,00	1.803.031,22	75,35

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2009 roku wyniosło 75,35% w stosunku do planu rocznego. Najwyższe wykonanie ponad zakładany plan osiągnięto w opłacie targowej, opłacie skarbowej oraz podatku leśnym od osób prawnych. Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na brak wpływów od największych dotychczas podatników: Eko-Berry, Tultex oraz zmniejszeniem wartości od budowli wskutek przeprowadzonej umowy kupna – sprzedaży. Zmniejszenie wpływów bądź ich wstrzymanie z tego tytułu kolejny rok podatkowy z rządu stawia pod dużym zapytaniem możliwość realizacji kolejnych inwestycji ze środków własnych gminy, tym samym wymusza konieczność sięgnięcia po środki zewnętrzne w formie pożyczek, kredytów bądź emisji obligacji.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.998,00	50.047,42	238,34
2	Wpływy z karty podatkowej	17.000,00	18.059,55	106,23
3	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.953,00	111,91
4	Podatek od czynności cywilno-prawnych /osoby fizyczne/	129.000,00	111.178,39	86,18
	OGÓŁEM:	174.998,00	188.238,36	107,57

Wykonanie podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2009 roku wyniosło 107,57%. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczenia wpłat przez urzędy skarbowe z miesiąca stycznia 2010 roku do końca grudnia 2009 r. Po dwóch latach braku wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2009 rok jest pierwszym rokiem, w którym ten podatek wystąpił i należy przewidywać, że w latach następnych będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa. Niższe, niż w latach poprzednich nastąpiło wykonanie w zakresie ściągalności podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, które wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem się wpływów z tytułu sprzedaży mienia.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.463.318,00	2.239.161,00	90,90
	OGÓŁEM	2.463.318,00	2.239.161,00	90,90

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2009 r. wyniosła 40,35%, na koniec roku również sytuacja nie polepszyła się i wykonanie wyniosło jedynie 90,90%. Jest to pierwszy rok od paru lat, by było tak niskie wykonanie, a wynika przede wszystkim z zauważalnego, dość znacznie postępującego pogorszenia wyników gospodarki naszego kraju, a co za tym idzie wzrostu bezrobocia.

4. Dochody z majątku gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	3.150,63	78,76
2	Dochody z najmu i dzierżawy	155.326,00	172.035,38	110,76
3	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	451.242,00	361.887,10	80,20
	OGÓŁEM	610.568,00	537.073,11	87,96

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2009 r. 55,60%, natomiast za cały rok 87,96%. Zauważa się znaczący spadek ilości osób pragnących nabyć mienie komunalne, tym samym i ceny wynikające ze sprzedaży są na niższym poziomie niż w latach poprzednich.

INFORMACJA

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym gminy w I i II półroczu 2009 r.

I. Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2009 r.

– sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców szt. 7 na kwotę 45.600,40 zł, w tym:

1. ul. Kolonia Papierni 11/8 4.922,30 zł;
2. ul. Sienkiewicza 1/1 5.082,90 zł;
3. ul. Traugutta 22/1 6.966,60 zł;
4. ul. 1 Maja 9/3 9.392,40 zł;
5. ul. 1 Maja 56/1 6.679,90 zł;
6. ul. Działkowa 1/3 9.645,20 zł;
7. ul. Traugutta 8/3 2.911,10 zł.

– w ramach sprzedaży mieszkań komunalnych dokonano sprzedaży również gruntów z tym związanych w ilości 0,150540 ha.

– sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniowo – usługową szt.3 o pow. całkowitej 0,3688 ha na kwotę brutto 186.062,20 zł, w tym:

1. Nr 635/1, o pow. 0,1985 ha na kwotę 94.916 zł;
2. Nr 625/2, o pow. 0,1000 ha na kwotę 50.032,20zł;
3. Nr 305, o pow. 0,0703 ha na kwotę 41.114 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2009 r. ogłoszono jednocześnie przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

– na nieruchomości niezabudowane:

1. działka nr 635/2 Malczyce – kwota do przetargu – 70.000 zł;
2. działka nr 105/13 Rusko – kwota do przetargu – 30.600 zł;
3. działka nr 699/2 Malczyce – kwota do przetargu – 44.000 zł;
4. działka nr 699/4 Malczyce – kwota do przetargu – 43.300 zł;
5. działka nr 699/6 Malczyce – kwota do przetargu – 43.500 zł;
6. działka nr 699/15 Malczyce – kwota do przetargu – 66.000 zł;

– na nieruchomości zabudowane:

1. działka nr 4/9 Malczyce – kwota do przetargu – 15.600 zł;
2. działka nr 4/10 Malczyce – kwota do przetargu – 42.000 zł;

– na nieruchomości, które stanowią współwłasność w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu:

1. 62,94% udział w działce numer 496/2 Malczyce – kwota do I przetargu 236.900 zł;
2. 62,62% udział w działce numer 393 Malczyce – kwota do II przetargu 84.800 zł;

– najemca lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Malczycach przy ul. Mazurowickiej 4 zrezygnował z zakupu lokalu na kwotę 3.768,10 zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY II PÓŁROCZE 2009 ROKU

– Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 9 – 47 136, 10 zł.

1. Malczyce, ul. Łąkowa nr 1 m 11 – 6 202, 90 zł.
2. Malczyce, ul. Łąkowa nr 3 m 5 – 4 383, 90 zł.
3. Malczyce, ul. 1 Maja nr 13 m 2 – 4 077, 80 zł.
4. Malczyce, ul. Kolonia Papierni nr 2 m 1 – 6 117, 60 zł.
5. Malczyce, ul. Mickiewicza 10 m 1 – 8 788, 80 zł.
6. Malczyce, ul. Łąkowa nr 1 m 1 – 4 750, 20 zł.

7. Wilczków ul. Strzegomska 19 m 1 – 4 080, 70 zł.

8. Wilczków ul. Strzegomska nr 19 m 2 – 4 966, 10 zł.

9. Malczyce ul. Mazurowicka nr 4 m 3 – 3 768, 10 zł.

Lokal użytkowy nr 2, Malczyce, ul. Traugutta nr 6 w drodze przetargu 40 789,00

Sprzedaż gruntów zabudowanych /udział % wraz z lokalem:/

z działki	487/8	45, 90
z działki	487/6	53, 40
z działki	187/1	248, 30
z działki	22/32	160, 50
z działki	360/1	210, 40
z działki	487/8	36, 40
z działki	237/1 / Wilczków/	188,60
z działki	467/1	39,11
z działki	172/2	204, 93

		0.1187,54 ha

– Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

	dz. nr - Powie.	Cena osiągn.	VAT	Cena brutto
Malczyce	699/6 - 0.1112	42 000,00	9 240, 00	51 240,00
Malczyce, 1 Maja 12 – współwłasność w nieruchomości wspólnej	149/6 - 0.0009	500,00		500,00 zł.

W drugim półroczu 2009 roku nie doszło do podpisania umowy kupna sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Malczycach przy ul. Sienkiewicza nr 38 – kwota – 4 509, 40 zł.
- lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Malczycach przy ul. Sportowej nr 3 – kwota – 12 217, 40 zł.

Najemcy wnieśli o przełożenie terminu.

W okresie od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wójt Gminy Malczyce ogłosił:

- I przetarg na sprzedaż działki nr 195/3, o pow. 0,12 ha we wsi Mazurowice – cena wywoławcza 36 300,00 zł. – netto – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wymaganego wadium,
- III przetarg na lokal użytkowy położony w Malczycach przy ul. 1 Maja 47 – cena wywoławcza – 77 200,00 zł. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie wpłacił wymaganego wadium,
- II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego świetlica – ul. Dworcowa 12 – cena wywoławcza 171 900,00 zł. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie wpłacił wymaganego wadium,
- II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 699/2, położonej w Malczycach – przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – cena wywoławcza – 42 000,00 zł. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie wpłacił wymaganego wadium,
- II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 699/4, położonej w Malczycach – przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – cena wywoławcza – 41 300,00 zł przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie wpłacił wymaganego wadium,
- IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 699/15, położonej w Malczycach – przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – cena wywoławcza – 62 000,00 zł. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie wpłacił wymaganego wadium.

5. Dotacje i subwencje.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Subwencja oświatowa	3.810.280,00	3.810.280,00	100
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	471.732,00	471.732,00	100
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8.252,00	8.252,00	100
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy)	118.038,60	118.038,60	100
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) 0	34.955,00	34.955,00	100
6.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa)	9.554,00	9554,00	100
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	1.000,00	1.000,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.521.000,00	1.514.753,58	99,59
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5.992,00	5.992,00	100
10.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	2.900,00	2.900,00	100
11.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	48.972,00	48.972,00	100
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	91.000,00	88.584,73	97,34
13.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(ośrodek pomocy społecznej- kuratorzy)	1.000,00	0	0
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (ośrodek pomocy społecznej)	113.300,00	113.300,00	100
15.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie)	67.000,00	67.000,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (stypendia)	59.366,00	48.770,00	82,15
17.	Dotacje rozwojowe	45.758,87	45.758,87	100
18.	Dotacje przekazane w wyniku porozumień między jednostkami	2.000,00	2.000,00	100
19.	Dotacje na zadania inwestycyjne	353.617,00	53.617,00	15,16
20.	Dotacja – Radosna Szkoła	12.000,00	12.000,00	100
21.	Dotacja – zwrot wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej	528,00	528,00	100
22.	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66.000,00	66.000,00	100
	OGÓŁEM	6.844.245,47	6.523.987,78	95,32

Dotacje oraz subwencje wpływają regularnie w ustawowych terminach na konto organu. Mniejsze wykonanie niektórych z dotacji wynika z braku możliwości ich wykorzystania, w przypadku zaś dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Blisko – boisko wynika z braku możliwości dokonania odbioru zadania – wykonanie niezgodne z projektem.

6. Pozostałe dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Odsetki	1.213,00	574,52	47,36
2.	Odsetki od lokat bankowych	15.000,00	15.405,62	102,70
3.	Wpływy za realizację zadań rządowych	15.700,00	27.966,45	178,13
4.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.714,00	80.977,23	100,33
5.	Wpływy z usług opiekuńczych	22.000,00	24.779,56	112,63
6.	Dochody oświaty : czynsze lokatorskie, ogrzewanie, wywóz nieczystości, odsetki, czesne	69.135,00	85.769,68	124,06
7.	Pozostałe dochody	19.146,00	17.721,14	92,82
	OGÓŁEM	222.908,00	253.245,20	113,61

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2009 r. na poziomie 34,47%, natomiast za cały rok wyniosło 113,61%. Najwyższe wykonanie uzyskano z wpływów za realizację zadań rządowych. Najniższe w odsetkach. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wykonane w 2009 dochody podatkowe zostały obniżone z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 303.886,47 zł;
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Malczyce) – o kwotę 195.341 zł;
- umorzenia zaległości podatkowych – 2.573 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4.935 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 2.810.000 zł w tym:

- pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 2.810.000 zł.

Należności Gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 1.911.013,09 zł w tym:

- należności od urzędów skarbowych – 17.283,23 zł;
- należności urzędu gminy – 1.212.423,95 zł;
- należności alimentacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 404.818,09 zł;
- środki pieniężne jednostek budżetowych – 276.487,82 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2009 r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy wyniosły 1.115.912,29 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych wpłat podatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 455.387,30 zł.

Stan zaległości wymagalnych przedstawia się następująco:

1. Gospodarka nieruchomościami 87.386,68 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 9.536,18 zł: osoby fizyczne 3.038,76 zł osoby prawne 6.497,42 zł.
- czynsze dzierżawne z mienia komunalnego – 72.428,26 zł, w tym:
 - czynsze z działalności gospodarczej – 39.782,55 zł, w tym kwota 17.200 zł – wyrok sądowy na PORT ALFA Market,
 - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 29.124,21 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu AWRSP – 1.021,50 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu – 2.500 zł,
 - sprzedaż mienia komunalnego spłata ratalna – 5.422,24 zł.

2. Zaległość za energię elektryczną PORT ALFA Market – 1.750 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym).

3. Zaległości z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd 1.026.775,61 zł.

- podatek od nieruchomości – 855.149,79 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 743.954,05 zł,
 - od osób fizycznych – 111.195,74 zł,
- podatek rolny – 126.917,77 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 1.604,20 zł,
 - od osób fizycznych – 125.313,57 zł.
- podatek od środków transportowych – 43.876,21 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 631 zł,
 - od osób fizycznych – 43.245,21 zł,
- podatek leśny – 111,84 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 2,90 zł,
 - od osób fizycznych – 108,94 zł,
- koncesja za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 720 zł.

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia. Ogółem na rok 2009 doręczono 915 upomnień, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze w ilości 90 sztuk. Wysłano do sądu 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

II. Wydatki budżetu Gminy Malczyce.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Malczyce i po dokonanych zmianach w trakcie I i II półroczu plan wydatków ukształtował się na poziomie 13 191 226,47 zł. Wykonanie wydatków za 2009 rok wyniosło 11 990 914,48 zł, co stanowiło 90,90% planu rocznego. Wykonanie wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	239.719,60	233.328,55	97,33
Transport i łączność	762.907,00	731.301,71	95,86
Gospodarka mieszkaniowa	408.362,00	354.937,19	86,92
Działalność usługowa	39.000,00	22.594,95	57,93
Administracja publiczna	1.912.320,00	1.782.896,63	93,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.554,00	9.554,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.478,00	176.072,08	99,21
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	19.623,00	19.505,18	99,40
Obsługa długu publicznego	99.137,00	98.472,48	99,33
Różne rozliczenia	63.782,00	0	0
Oświata i wychowanie	4.858.534,00	4.597.197,80	94,62
Ochrona zdrowia	129.307,00	113.319,92	87,64
Opieka społeczna	2.626.896,87	2.595.000,41	98,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	100.002,00	88.157,00	88,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653.604,00	582.976,58	89,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467.000,00	462.000,00	98,93
Kultura fizyczna i sport	624.000,00	123.600,00	19,81
OGÓŁEM:	13.191.226,47	11.990.914,48	90,90

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan – 239 719,60 zł, wykonanie 233 328,55 zł, tj. 97,33% planu rocznego.

1. eutanazja i odłowienie psów – 7.247,68 zł, likwidacja gniazd szerszeni – 305 zł;
2. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych – 8.597,28 zł;
3. wydatki inwestycyjne w kwocie 79.139,99 zł w tym: aktualizacja kosztorysu na remont świetlicy w Wilczkowie – 2.099,99 zł, kosztorys na GOK w Malczycach – 1.600 zł, kosztorys na remont świetlicy w Chomiąży – 2.000 zł, projekt budowy świetlicy w Dębicy – 10.000 zł, projekt budowy kanalizacji w Mazurowicach – 63.440 zł;
4. zwrot podatku akcyzowego oraz kosztów administracyjnych – 118.038,60 zł;
5. dotacja dla Spółek Wodnych – 20.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan- 762 907 zł, wykonanie – 731 301,71 zł, tj. 95,86% planu rocznego.

1. nadzór nad robotami drogowymi – umowa zlecenie – 6.800 zł;
2. zakup materiałów – worki na przystanki, kruszywo na drogi gminne, paliwo do koszenia rowów – 6.862,47 zł;
3. odbudowa przepustu w Rusku – 6.588 zł;
4. wycinka drzew, wykonanie znaków drogowych, demontaż wiaty przystankowej, transport kruszywa, naprawa dróg gminnych – 41.190,52 zł;
5. opłaty w kwocie ogółem: 22.887,90 zł za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych 11.637,90 zł oraz w pasie kolei – 11.250 zł;
6. wydatki inwestycyjne ogółem: 646.972,82 zł w tym: – remont ciągu pieszego w Malczycach 3.420 zł, zakup wiaty przystankowej w Malczycach – 5.649,82 zł, projekt przebudowy drogi Ogrodowa – Szkolna w Malczycach – 35.380 zł oraz Budowa drogi Kolonia – Papiernia w Malczycach – 602.523 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 408 362 zł, wykonanie – 354 937,19 zł, tj. 86,92% planu rocznego.

1. umowa o dzieło – remont pomieszczenia w GOPS – 4.500 zł;
2. zakup materiałów wydatki rzeczowe:

- materiały na prace remontowe w budynku urzędu oraz paliwo i zakup okien 5.872,75 zł;
 - 3. zakup energii – kotłownia urzędu gminy – 1.505,26 zł;
 - 4. usługi remontowe ogółem: 84.106,87 zł w tym:
 - montaż okien w urzędzie gminy 5.456,02 zł;
 - konserwacja dźwigu w PZOZ w Malczycach – 292,80 zł;
 - usunięcie awarii w kotłowni – 1.708 zł;
 - wymiana drzwi w remizie w Malczycach – 14.640 zł;
 - remont dachu wspólnota Traugutta 2,4,6 – 60.194,79 zł;
 - remont dachu wspólnota Mickiewicza – 1.815,26;
 - 5. usługi ogółem 40.459,69 zł:
 - dozór techniczny dźwigu z ZOZ – 350 zł;
 - świadectwo energetyczne lokalu – 1.159 zł;
 - ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, usługi geodezyjne – 24.286,42 zł;
 - dozór techniczny, serwis i rozdział licznika w kotłowni – 7.623,34 zł;
 - szklenie okien, naprawa kosiarki, usunięcie zagrożeń przez drzewostan – 7.040,93 zł.
 - 6. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przy GOK, opłaty sądowe – 17.925,50 zł;
 - 7. podatek VAT – 71.721 zł;
 - 8. wydatki inwestycyjne – ogółem: 60.744,87 zł, w tym: zakup działki w Chomiąży – 4.000 zł, – remont dachu na remizie w Malczycach – 56.744,87 zł;
 - 9. czynsz dzierżawny Chomiąży – 1.870 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi gminy – 64.694,05 zł, czynsz Mazurów – 1.537,20 zł.
- Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 39 000 zł, wykonanie – 22 594,95 zł, tj. 57,93% planu rocznego.**
- studium i plan zagospodarowania przestrzennego – 22.050,95 zł;
 - komisje urbanistyczne – 544 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 1 912 320 zł, wykonanie- 1 782 896,63 zł, tj. 93,23% planu rocznego.**
- 1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu oraz pracowników gospodarczych i kierowcy – 1.223.683,79 zł;
 - 2. diety radnych i sołtysów i ich delegacje – 158.294,89 zł;
 - 3. wydatki rzeczowe:
 - zakup materiałów na potrzeby sesji i komisji – 9.219,82 zł;
 - materiały biurowe, poradniki, prenumeraty – 14.709,78 zł;
 - środki do utrzymania czystości w urzędzie, sadzonki – 11.638,31 zł;
 - paliwo – 8.840 zł;
 - olej opałowy – 50.044,40 zł;
 - drukarki i monitory – 15.750,20 zł.
 - 4. opłaty; – energia elektryczna, woda, 10.511,78 zł;
 - 5. umowy zlecenia – oprawa muzyczna ślubów – 50 zł, palacz – 4.107 zł;
 - 6. Usługi:
 - szkolenia – 14.415,48 zł;
 - badania lekarskie pracowników urzędu – 1.550 zł;
 - prowizje bankowe – 11.650 zł;
 - przesyłki pocztowe – 20.584 zł;
 - ścieki i odpady stałe – 2.121 zł;
 - usługi prawnicze – 15.252 zł;
 - koncesje na oprogramowanie, usługi informatyczne, konserwacja telefonów – 22.225,41 zł;
 - ogłoszenia prasowe – 2.880 zł;
 - szkolenie radnych, przegląd ksera – 8.430,50 zł;
 - 7. usługi dostępu do sieci Internet – 2.353,75 zł;
 - 8. telefony stacjonarne – 8.149,74 zł;
 - 9. telefony komórkowe – 11.961,99 zł;
 - 10. podróże służbowe – 25.985,97 zł;
 - 11. ubezpieczenie sprzętu i samochodu, lex, składka do stowarzyszenia, opłaty sądowe – 23.655,70 zł;
 - 12. zakup materiałów papierniczych do drukarek – 3.971,19 zł;
 - 13. zakup tonerów – 12.008,13 zł;
 - 14. wydatek inwestycyjny – e-urząd – 41.535,90 zł;
 - 15. wydatki na promocję Gminy – 43.959,40 zł, w tym:
 - monografia Gminy – 14.844 zł;
 - gazetka gminna – 11.170,80 zł;
 - dożynki wiejskie – 5.000 zł;

- informator Dolnego Śląska – 563 zł;
- strona internetowa www.malczyce.pl – 1.380 zł;
- strona internetowa bip – 2.440 zł;
- gazety ponadlokalne – 3.538 zł;
- pozostałe – 5.023,60 zł.

16. składka członkowska biuro rady – 720 zł;

17. zwrot za okulary i ekwiwalent za odzież – 2.636,50 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan – 9 554 zł, wykonanie – 9 554 zł, tj. 100% planu rocznego.

- aktualizacja rejestru wyborców – 982 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 8.572 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 177 478 zł, wykonanie – 176 072,08 zł, tj. 99,21% planu rocznego.

1. diety dla strażaków OSP za udział w akcjach – 8.860,04 zł;
2. umowa zlecenie dla kierowców OSP – 25.359 zł;
3. zakup materiałów (części, olej napędowy, sprzęt pożarniczy, system alarmowy, ubrania ochronne) – 59.917,62 zł;

4. opłaty za energię elektryczną w remizach i gaz – 7.832,81 zł;

5. wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, szkolenia – 8.221,07 zł;

6. zapłata za telefon stacjonarny – 1.346,84 zł;

7. ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 7.057 zł;

8. utrzymanie dodatkowego etatu w KP Policji w Środzie Śląskiej – 56.477,70 zł;

9. obrona cywilna – zakup kosy – 1.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” plan – 19 623 zł, wykonanie – 19 505,18 zł, tj. 99,40% planu rocznego.

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów – 16.123 zł;
- zakup artykułów biurowych dla inkasentów – 477,04 zł;
- opłata komornicza za ściągnięte należności podatkowe i wpisy hipotek – 2.905,14 zł;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan – 99 137 zł, wykonanie – 98 472,48 zł, tj. 99,33% planu rocznego.

Wydatek poniesiony na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 63 782 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 4 858 534 zł, wykonanie- 4 597 197,80 zł, tj. 94,62%.

1. dotacja dla szkoły w Wilczkowie – 68.968 zł;

2. dotacja celowa przekazana Gminie Środa Śląska za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Malczyce – 21.464,04 zł;

3. stypendia gminne – 24.600 zł;

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA 2009 ROK

Plan budżetu oświaty na 2009 rok ogółem 4.734.566 wykonanie 4.482.165,76 zł, tj. 94,67%.

Szkoły Podstawowe plan 2.184.507 zł wykonanie 2.091.671,02 zł, tj. 95,75%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 208.042 zł wykonanie 203.993,65 zł, tj. 98,05%.

Przedszkole plan 616.629 zł wykonanie 583.388,53 zł, tj. 94,61%.

Gimnazjum plan 1.407.586 zł wykonanie 1.314.139,35 zł, tj. 93,36%.

Dowózienie uczniów do szkół plan 196.024 zł wykonanie 171.510,63 zł, tj. 87,49%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.677 zł wykonanie 14.230,62 zł, tj. 90,77%.

Stołówka przy szkole podstawowej – plan 87.004 zł wykonanie 84.689,05 zł, tj. 97,34%.

Pozostała działalność: plan 19.097 zł wykonanie 18.542,91 zł, tj. 97,10% w tym wydatek inwestycyjny: 18.014,91 – monitoring wizyjny.

Oddziały

Gimnazjum w Malczycach 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Malczycach – 13 oddziałów

Zatrudnienie i liczba uczniów oraz dzieci na dzień 31 grudnia 2009 r.

Szkoła Podstawowa w Malczycach 23,94 etatów nauczycieli i 16,75 etatów obsługi – liczba uczniów 324.

Gimnazjum 19,66 etatów nauczycieli + 3,5 etatów obsługi – liczba uczniów 242.

Przedszkole 7,18 etatów nauczycieli + 7,5 etatów obsługi – liczba dzieci 126.

Wykonanie kwoty 4.482.165,76 zł budżetu oświaty na dzień 31 grudnia 2009 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano 203.306,96 zł – są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.493.707,61 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 76.169,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 288.975,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.776,81 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody – 60.441,18 zł
- prace remontowe – 108.575,15 zł
- badania okresowe – 5.133 zł
- zakup usług pozostałych – 128.686,58 zł
- opłaty za Internet – 2.333,95 zł
- telefony komórkowe – 2.287,81 zł
- telefony stacjonarne – 8.905,09 zł
- delegacje służbowe – 4.564,99 zł
- różne opłaty i składki – 20.181,08 zł
- szkolenia pracowników – 11.375 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1.672,23 zł
- zakup programów i licencji – 10.738,40 zł
- dotacja dla powiatu – 4.320 zł
- wydatek inwestycyjny – 18.014,91.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 129 307 zł, wykonanie – 113 319,92 zł, tj. 87,64% planu rocznego.

1. dotacja podmiotowa dla PZOZ w Malczycach – 28.000 zł
 2. refundacja wydatków poniesionych przez PZOZ w Malczycach na wymianę okien – 20.593 zł
 3. zwalczanie narkomanii – realizacja programu w gimnazjum – 305,33 zł
 4. dotacje dla stowarzyszeń na obozy sportowe – 18.800 zł
 5. wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.555,70 zł. w tym m.in.:
- integracyjny dzień dziecka, obsługa punktu konsultacyjnego, posiedzenia GKRPA
 - 6. zakup materiałów na konkursy i zabawy, wyposażenie świetlic – 18.895,68 zł
 - 7. programy artystyczne, szkolenia sprzedawców, delegacje, materiały biurowe – 10.170,21 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 80,19% zaplanowanych na ten rok środków. Przekazane zostały dotacje na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii. Jednocześnie w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzone były zajęcia w punkcie konsultacyjnym, organizowane były imprezy plenerowe oraz programy edukacyjne. W zakresie programu profilaktyki przeszkoleni zostali sprzedawcy z terenu gminy.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” plan – 2 626 896,87 zł, wykonanie – 2 595 000,41 zł, tj. 98,78%.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 129.248 zł, wykonanie 120.421,85 zł co stanowi 93,17%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wynosi 1.521.000 zł, a wykonanie 1.514.753,58 zł, co stanowi 99,59%.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne) oraz na zaliczkę alimentacyjną – 1.458.542,58 zł, a pozostałą kwotę 56.211 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan po zmianach – 8.892 zł, wykonanie – 8.892 zł, tj. 100%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan po zmianach 232.042 zł, wykonanie 229.626,73 zł, co stanowi 98,96%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan 55.000 zł, wykonanie 46.911,34 zł, co stanowi 85,29%.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 340.653,87 zł, wykonanie 338.227,52 zł, tj. 99,29%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 143.561 zł, wykonanie 143.476,66 zł, co stanowi 99,94%. Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 4 opiekunki domowe. W rozdziale 85228 wykazany jest koszt zadania, na który składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, porto, druki, materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje, badania okresowe.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 66.000 zł wykonanie 66.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 130.500 zł, wykonanie 126.690,73 zł, tj. 97,08%. W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan – 100 002 zł, wykonanie – 88 157 zł, tj. 88,15% planu rocznego.

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3.419,02 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.762,45 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 363,43 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych – 495,38 zł;
- badania okresowe – 42 zł;

2. półkolonie – wydatek 3.304,72 zł;

3. pomoc materialna dla uczniów – wydatek 48.770 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 653 604 zł, wykonanie – 582 976,58 zł, tj. 89,19% planu rocznego.

1. włączenie do sieci elektrycznej przepompowni w Chomiąży – 5.453,40 zł;

2. studium wykonalności – 14.640 zł;

3. wydatek inwestycyjny – włączenie studni głębinowej w Malczycach do eksploatacji 115.672,25 zł;

4. wydatek inwestycyjny – promocja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Malczyce-Chomiąży – 1.769,00;

5. badanie wód podziemnych na składowisku odpadów komunalnych – 4.500 zł;

6. aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 16.999,48 zł;

7. wywóz śmieci, oczyszczanie ulic i chodników, odśnieżanie – 92.595,33 zł;

8. porządkowanie zieleńców – 5.936,26 zł;

9. energii elektrycznej – 153.208,30 zł;

10. oświetlenia ulicznego – 169.648,44 zł;

11. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 2.554,12 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 467 000 zł, wykonanie – 462 000 zł, tj. 98,93% planu rocznego.

1. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – działalność kulturalna – 250.000 zł;

2. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – biblioteki – 181.000 zł;

3. dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic – 6.000 zł;

4. dotacja – ochrona zabytków – 25.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 624 000 zł, wykonanie – 123 600 zł, tj. 19,81% planu rocznego.

1. dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych – 100.000 zł;

2. wydatki inwestycyjne: w ramach programu „Blisko – boisko” – 3.600 zł oraz dotacje inwestycyjne dla STER i LZS TĘCZA KWIETNO – 20.000 zł.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne. Udział planowanych do wykonania wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.530.053 zł w stosunku do planowanych wydatków budżetowych ogółem w 2009 roku wynosi 11,60%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2009 wyniosło 987.449,74 zł, co stanowi 8,23% do wykonanych wydatków. Realizacja za 2009 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji zadania
1.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczkowie	2.100	2.099,99	100
2.	Remont świetlicy w Chomiąży wraz z zagospodarowaniem terenu	2.000	2.000	100
3.	Remont i przebudowa GOK w Malczycach wraz z zagospodarowaniem terenu	3.430	1.600	46,65
4.	Budowa świetlicy w Dębicy	10.000	10.000	100
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Mazurowice-Gmina Malczyce- wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOS-500, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Sienkiewicza	68.000	63.440	93,29
6.	Przebudowa nawierzchni drogi Kolonia – Papiernia w Malczycach	603.311	602.523	99,87
7.	Przebudowa nawierzchni ciągu ulic Szkolna - Ogrodowa	35.380	35.380	100
8.	Remont ciągu pieszego w Malczycach – roboty zamienne	3.420	3.420	100
9.	Blisko boisko- budowa boiska w Malczycach	504.000	3.600	0,71
10.	E-Urząd	63.420	41.535,90	65,49
11.	Modernizacja budynku na potrzeby lokalnej społeczności	60.000	56.744,87	94,57
12.	Modernizacja obiektów sportowych w Kwietnie i Malczycach	20.000	20.000	100
13.	Wykup działek w Chomiąży	9.000	4.000	44,44
14.	Budowa studni w Malczycach etap II - podłączenie	115.673	115.672,25	100
15.	Zakup wiaty przystankowej w Malczycach	5.650	5.649,82	100
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce i Chomiąża (promocja)	6.100	1.769	29
17.	Monitoring wizyjny Szkoła Podstawowa w Malczycach	18.569	18.014,91	97,02
OGÓŁEM:		1.530.053	987.449,74	64,54

Z przyjętych do realizacji, przez Radę Gminy Malczyce zadań inwestycyjnych na 2009 r. zadania zrealizowano w sposób następujący:

- remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczkowie – zaktualizowano kosztorys budowlany, złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, na podstawie którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 75% wartości kosztorysowej;
- remont świetlicy w Chomiąży wraz z zagospodarowaniem terenu – został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Leader;
- remont i przebudowa GOK w Malczycach wraz z zagospodarowaniem terenu – sporządzony został kosztorys, złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, na podstawie którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 49% wartości kosztorysowej;
- budowa świetlicy w Dębicy – został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Leader;
- budowa kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Mazurowice-Gmina Malczyce – wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOS-500, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Sienkiewicza – przygotowano projekt, wniosek w sprawie dofinansowania przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zostanie złożony w II kwartale 2010 r.
- przebudowa nawierzchni drogi Kolonia – Papiernia w Malczycach – prace budowlane zostały zakończone;
- przebudowa nawierzchni ciągu ulic Szkolna – Ogrodowa – został przygotowany projekt, zadanie znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki;
- remont ciągu pieszego w Malczycach – roboty zamienne – zadanie zostało zrealizowane;
- Blisko boisko – budowa boiska w Malczycach – trwają prace budowlane;
- e-urząd – podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013;
- modernizacja budynku na potrzeby lokalnej społeczności – zadanie zostało zakończone i otrzymano dofinansowanie do zadania w ramach tzw. Odnowy Wsi Dolnośląskiej;
- modernizacja obiektów sportowych w Kwietnie i Malczycach – zadania zostały zakończone i rozliczone;

- wykup działek w Chomiąży – wykupiono już jedną działkę w Chomiąży pod przepompownię, wykup drugiej działki – faza negocjacji;
- budowa studni w Malczycach etap II – podłączenie – zadanie zostało wykonane;
- zakup wiaty przystankowej w Malczycach – zadanie zostało wykonane;
- promocja zadania w ramach RPO na lata 2007–2013 Budowa kanalizacji Malczyce i Chomiąża – zadanie zostało wykonane;
- monitoring wizyjny Szkoła Podstawowa w Malczycach – zadanie zostało wykonane i rozliczone.

IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych;

Żywnienie w przedszkolu.

Dochody dział 801 rozdział 80104 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
-	97.742 zł	105.357,20 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 801 rozdział 80104

Plan	Wykonanie
97.742 zł	105.357,20 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Żywnienie w stołówce szkolnej.

Dochody dział 854 rozdział 85401 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	48.710 zł	22.581,20 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 854 rozdział 85401

Plan	Wykonanie
48.710 zł	22.581,20 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

V. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Stan funduszu planowany na początku roku 2009 – 113.065,98 zł.

Przychody funduszu uzyskano w wysokości – 29.550,55 zł.

Wydatki funduszu poniesiono w wysokości – 0 zł.

Przychody GFOŚ w kwocie 29.550,55 zł pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

VI. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE MALCZYCE W 2009 ROKU.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa. Gmina realizuje zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwrot podatku akcyzowego,

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna,

Dział 852 – Opieka społeczna – wypłata świadczeń społecznych.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.038,60	118.038,60	100
750	Administracja publiczna	34.955,00	34.955,00	100
751	Urzędy nacz. organów wł. państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	9.554,00	9.554,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna	1.642.964	1.635.717,58	99,56
	RAZEM	1.806.511,60	1.799.265,18	99,60

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.038,60	118.038,60	100
750	Administracja publiczna	34.955,00	34.955,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.554,00	9.554,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna	1.642.964	1.635.717,58	99,56
	RAZEM	1.806.511,60	1.799.265,18	99,60

VII. Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Malczyce za 2009 rok należy stwierdzić że

1. Dochody wykonano na kwotę 11.544.736,67 zł.
 2. Wydatki wykonano na kwotę 11.990.914,48 zł.
 - w tym wydatki bieżące 11.003.464,74 zł.
 3. Rozchody wykonano na kwotę 56.500 zł (spłata pożyczek).
- Jednostki organizacyjne Gminy Malczyce na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, pracowników oraz kontrahentów.

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/
/2010 Wójta Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2010 r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	119 688,60	119 688,03	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	119 688,60	119 688,03	100,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 649,43	99,97
		2010	Dot.cel.z budż.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	118 038,60	118 038,60	100,00
600			Transport i łączność	20 593	20 593,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 593	20 593,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed	20 593	20 593,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 776	562 079,76	88,41
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	635 776	562 079,76	88,41
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	3 150,63	78,77
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	155 326	172 035,38	110,76
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 242	361 887,10	80,20
		0.920	Pozostałe odsetki	213	11,65	5,47
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed	24 995	24 995,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000,00	100,00
		0.960	Darowizny	5 000	5 000,00	100,00
750			Administracja Publiczna	41 005	40 277,03	98,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 955	34 955,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	34 955	34 955,00	100,00
	75022		Rady gmin	2 000	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 000	2 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	4 050	3 322,03	82,03
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	3 350	2 821,78	84,23
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	500,25	71,46
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa	9554	9 554,00	100,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa	982	982,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	982	982,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8572	8 572,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z budżetu na realizację zadań rząd.	8572	8 572,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących bież.z zakresu adm.państwowej	1 000	1 000,00	100,00

756			Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 120 570	4 318 914,30	84,34
	75601		Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	18 000	18 610,35	103,39
		0.350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000	18 059,55	106,23
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	550,80	55,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych	1 546 038	1 002 951,69	64,87
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 444 662	902 972,39	62,50
		0.320	Podatek rolny	76 000	75 984,90	99,98
		0.330	Podatek leśny	7 039	7 671,00	108,98
		0.340	Podatek od środków transportowych	10 437	10 420,00	99,84
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	1 600	853,50	53,34
		0.690	Wpływy z różnych opłat	300	290,40	96,80
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	4 759,50	79,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darowizn,od czynności cyw.od osób fizycznych	946 920	883 201,71	85,27
		0.310	Podatek od nieruchomości	272 038	281 754,53	103,57
		0.320	Podatek rolny	408 355	384 553,60	94,17
		0.330	Podatek leśny	370	229,00	61,89
		0.340	Podatek od środków transportowych	107 357	73 165,56	68,15
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 953,00	111,91
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	7 300	7 804,30	106,91
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	129 000	111 178,39	86,18
		0.690	Wpływ z różnych opłat	4 500	5 414,39	120,32
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 148,94	101,49
	75618		Wpływy z innych opł.stanow. dochody jed. samorządu teryt. na podstawie ustaw	125 296	124 942,13	99,72
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 474	18 606,00	106,48
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 108	24 108,00	100,00
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 714	80 977,23	100,33
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	1 250,90	41,70
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	2 484 316	2 289 208,42	92,15
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	2 463 318	2 239 161,00	90,90
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	20 998	50 047,42	238,34
758			Różne rozliczenia	4 305 264	4 305 669,62	100,01
	75801		Część ośw.sub.ogól.dla jedn.sam.terenowego	3 810 280	3 810 280	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	3 810 280	3 810 280	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	471 732	471 732	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	471 732	471 732	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 405,62	102,70
		0.920	Pozostałe odsetki	15 000	15 405,62	102,70
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 252	8 252	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	8 252	8 252	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 692	106 326,68	118,55
	80101		Szkoły podstawowe	20 935	24 442,68	116,76

		0.690	Wpływy z różnych opłat	8 700	12 242,92	140,72
		0.920	Pozostałe odsetki	100	64,76	64,76
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	135	135,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	60 200	73 327,00	121,81
		0.690	Wpływy z różnych opłat	60 200	73 327,00	121,81
	80195		Pozostała działalność	8 557	8 557,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z województwa	528	528,00	100,00
		6330	Dotacje celowe na inwestycje	8 029	8 029,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 001 268,87	2 006 864,25	100,28
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 536 000	1 542 219,78	100,40
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 521 000	1 514 753,58	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	15 000	27 466,20	183,11
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8 892	8 892	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5 992	5 992	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 900	2 900,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	139 972	137 557	98,27
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zad. bież. z zakresu adm.rządowej	48 972	48 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 000	88 584,73	97,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 058,87	159 070,94	99,38
		0.920	Pozostałe odsetki	0,00	12,07	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	43 458,15	43 458,15	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe	2 300,72	2 300,72	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację	1 000,00		
		2030	Dot.cel.otrym z budż.pań.na	113 300	113 300,00	100,00
	85228			22 000	24 779,56	112,63
		0.830	Wpływy z usług	22 000	24 779,56	112,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000	66 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	66 000	66 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	68 346	68 345,24	100,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 346	1 345,24	0,00
		2030	Dot.cel.otrym z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 000	67 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 366	48 770,00	82,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 366	48 770,00	82,15
		2030	Dot.cel.otrym z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gminy	59 366	48 770,00	82,15
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000	0	100,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	300 000	0	0,00
			RAZEM	12 708 777,47	11 544 736,67	90,84

**Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/
/2010 Wójta Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2010 r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MALCZYCE WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0.10		Rolnictwo i łowiectwo	239 719,60	233 328,55	97,33
	0.1008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 553,00	7 552,68	100,00
	0.1030	Izby rolnicze	8 598,00	8 597,28	99,99
	0.1041	PROW 2007-2013	85 530,00	79 139,99	92,53
	0.1095	Pozostała działalność	118 038,60	118 038,60	100,00
600		Transport i łączność	762 907,00	731 301,71	95,86
	60016	Drogi publiczne gminne	762 907,00	731 301,71	95,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 362,00	354 937,19	86,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 362,00	286 835,94	87,35
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	68 101,25	85,13
710		Działalność usługowa	39 000,00	22 594,95	57,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	22 497,35	60,80
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	97,60	4,88
750		Administracja publiczna	1 912 320,00	1 782 896,63	93,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 955,00	34 955,00	100,00
	75022	Rady gmin	178 989,00	176 665,21	98,70
	75023	Urzędy gmin	1 633 376,00	1 527 317,02	93,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	43 959,40	67,63
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	9 554,00	9 554,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 572,00	8 572,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	982,00	982,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa	177 478,00	176 072,08	99,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 478,00	56 477,70	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000,00	118 594,38	98,83
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.);	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 623,00	19 505,18	99,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 623,00	19 505,18	99,40
757		Obsługa długu publicznego	99 137,00	98 472,48	99,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych	99 137,00	98 472,48	99,33
758		Różne rozliczenia	63 782,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 782,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 858 534,00	4 597 197,80	94,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 253 475,00	2 160 639,02	95,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 042,00	203 993,65	98,05
	80104	Przedszkola	641 629,00	604 852,57	94,27
	80110	Gimnazjum	1 407 586,00	1 314 139,35	93,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 024,00	171 510,63	87,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 677,00	14 230,62	90,77
	80148	Stołówka	87 004,00	84 689,05	97,34
	80195	Pozostała działalność	49 097,00	43 142,91	87,87
851		Ochrona zdrowia	129 307,00	113 319,92	87,64
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 593,00	48 593,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	305,33	10,18

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 714,00	64 421,59	82,90
852		Pomoc społeczna	2 626 896,87	2 595 000,41	98,79
	85202	Domy pomocy społecznej	129 248,00	120 421,85	93,17
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 521 000,00	1 514 753,58	99,59
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	8 892,00	8 892,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 042,00	229 626,73	98,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	46 911,34	85,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 653,87	338 227,52	99,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	143 561,00	143 476,66	99,94
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	130 500,00	126 690,73	97,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 002,00	88 157,00	88,16
	85401	Świetlice szkolne	37 331,00	36 082,28	96,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	3 305,00	3 304,72	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 366,00	48 770,00	82,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 604,00	582 976,58	89,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 773,00	137 534,65	80,07
	90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	21 499,48	97,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	92 595,33	92,60
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 936,26	59,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	322 856,74	93,85
	90095	Pozostała działalność	5 831,00	2 554,12	43,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	467 000,00	462 000,00	98,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	181 000,00	181 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 000,00	83,33
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	624 000,00	123 600,00	19,81
	92601	Obiekty sportowe	524 000,00	23 600,00	4,50
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 191 226,47	11 990 914,48	90,90

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
-

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
