



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2010 r.

**Nr 189**

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 2812** – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XLV/37/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3403D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej 19423
- 2813** – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XLV/38/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 3401D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej 19424
- 2814** – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XLV/39/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3360D położonej w gr. adm. miasta i gminy Jedlina-Zdrój kategorii drogi powiatowej 19424

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2815** – Rady Miejskiej Bielawy nr LXV/453/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 19425
- 2816** – Rady Miasta Boguszu nr LIII/335/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w mieście Boguszy-Gorce 19430
- 2817** – Rady Miejskiej w Głogowie nr LI/423/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali innych niż mieszkalne oraz jednokalkowych budynków innych niż mieszkalne 19445
- 2818** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXXVIII/200/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 19446
- 2819** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXXVIII/201/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Jedlina-Zdrój 19453
- 2820** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXXVIII/202/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19454
- 2821** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXXVIII/204/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu 19455
- 2822** – Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 605/LXXI/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 19460
- 2823** – Rady Miasta Nowogrodzic nr LXV/445/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulic 19462
- 2824** – Rady Miasta Wojcieszów nr XLI/218/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 19464
- 2825** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1549/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 19465
- 2826** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1550/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie pozbawienia placu Nowy Targ we Wrocławiu kategorii drogi gminnej 19466
- 2827** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1553/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 19467

- 2828** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1554/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 19467
- 2829** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1559/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19470
- 2830** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1560/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Architektury we Wrocławiu 19471
- 2831** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1561/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia 19474
- 2832** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1568/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 19475
- 2833** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1569/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 19480
- 2834** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1598/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 19483
- 2835** – Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/1599/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 19487

#### UCHWAŁY RAD GMIN

- 2836** – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXVIII/196/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19489
- 2837** – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXVIII/197/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 czerwca 2008 roku, w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski 19491
- 2838** – Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXIX/233/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 19492
- 2839** – Rady Gminy Męcinka nr XLVI/297/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19493
- 2840** – Rady Gminy w Radwanicach nr XXXI/151/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice 19494
- 2841** – Rady Gminy Walim nr LI/287/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 19507

#### ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

- 2842** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.PK1.0911-10/10 z dnia 1 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2010 r. nr LIV/344/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszkowie-Gorcach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Boguszków-Gorce 19508

**ANEKS**

- 2843** – Prezydenta Miasta Wrocławia, Wójta Gminy Długołęka nr 4 z dnia 6 września 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r. we Wrocławiu w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Długołęka i miasta Wrocław w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Długołęka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

19510

**2812**

**UCHWAŁA NR XLV/37/10  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 23 września 2010 r.

**w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3403D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), oraz art. 6a ust. 2, w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), zgodnie z opinią Prezydenta Miasta, w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Zarządem Powiatu Kamiennogórskiego, Zarządem Powiatu w Świdnicy, Zarządem Powiatu w Jaworze, Zarządem Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządem Powiatu Kłodzkiego. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi nr 3403D, ul. Bolesława Chrobrego.

**§ 2.** Pozbawienie drogi o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
*Andrzej Lipiński*

## 2813

### UCHWAŁA NR XLV/38/10 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 23 września 2010 r.

#### **w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 3401D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), oraz art. 6a ust. 2, w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), zgodnie z opinią Prezydenta Miasta, w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, Zarząd Powiatu w Świdnicy, Zarząd Powiatu w Jaworze, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 3401D od pl. na Rozdrożu do ul. Lima-

nowskiego (działka nr 438/5 obręb Śródmieście 27).

**§ 2.** Pozbawienie drogi o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
*Andrzej Lipiński*

## 2814

### UCHWAŁA NR XLV/39/10 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 23 września 2010 r.

#### **w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3360D położonej w gr. adm. miasta i gminy Jedlina-Zdrój kategorii drogi powiatowej**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), oraz art. 6a w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), zgodnie z opinią Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, w porozumieniu z Zarząd Województwa Dolnośląskiego Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, Zarząd Powiatu w Świdnicy, Zarząd Powiatu w Jaworze, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje

**§ 1.** Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 3360D (ul.: Noworudzka, Wałbrzyska, Piastowska, Chrobrego, pl. Zwycięstwa, Dworcowa

i Słowackiego) w gr. adm. miasta Jedlina-Zdrój do kategorii drogi gminnej.

**§ 2.** Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
*Andrzej Lipiński*

## 2815

### UCHWAŁA NR LXV/453/10 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

#### **w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Bielawa uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielawa oraz jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

**§ 2.** Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej, mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

- 1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
- 2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

**§ 3.** 1. Organ przyznający ulgę na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić określonych w § 2 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym, które mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Dłużnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 2) wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
- 3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (zgodnie z wymogiem § 1, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;

4. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgę pozostaje bez rozpatrzenia.

**§ 4.** 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobo-

wości prawnej, mogą być umarzane z urzędu w całości, w przypadkach określonych w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) z uwzględnieniem ust. 2.

2. Ważny interes dłużnika lub interes publiczny zachodzi w szczególności, gdy należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny, nie przekracza pięciokrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej.

**§ 5.** Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

**§ 6. 1.** Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek oraz innych należności ubocznych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki oraz inne należności uboczne.

3. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

4. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby (dłużnicy), może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich osób (dłużników).

**§ 7. 1.** Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.

2. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczone lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonym przez organ przyznający ulgę odroczonej kwoty lub jej części, którejkolwiek z rat lub jej części, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

**§ 8. 1.** Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ przyznający ulgę wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

**§ 9. 1.** Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Burmistrz Miasta Bielawa z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, które należne są Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnieni są kierownicy tych jednostek Gminy, jeżeli wartość tych należności nie przewyższa kwoty 2.000 zł.

3. Przez wartość należności, o których mowa w ust. 1 i 2 rozumie się wartość należności łącznie z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi.

**§ 10.** Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności, rozłożenie płatności całości lub części na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego na podstawie przepisów prawa cywilnego przez osoby uprawnione do udzielania ulg stosownie do przepisów § 9 uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

**§ 12.** Traci moc uchwała nr XLIX/364/06 Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Bielawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Leszek Stróżyk*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/  
/453/10 Rady Miasta Bielawa  
z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

.....  
imię i nazwisko

.....  
adres

.....  
NIP

.....  
PESEL

### **O ś w i a d c z e n i e   o   s t a n i e   m a j ą t k o w y m**

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia .....  
w sprawie .....  
należności z tytułu .....

**oświadczam** co następuje:

I. Uzasadnienie wniosku: .....  
.....  
.....  
.....

#### **II. Sytuacja materialna Strony:**

**1. Wysokość dochodów własnych netto (proszę właściwie podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia)**

a/ ze stosunku pracy .....

b/ z działalności gospodarczej /proszę podać jej zakres/ .....

c/ z gospodarstwa rolnego /proszę również podać jego powierzchnię i zakres działalności

rolniczej/ .....

d/ pozostałe /proszę właściwie podkreślić i uzupełnić

· renta /inwalidzka gr....., rodzinna/ .....

· emerytura.....

· prace zlecone .....

· zasiłek dla bezrobotnych .....

· zasiłek z opieki społecznej .....

· alimenty .....

2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym /proszę właściwie podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa)

a/ ze stosunku pracy .....

b/ z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres) .....

c/ z gospodarstwa rolnego /proszę również podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej .....

d/ pozostałe (proszę właściwie podkreślić i uzupełnić)

- renta /inwalidzka gr ..... , rodzinna/.....

emerytura .....

- prace zlecane .....

- zasiłek dla bezrobotnych .....

- zasiłek z opieki społecznej .....

- alimenty .....

3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony w tym ilość dzieci uczących się /proszę podać płeć wiek i rodzaj szkoły do której uczęszczają/

4. Posiadany majątek; zajmowane mieszkanie

A. Nieruchomości /proszę podkreślić i uzupełnić/

- dom jednorodzinny o pow. ....

- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. ....

- mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. ....

- mieszkanie komunalne o pow. ....

- mieszkanie - własność o pow. ....

- działka budowlana o pow. ....

A1. Miesięczna wysokość opłat eksploatacyjnych /proszę dołączyć kopie rachunków/

- czynsz .....

- energia elektryczna .....

- gaz .....

- inne .....

B. Środki transportowe /proszę właściwie podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny i rok produkcji/

- samochody ciężarowe .....

- samochody osobowe .....

- inne np. przyczepy .....

C. inne składniki majątku: np. oszczędności, udziały i akcje w spółkach prawa handlowego . . . . .

5. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy - (jeśli znajduje się Pan/Pani na utrzymaniu osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy) .....

.....  
.....

III. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony np. choroba, wypadek, kradzież, status bezrobotnego bez prawa do zasiłku Proszę również podać swój wiek

.....  
.....  
.....  
.....

IV. Uwagi /np. posiadane zaległości wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką kwotę/

.....  
.....  
.....

V. Złożony wniosek dotyczy ulgi .....

w zakresie /proszę właściwe podkreślić i uzupełnić

- umorzenia należności .....
- umorzenia odsetek. ....
- umorzenia odsetek i rozłożenia należności na raty - ilość rat .....
- rozłożenia należności wraz odsetkami na raty - ilość rat .....
- rozłożenia należności na raty – ilość rat .....
- inna .....

**Pouczenie:**

*Oświadczanie powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - za co, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.*

.....  
data

.....  
podpis Zobowiązanego

Sprawę prowadzi:

**Wszystkie informacje należy przedstawić w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nie dostarczenia w podanym terminie żądanych informacji wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.**

## 2816

### UCHWAŁA NR LIII/335/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 czerwca 2010 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w mieście Boguszków-Gorce**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i 2009 Nr 157, poz. 1241), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124), w związku uchwałą nr XL/249/09 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków-Gorce, obręb nr 5 Stary Lesieniec, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków-Gorce Rada Miejska w Boguszkowie-Gorcach uchwala, co następuje:

#### **Rozdział I**

#### **Ustalenia ogólne**

**§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w mieście Boguszków-Gorce**, zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar o powierzchni około 34 ha, położony w południowo-zachodniej części miasta.

**2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawia rysunek planu miejscowego** w skali 1 : 1000, będący jego integralną częścią.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa w ust. 2, zatytułowany: „Miasto Boguszków-Gorce. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 Stary Lesieniec. Rysunek planu miejscowego” **załącznik nr 1;**
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – **załącznik nr 2;**
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – **załącznik nr 3.**

4. Ilekcioć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **budynkach** – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty, jednakże z wyłączeniem silosów i zbiorników, zaliczanych do budowli rolniczych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z 2009 r. Nr 108, poz. 907);
- 2) **dachu typu 45°** – należy przez to rozumieć dach kryty symetrycznymi głównymi połaciami, o nachyleniu równym 45°(z tolerancją  $\pm 30$ ), w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami, daszkami o innym nachyleniu;
- 3) **dachu typu sąsiedzkiego** – należy przez to rozumieć dach w formie jak na budynku usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie przy tej samej drodze, w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami, daszkami o innym nachyleniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli występują obiekty zabytkowe, należy się kierować wyłącznie formą dachu tych obiektów;
- 4) **dachu typu z attyką** – należy przez to rozumieć dach o spadkach nie przekraczających 9°z połaciami ukrytymi za attyką, w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami, daszkami o innym nachyleniu;
- 5) **istniejących budynkach lub obiektach** – należy przez to rozumieć takie obiekty i budynki, które istniały w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz te, które zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, odpowiednio wydanym lub złożonym przed tym terminem, a w odniesieniu do obiektów, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, te które wzniesiono przed tym terminem;
- 6) kategorii terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie i sposoby zagospodarowania oznaczone na rysunku planu miejscowego określonym symbolem literowym i zdefiniowane w rozdziale II, a w odniesieniu do dróg

publicznych i przejść pieszych w rozdziale I w § 9;

- 7) **nieuciążliwym obiekcie** lub **nieuciążliwej działalności** lub **nieuciążliwym źródle energii** – należy przez to rozumieć takie nieuciążliwe obiekty lub nieuciążliwe działalności lub nieuciążliwe źródła energii, które w miejscu lokalizacji nie spowodują naruszenia wymagań wynikających z określonych w obowiązujących przepisach standardów jakości środowiska dla danych typów przeznaczenia obszarów i ich zagospodarowania;
- 8) **nowych budynkach** lub  **obiektach** – należy przez to rozumieć takie, które będą zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym w oparciu o tę uchwałę lub zgłoszeniem złożonym po jej wejściu w życie, a w odniesieniu do obiektów, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, te które będą wzniesione po tym terminie;
- 9)  **obiektach chronionych** – należy przez to rozumieć mieszkania oraz obiekty dla których w przepisach ochrony środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe, w tym w szczególności takie jak szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 10) **teren**, zwanym zamiennie **jednostką terenową** – należy przez to rozumieć część obszaru planu miejscowego wyznaczoną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu miejscowego, o danej kategorii przeznaczenia i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczoną odpowiednim symbolem literowo-cyfrowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
  - a) w nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu,
  - b) w wyrażeniu „rzeźba terenu”,
  - c) w wyrażeniu „powierzchnia terenu”,
  - d) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu” lub „użytkowania terenu” zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - e) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego,;
- 11) **wysokości** – należy przez to rozumieć:
  - a) w przypadku budynków – pionową odległość liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - b) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na gruncie – pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu tego obiektu,
  - c) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na

budynkach – pionową odległość od miejsca mocowania do najwyższego punktu tego obiektu;

- 12) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje.

§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu miejscowego:

- 1) **granica obszaru objętego planem miejscowym**; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 2, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego;
- 2) **linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania**;
- 3) **granica otuliny Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich**;
- 4) **granica obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią Q<sub>1%</sub> dla potoku Lesk**;
- 5) **granica złoża węgla kamiennego ZG „Victoria”**;
- 6) **obiekt zabytkowy podlegający ochronie na mocy ustaleń planu miejscowego wraz z symbolem zabytku**;
- 7) **obowiązująca podstawowa linia zabudowy**;
- 8) **nieprzekraczalna linia zabudowy**;
- 9) **projektowana granica nowej działki budowlanej**;
- 10) **linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą ograniczeń w użytkowaniu**, o szerokości po 20 m od osi linii;
- 11) **linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ograniczeń w użytkowaniu**, o szerokości po 10 m od osi linii;
- 12) **gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia 1,6 MPa DN 500 wraz ze strefą ograniczeń w użytkowaniu**, o szerokości po 25 m od zewnętrznej ścianki gazociągu;
- 13) **tranzytowy rurociąg wody pitnej**;
- 14) **kategorie terenów o tym samym przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania** oznaczone symbolami literowymi;
- 15) **symbole terenów** służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu miejscowego.

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii wyznaczonych na rysunku planu należy przyjmować:

- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się;
- 2) osie linii oznaczone na rysunku planu miejscowego w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.

3. W przypadku granic i linii oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak trójkąty lub inne znaki i figury geometryczne,

przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy granicy i linii, o których mowa w ust. 3, towarzyszą dwa lub większa liczba różnych oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia stanowi granice odpowiednio dwóch lub większej liczby wydzieleni.

5. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu miejscowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.

6. Symbole terenów składają się z dwóch następujących członów:

- 1) pierwszy człon tworzą litery, będące symbolem kategorii terenu o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, określonej w § 9 oraz w rozdziale II;
- 2) drugi człon tworzy liczba, będąca numerem porządkowym w ramach danej kategorii terenu.

**§ 3. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego** wymienione w następnych ustępach.

2. Obszar planu miejscowego podlega ograniczeniom wynikającym z położenia:

- 1) na części obszaru w zasięgu otuliny „Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich”;
- 2) w pobliżu obszaru Natura 2000 PLH 020038 Góry Kamienne, zaliczonego do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

3. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią  $Q_{1\%}$ , określonego na rysunku planu miejscowego, zakazuje się wznoszenia nowych budynków do czasu zrealizowania przedsięwzięć obniżających to zagrożenie, w tym utworzenia co najmniej dwóch zbiorników retencyjnych lub suchych zbiorników na terenach kategorii „WZ”.

4. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg cieków wodnych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi podtopieniami lub gwałtownymi spływami powierzchniowymi wód, w przyjmowanych rozwiązaniach, nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń.

5. Na terenach kategorii „ZP”, „US”, „WZ” i „WS” dopuszcza się tworzenie zbiorników wód powierzchniowych, czerpiących wodę ze śródlądowych wód powierzchniowych płynących. Na terenach kategorii „ZP” i „US” powierzchnia tych zbiorników nie może przekraczać 30% powierzchni terenów, na których zostaną zrealizowane.

6. Dopuszcza się zmianę przebiegu powierzchniowych cieków wodnych, a także ich poszerzenie, przekraczanie mostami lub kładkami, przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych, a także nie będzie kolidowało z istniejącym i nowym zainwestowaniem. Odnosi się to także do powierzchniowych cieków wodnych na terenach kategorii „WS”, poprzez dopuszczenie

przekraczania przez koryta tych wód linii rozgraniczających.

7. Należy zapewnić dostęp do powierzchniowych cieków wodnych służbom odpowiedzialnym za eksploatację tych cieków.

8. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. Zakazuje się lokalizowania nowych budynków w odległości mniejszej niż:

- 1) 5 m od linii brzegowej potoku Lesk;
- 2) 3 m od zewnętrznej skarpy innych strumieni, potoków lub rowów, z zastrzeżeniem ust. 6.

10. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem, a urządzeniom należy przywrócić właściwą sprawność funkcjonowania.

11. Część obszaru planu miejscowego znajduje się w zasięgu pozabilansowego złoża węgla kamiennego ZG „Victoria”, z którego zaprzestano wydobywać kopaliny. Zakazuje się wznawiania wydobywania kopalin z tego złoża przed wprowadzeniem odpowiednich zabezpieczeń obiektów budowlanych na obszarze planu miejscowego.

12. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska:

- 1) tereny kategorii „MNI” i „MNN” zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) teren kategorii „MW1” zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 3) tereny kategorii „MUS” i „MWU” zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 4) tereny kategorii „US” i „ZP” zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

13. Dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych wzdłuż drogi klasy „Z” – zbiorczej, w tym na terenach jej pasów drogowych.

14. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów dla sąsiadujących obszarów, które przeznaczono dla obiektów chronionych.

15. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 14, nie dotyczy obiektów, dla których można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.

16. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska lub dopuszczone w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w tych obiektach rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywoływanych ruchem na drogach publicznych.

17. Na terenach, które przeznacza się pod budowę mieszkaniową, lub na których dopuszcza się jej lokalizację, inne sytuowane obiekty mogą być wyłącznie nieuciążliwe.

18. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane muszą mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

**§ 4. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej** wymienione w następnych ustępach.

2. Na mocy ustaleń planu miejscowego obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty wymienione poniżej i oznaczone na rysunku planu miejscowego następującymi symbolami:

- 1) z-01 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 34;
- 2) z-02 – kościół pomocniczy p.w. Św. Barbary, ul. Kosynierów 71;
- 3) z-03 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 70;
- 4) z-04 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 72;
- 5) z-05 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 69;
- 6) z-06 – budynek mieszkalny, a do niedawna szkoła podstawowa, ul. Kosynierów 81;
- 7) z-07 – budynek mieszkalny, ul. Hanki Sawickiej 73;
- 8) z-08 – budynek mieszkalny, ul. Hanki Sawickiej 80;
- 9) z-09 – budynek mieszkalny, ul. Hanki Sawickiej 75;
- 10) z-10 – budynek mieszkalny, ul. Hanki Sawickiej 79;
- 11) z-11 – budynek mieszkalny, ul. Hanki Sawickiej 76;
- 12) z-12 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 86;
- 13) z-13 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 87;
- 14) z-14 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 89;
- 15) z-15 – budynek mieszkalny, ul. Kosynierów 90.

3. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nakazuje się zachowanie pierwotnych brył budynków, w tym form dachów, pierwotnego układu i wystroju elewacji oraz pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej;
- 2) nakazuje się zachowanie pierwotnego pokrycia dachów, a jeżeli pierwotnym pokryciem nie była blacha miedziana lub czerwona dachówka ceramiczna dopuszcza się zastąpienie pierwotnego pokrycia czerwoną dachówką ceramiczną;
- 3) zakazuje się dokonywania zmian wyglądu budynków w sposób niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki;
- 4) przy remoncie elewacji nakazuje się odtwarzanie pierwotnych podziałów, detali, faktur i kolorów;
- 5) przy wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej nakazuje się dostosowywać nową do pierwotnej formy tych elementów oraz do występujących w nich podziałów;

6) przy wymianie pokrycia dachów nakazuje się zachowanie lub przywracanie pierwotnego rodzaju pokrycia, w zakresie formy i materiału;

7) zakazuje się umieszczania na elewacjach frontowych przewodów kominowych i wentylacyjnych.

4. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o pierwotnej bryle lub o pierwotnych innych częściach obiektu zabytkowego należy przez to rozumieć formę lub inną cechę części obiektu zabytkowego, która była obecna w tym obiekcie tuż po jego zrealizowaniu.

5. Dopuszcza się rozbiórkę pojedynczych obiektów, o których mowa w ust. 2, przy uwzględnieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów o ochronie zabytków wyłącznie w przypadku udokumentowanego złego stanu technicznego.

6. W przypadku rozebrania budynku wymienionego w ust. 2 w jego miejsce należy wznieść budynek zgodny co do bryły i zdobień architektonicznych w elewacjach z rozebrany pierwowzorem.

7. W razie natrafienia na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy stosować się do przepisów o ochronie zabytków.

8. Na obszarze planu miejscowego nie występują obiekty, które można by uznać za dobra kultury współczesnej.

**§ 5. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych** wymienione w następnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej uchwały, w tym w § 9.

2. Wzdłuż oznaczonych na rysunku planu miejscowego dróg publicznych i przejść pieszych, nie ukryte pod powierzchnią gruntu części nowych ogrodzeń należy wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowanej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drewna.

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część nowego ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych musi być ażurowa, z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji:

- 1) gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy podtrzymujący skarpę oraz gdy stanowi element izolujący od obszarów uciążliwych,
- 2) wystąpienia kolizji z ochroną zabytków, o której mowa w § 4.

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury technicznej.

5. W pasach dróg, których szerokość przekracza 15 m należy sadzić jedno lub dwustronne rzędy

drzew, a w pasach pozostałych dróg dopuszcza się sadzenie drzew.

**§ 6. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**, wymienione w następnych ustępach.

2. Jeżeli na terenie zostały wyznaczone linie zabudowy, to lokalizacja nowych budynków naziemnych oraz rozbudowa naziemnych części istniejących budynków jest możliwa wyłącznie wewnątrz obszarów określonych tymi liniami.

3. Z obowiązującą podstawową linią zabudowy wiążą się następujące ustalenia:

- 1) należy na niej usytuować zewnętrzną krawędź zewnętrznej ściany budynku; jeżeli budynek jest wolnostojący jej długość nie może mierzyć mniej niż 6 m;
- 2) w odniesieniu do nowych i przebudowywanych budynków, w których ulega zmianie elewacja pokrywająca się z obowiązującą podstawową linią zabudowy, sumaryczna powierzchnia otworów okiennych lub przeszkleń w ścianie, wzdłuż której przebiega ta linia, nie może być mniejsza niż 10% łącznej powierzchni z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to tej części elewacji, którą zajmują podcienia;
- 3) w przypadku budynków z podcieniami od strony obowiązującej podstawowej linii zabudowy, znajdującymi się na pierwszej kondygnacji naziemnej, należy na tej linii usytuować zewnętrzne krawędzie filarów nośnych w taki sposób, by miały z nią co najmniej jeden punkt wspólny i nie wykaczały poza nią;
- 4) w zasięgu terenu, w obszarze którego wyznaczono podstawową obowiązującą linią zabudowy, dopuszcza się wykroczenie na zewnątrz jej przebiegu:
  - a) tarasami, schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie – na odległość do 4 m,
  - b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami opierającymi się na częściach budynku znajdujących się wewnątrz obszaru oznaczonego liniami zabudowy – na odległość do 2 m,
  - c) ryzalitami, pilastrami, kolumnami oraz innymi zdobieniami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż obowiązującej podstawowej linii zabudowy nie może przekraczać 35% powierzchni tej ściany – na odległości do 1 m;
- 5) dopuszcza się cofnięcie na odległość do 5 m od przebiegu obowiązującej podstawowej linii zabudowy elementami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie może przekraczać 35% powierzchni tej ściany; do tego procentu powierzchni nie są wliczane otwory okienne i drzwiowe;
- 6) ograniczenia wiążące się z obowiązującą podstawową linią zabudowy dotyczą:
  - a) tylko terenu, na którym ta linia przebiega,
  - b) obszaru do 30 m od niej, w prostokątnym do niej cieniu.

4. Do nieprzekraczalnej linii zabudowy odnosi się ustalenie ust. 3 pkt 4.

5. Dopuszcza się lokalizowanie nowych budynków przy granicy działki budowlanej:

- 1) na terenach kategorii „MNI”, „MUS”, „MW”, „MWU” i „IT”;
- 2) na działkach budowlanych graniczących z terenami wymienionymi w pkt 1, bezpośrednio przy ich liniach rozgraniczających;
- 3) na działkach budowlanych, na których istnieje lub ma zostać zrealizowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, przy granicy dzielącej tę zabudowę.

6. Dopuszczenie lokalizowania nowych budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej na mocy ust. 5 pkt 2 i 3 dotyczy tych granic rozdzielających działki budowlane, w przypadku których po obu stronach dopuszcza się zabudowę przy granicy.

7. Dopuszczenie lokalizowania nowych budynków bezpośrednio przy granicy niedrogowej działki budowlanej na mocy ust. 5 pkt 2 i 3 odnosi się również do nowych budynków, o których mowa w ust. 8, których symetryczne segmenty będą realizowane jednocześnie po obu stronach granicy działki budowlanej; w odniesieniu do tych obiektów nie obowiązują ustalenia rozdziału II niniejszej uchwały dotyczące ukształtowania dachów.

8. Na terenach kategorii „MNI”, „MNN”, „MW”, „MWU” i „U” na jednej działce budowlanej dopuszcza się wzniesienie jednego nowego odrębnego budynku – nie będącego tymczasowym obiektem budowlanym – mieszczącego miejsce albo miejsca postojowe dla pojazdów lub pomieszczenie albo pomieszczenia gospodarcze. Nie dotyczy to przypadków, w których taki budynek już istnieje na danej działce budowlanej.

9. Nowy odrębny budynek, o którym mowa w ust. 8, musi:

- 1) spełniać inne wymagania planu miejscowego, w tym w zakresie formy dachu;
- 2) mieć wysokość nie przekraczającą:
  - a) 3,5 m do gzymsu i dolnego punktu dachu,
  - b) 7 m do górnego punktu dachu;
- 3) mieć elewację pokrytą tynkiem lub cegłą;
- 4) na terenach kategorii „MW” i „MWU”, jeżeli ma zawierać miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych, mieścić nie mniejszą ich liczbę niż występująca na danej działce budowlanej liczba mieszkań.

10. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 30% wysokości tych budynków.

11. Wysokość wolnostojących masztów i innych budowli nie będących obiektami liniowymi nie może przekraczać wysokości ustalonej dla budynków na poszczególnych terenach, z następującymi wyjątkami:

- 1) na terenach, na których dopuszczono budynki o maksymalnej wysokości niższej niż 9 m do-

puszcza się wolnostojące maszty o wysokości nie przekraczającej 9 m;

- 2) na terenach dróg, a także na terenach, na których nie dopuszcza się wznoszenia budynków, można lokalizować słupy podtrzymujące oświetlenie i inne podobne obiekty o wysokości nie przekraczającej 9 m.

12. Przez obiekt liniowy rozumie się obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, służący do ruchu osób lub pojazdów, przesyłu cieczy, gazu lub energii, w tym w szczególności: droga, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna oraz obiekt kanalizacji kablowej, a także wał przeciwpowodziowy.

13. Wysokość budowli i obiektów małej architektury na terenach, na których zakazano lokalizacji budynków, nie może przekraczać 7 m, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 2; nie dotyczy to obiektów infrastruktury technicznej.

14. Dokonywana na działkach budowlanych na terenach kategorii „MNi”, „MNn” „MUS”, „MW”, „MWU” i „U” niwelacja istniejącej rzeźby terenu nie może powodować podniesienia poziomu terenu:

- 1) w pasie o szerokości 3 m od granic sąsiednich działek budowlanych o więcej niż o 0,5 m; nie dotyczy to sytuacji, gdy niwelacja w 3 metrowym pasie przy granicy jest dokonywana na niższej położonej działce i nie powoduje zmiany kierunku odpływu wód opadowych oraz roztopowych po powierzchni gruntu;
- 2) więcej niż o 1,5 m w obszarze służącym do określenia wysokości istniejącego bądź nowego budynku, przez co rozumie się poziom terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej.

15. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

16. Na obszarze planu miejscowego dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla określonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości** wymienione w następnych ustępach.

2. Oznaczone na rysunku planu miejscowego linie rozgraniczające oraz granice projektowanych działek budowlanych mogą stanowić granice nieruchomości przewidzianych do wydzielienia.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4. Na obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się wydzielanie także innych – niż określone w ust. 2 i 3 - nowych nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej;
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez **drogi wewnętrzne** – nie wyznaczone na rysunku planu miejscowego – stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku dróg na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogowych nie może być mniejsza niż 10 m;
- 3) szerokość frontu nowej działki od strony drogi, z której będzie obsługiwana, nie może być mniejsza niż 20 m;
- 4) kąt położenia granic nowej działki w stosunku do pasa drogi, z której będzie obsługiwana, winien mieścić się w granicach 70°-110°;
- 5) zostaną uwzględnione ograniczenia dotyczące powierzchni nowo wydzielonych działek określone w rozdziale II;
- 6) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia **dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu** określone w następnych ustępach.

2. Na obszarze planu miejscowego zakazuje się w szczególności lokalizacji:

- 1) nowych stacji paliw płynnych i na gaz płynny;
- 2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m<sup>2</sup>;
- 3) urządzeń produkcji rolnej oraz budowli rolniczych; zakaz ten nie dotyczy nowych szklarni i namiotów foliowych pod uprawy o łącznej powierzchni do 25 m<sup>2</sup>;
- 4) kempingów i pól biwakowych na innych terenach niż kategorii „US”.

3. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwały następujące tymczasowe obiekty budowlane:

- 1) ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 18 miesięcy jako zaplecze prowadzonych przez ten czas prac budowlanych;
- 2) ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 3 miesiące dla innych potrzeb niż określone w pkt 1.

**§ 9. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej** wymienione w następnych ustępach.

2. Tereny kategorii **KDZ**, oznaczone numerami 1 i 2, przeznacza się dla dróg publicznych klasy Z – zbiorczej.

3. Teren kategorii **KDL**, oznaczony numerem 1, przeznacza się dla drogi publicznej klasy L – lokalnej, z zastrzeżeniem, że do czasu zrealizowania dróg „KDZ1” i „KDZ2” oraz łączącego je odcinka

poza granicami planu miejscowego, przyjmuje się dla niej klasę ulicy Z – zbiorczej.

4. Tereny kategorii **KDD**, oznaczone numerami 1-17, przeznacza się dla dróg publicznych klasy D – dojazdowej.

5. Szerokość dróg publicznych określa rysunek planu miejscowego, z zastrzeżeniem, że minimalna szerokość pasów drogowych wynosi:

- 1) 20 m – dla dróg: „KDZ1” i „KDZ2”;
- 2) 12 m – dla dróg: „KDD2”, „KDD3”, „KDD4”, „KDD8” i „KDD9”;
- 3) 10 m – dla dróg: „KDD1”, „KDD5”, „KDD10”, „KDD14”, „KDD16” i „KDD17”.

6. W odniesieniu do dróg publicznych ustala się:

- 1) jezdnie dróg muszą mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- 2) zjazdy z dróg muszą być organizowane w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji z ciągami spacerowymi i ciągami rowerowymi;
- 3) dopuszcza się przekraczanie przez drogi publiczne lub prowadzenie w zasięgu ich pasów drogowych cieków wód powierzchniowych w sposób nie kolidujący z wymogami ochrony przeciwpowodziowej;
- 4) sposób uformowania pasów drogowych „KDZ1” i „KDZ2” powinien ograniczyć zagrożenie ze strony potoku Lesk na terenach położonych na południe od tych pasów;
- 5) pozostałe zasady zagospodarowania na terenach dróg muszą być zgodne z innymi regulacjami niniejszej uchwały.

7. Powiązania obszaru planu miejscowego z zewnętrznym układem dróg publicznych mają zapewnić przede wszystkim odcinki „KDZ1” i „KDZ2”, fragmentarycznie pokrywające się z ul. Kosynierów, które po zrealizowaniu, wraz z wiążącym je łącznikiem, mają przenosić trasę drogi powiatowej nr 3366D relacji Czarny Bór – Boguszów-Gorce. Uzupełniającą rolę w powiązaniach z tym zewnętrznym układem będzie pełnić także odcinek „KDD3” – fragment ul. Świerkowej, oraz – do czasu zrealizowania odcinków ww. drogi klasy Z – także ul. Zamkowa, oznaczona jako „KDD7” i „KDX5”.

8. Tereny kategorii **KDX**, oznaczone numerami 1-11, przeznacza się dla przejść pieszych, które na terenach „KDX1” i „KDX2” przeznaczone są do pełnienia funkcji ciągów pieszo-jezdnych, a w pozostałych przypadkach ich zarządcy mogą dopuścić pełnienie tej funkcji, z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) nie dopuszcza się zjazdów z dróg publicznych klasy Z na tereny KDX;
- 2) do czasu przeniesienia trasy drogi powiatowej nr 3366D na odcinki „KDZ1” i „KDZ2” teren „KDX5” ma pełnić funkcję drogi publicznej klasy D.

9. W odniesieniu do terenów kategorii **KDX** ustala się:

- 1) szerokości pasów przejść pieszych określa rysunek planu miejscowego, z zastrzeżeniem, że dla następujących przejść minimalna szerokość wynosi:
  - a) 10 m – dla przejść: „KDX10” i „KDX11”,
  - b) 3 m – dla przejść: „KDX6”, „KDX7” i „KDX8”;
- 2) dopuszcza się przekraczanie przez przejścia piesze lub prowadzenie w zasięgu ich pasów cieków wód powierzchniowych w sposób nie kolidujący z wymogami ochrony przeciwpowodziowej;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury i zieleni urządzonej, pod warunkiem, że ich usytuowanie nie będzie kolidowało z funkcją komunikacyjną tych terenów oraz z funkcjonowaniem cieków powierzchniowych dopuszczonych w pkt 2;
- 4) dopuszcza się wprowadzanie zieleni, w tym rzędów drzew, w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną tych terenów oraz z funkcjonowaniem cieków powierzchniowych dopuszczonych w pkt 2;
- 5) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń i innych urządzeń, które utrudniałyby:
  - a) ruch pieszy i rowerowy,
  - b) ruch pojazdów na terenach, na których wprowadzone zostaną ciągi pieszo-jezdne,
  - c) przeprowadzanie infrastruktury technicznej.

10. Nie ogranicza się lokalizacji ciągów rowerowych i pieszych, o ile nie kolidują z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

11. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oprócz terenów dróg i terenu „KP1”, także na terenach, na których dopuszcza się lokalizację budynków.

12. Na nieruchomościach, na których zostaną zlokalizowane nowe i rozbudowywane istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe lub produkcyjne nakazuje się dochowanie określonych poniżej następujących minimalnych wskaźników w zakresie ilości miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych:

- 1) jedno nowe mieszkanie – 1,5 miejsca postojowego;
- 2) 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach usługowych, z wyjątkiem usług wymienionych w pkt 3 – 1 miejsce postojowe;
- 3) 4 stanowiska pracy w obiektach produkcyjnych oraz obiektach usług: oświaty, opieki nad dziećmi, opieki społecznej oraz sakralnych – 1 miejsce postojowe.

13. Lokalizację miejsc postojowych dla obiektów usług administracji publicznej, oświaty, opieki nad dziećmi, opieki społecznej oraz sakralnych dopuszcza się na innych nieruchomościach na obszarze planu miejscowego, na których niniejszy plan to przewiduje (z wyjątkiem terenów dróg pu-

blicznych) – za zgodą ich właścicieli i w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który te miejsca mają obsługiwać.

14. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nowe liniowe obiekty infrastruktury technicznej mogą być realizowane w pasach dróg publicznych oraz przejść pieszych;
- 2) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej można lokalizować na terenach wymienionych w pkt 1;
- 3) w odniesieniu do terenów kategorii „IT” zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określono w rozdziale II;
- 4) dopuszcza się lokalizowanie nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na innych niż wymienione w pkt 1 i 3 terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej, a także nie zostaną naruszone odrębne przepisy, oraz za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych właścicieli lub zarządców;
- 5) dopuszcza się modernizację i wymianę istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym oznaczonych na rysunku planu miejscowego;
- 6) nowe liniowe obiekty infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemne; dopuszcza się w tym zakresie odstępstwa dla realizacji przyłączy do budynków od istniejących sieci napowietrznych do czasu ich skablowania;
- 7) urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące obiektom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych - jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty;
- 8) w sąsiedztwie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, należy zachować ograniczenia w użytkowaniu oraz zagospodarowaniu przyległych obszarów; przyjmuje się następujące zasięgi ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych obszarów:
  - a) linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV – w odległości 20 m od osi linii,
  - b) linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV – w odległości 10 od osi linii,
  - c) gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia 1,6 MPa o średnicy 500 DN – w odległości 25 m od zewnętrznej ścianki gazociągu,
  - d) tranzytowego rurociągu wody pitnej – 1 m od osi rurociągu;
- 9) przy projektowaniu nowych obiektów lub nowego zagospodarowania należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przy-

padku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu tytułów prawnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej;

- 10) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej niezbędny dla prowadzenia właściwej ich eksploatacji.

15. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi.

16. Obsługę obszaru objętego planem miejscowym w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) zaopatrzenie w wodę musi się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej lub poprzez studnie; nakaz ten nie dotyczy poboru wody pozyskiwanej wyłącznie do podlewania roślin, zmywania powierzchni utwardzonych na zewnątrz budynków, lub gaszenia pożarów;
- 2) ścieki bytowe i komunalne muszą być kierowane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu odpowiedniego systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej; na obszarach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki bytowe i komunalne, muszą być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji;
- 3) jeżeli na obszarze objętym planem miejscowym będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe lub komunalne, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci;
- 4) wszelkie drogi, place, miejsca postojowe, dojazdy o utwardzonej nawierzchni muszą być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
- 5) wody opadowe i roztopowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, muszą być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze objętym planem miejscowym lub poza jego granicami;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną musi się odbywać w oparciu o sieć dystrybucyjną średniego i/lub niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe odpowiednio do potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 17;
- 7) zaopatrzenie w gaz może być realizowane w oparciu o indywidualne lub grupowe zbiorniki gazu, a po ewentualnej realizacji sieci gazowej także poprzez tą sieć odpowiednio do potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 17;
- 8) zaopatrzenie w energię cieplną może być realizowane:
  - a) w oparciu o urządzenia oparte na elektryczności, gazie, oleju o zawartości siarki

do 0,3% lub innych proekologicznych mediach (o uciążliwości dla środowiska nie wyższej niż powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym),

- b) w oparciu o urządzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, oparte na paliwach stałych nie zaliczonych do proekologicznych mediów, o których mowa w lit. a;
  - 9) na własne potrzeby dopuszcza się wykorzystywanie nieuciążliwych lokalnych źródeł energii odnawialnej takich jak: kolektory słoneczne czy urządzenia do odzysku energii z gruntu lub z fermentacji bioodpadów wytwarzanych w danych gospodarstwach domowych, a także kominków opalanych drewnem lub pochodnymi materiałami;
  - 10) w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, w tym telefonii, dopuszcza się zarówno rozwiązania lokalne, jak i powiązane z zewnętrznymi systemami, z zastrzeżeniem, że urządzenia do emisji sygnału:
    - a) jeżeli są stacjonarne mogą mieć anteny zamontowane wyłącznie na budynkach,
    - b) nie mogą być uciążliwe;
  - 11) wszystkie nieruchomości zabudowane, na których mogą być wytwarzane odpady, winny być wyposażone w urządzenia służące do gromadzenia odpadów, w tym w niezbędnym zakresie w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów; urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym;
  - 12) należy przewidzieć lokalizację ogólnodostępnych kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów, w uzupełnieniu tych, o których mowa w pkt 11.
17. W zakresie wskaźników zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej ustala się, że:
- 1) wszystkie mieszkania winny być wyposażone co najmniej w instalacje służące zaopatrzeniu w energię elektryczną i wodę, a także do odbioru ścieków sanitarnych;
  - 2) wszystkie lokale przeznaczone na pobyt stały ludzi winny być wyposażone – co najmniej – w instalacje służące zaopatrzeniu w energię elektryczną.

**§ 10. 1.** Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące **sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów** wymienione w następnych ustępach.

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenów kategorii „KDD” nie posiadających utwardzonej nawierzchni są drogi wewnętrzne o parametrach określonych w niniejszej uchwale dla terenów kategorii „KDD”; tymczasowy sposób zagospodarowania nie może trwać dłużej niż 5 lat od momentu wyposażenia tych dróg w niezbędną

infrastrukturę techniczną i trwałą utwardzoną nawierzchnię.

3. Na nie zainwestowanych terenach lub ich częściach należących do kategorii „MNn”, „MUS”, „MWU”, „U”, „US”, „ZP”, „WZ”, „KP” i „IT”, przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w planie miejscowym przeznaczenia wiążącego się z zabudową, dopuszcza się użytkowanie niezagospodarowanych w sposób docelowy obszarów w formie zaplecza prac budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie.

**§ 11.** Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## Rozdział II

### Przepisy szczegółowe, w tym dotyczące przeznaczenia terenów innych niż drogi publiczne i przejścia piesze

**§ 12. 1.** Tereny kategorii **MNi**, oznaczone numerami 1-12, przeznacza się dla istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach kategorii **MNi** dopuszcza się:

- 1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
- 2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 3) zachowanie istniejących nieuciążliwych obiektów o innym przeznaczeniu niż wymienione w pkt 2 i w ust. 1.

3. Na terenach kategorii **MNi** nowe budynki mieszkalne muszą spełniać wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu użytkowego, z zastrzeżeniem, że może być w nim prowadzona jedynie nieuciążliwa działalność.

4. Na terenach kategorii **MNi** dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedynie jako wolnostojącej i bliźniaczej.

5. Na terenach kategorii **MNi** maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem, że nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie może przekraczać trzech kondygnacji naziemnych, przy czym z górną – drugą lub trzecią – wyłącznie na poddaszu użytkowym.

6. Na terenach kategorii **MNi** nowa i nadbudowywana zabudowa musi być kryta dachem typu 45° lub dachem typu sąsiedzkiego.

7. Na terenach kategorii **MNi** ograniczenia, o których mowa w ust. 6, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nie przekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;

- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu;
- 4) budynków objętych ochroną, o których mowa w § 4 ust. 2.

8. Na terenach kategorii **MNi** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek:

- 1) o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup> dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) o powierzchni nie mniejszej niż 650 m<sup>2</sup> na jedną działkę budowlaną dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 3) o powierzchni nie mniejszej niż 90% średniej powierzchni działki budowlanej w istniejącym ciągu zwartej zabudowy, którego nowa działka ma stanowić uzupełnienie;
- 4) dla powiększenia sąsiedniej działki, jeżeli powierzchnia gruntu przypadającego na jedno mieszkanie – istniejące i nowe – w wyniku tego podziału będzie przypadło nie mniej niż 800 m<sup>2</sup> gruntu na każdej z obu działek objętych zmianą granic.

9. Na terenach kategorii **MNi** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 20% powierzchni nieruchomości; jeżeli te parametry zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomości o nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

10. Na terenach kategorii **MNi** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 40% powierzchni nieruchomości; jeżeli ten parametr nie był spełniony przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych na danej nieruchomości nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

**§ 13.** 1. Tereny kategorii **MNn**, oznaczone numerami 1–17, przeznacza się dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach kategorii **MNn** dopuszcza się:

- 1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
- 2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

3. Na terenach kategorii **MNn** nowe budynki mieszkalne muszą spełniać wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu użytkowego, z zastrzeżeniem, że może być w nim prowadzona jedynie nieuciążliwa działalność.

4. Na terenach kategorii **MNn** dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedynie jako wolnostojącej i bliźniaczej.

5. Na terenach kategorii **MNn** maksymalna wysokość nowych i nadbudowywanych budynków nie może przekraczać 9 m, z zastrzeżeniem, że za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna nie może przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych, przy czym z drugą wyłącznie na poddaszu użytkowym.

6. Na terenach kategorii **MNn** zabudowa musi być kryta dachem typu 45o lub dachem typu sąsiedzkiego.

7. Na terenach kategorii **MNn** ograniczenia, o których mowa w ust. 6, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu.

8. Na terenach kategorii **MNn** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek:

- 1) o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup> dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) o powierzchni nie mniejszej niż 650 m<sup>2</sup> na jedną działkę budowlaną dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 3) dla powiększenia sąsiedniej działki, jeżeli powierzchnia gruntu przypadającego na jedno mieszkanie – istniejące i nowe – w wyniku tego podziału będzie przypadło nie mniej niż 800 m<sup>2</sup> gruntu na każdej z obu działek objętych zmianą granic.

9. Na terenach kategorii **MNn** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 20% powierzchni nieruchomości.

10. Na terenach kategorii **MNn** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 40% powierzchni nieruchomości.

**§ 14.** 1. Teren kategorii **MUS**, oznaczony numerem 1, przeznacza się dla gospodarstwa agroturystycznego, przede wszystkim ukierunkowanego na hippikę.

2. Na terenie **MUS1** dopuszcza się:

- 1) usługi towarzyszące przeznaczeniu określone w ust. 1;
- 2) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
- 3) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

3. Na terenie **MUS1** nie dopuszcza się prowadzenia uciążliwej działalności, w tym dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.

4. Na terenie **MUS1** maksymalna wysokość nowych i nadbudowywanych budynków nie może przekraczać 9 m, z zastrzeżeniem, że nowa i nadbudowywana zabudowa nie może przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych, przy czym z drugą wyłącznie na poddaszu użytkowym.

5. Na terenie **MUS1** nowa i nadbudowywana zabudowa musi być kryta dachem typu 45o lub dachem typu sąsiedzkiego.

6. Na terenie **MUS1** ograniczenia, o których mowa w ust. 5, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;

- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu.

7. Na terenie **MUS1** zakazuje się wydzielania nowych działek, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3.

8. Na terenie **MUS1** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 20% powierzchni nieruchomości.

9. Na terenie **MUS1** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 40% powierzchni nieruchomości.

**§ 15.** 1. Tereny kategorii **MW**, oznaczony numerem 1, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Na terenie **MW1** dopuszcza się:

- 1) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 2) zieleń i obiekty małej architektury;
- 3) zachowanie istniejących nieuciążliwych obiektów o innym przeznaczeniu niż wymienione w pkt 1 oraz w ust. 1.

3. Na terenie **MW1** maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 15 m, z zastrzeżeniem, że nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie może przekraczać trzech kondygnacji naziemnych, w tym górnej na poddaszu użytkowym.

4. Na terenie **MW1** długość elewacji nie może przekraczać 30 m; dotyczy to także łącznej długości elewacji zwartego zespołu budynków.

5. Na terenie **MW1** nowa i nadbudowywana zabudowa musi być kryta dachem typu 45°, sąsiedzkiego lub typu z attyką.

6. Na terenie **MW1** ograniczenia, o których mowa w ust. 5, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu;
- 4) budynków objętych ochroną, o których mowa w § 4 ust. 2.

7. Na terenie **MW1** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>.

8. Na terenie **MW1** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości; jeżeli te parametry zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomości o nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

9. Na terenie **MW1** powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce budowlanej nie może wynosić mniej niż 25%; jeżeli ten parametr nie był spełniony przed wejściem w życie planu miejsco-

wego, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych na danej nieruchomości nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

**§ 16.** 1. Tereny kategorii **MWU**, oznaczone numerami 1–9, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi jej usługami.

2. Na terenach kategorii **MWU** dopuszcza się:

- 1) nieuciążliwe obiekty usługowe, w tym bez mieszkań;
- 2) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) zieleń i obiekty małej architektury;
- 4) zachowanie istniejących nieuciążliwych obiektów o innym przeznaczeniu niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz w ust. 1.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

4. Na terenach kategorii **MWU** maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 15 m, z zastrzeżeniem, że nowa i nadbudowywana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie może przekraczać trzech kondygnacji naziemnych, w tym górnej na poddaszu użytkowym.

5. Na terenach kategorii **MWU** długość elewacji nie może przekraczać 25 m; dotyczy to także łącznej długości elewacji zwartego zespołu budynków.

6. Na terenach kategorii **MWU** nowa i nadbudowywana zabudowa musi być kryta dachem typu 45°, typu z attyką lub sąsiedzkiego.

7. Na terenach kategorii **MWU** ograniczenia, o których mowa w ust. 6, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu;
- 4) budynków objętych ochroną, o których mowa w § 4 ust. 2.

8. Na terenach kategorii **MWU** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>.

9. Na terenach kategorii **MWU** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości; jeżeli te parametry zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomości o nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

10. Na terenach kategorii **MWU** powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce budowlanej nie może wynosić mniej niż 25%; jeżeli ten parametr nie był spełniony przed wejściem w życie

planu miejscowego, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych na danej nieruchomości nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

**§ 17.** 1. Teren kategorii **U**, oznaczony numerem 1, przeznaczają się dla nowych budynków użyteczności publicznej określonych w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 Nr 56, poz. 461).

2. Na terenie **U1** dopuszcza się:

- 1) inne usługi towarzyszące przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1;
- 2) zieleni i obiekty małej architektury;
- 3) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 4) mieszkania, z zastrzeżeniem, że łączna ich powierzchnia nie może przekroczyć 40% powierzchni całkowitej budynku.

3. Na terenie **U1** maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 15 m.

4. Na terenie **U1** zabudowa musi być kryta dachem typu 45o, dachem typu z attyką lub dachem typu sąsiedzkiego.

5. Na terenie **U1** ograniczenia, o których mowa w ust. 4, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m<sup>2</sup> i wysokości nie przekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią terenu.

6. Na terenie **U1** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>.

7. Na terenie **U1** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości.

8. Na terenie **U1** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni nieruchomości.

**§ 18.** 1. Tereny kategorii **US**, oznaczone numerami 1 i 2, przeznaczają się dla obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej.

2. Na terenach kategorii **US** dopuszcza się:

- 1) obiekty usługowe towarzyszące przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1;
- 2) obiekty i urządzenia służące retencjonowaniu wód powierzchniowych i ochronie przeciwpowodziowej;
- 3) obiekty małej architektury.

3. Na terenie **US1** zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Maksymalna wysokość budynków na terenie **US2** nie może przekraczać 15 m.

5. Na terenach kategorii **US** – na zasadach innych niż określone w § 7 ust. 2 i 3 – dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m<sup>2</sup>.

6. Na terenie **US1** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 20% powierzchni nieruchomości.

7. Na terenach kategorii **US** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni nieruchomości.

**§ 19.** 1. Teren kategorii **OS**, oznaczony numerem 1, przeznaczają się dla obiektu sakralnego.

2. Na terenie **OS1** dopuszcza się lokalizację:

- 1) funkcji towarzyszących obiektowi sakralnemu, w tym plebanii;
- 2) zieleni i obiekty małej architektury;

3. Na terenie **OS1** wysokość nowych budynków nie może przekroczyć 12 m.

4. Na terenie **OS1** zakazuje się wydzielania nowych działek, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3.

5. Na terenie **OS1** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości.

6. Na terenie **OS1** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni nieruchomości.

**§ 20.** 1. Tereny kategorii **ZP**, oznaczone numerami 1–4, przeznaczają się dla zieleni urządzonej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi.

2. Na terenach kategorii **ZP** dopuszcza się:

- 1) altany parkowe, obiekty małej architektury i inne tego typu obiekty uatrakcyjniające park;
- 2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

3. Na terenach kategorii **ZP** altany i inne tego typu obiekty nie mogą przekraczać:

- 1) wysokości – 7 m;
- 2) powierzchni zabudowy – 35 m<sup>2</sup>.

4. Na terenach kategorii **ZP** zakazuje się wydzielania nowych działek, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3.

5. Na terenach kategorii **ZP** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 10% powierzchni terenu.

6. Na terenach kategorii **ZP** powierzchnia terenu biologicznie czynna na terenach nie może zajmować mniej niż 40% powierzchni terenu w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

**§ 21.** 1. Tereny kategorii **WZ**, oznaczone numerami 1–5, przeznaczają się dla urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, wód powierzchniowych i użytków zielonych.

2. Na terenach **WZ** dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne, w tym obiekty małej architektury, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z potrzebami ochrony przeciwpowodziowej.

3. Na terenach kategorii **WZ** zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Na terenach kategorii **WZ** dopuszcza się wydzielanie nowych działek:

- 1) dla zmiany przebiegu koryt cieków wód powierzchniowych;
- 2) na zasadach określonych w § 7 ust. 2 i 3.

5. Na terenie kategorii **WZ** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 50% powierzchni nieruchomości.

**§ 22.** 1. Tereny kategorii **WS**, oznaczone numerami 1–10, przeznacza się dla wód powierzchniowych i urządzeń hydrotechnicznych.

2. Na terenach kategorii **WS** dopuszcza się zieleń i obiekty małej architektury.

3. Na terenach kategorii **WS** zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Na terenach kategorii **WS** dopuszcza się wydzielanie nowych działek:

- 1) dla zmiany przebiegu koryt cieków wód powierzchniowych;
- 2) na zasadach określonych w § 7 ust. 2 i 3.

**§ 23.** 1. Teren kategorii **KP**, oznaczony numerem 1, przeznacza się dla parkingu terenowego.

2. Na terenie **KP1** dopuszcza się zieleń i obiekty małej architektury.

3. Na terenie **KP1** zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Na terenie **KP1** zakazuje się wydzielania nowych działek, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3.

5. Na terenie **KP1** powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni nieruchomości.

**§ 24.** 1. Tereny kategorii **IT**, oznaczone numerami 1–4, przeznacza się dla istniejących i nowo projektowanych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

2. Na terenach kategorii **IT** dopuszcza się:

- 1) zachowanie i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej;
- 2) zieleń i obiekty małej architektury;
- 3) miejsca postojowe.

3. Na terenach kategorii **IT** maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 7 m.

4. Na terenach kategorii **IT** powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekraczać 40% powierzchni terenu.

**§ 25.** 1. Tereny kategorii **R**, oznaczone numerami 1–6, przeznacza się dla użytkowania rolniczego.

2. Na terenach **R3**, **R5** i **R6** należy utrzymać użytki zielone.

3. Na terenach kategorii **R** zakazuje się lokalizacji budynków.

### Rozdział III

#### Ustalenia końcowe


**§ 26.** Na obszarze objętym niniejszym planem miejscowym, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszków-Gorce w granicach administracyjnych, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/299/2002 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2002 r.

**§ 27.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszków-Gorce.

**§ 28.** Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Stanisław Urbaniak*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/335/  
/10 Rady Miasta Boguszwowa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/335/  
/10 Rady Miasta Boguszo-wa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W OBRĘBIE NR 5 STARY LESIENIEC  
W MIEŚCIE BOGUSZÓW-GORCE**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszo-wie-Gorcach odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/335/  
/10 Rady Miasta Boguszo-wa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH  
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Boguszo-wie-Gorcach rozstrzyga, co następuje:

**§ 1.** 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

**§ 2.** Z uwagi na charakter obszaru objętego planem miejscowym, w tym niewielki udział terenów osadniczych oraz wprowadzone zakazy dla nowej zabudowy nie przewiduje się dużego ruchu w inwestycjach, o których mowa w § 1. Jednak w przypadku podjęcia się omawianych przedsięwzięć:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

**§ 3.** Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

**§ 4.** 1. Zadania w zakresie budowy dróg należących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji należących do inwestycji, o których mowa w § 1 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne/na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

**§ 5.** Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,

- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów.

**§ 6.** Przewiduje się, że wszystkie niezbędne zadania z zakresu określonego w § 1 ust. 1, do których realizacji zobowiązana jest gmina zostaną wykonane w ciągu 30 lat od wejścia w życie planu.

## **2817**

### **UCHWAŁA NR LI/423/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE**

z dnia 14 września 2010 r.

#### **w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali innych niż mieszkalne oraz jednolokalowych budynków innych niż mieszkalne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu wynajmowanych lokali innych niż mieszkalne oraz jednolokalowych budynków innych niż mieszkalne wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych lokali i budynków ich najemcom lub dzierżawcom, jeżeli umowa najmu lub umowa dzierżawy została zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Lokal może być przedmiotem sprzedaży, gdy najemca lub dzierżawca nie zalega z zapłatą należnego czynszu i pozostałych opłat określonych w umowie najmu lub dzierżawy.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Radostaw Pabol*

## 2818

### UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 23 września 2010 r.

#### w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone na terenie Gminy Jedlina-Zdrój:

1. drogę, „Cypriana Kamila Norwida”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 4KD-D;

2. drogę, „Czesława Miłosza”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5KD-D;

3. drogę, „Zbigniewa Herberta”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3KD-D i 2KD-D;

4. drogę, „Władysława Andersa”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 11KD-D;

5. drogę, „Juliana Tuwima”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6KD-D;

6. drogę, „Władysława Sikorskiego”, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 10KD-D.

**§ 2.** Ustala się przebieg dróg gminnych:

1. „Cypriana Kamila Norwida”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działek ewidencyjnych nr 549/2, 653/1, 549/9,

352/6, 456/1, 678/19, 467/3, 350/15, 676/4, 467/6 i część działki 455/3. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

2. „Czesława Miłosza”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 350/14. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 2 do uchwały.

3. „Zbigniewa Herberta”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działek ewidencyjnych nr 678/18 i 549/4. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 3 do uchwały.

4. „Władysława Andersa”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działek ewidencyjnych nr 676/2, 467/4 i 455/1. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 4 do uchwały.

5. „Juliana Tuwima”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 653/2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 5 do uchwały.


6. „Władysława Sikorskiego”, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działek ewidencyjnych nr 350/17, 668 i części działki 455/3. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 6 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*Romuald Wysocki*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/  
/200/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**




**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/  
/200/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**

Województwo: dolnośląskie  
powiat: wrocławski  
miasto: Jedlina - Zdrój  
obręb: Jedlina - Zdrój

**MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW**  
Skala 1:1000




**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/  
/200/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**



Załącznik Nr 4  
 Do Uchwały Nr XXXVIII/200/10  
 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
 z dnia 23-09-2010r.

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/  
/200/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**



**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/  
/200/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**



**2819**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/201/10  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 23 września 2010 r.

**w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy  
Jedlina-Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się: „Regulamin korzystania z boiska sportowego przy ul. Pokrzywianka”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Obiekt określony w ust. 1 stanowi własność Gminy Jedlina-Zdrój.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*Romuald Wysocki*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/  
/201/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  
z dnia 23 września 2010 r.**

**Regulamin korzystania z boiska sportowego przy ul. Pokrzywianka**

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego przy ul. Pokrzywianka.
2. Boisko sportowe zwane dalej obiektem jest obiektem użyteczności publicznej.
3. Zarządzającym obiektem jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju z siedzibą przy ul. Piastowskiej nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój.
4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu (korzystający z obiektu), zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
5. Zarządzający obiektem ustala czas funkcjonowania (udostępniania) obiektu.
6. Przebywanie na terenie obiektu, korzystanie z niego, korzystanie z jego urządzeń i ze sprzętu jest dozwolone tylko po uzgodnieniu z zarządcą obiektu lub jego przedstawicielem (osobą obsługującą obiekt).
7. Korzystającego z obiektu obowiązuje ściśle przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa.
8. Korzystający z urządzeń i ze sprzętu na terenie obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu.
9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu.
10. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej obiekt, zarządzającemu obiektem lub do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

**2820**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/202/10  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 23 września 2010 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z działającymi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji przed

uchwaleniem aktu prawa miejscowego przez Radę Miasta.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 3. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

- 1) bezpośrednich otwartych spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 1,
- 2) wyrażenia opinii w formie pisemnej lub ustnej.

2. Organizacje mogą przedstawić swoje opinie w trakcie prac nad aktem prawa miejscowego, którego dotyczą konsultacje, na posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta.

3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.

4. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Miasta w treści uzasadnienia do projektów aktów, o których mowa w § 1 lub jako wnioski z prac właściwej komisji Rady Miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*Romuald Wysocki*

**2821**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/204/10  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 23 września 2010 r.

**w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi położone na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, obejmujące ulice:

- 1) Wałbrzyska,
- 2) pl. Zdrojowy,
- 3) Piastowska,
- 4) pl. Zwycięstwa,
- 5) B. Chrobrego,
- 6) J. Słowackiego,
- 7) Dworcowa,

**§ 2.** Ustala się przebieg dróg gminnych:

- 1) Wałbrzyska, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 375/8. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 1 do uchwały.
- 2) Pl. Zdrojowy, położony jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 375/8. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 2 do uchwały.
- 3) Piastowska, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 375/8. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 3 do uchwały.


bieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 3 do uchwały.



- 4) Pl. Zwycięstwa, położony jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 375/7, 375/8. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 4 do uchwały.
- 5) B. Chrobrego, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 439/3, 439/5, 451. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 5 do uchwały.
- 6) J. Słowackiego, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 457/1, 496. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 6 do uchwały.
- 7) Dworcowa, położona jest w obrębie geodezyjnym Jedlina-Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 483/4. Szczegółowe położenie i przebieg drogi przedstawiono w załączniku graficznym nr 7 do uchwały.


**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.


**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*Romuald Wysocki*









**2822**

**UCHWAŁA NR 605/LXXI/2010  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 7 września 2010 r.

**w sprawie nadania nazwy ulicy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

**§ 1.** 1. Nowobudowanej ulicy w Jeleniej Górze na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do skrzyżowania z ulicą Sudecką nadaje się nazwę: Aleja Solidarności.


2. Przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Hubert Papaj*

Załącznik do uchwały nr 605/LXXI/  
/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 7 września 2010 r.



**2823**

**UCHWAŁA NR LXV/445/10  
RADY MIASTA NOWOGRODZIEC**

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**w sprawie nadania nazwy ulic**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom osiedla mieszkaniowego między ulicami Nowogrodzka i Polna na terenie miasta Nowogrodźca (obręb 3): Jana Heweliusza, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Witolda Lutosławskiego i Karola Szymanowskiego.


**§ 2.** Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 oraz ich nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Wilhelm Tomczuk*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/  
/445/10 Rady Miasta Nowogrodziec  
z dnia 27 sierpnia 2010 r.**



**2824**

**UCHWAŁA NR XLI/218/10  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  
pożytku publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultacji w zakresie:

1. Projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

2. Roczno lub wieloletniego programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1.

3. Innych przypadków przewidzianych ustawą.

**§ 2.** Zarządzając konsultacje określa się:

- 1) przedmiot konsultacji,
- 2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- 3) formę konsultacji.

**§ 3.** Konsultacje mogą polegać na:

- 1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
- 2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
- 3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

**§ 4.** Konsultacje mogą mieć formę:

- 1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Wojcieszów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1,

2) zgłaszaniu się organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Wojcieszów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1 w odpowiedzi na zamieszczony w BIP, tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Gminy, komunikat o prowadzonych konsultacjach,

3) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii przez przedstawicieli organizacji, działających na terenie Gminy Wojcieszów, po umieszczeniu informacji o prowadzonych konsultacjach,

4) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Wojcieszów działalność pożytku publicznego.

**§ 5.** 1. Informację o konsultacjach i ich wynikach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie [www.wojcieszow.pl](http://www.wojcieszow.pl) i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

2. Informacja o konsultacjach i ich wynikach może być także opublikowana w prasie lokalnej lub w formie obwieszczeń.

**§ 6.** Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:  
*Adam Baran*

**2825**

**UCHWAŁA NR LIV/1549/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)<sup>2)</sup>

**§ 1.** Zalicza się do kategorii dróg gminnych położone we Wrocławiu następujące ulice:

| Lp. | Relacja i przebieg ulicy                                        | Długość | Oznaczenia geodezyjne                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pogodna - sięgacz przy nr 42d                                   | 207m    | AM 5, dz. 40/36, obręb Krzyki                                             |
| 2   | Braterska od nr 14a do ul. Partynickiej                         | 254m    | AM 2, dz. 40/9, AM 6, dz. 4/24, 4/23, 4/61, obręb Partynice               |
| 3   | Uznańskiego od ul. Wandy Rutkiewicz do bez wylotu               | 138m    | AM 15, dz. 149/2, obręb Gaj                                               |
| 4   | Wandy Rutkiewicz od łącznika ul. Strońskiej do ul. Himalajskiej | 345m    | AM 15, dz. 151/3, 149/4, 53, 52/1, 22/2, AM 14, dz. 73/2, 31/3, obręb Gaj |
| 5   | Strońska od nr 7 do bez wylotu                                  | 299m    | AM 15, dz. 151/4, 82/3, 149/6 obręb Gaj                                   |
| 6   | Strońska – łącznik przy nr 29 do ul. Wandy Rutkiewicz           | 48m     | AM 15, dz. 82/3, 149/6, obręb Gaj                                         |
| 7   | Braci Gieryskich – sięgacz vis a vis nr 160                     | 45m     | AM 2, dz. 13/1, obręb Bartoszowice                                        |
| 8   | Wojrowicka od ul. Gubińskiej do ul. Budzi-<br>szyńskiej         | 439m    | AM 8, dz. 12/18, AM 9, dz. 3/7, 3/11, 3/8, 3/3, obręb Nowy Dwór           |

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 227, poz. 1505, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 Nr 106, poz. 675. po zasięgnięciu opinii Prezydenta Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**2826**

**UCHWAŁA NR LIV/1550/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie pozbawienia placu Nowy Targ we Wrocławiu kategorii drogi gminnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz z art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.),<sup>2)</sup> Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1. § 1 Pozbawia się kategorii drogi gminnej – plac Nowy Targ.**

| Lp. | Relacja i przebieg placu | Powierzchnia | Oznaczenie geodezyjne              | Uwagi                                |
|-----|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Plac Nowy Targ           | 1,2916 ha    | 22/7 AM 27 22/4 obręb Stare Miasto | Wyłączenie z użytkowania, jako droga |

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.**

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 227, poz. 1505, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323.

**2827**

**UCHWAŁA NR LIV/1553/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 208, poz. 3409) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146.

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675.

**2828**

**UCHWAŁA NR LIV/1554/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonywana jest w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: 1) imię i nazwisko pełnomocnika mieszkańców lub nazwę i adres organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z listą mieszkańców składających wniosek; 2) dokładny opis zadania będącego przedmiotem wniosku; 3) określenie

stopnia przygotowania zadania przez wnioskodawców na dzień złożenia wniosku; 4) deklaracja wnioskodawców o sposobie wniesienia ich udziału w realizację zadania.

**§ 2.** Udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być wniesiony w następujących formach: 1) świadczenia pracy społecznej; 2) świadczenia pieniężnego; 3) świadczenia rzeczowego.

**§ 3.** 1. Wnioski w zakresie inicjatywy lokalnej składane do Gminy Wrocław rozpatruje Prezydent Wrocławia. 2. Prezydent może powołać zespoły do oceny wniosków oraz ustalić zasady ich pracy. 3. Kryteria oceny wniosków zawarte są w załącznikach 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Po rozpatrzeniu wniosku zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 1, wnioskodawca powiadamiany jest, w terminie określo-

nym w kpa, o sposobie jego załatwienia.  
2. O kolejności realizacji wniosku, z zastrzeżeniem § 5, decydują: ilość uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Miasta.

**§ 5.** 1. Wnioski, dotyczący infrastruktury technicznej, będą oceniane po uchwaleniu budżetu Miasta na najbliższy rok budżetowy. 2. Wnioski, o których mowa w ust.1, poddaje się dodatkowej ocenie wg kryteriów określonych w załączniku nr 2. 3. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji, w ramach uchwalonego budżetu, nie są rozpatrywane przy kwalifikowaniu wniosków na rok kolejny.

**§ 6.** Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/  
/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

**Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej**

| KRYTERIA OCENY WNIOSKU                                                                       | Maksymalna liczba punktów |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kryterium I *) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA | 1–3                       |
| Kryterium II FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW                                                       |                           |
| świadczenie pracy społecznej                                                                 | 3                         |
| świadczenie rzeczowe                                                                         | 2                         |
| świadczenie pieniężne                                                                        | 1                         |
| Kryterium III WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ                            |                           |
| od 20 do 50 godzin pracy społecznej                                                          | 2                         |
| od 51 do 100 godzin pracy społecznej                                                         | 4                         |
| powyżej 100 godzin pracy społecznej                                                          | 6                         |
| Kryterium IV ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA                                        |                           |
| do 20 000 zł                                                                                 | 10                        |
| 21 000 zł – 40 000 zł                                                                        | 9                         |
| 41 000 zł – 80 000 zł                                                                        | 8                         |
| 81 000 zł – 100 000 zł                                                                       | 7                         |
| 101 000 zł – 120 000 zł                                                                      | 6                         |
| 121 000 zł – 140 000 zł                                                                      | 5                         |
| 141 000 zł – 160 000 zł                                                                      | 4                         |
| 161 000 zł – 180 000 zł                                                                      | 3                         |
| 181 000 zł – 200 000 zł                                                                      | 2                         |
| powyżej 200 000 zł                                                                           | 1                         |
| Kryterium V *) STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA                                                    | 1–3                       |

\*) W sytuacji określonej w ww. punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/  
/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

Szczegółowe kryteria oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

| Kryteria oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maksymalna liczba punktów |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kryterium I *)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności: budowę sieci, wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie oświetlenia w ulicy, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | 1–6                       |
| Kryterium II *)efekt społeczny                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1–10                      |
| kryterium iii udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1. dla budowy sieci wodociągowej – min 5%                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| od 5% do 25% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         |
| od 26% do 45% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 46% do 65% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 66% do 85% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 85% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| 2. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej min 7%;                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| od 7% do 25% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         |
| od 26% do 45% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 46% do 65% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 66% do 85% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 85% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| 3. dla budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą min 10%;                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| od 10% do 20% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                         |
| od 21% do 40% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 41% do 60% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 61% do 80% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 81% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| 4. dla wykonania oświetlenia w ulicy min 15%                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| od 15% do 30% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                         |
| od 31% do 45% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 46% do 60% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 61% do 75% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 75% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| 5. dla zadań z zakresu ochrony środowiska do 50%                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| od 0% do 10% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         |
| od 11% do 20% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 21% do 30% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 31% do 40% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 40% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| 6. dla innych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| od 0% do 10% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         |
| od 11% do 20% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| od 21% do 30% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                         |
| od 31% do 40% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| Powyżej 40% wartości zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                         |
| Kryterium V UDZIAŁ RZECZOWY - STAN PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy                                                                                                                                                  | 2                         |
| koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania                                                                                                                                                                                                                         | 1                         |
| Kryterium VI ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 0 – 50 000 zł            | 10 |
| 51 000 – 300 000 zł      | 8  |
| 301 000 zł – 500 000 zł  | 6  |
| 501 000 zł – 1000 000 zł | 4  |
| powyżej 1 000 000 zł     | 2  |

\*) W sytuacji określonej w w/w punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

## 2829

### UCHWAŁA NR LIV/1559/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.<sup>2)</sup>) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.

**§ 2.** Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

- 1) pomocniczości,
- 2) partnerstwa,
- 3) suwerenności stron,
- 4) efektywności,
- 5) uczciwej konkurencji,
- 6) jawności.

**§ 3. 1.** Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacjom jest zgłaszany z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia.

2. W pozostałych przypadkach konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez Prezydenta

Wrocławia od Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia projektu aktu prawa miejscowego.

3. Procedurze wymienionej w ust. 1 podlega również program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**§ 4. 1.** Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącymi działalność na terenie Wrocławia.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

**§ 5. 1.** Konsultacje rozpoczyna się poprzez:

- 1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłoszenia Prezydenta Wrocławia o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego: przedmiot, termin, zakres oraz formę konsultacji, wraz z projektem aktu prawa miejscowego;
- 2) przekazanie informacji Prezydenta Wrocławia o rozpoczęciu konsultacji zawierającej przedmiot, termin, zakres oraz formę konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego do rady działalności pożytku publicznego.

2. Prezydent Wrocławia może, w zależności od potrzeb, zamieścić ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie lub na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Prezydenta Wrocławia o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia lub od dnia doręczenia informacji Prezydenta Wrocławia o rozpoczęciu konsultacji radzie działalności pożytku publicznego.

**§ 6.** Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

**§ 7. 1.** Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, gdy rada działalności pożytku publicznego zrezygnuje z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawi opinii w terminie.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

## 2830

### UCHWAŁA NR LIV/1560/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 9 września 2010 r.

#### w sprawie nadania Statutu Muzeum Architektury we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się Muzeum Architektury we Wrocławiu Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc dotychczasowy Statut nadany Muzeum Architektury we Wrocławiu uchwałą nr XLVII/1416/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Mu-

zeum Architektury we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 66, poz. 1015)

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/  
/1560/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

## **Statut Muzeum Architektury we Wrocławiu**

### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia ogólne**

**§ 1.** Muzeum Architektury we Wrocławiu, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

**§ 2. 1.** Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 18/24, prowadzonym przez Gminę Wrocław.

**§ 3.** Gmina Wrocław zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

**§ 4.** Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Rozdział 2**

#### **Cele i zadania Muzeum**

**§ 5.** Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

**§ 6.** Muzeum realizuje cele określone w § 5 w zakresie architektury dawnej i współczesnej, życia i działalności architektów, w szczególności działających w Polsce oraz plastyki związanej z architekturą poprzez:

- 1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych,
- 2) inwentaryzacje, katalogowanie i naukowe opracowania zbiorów, materiałów dokumentacyjnych i materiałów archiwalnych,
- 3) przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
- 4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów i archiwaliów,
- 5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
- 6) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
- 7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
- 8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
- 9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno - naukowych z zakresu swojej działalności,
- 10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
- 11) przyjmowanie zbiorów w drodze spadków i darowizn,
- 12) przyjmowanie w depozyt muzealiów i materiałów archiwalnych od osób prywatnych i instytucji,
- 13) współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi, w tym w szczególności z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych,
- 14) doskonalenie zawodowe kadry muzealnej i archiwalnej,
- 15) pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju Muzeum oraz wszelką inną działalność mającą na celu realizację zadań statutowych zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

### **Rozdział 3**

#### **Organizacja Muzeum**

**§ 7.** W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Dział Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej,
- 2) Dział Architektury XIX/XX w.,
- 3) Dział Architektury i Sztuki Współczesnej,
- 4) Dział Architektury Wrocławia XIX i XX w.,
- 5) Dział Dokumentacji Fotograficznej,

- 6) Dział Realizacji Wystaw,
- 7) Dział Wydawnictw i Promocji Muzealnej
- 8) Dział Edukacyjny,
- 9) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- 10) Dział Finansowo-Księgowy,
- 11) Dział Współpracy z Zagranicą i Organizacji Wystaw,
- 12) Oddział Muzeum pod nazwą „Archiwum Budowlane” z Działami:
  - a) Archiwaliów Budowlanych XIX i XX w do 1945 roku,
  - b) Archiwaliów Budowlanych po 1945 roku.

**§ 8.** Zakres zadań działów i oddziału określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

## **Rozdział 4**

### **Nadzór i zarządzanie Muzeum**

**§ 9.** Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

**§ 10.** 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

**§ 11.** Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

**§ 12.** 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

- 1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
- 2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
- 3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
- 4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
- 5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
- 6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
- 7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
- 8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

3. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora.

## **Rozdział 5**

### **Majątek i finanse Muzeum**

**§ 13.** Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

**§ 14.** Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**§ 15.** Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Wrocław, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

**§ 16.** 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

- 1) prowadzenia galerii wydawnictw popularno-naukowych z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki,
- 2) prowadzenia działalności wystawienniczej na zlecenie,
- 3) wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, które nie naruszałoby działalności Muzeum.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 6.

**§ 17.** Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

## **Rozdział 6**

### **Przepisy końcowe**

**§ 18.** 1. Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

## **2831**

### **UCHWAŁA NR LIV/1561/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

#### **w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.<sup>4)</sup>) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się statut Straży Miejskiej Wrocławia, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr LIII/3192/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

<sup>3)</sup> Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

<sup>4)</sup> Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/  
/1561/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

## STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

**§ 1.** 1. Straż Miejska Wrocławia, zwana w dalszej treści „Strażą”, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych.

2. Siedziba Straży mieści się we Wrocławiu, przy ulicy Gwarnej 5/7.

3. Straż swoim zakresem działalności obejmuje miasto Wrocław.

4. Strażą kieruje Komendant, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

**§ 2.** 1. Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Wrocławia.

2. Przedmiotem działania Straży jest realizacja zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych.

**§ 3.** Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin Straży nadany w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

**§ 4.** Straż prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

**§ 5.** 1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy podejmuje Komendant.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy, nadany przez Komendanta.

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania, nadany przez Komendanta.

**§ 6.** Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

**2832**

### **UCHWAŁA NR LIV/1568/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

#### **w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.<sup>4)</sup>) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XIII/303/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 277, poz. 3390).

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

- 2) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620
- 3) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685.
- 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/  
/1568/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

## STATUT ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

### ROZDZIAŁ 1

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§ 1.** 1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zwany w dalszej części Zarządem, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław będącą zarządem drogi.

2. Zarząd nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Siedziba Zarządu mieści się we Wrocławiu.

4. Obszar działalności Zarządu obejmuje teren Miasta Wrocławia.

5. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.

6. Zarząd ma prawo używać herbu Miasta Wrocławia.

7. Zarząd, jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

### ROZDZIAŁ 2

#### PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU

**§ 2.** 1. Przedmiotem działalności podstawowej Zarządu są:

1) w zakresie zarządzania drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz kanałami technologicznymi:

a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanałów technologicznych,

aa) opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą i komunikacją zbiorową,

b) pełnienie funkcji inwestora,

c) prowadzenie nadzoru inwestorskiego z zakresu budowy, przebudowy i remontu dróg, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą i komunikacją zbiorową,

d) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą i komunikacją zbiorową,

e) zawieranie umów z inwestorami inwestycji niedrogowych, które powodują budowę lub przebudowę dróg publicznych, określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg.

W przypadku, w którym inwestycją niedrogową jest kanał technologiczny, zawieranie umów określających warunki przekazania wybudowanych kanałów technologicznych,

f) realizacja zadań w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenach będących własnością Gminy Wrocław,

g) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju we współpracy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad,

h) koordynowanie robót w pasie drogowym,

i) wydawanie opinii i uzgodnień dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy i remontu dróg, sieci uzbrojenia i obiektów inżynierskich,

j) opiniowanie dokumentacji projektowych pod kątem ewentualnych kolizji z przebudową układu komunikacyjnego,

- k) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
  - l) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na lokalizację kanałów technologicznych,
  - m) pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych oraz windykacja tych opłat i kar,
  - n) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz kanałów technologicznych, udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom oraz przekazywanie informacji dotyczących kanałów technologicznych właściwym instytucjom stosownie do wymagań ustawy o drogach publicznych,
  - o) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  - p) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich, torowisk tramwajowych oraz infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - q) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  - r) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
  - s) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  - t) wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu
  - w przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,
  - u) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem terenów dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przygotowywanie wniosków do Gminy Wrocław o wykup terenów na cele inwestycji drogowych,
  - v) oznakowanie nazwami ulic i drogowych obiektów inżynierskich,
  - w) zarządzanie miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
  - w szczególności: sprzedaży biletów i abonamentów za parkowanie pojazdów samochodowych, pobierania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, kontrolowania wniesienia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych,
  - x) zarządzanie parkingami zorganizowanymi na gruntach gminnych przekazanych w zarząd,
  - y) realizacja zadań zarządu drogi w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
  - z) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  - za) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego,
  - zb) budowa przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
  - zc) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław, w celu uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych,
  - zd) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław
- w zakresie pozyskiwania i zarządzania zewnętrznymi pomocowymi środkami finansowymi, w tym pozyskiwanymi z Unii Europejskiej;
- ze) projektowanie, budowa, zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz ich udostępnianie w drodze umowy dzierżawy lub najmu,
  - zf) zlecanie zadań związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem kanałami technologicznymi,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości:
- a) współpraca w zakresie organizowania prac studialnych mających na celu bieżącą analizę zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  - b) współpraca w zakresie opracowywania koncepcji oraz projektów przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych Gminy Wrocław związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- c) prowadzenie i wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław i przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
- d) realizowanie zadań i ustaleń wynikających z „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wrocławia” oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
- e) zarządzanie przekazanymi przez Gminę Wrocław nieruchomościami, instalacjami i urządzeniami do gospodarowania odpadami komunalnymi oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław w zakresie monitoringu instalacji i urządzeń służących do gospodarowania odpadami komunalnymi,
- f) prowadzenie bieżących wykazów istniejących na terenie Gminy Wrocław instalacji i urządzeń służących do gospodarowania odpadami,
- g) kontrola prawidłowości wykonywania działalności przez podmioty działające w oparciu o wydane przez Prezydenta Wrocławia zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- h) prowadzenie na terenie Gminy Wrocław kontroli właścicieli nieruchomości, wytwórców, posiadaczy odpadów i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku,
- i) współdziałanie z organami kontrolnymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku w Mieście Wrocław,
- j) podejmowanie czynności mających na celu przejęcie przez Gminę Wrocław obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w razie niewykonywania ich przez właścicieli,
- k) monitorowanie strumienia odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Wrocławia,
- l) podejmowanie działań mających na celu usuwanie przez właścicieli nieruchomości, odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich zbierania, składowania bądź magazynowania,
- m) przygotowywanie i wdrażanie systemu gospodarowania odpadami w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
- n) utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Wrocław, a niepozostających we władaniu osób trzecich,
- o) utrzymywanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości będących terenami zieleni pozostających w posiadaniu Gminy Wrocław,
- p) organizowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław.

2. Przedmiotem pozostałej działalności Zarządu są zadania w zakresie:

- 1) budowy i utrzymania szaleatów miejskich, fontann, pomników oraz stacji pogodowych;
- 2) budowy i utrzymania iluminacji świetlnych;
- 3) dbałości o estetykę Miasta Wrocławia;
- 4) wyposażania Miasta Wrocław w elementy infrastruktury miejskiej stanowiące obiekty małej architektury oraz ich utrzymania i eksploatacji;
- 5) eksploatacji i konserwacji elementów Systemu Informacji Miejskiej;
- 6) zarządzania gruntami i nieruchomościami przekazanymi w zarząd Zarządowi;
- 7) gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg i obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Zarządu;
- 8) prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych;
- 9) windykacji opłat za przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej;
- 10) prowadzenia parkingu na pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz windykacja opłat za ich usunięcie z dróg publicznych;
- 11) realizacji polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych Zarządu.

## ROZDZIAŁ 3

### STRUKTURA ORGANIZACYJNA

**§ 3. 1.** Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Zarządu za zgodą Prezydenta Wrocławia.

3. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Dyrektora Zarządu.

4. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora Zarządu.

5. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nadany przez Dyrektora Zarządu.

## ROZDZIAŁ 4

### ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 4. 1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor Zarządu.

2. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.

3. Dyrektor Zarządu zarządza Zarządem jednoosobowo w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

4. Dyrektor Zarządu reprezentuje Zarząd na zewnątrz, składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa.

5. Dyrektor Zarządu czuwa nad mieniem Zarządu i jest za nie odpowiedzialny.

6. Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

7. Dyrektor Zarządu upoważniony jest do udzielania pracownikom Zarządu upoważnień do reprezentowania Zarządu, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu przez Prezydenta Wrocławia. W tym zakresie Dyrektor Zarządu upoważniony jest również do udzielania pełnomocnictw osobom trzecim.

§ 5. 1. Dyrektor Zarządu wykonuje zadania przy pomocy swoich Zastępców i Głównego Księgowego.

2. Dyrektora Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca w zakresie umocowania udzielonego przez Dyrektora Zarządu.

3. Zastępcy Dyrektora Zarządu i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora Zarządu oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 6. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Zarządu należy w szczególności:

- 1) realizacja zadań określonych w § 2;
- 2) przygotowywanie propozycji wydatków z budżetu Gminy Wrocław, w tym dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;
- 3) opracowywanie rocznych planów finansowych;
- 4) opracowywanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
- 5) ustalanie organizacji wewnętrznej.

## ROZDZIAŁ 5

### KONTROLA

§ 7. 1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:

- 1) określania kierunków działania Zarządu;
- 2) dokonywania oceny pracy Dyrektora Zarządu i działalności Zarządu;
- 3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.

## ROZDZIAŁ 6

### GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan dochodów i wydatków.

3. Dyrektor Zarządu może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Zarządu.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zarządu z budżetem Gminy Wrocław sprawuje Prezydent Wrocławia.

5. Mienie Zarządu jest mieniem gminnym zarządzanym przez Zarząd.

## ROZDZIAŁ 7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

**2833**

**UCHWAŁA NR LIV/1569/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.<sup>3)</sup>), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>4)</sup>) w związku z art. 93 ust. 1 i art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Rachunek dochodów własnych określony uchwałą nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest prowadzony na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 328).

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/  
/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**

## **STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 1**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.** 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany w dalszej części niniejszego statutu Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Ośrodka mieści się we Wrocławiu.
3. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren Miasta Wrocławia.
4. Ośrodek może posiadać własny znak graficzny.
5. Ośrodek jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

### **Rozdział 2**

#### **PRZEDMIOT DZIAŁANIA**

**§ 2.** Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną w celu:

- 1) umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji;
- 2) umacniania rodziny.

**§ 3.** Do zakresu działania Ośrodka należy:

- 1) wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych gminie i powiatowi przez administrację rządową wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wykonywanie niżej wymienionych zadań wynikających z innych ustaw:
  - a) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
  - b) organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - c) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  - d) wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej żołnierzom rezerwy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,
  - e) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatanów, analiza sytuacji życiowej wyżej wymienionych osób oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw, współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ze stowarzyszeniami kombatanów i osób represjonowanych,
  - f) rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz tych osób udziału w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, turnusach rehabilitacyjnych, imprezach kulturalnych i integracyjnych, zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psycho-ruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespołach aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, tworzenie obiektów służących rehabilitacji, opracowywanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, opracowywanie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz udostępnianie ich na potrzeby samorządu województwa, udział w dysponowaniu środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez składanie wniosków do planu finansowego tego Funduszu oraz informowanie o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków,
  - g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy,
  - h) prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bez-

- skuteczna, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej pomocy;
  - 3) prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowania właściwych sposobów udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspakajania potrzeb;
  - 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz rozpatrywanie skarg na działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej we Wrocławiu;
  - 5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej;
  - 6) wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą;
  - 7) wspomaganie projektów na rzecz pomocy rodzinie;
  - 8) nadzór nad działającymi na terenie Wrocławia domami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, mieszkaniami chronionymi, ośrodkami wsparcia, a także Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej działającym w formie gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku;
  - 9) nadzór merytoryczny nad realizacją zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym;
  - 10) koordynacja działań placówek, o których mowa w pkt 8;
  - 11) wykonywanie innych - nie wymienionych wyżej – zadań przekazywanych przez Prezydenta Wrocławia, na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy.

### **Rozdział 3**

#### **STRUKTURA ORGANIZACYJNA**

**§ 4. 1.** Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Wrocławia.

2. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Dyrektora.

3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora.

4. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadany przez Dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami działających w Ośrodku związków zawodowych.

### **Rozdział 4**

#### **ORGANY ZARZĄDZAJĄCE**

**§ 5. 1.** Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.

3. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

4. Dyrektor Ośrodka może udzielać dalsze pełnomocnictwa pracownikom Ośrodka w zakresie nie wykraczającym poza udzielone Dyrektorowi umocowanie przez Prezydenta Wrocławia, o którym mowa w ust. 3.

5. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa.

6. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

**§ 6. 1.** Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.

2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony Zastępca Dyrektora, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

**§ 7.** Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

- 1) realizacja zadań określonych w § 3;
- 2) przygotowywanie propozycji wydatków z budżetu Gminy, w tym dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych

- 3) opracowywanie rocznych planów finansowych;
- 4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;
- 5) ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli Ośrodka;
- 6) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.

## **Rozdział 5**

### **KONTROLA**

**§ 8. 1.** Organem sprawującym nadzór nad Ośrodkiem jest Prezydent Wrocławia.

2. W ramach sprawowania nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:

- 1) określania kierunków działania Ośrodka;
- 2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Ośrodka;
- 3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na określone cele.

## **Rozdział 6**

### **GOSPODARKA FINANSOWA**

**§ 9. 1.** Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Ośrodka.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Gminy Wrocław sprawuje Prezydent Wrocławia.

**§ 10.** Oświadczenia woli Dyrektora Ośrodka, dotyczące zobowiązań finansowych winny być kontrasygnowane przez Głównego Księgowego Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.

## **Rozdział 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 11.** Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

## **2834**

### **UCHWAŁA NR LIV/1598/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

#### **w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Nowym ulicom w obrębie Ołtaszyn, których położenie określa załącznik nr 1 do uchwały nadaje się nazwy kontradmirała Stefana Frankowskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i generała Marii Wittek.

**§ 2.** Nowym ulicom w obrębie Lipa Piotrowska, których położenie określa załącznik nr 2 do uchwały nadaje się nazwy Waniliowa, Cynamonowa i Szałwiowa.

**§ 3.** Nowej ulicy w obrębie Stabłowice, której położenie określa załącznik nr 3 do uchwały nadaje się nazwę Olbrachtowska.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*


Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/  
/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/  
/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**



**Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/  
/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**



**2835**

**UCHWAŁA NR LIV/1599/10  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 września 2010 r.

**w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z<sup>1)</sup> dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Planowanej ulicy na osiedlu Pilczyce, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Lotniczej i ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu oznaczonej symbolem 2KDZ/2 nadaje się nazwę Aleja Śląska.
- 2) Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.


**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
*Maria Zawartko*

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/  
/1599/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r.**



**2836**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2010  
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**

z dnia 24 września 2010 r.

**w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała ta określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski, zwaną dalej „Radą”, w przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Jordanów Śląski, zwanych dalej „uprawnionymi”.

**§ 2. 1.** Celem przeprowadzenia konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

2. Wynik przeprowadzonych konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Jordanów Śląski.

**§ 3. 1.** Projekty aktów prawa miejscowego które odnoszą się do działalności uprawnionych, poddaje się pod konsultacje z inicjatywy Wójta Gminy Jordanów Śląski lub na wniosek uprawnionych, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.

2. Treść wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

**§ 4.** Wniosek składany jest przez uprawnionych w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55.

**§ 5. 1.** Konsultacje z Radą, w przypadku jej powołania, polegają na:

a) Przekazaniu Radzie projektu aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

przez uprawnionych lub wprost przez Wójta Gminy Jordanów Śląski. Do konsultacji wszczętych przez uprawnionych, dołącza się ich wniosek,

b) wyrażeniu w formie pisemnej opinii przez Radę, uwag do przekazanego projektu aktu prawa miejscowego, w terminie 14 dni od jej przekazania.

2. Wyrażenie opinii przez Radę, następuje po przedstawieniu na posiedzeniu Rady, stanowiska przez Wójta lub upoważnionego przedstawiciela co do celów, założeń i przyjętych rozwiązań w projekcie aktu prawa miejscowego.

**§ 6.** Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegają na:

a) Powiadomieniu organizacji o temacie i terminie przeprowadzenia konsultacji, które odbywać się będzie w formie otwartych spotkań,  
b) Ze spotkania sporządza się sprawozdanie, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania,  
c) Sprawozdanie przekazywane jest Wójtowi.

**§ 7. 1.** Informacje o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

2. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z Radą lub sprawozdanie, o którym mowa w § 6 Wójt Gminy Jordanów Śląski przedstawia Radzie gminy załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Mirosław Cholewa*

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/  
/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski  
z dnia 24 września 2010 r.**

## WNIOSEK

O konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej  
organizacji pozarządowej lub podmiotów

NAZWA WNIOSKODAWCY:

.....  
.....  
.....

PROJEKT AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO DO KONSULTACJI:

.....  
.....  
.....

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA WNIOSKODAWCY W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM AKT PRAWA  
MIEJSCOWEGO:

.....  
.....  
.....

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU: *kopia części statutu w zakresie działalności statutowej*

.....  
(podpis osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy)

---

***Potwierdzam odbiór tekstu projektu aktu prawa miejscowego, o konsultację którego  
wnioskowałem.***

.....  
(podpis)

**2837**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2010  
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**

z dnia 24 września 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 czerwca 2008 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2d, w związku z 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVI/79/2008 Rady Gminy w Jordanowie Śląskim z dnia 13 czerwca 2008 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 188, poz. 2117, z dnia 08.07.2008 r.), § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5.1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona także w siedzibie placówki.

2. Wójt Gminy albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji informacji i danych dotyczących wy-

korzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów.

3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

4. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie placówki sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących.

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub żądać zwrotu dotacji wypłaconych.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Mirosław Cholewa*

**2838**

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/10  
RADY GMINY LEGNICKIE POLE**

z dnia 27 września 2010 r.

**w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z siedzibą w świetlicy tego domu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2. Numer obwodu głosowania, granice obwodu oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się następująco:

| Nr obwodu | Granice obwodu                         | Siedziba obwodowej komisji wyborczej              |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6         | Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu | Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu |

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Legnickie Pole.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Dariusz Mendryk*

**2839**

**UCHWAŁA NR XLVI/297/10  
RADY GMINY MĘCINKA**

z dnia 10 września 2010 r.

**w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji**

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; Nr 19, poz. 100; Nr 22, poz. 120; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami,
- 2) innych właściwych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
- 3) gminie – rozumie się przez to gminę Męcinka,
- 4) urzędzie gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Męcinka,
- 5) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Męcinka.

**§ 2.** Przedmiotem konsultacji są:

- 1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych właściwych podmiotów,
- 2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami.

**§ 3.** W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i inne właściwe podmioty działające na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**§ 4. 1.** Wójt kieruje projekty, o których mowa w § 2 do odpowiednich organów statutowych organizacji pozarządowych i innych właściwych podmiotów, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 14 dni.

2. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii.

3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Projekty, o których mowa w § 2 przekazuje się również na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy organizacji pozarządowej i innego właściwego podmiotu, nie później jednak niż w dniu ich doręczenia na piśmie.

**§ 5. 1.** W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska organizacji pozarządowej lub innego właściwego podmiotu, wójt informuje o tym organ statutowy organizacji pozarządowej i inny właściwy podmiot na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska.

2. W razie rozbieżności stanowisk organ statutowy organizacji pozarządowej i innego właściwego podmiotu może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji Rady Gminy Męcinka.

3. O terminie posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 2, wójt informuje poprzez zamieszczenie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej pod adresem [www.bip.mecinka.dolnyslask.pl](http://www.bip.mecinka.dolnyslask.pl) oraz wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy na 7 dni przed terminem posiedzenia. Komunikat przekazuje się również na adres elektroniczny wskazany przez organizację pozarządową lub inny właściwy podmiot.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:  
*Stanisław Prędkiewicz*

## 2840

### UCHWAŁA NR XXXI/151/10 RADY GMINY W RADWANICACH

z dnia 22 lipca 2010 r.

#### **w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), w związku uchwałą nr XIV/77/08 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice, uchwalonego przez Radę Gminy w Radwanicach uchwałą nr XXXIII/182/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu miejscowego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Radwanicach nr XXVI/129/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:

#### **Rozdział 1**

##### **Ustalenia ogólne**

**§ 1.** 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice, zwaną dalej planem, określoną na rysunku w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3.

**§ 2.** 1. Ustalenia planu obejmują zagadnienia określone w art. 15, ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), wymienionej w preambule uchwały.

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1, składają się:

- 1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem, określone w rozdziale II niniejszej uchwały,
- 2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających, określone w rozdziale III niniejszej uchwały,
- 3) przepisy końcowe, określone w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawierające między innymi

ustalenie stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy wymienionej w ust. 1.

**§ 3.** 1. Przedmiotem zmiany planu są:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
- 2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- 4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,
- 5) skutki prawne uchwalenia zmiany planu.

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1 składają się:

- 1) ogólne zasady zagospodarowania terenu, w tym zasady postępowania w terenie górniczym zawarte w rozdziale II,
- 2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale III,
- 3) ustalenia zawarte w rysunku planu dotyczące:
  - a) granic terenu objętego opracowaniem,
  - b) obowiązujących linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania,
  - c) orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania,
  - d) orientacyjnych wewnętrznych linii rozgraniczających tereny o jednakowych sposobach użytkowania,
  - e) sposobów użytkowania terenów,
  - f) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
  - g) zasad przebiegu sieci uzbrojenia inżynierskiego.

**§ 4.** Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. Plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym;

2. Przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

3. Przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu, oznaczone pierwszą literą – jak w rozdz. II.

4. Przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu, oznaczone drugą literą – jak w rozdz. II.

5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem MN, dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych.

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu.

7. Obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuż której należy sytuować budynki oraz określone w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych niebędące liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu.

8. Intensywność zabudowy – stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu, na którym znajduje się zabudowa.

9. Teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem kolejnym symbolem przeznaczenia podstawowego.

10. Teren otwarty – obszar gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego i wprowadzenia zakazu zabudowy. Na terenach otwartych dopuszcza się ustalanie przebiegu istniejących i projektowanych dróg oraz sieci uzbrojenia inżynierskiego.

11. Uciążliwość – przekroczenie obowiązujących określonych prawem norm i standardów w zakresie ochrony środowiska.

12. Szczególne wymagania architektoniczne – wymóg wysokiego poziomu estetycznego nakładany na planowaną zabudowę i obowiązek podwyższenia poziomu estetycznego istniejącej zabudowy.

**§ 5.** 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) zewnętrzne granice opracowania, zaznaczone na rysunku planu,
- 2) obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania,
- 3) oznaczenia sposobów użytkowania terenów i budynków,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) zewnętrzna granica Terenu Górniczego „Sieroszowice I”,
- 6) zewnętrzna granica otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego,
- 7) linie zabudowy, o których mowa w pkt 4) i 5) odnoszące się do przypadków określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) zmieniają swój przebieg stosownie do nowego przebiegu linii rozgraniczających.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu i mają charakter informacyjny:

- 1) orientacyjne linie podziałów wewnętrznych oraz dróg w terenach o jednorodnych sposobach użytkowania – do ustalenia na podstawie opracowanego projektu podziału terenu na działki

budowlane lub w decyzji o pozwoleniu na budowę – po otrzymaniu przez inwestora wyrysu i wypisu z planu,

- 2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania – do ustalenia w trybie określonym w pkt 1) a w odniesieniu do dróg – na podstawie przepisów szczególnych,
- 3) symbole określające zabytki architektury i budownictwa,
- 4) symbole określające stanowiska archeologiczne,
- 5) oznaczenia graficzne w dziale – zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
- 6) oznaczenia poszczególnych stref sejsmicznych w obrębie terenu górniczego.

## Rozdział 2

### Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

**§ 6.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego ustala się:

1. Ukształtowania lub rewitalizacji wymagają:

- 1) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg publicznych,
- 2) kompozycja zieleni publicznej.

2. Ochrony wymagają obiekty umieszczone w wykazie zabytków nieruchomych, w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w wykazie stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunkach planu i wymienione w § 8 ust. 1–3).

3. Formę i usytuowanie nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów i urządzeń towarzyszących należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

4. Należy zachować zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzennego tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy i kompozycję wewnątrz urbanistycznych.

5. Zakazuje się wprowadzania elementów zagospodarowania terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, w tym szczególnie obiektów o wysokości przekraczającej wysokość budynków mieszkalnych zlokalizowanych na sąsiednich posesjach.

6. Dopuszcza się realizację dominant jedynie na obiektach kultu religijnego i administracji publicznej.

7. Dopuszcza się realizację akcentów formalnych jedynie na terenach zabudowy usługowej i terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

**§ 7.** Ustala się zasady zagospodarowania terenów wynikające z ochrony środowiska:

1. Działalność inwestycyjna i funkcjonowanie obiektów nie powinny powodować zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie może przekraczać granic własnej działki.

2. Zaleca się stosowania do celów grzewczych przyjaznych dla środowiska paliw – docelowo energii elektrycznej, oleju opałowego i gazu.

3. Usuwanie odpadów według stosowanego w gminie systemu gospodarki komunalnej ze składowaniem na centralnym składowisku odpadów.

4. Ustala się ochronę i zaleca powiększanie zasięgów istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg oraz zakładanie zieleni izolacyjnej w obrębie zabudowy i poza nimi.

5. Ustala się ochronę istniejących cieków i terenów podmokłych oraz obowiązek ich bieżącego utrzymywania w stanie niepowodującym podmoknięcia terenów sąsiednich.

6. Ograniczenie obsady i dostosowanie technologii produkcji zwierzęcej do wielkości niepo-

garszających stanu środowiska (do 50 DJP w wypadku hodowli bezściółowej i 100 DJP w wypadku hodowli ściółkowej).

7. Ustalenie zasady niezabudowywania gruntów rolnych niewskazanych wprost do zabudowy.

8. Zachodnia część obszaru opracowania zmiany planu jest położona w obrębie otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego podlega ustaleniom wynikającym z rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z 4 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 94, poz. 1104 z 12 kwietnia 2007 r.).

9. Ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego według przepisów szczególnych, określony w poniższej tabeli:

| Klasa standardu akustycznego | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |                                                          |                                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Drogi                                                                   |                                                          | Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu                                                            |                                                                                   |
|                              | pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom               | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 2                            | 55                                                                      | 50                                                       | 50                                                                                                              | 40                                                                                |
| 3                            | 60                                                                      | 50                                                       | 55                                                                                                              | 45                                                                                |

**§ 8.** Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów w sposób wynikający z ochrony środowiska kulturowego:

1. Ochronę obiektów i zespołów przestrzennych, wpisanych do wykazu zabytków nieruchomych (objętych wpisem do rejestru zabytków): kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Serca Matki Boskiej (nr rejestru zabytków 399/L), oraz domu mieszkalnego (d. nr 138 nr rejestru zabytków 400/L).

2. Ochronę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (d. „o walorach kulturowych” – numeracja jak na rysunku planu): budynków biurowych i usługowych (dawniej częściowo-mieszkalnych) przy ul. Głogowskiej 45, 47, 49, 51, 53 i 55 (d. nry 45, 42–46), mieszkalnych: przy ul. Głogowskiej 57 (d. nr 52), Parkowej 7 (d. nr 53), 2 (d. nr 57) i 11 (d. nr 59), Przemysłowej 3 (d. nr 63) i 9 (d. nr 82 i 83), 29 (d. nr 122), 59 (d. nr 163), budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 12 (d. nr 97), budynek gospodarczy, stodoła i obora przy ul. Przemysłowej 29 (d. nr 122), stodoły przy Przemysłowej 26 (d. nr 135) i ul. Szkolnej 21 (d. nr 119), budynki mieszkalne – przy ul. Przemysłowej 37 i 39 (d. nry 136 i 138), budynek gospodarczy przy ul. Przemysłowej 39 (d. nr 138), stodoła przy ul. Przemysłowej nr 43 (d. nr 140), magazyn przy ul. Przemysłowej 45a (d. nr 146), dwór przy ul. Przemysłowej 45 (d. nr 147), budynek mieszkalno-gospodarczy, obora i stodoła przy ul. Przemysłowej 42 (d. nr 152), domy mieszkalne przy ul. Przemysłowej 59 (d. nr 164), teren pocmentarny (nr działki 159). Cmentarz jest od 1945 nieużytkowany. Przeznaczenie tej działki z terenami sąsied-

nimi w niniejszym planie jest określone jako park (teren 167 ZP).

3. Ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych: nr 4(3) – punktu osadniczego z późnego średniowiecza i nr 5(4) – śladu osadnictwa z pradziejów, epoki kamienia i wczesnego średniowiecza.

4. Ustala się priorytet wymagań konserwatorskich nad działalnością inwestorską i gospodarczą.

5. Działalność w zespołach zabytkowych, wymienionych w § 8 ust. 1) kościelnym i budynku mieszkalnego nr 138 winna zmierzać do rehabilitacji układu przestrzennego, budynków i budowli oraz terenów zielonych poprzez:

- 1) zachowania historycznego układu przestrzennego, tj. kompozycji wnętrza urbanistycznego i układu zieleni,
- 2) konserwacji zachowanych elementów układu przestrzennego i eliminacji lub zasłonięcia zielenią oraz, w miarę możliwości, usunięcia elementów dysharmonicznych, jak napowierzchniowych elementów ujęcia wody, wiat i komórek gospodarczych, masztu antenowego,
- 3) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej z zakresie sytuacji, skali, bryły, zastosowania materiałów, podziałów architektonicznych oraz usunięcia lub przebudowy obiektów dysharmonicznych,
- 4) modernizację techniczną wnętrz obiektów do współczesnych standardów, bez naruszania konstrukcji budynków.

6. Odnosnie do obiektów, wymienionych w § 8 ust. 2) ustala się: należy utrzymać historyczną formę budynków, w tym utrzymanie gabary-

tów, formy dachu i rodzaju pokrycia dachowego, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej. Na działania inne niż ww., mające wpływ na formę architektoniczną budynku należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Dla nowej zabudowy, uzupełniającej istniejącą historyczną zabudowę, nowe budynki powinny mieć gabaryty, kształty dachów oraz pokrycie dachów wynikające z historycznego sąsiedztwa.

8. Wprowadza się zakaz stosowania kolumn w elewacjach (podpierających daszki nad drzwiami, stosowania nadwieszonych brył budynków jak balkony i ganki).

9. Ustala się w obrębie zabudowy wymienionej w § 8 ust. 1 i 2 traktowanie linii zabudowy nowych budynków jako obowiązującej.

10. Wszelkie roboty budowlane i inwestycyjne oraz zmiany funkcjonalne i własnościowe w obszarach wymienionych w ust. 4 wymagają zezwolenia i podlegają uzgodnieniu ze służbą ochrony zabytków. Inwestor jest zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenie przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub przebudowę.

11. Ustala się obowiązek uzgadniania ze służbą ochrony zabytków zamiarów przebudowy, rozbudowy bądź rozbiórki obiektów o walorach kulturowych.

12. Dla terenu, objętego rysunkiem planu, ustanawia się strefę ochrony krajobrazu kulturowego oraz ustala obowiązek zapewnienia przez inwestora nadzoru i ewentualnych badań archeologicznych, na które należy uzyskać pisemne zezwolenie organu służby ochrony zabytków.

**§ 9.** 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się realizację ogrodzeń ażurowych, przy zastosowaniu takich materiałów jak; cegła, drewno, kamień, metaloplastyka przy czym:

- 1) dopuszcza się także ogrodzenia w formie żywopłotów,
- 2) zakazuje się stosowania prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic, dopuszcza się takie ogrodzenia bocznych i tylnych granic posesji.

2. Na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu.

3. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych wzdłuż dróg powiatowych i gminnych, przy spełnieniu wymogów wymienionych w pkt 1 i 2:

- 1) obowiązujące linie zabudowy poza terenem zabudowy wsi w odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- 2) wysokość tablic nie może przekraczać 7 m.

4. Zabrania się umieszczania od strony terenów publicznych na elewacjach budynków tablic

reklamowych niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części.

5. Dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych instytucji oraz szklarni sklepów i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miejscach związanych z witryną.

**§ 10.** W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wbudowanych usług nieuciążliwych oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
- 2) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
- 4) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 13 m,
- 5) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 20°–45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącznie dla zabudowy nowo wznoszonej),
- 6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formy dachów odpowiadające formie dachu budynku mieszkalnego,
- 7) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążliwych jako uzupełniającego przeznaczenia terenu powierzchnia użytkowa tych usług nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
- 8) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług.

2. Dla terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej, jeżeli występują we wzajemnym przemieszaniu, oznaczonych na rysunku planu symbolem MP :

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 30%,
  - b) dla zabudowy zagrodowej – 60%,
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50% powierzchni działki,
  - b) dla zabudowy zagrodowej – 20% powierzchni działki,

- 3) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
- 4) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 13 m,
- 5) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 20°–45° kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącznie dla zabudowy nowo wznoszonej),
- 6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące, sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formy dachów odpowiadające formie dachu budynku mieszkalnego,
- 7) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążliwych jako uzupełniającego przeznaczenia terenu powierzchnia terenu zajęta pod funkcję uzupełniającą nie może przekroczyć 30% powierzchni działki,
- 8) dopuszcza się adaptacje istniejących budynków gospodarczych na obiekty mieszkaniowe lub usługowe,
- 9) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce, zgodnie ze wskaźnikami – 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rolniczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU lub MPU:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
- 2) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
- 4) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 13 m,
- 5) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 20°–45° kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącznie dla zabudowy nowo wznoszonej),
- 6) budynki gospodarcze, wolno stojące lokale użytkowe i garaże mogą być wyłącznie parterowe, sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy i winny mieć formy dachów odpowiadające formie dachu budynku mieszkalnego,
- 7) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług.

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte w rozdziale III, nie będą stanowić inaczej,

- 2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte w rozdziale III, nie będą stanowić inaczej,
- 4) w przypadku lokalizacji obiektów handlowych powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m<sup>2</sup>,
- 5) należy zapewnić zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u.

5. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów usługowych oznaczonych w rysunku planu symbolem P:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%,
- 2) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 18 m.

6. Dla terenów sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług turystycznych oznaczonych na rysunku planu symbolem US:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 20%,
- 2) co najmniej 80% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) liczba kondygnacji nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15 m, dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 20°–45°, kryte dachówką ceramiczną, lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącznie dla zabudowy nowo wznoszonej),
- 5) obowiązuje zapewnienie zaplecza parkingowego na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u.

7. Dla innych obiektów usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: OS (obiekty sakralne), UO (oświata), UOS (świata i sport), UZ (ochrona zdrowia), USU (sport, gastronomia i inne) ustala się adaptację obiektów ze stanu istniejącego. Dla nowych obiektów budowlanych obowiązują ustalenia ust. 6.

**§ 11.** W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

- 1) powierzchnię nowo wydzielanych działek ustala się, w zależności od sytuacji, na 750 do 1500 m<sup>2</sup>,
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1. o 10%,

3) szerokość frontu działek co najmniej 24 m z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdneho,

4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem MP:

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1000–1500 m<sup>2</sup>,

b) dla zabudowy zagrodowej – od 1500 m<sup>2</sup>,

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni o 5%, szerokość frontu działek co najmniej 24 m, z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdneho,

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°,

4) możliwość dokonywania wtórnego podziału działek przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w pkt 1, 3.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU i MPU:

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>,

2) szerokość frontu działek co najmniej 24 m z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdneho,

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U:

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie powinna być mniejsza niż 2500 m<sup>2</sup>, chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnego terenu zawarte w rozdziale III nie będą stanowiły inaczej,

2) szerokość frontu nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 24 m,

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

5. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych oznaczonych na rysunku planu symbolem P i RU,

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 2000 m<sup>2</sup>,

2) szerokość frontu nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m,

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

6. Dla terenów usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami: OS (obiekty sakralne), UO (oświata), US (sport), UOS (świata i sport), UZ (ochrona zdrowia), USU (sport, gastronomia i inne) kształt i powierzchnie działek przyjmuje się jak w stanie istniejącym. Ewentualna nowa zabudowa tych terenów musi odpowiadać charakterem i skalą określonemu w zmianie planu sposobie użytkowania oraz harmonizować z zabudową terenów sąsiednich.

7. Dla terenów wymienionych w ust. 1–6 dopuszcza się możliwość wydzielania dojazdowych dróg wewnętrznych przy minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających od 8 do 10 m.

8. Jeżeli plan nie ustala zasad wewnętrznych podziałów terenów, wymienionych w ust. 1–7 podziałów dokonuje się na podstawie geodezyjnych projektów podziałowych, opracowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

**§ 12.** W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1. Na terenach rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy.

2. Na terenach lasów i zadrzewień, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy.

3. Na terenach zieleni parkowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury, jak ławki, placówki zabaw, fontanny itp.

4. Obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

5. Wprowadza się zakaz wznoszenia wszelkiej nowej zabudowy w odległości po 25 m od zewnętrznych krawędzi jezdni drogi krajowej nr 12, oznaczonej na rysunkach planu symbolem G 1/2.

**§ 13.** Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

**§ 14.** 1. Część Terenu Górniczego „Sieroszowice I”, objęta planem, podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wymienionej w preambule uchwały niniejszej.

2. W związku z rozszerzeniem eksploatacji górniczej wewnątrz terenu górniczego „Sieroszowice I” w kierunku zachodnim przewiduje się powiększenie terenów zaliczonych do poszczególnych kategorii oraz występowania obniżenia terenu i zjawisk parasejsmicznych i możliwość wystąpienia tych zjawisk na części terenu objętego planem niniejszym.

3. Dla przeciwdziałania skutkom wynikającym z deformacji powierzchni ustala się:

- 1) obowiązek stosowania w nowo realizowanych obiektach budowlanych oraz obiektach, urządzeniach i sieciach infrastruktury technicznej odpowiednich zabezpieczeń wytrzymałych na deformacje wynikające z odpowiedniej kategorii terenu górniczego oraz zjawisk parasejsmicznych i deformacji terenu, będących skutkami eksploatacji podziemnej złóż rud miedzi,
- 2) wprowadzanie w istniejących obiektach budowlanych odpowiednie dla parametrów zjawisk, wymienionych w pkt 1) zabezpieczenia konstrukcyjne,
- 3) profilaktyczne stosowanie parametrów technicznych dla koryt cieków, rurociągów drenarskich i innych urządzeń melioracji podstawowej do prognozowanych odkształceń terenów,
- 4) obowiązek każdorazowego uzyskiwania od przedsiębiorcy górniczego parametrów koniecznych do stosowania zabezpieczeń przed szkodami górnictwem – stosownie do aktualnych prognoz ich występowania – przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych lub ich remontów.

**§ 15.** Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. Ustalenia ogólne:

- 1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci na terenach sąsiednich, po uzyskaniu zgody właścicieli sieci i terenów:
  - a) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego,
  - b) budowa, przebudowa i rozwiązywanie kolizji przestrzennych związanych z naziemnym i podziemnym uzbrojeniem inżynierskim może odbywać się wyłącznie za zgodą właścicieli sieci i urządzeń, a także właścicieli i użytkowników terenów, których to będzie dotyczyć.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez przepisy szczególne,
- 2) dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach budowę indywidualnych ujęć wody, na zasadach określonych w przepisach szczególnych – dla terenów istniejącej i nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i dla terenów z dopuszczeniem innych form użytkowania,
- 3) obowiązek przyłączenia zabudowy, o których mowa w pkt 2) do sieci wodociągowej, po jej realizacji,

- 4) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej przez administratora sieci lub gminę zgodnie z warunkami technicznymi,
- 5) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców.

3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków, systemem grawitacyjno-tłocznym, do istniejącej oczyszczalni ścieków w Radwanicach, na warunkach określonych przez użytkownika oczyszczalni,
- 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania, budowę kanalizacji sanitarnej realizowanej przez administratora sieci lub gminę zgodnie przepisami szczególnymi,
- 3) dopuszcza się na okres tymczasowy budowę szczelnych szamb i przydomowych ekologicznych oczyszczalni na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
- 4) na posesjach nieposiadających przyłączy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 5) ustala się obowiązek włączenia obiektów z tymczasowymi szambami do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej zrealizowaniu przez użytkownika sieci.

4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

- 1) utrzymanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśnym – z odprowadzeniem wód do Kanału Północnego w obrębie Lipin,
- 2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora, przed ich wprowadzeniem do gruntu,
- 3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 2,
- 4) dopuszcza się zagospodarowanie wód deszczowych w obrębie posesji; zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 5) dopuszcza się do lokalizacji, w miarę potrzeb, nowych przepompowni ścieków, w miejscach na rysunku planu pod ten cel nieprzewidzianych,
- 6) odprowadzenie wód deszczowych, poprzez system istniejących rowów melioracyjnych do cieków Młynówka, Kanał Północny i dalej do rz. Szprotawy, znajdującej się na wschód od obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez administratora cieków.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) dostawę energii elektroenergetycznej, do terenów objętych planem,
- 2) dopuszcza się modernizację, rozbudowę i budowę nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych, kablowych lub napowietrzno-

- kablowych oraz budowę stacji transformatorowych, na terenach, na których plan nie wskazuje ich lokalizacji. Projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych. Zobowiązuje się inwestora do zapewnienia dojazdu do budynku stacji transformatorowej,
- 3) w korytarzach od istniejących i projektowanych linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje zakaz zabudowy i zalesienia w odległości zależnej od funkcji obiektu i zastosowanych zabezpieczeń. Odległość zabudowy ustalać należy indywidualnie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Minimalna odległość obiektów budowlanych i zalesień nie może być mniejsza niż 3,0 m od skrajnego przewodu. Dla linii średniego napięcia 15–30 kV obowiązuje minimalna odległość linii zabudowy 10 m od skrajnego przewodu a dla linii o napięciu 110 kV – 15 m,
- 4) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi, ich przebudowa będzie możliwa po uzyskaniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunków na przebudowę tych linii i zawarcia stosownej umowy lub porozumienia o przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt przebudowy istniejących linii będzie ponosiła gmina lub właściciel terenu,
- 5) Ustala się:
- a) projektowanie oraz modernizowanie sieci elektroenergetycznych prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych jako terenów publicznych. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci,
- b) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych 0,4 kV, i 20 kV, stacji transformatorowych 20/04 kV lub wszystkich projektowanych sieci i stacji na warunkach określonych przez właściciela sieci.
6. W zakresie telekomunikacji ustala się:
- 1) uzbrojenie w sieć telekomunikacyjną z sieci istniejącej, kablami podziemnymi,
- 2) wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe w fazie projektowej powinny być uzgadniane z Telekomunikacją Polską S.A. w zakresie występowania kolizji z urządzeniami istniejącymi,
- 3) w przypadku opracowywania ofert terenowych dla zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej należy brać pod uwagę możliwość budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej przez Telekomunikację Polską S.A.
- 4) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w pierwszej kolejności na terenach przemysłu, składów oraz obiektów obsługi komunikacji samochodowej i usługowych, następnie w innych miejscach, o ile pozwoli na to wykonany uprzednio raport oddziaływania na środowisko.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
- 1) dostawę gazu istniejącej sieci gazowej,
- 2) rozbudowę, w miarę potrzeb, rozdzielczej sieci gazowej, w tym budowę stacji redukcyjno-pomiarowych na terenach objętych planem, realizowanej przez inwestora, zgodnie warunkami technicznymi określonymi przez administratora sieci,
- 3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych,
- 4) przez teren opracowania przebiega trasa projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5.5 MPa relacji Polkowice – Żary wraz ze strefą kontrolowaną. Dla trasy gazociągu, wprowadza się strefę kontrolowaną o średnicy 3 m od osi gazociągu po obu jego stronach,
- 5) dla strefy, o której mowa w pkt 4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
- b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
- c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie zielenią niską,
- d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrazić trwałości gazociągów podczas eksploatacji.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej oraz niekonwencjonalnych źródeł ciepła do celów grzewczych. Dopuszcza się stosowanie paliw tradycyjnych.
9. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się:
- 1) obowiązek udostępnienia 3,0 m terenu po obu stronach rowów melioracyjnych w celu umożliwienia prawidłowej ich eksploatacji i utrzymania,
- 2) dopuszcza się zarurowanie odcinków rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, na warunkach określonych przez właściciela rowów,
- 3) obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci urządzeń melioracyjnych prac związanych z tymi urządzeniami.
10. W zakresie usuwania odpadków stałych ustala się obowiązek zawierania przez mieszkańców i podmioty gospodarcze umów z wyspecjalizowanymi firmami celem wywozu odpadków na zorganizowane składowiska. Na terenie objętym planem lokalizacji składowisk nie wyznacza się.
- § 16.** Parametry techniczne oraz procedura poprzedzająca budowę drogi krajowej: nr 12 kategorii G 2/1 oraz ich realizacja nie są, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 721, ze zm. oraz z ustawą z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych za-

sadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1601), ustaleniami niniejszego planu. Realizacja tych dróg będzie odbywała się zgodnie z regulacjami prawnymi przywołanej powyżej ustawy.

**§ 17.** 1. Droga krajowa nr 12 graniczy z obszarem opracowania niniejszego planu. Na terenach nr nr 132 MNU, 124 MNU, 123 MPU, 122 MNU, 134 MPU, 135 U, 140 UZ, 142 MNU, 178 MN, 179 MN, 189 MN znajdują się części jej pasa drogowego.

2. Dostosowanie całego pasa drogowego drogi nr 12 do przepisów w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, nastąpi w toku kolejnej zmiany planu miejscowego siedliska Radwanic i ich terenów rozwojowych. Zmiana ta powinna objąć tereny położone na wschód od obecnej trasy drogi nr 12, w tym trasę projektowanego obejścia Radwanic drogą nr 12.

**§ 18.** Ustalenia w zakresie pozostałych elementów układu komunikacyjnego:

1. Dla terenu Z 1/2 ustala się:

- 1) drogi powiatowe nr 1143D i 1149D o jednej jezdni szerokości 7 m i dwóch pasach ruchu,
- 2) minimalna szerokość pasa drogowego poza obszarami zabudowanymi 20 m,
- 3) minimalna odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni w terenach zabudowanych – 8 m, poza obszarami zabudowanymi – 20 m.

2. Dla terenów L 1/2 ustala się:

- 1) ulice lokalne o jednej jezdni o minimalnej szerokości 6 m i dwóch pasach ruchu (z mijankami),
- 2) minimalna szerokość pasa drogowego 15 m.
- 3) minimalna odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni na terenach zabudowanych 6 m.

3. Dla terenów D 1/2 ustala się:

- 1) ulice dojazdowe o jednej jezdni o minimalnej szerokości 5 m, z mijankami i jednym lub dwóch pasach ruchu,
- 2) minimalna szerokość pasa drogowego 8 m,
- 3) minimalna odległość od granicy pasa drogowego 4 m.

4. Dla terenów DR ustala się: drogi rolnicze i ciągi piesze o szerokości maksimum 4 m, w razie potrzeby utwardzone.

### Rozdział 3

#### Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi

**§ 19.** Dla terenów MN, oznaczonych na rysunku planu numerami: 1, 3, 7, 8, 29, 38, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 73, 79, 81, 82, 99, 100, 125, 128, 130, 131, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 178, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202 i 207 ustala się:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych.

2. Kształtowanie zabudowy, podziały wewnętrzne, zasady uzbrojenia inżynierskiego i komunikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody i wartości historycznych według ustaleń rozdziału II niniejszej uchwały.

**§ 20.** Dla terenów MW oznaczonych na rysunku planu numerami: 26, 28, 210, 213, 215:

1. Tereny zabudowy wielorodzinnej III – kondygnacyjnej po dawnych wieloprzestrzennych zakładach gospodarki rolnej.

2. Dopuszcza się taką adaptację budynków, aby zatrzeć wrażenie ich „pudełkowatości”.

3. Na terenie 26 dopuszcza się zachowanie istniejących budynków gospodarczych ze stanu istniejącego i upraw ogrodniczych, z zachowaniem przepisów specjalnych dotyczących odległości od istniejących napowietrznych elektroenergetycznych i telefonicznych.

4. Obowiązują przepisy rozdziału II niniejszej uchwały.

**§ 21.** Dla terenów MP, oznaczonych na rysunku planu numerami: 2, 4, 16, 37, 39, 48 i 58 ustala się:

1. Tereny zabudowy rolniczej i mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych.

2. Kształtowanie zabudowy, podziały wewnętrzne, zasady uzbrojenia inżynierskiego i komunikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody i wartości historycznych według ustaleń rozdziału II niniejszej uchwały.

**§ 22.** Dla terenów MPU, oznaczonych na rysunku planu numerami: 6, 9, 10, 11, 15, 22, 24, 41, 44, 46, 47, 83, 84, 90, 92, 95, 108, 111, 117, 123, 126, 134, 144 ustala się:

1. Tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych i wolno stojących, istniejąca przepompownia ścieków dz. 286/1.

2. Kształtowanie zabudowy, podziały wewnętrzne, zasady uzbrojenia inżynierskiego i komunikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody i wartości historycznych według ustaleń rozdziału II niniejszej uchwały.

**§ 23.** Dla terenów 32 MPT i 33 MPT ustala się:

1. Zabudowa mieszkalna i staw z funkcją agroturystyczną.

2. Dopuszcza się rozbudowę budynku z przeznaczeniem na funkcję określoną w ust. 1, urządzenie pola namiotowego, parkingu i plaży.

3. Obowiązują przepisy rozdziału II niniejszego tekstu planu oraz przepisy szczególne wynikające z ustawy Prawo wodne.

**§ 24.** Dla terenów MNU, oznaczonych na rysunku planu numerami: 23, 27, 43, 80, 87, 97, 105,

106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 11, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 132, 133, 137, 142, 143, 145, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 196, 198, 205, 208 i 209 ustala się:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych i wolno stojących.

2. Kształtowanie zabudowy, podziały wewnętrzne, zasady uzbrojenia inżynieryjnego i komunikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody i wartości historycznych według ustaleń rozdziału II niniejszej uchwały.

**§ 25.** Dla terenu 12 RU ustala się:

1. Obecnie obiekty mieszkalne i produkcji rolnej.

2. Dopuszcza się lokalizację funkcji przemysłowo-składowych i usług uciążliwych oraz stacji bazowej telefonii komórkowej.

3. Przy ewentualnej rozbudowie i przebudowie lub lokalizacji nowej zabudowy należy zachować gabaryty i skalę zabudowy istniejącej. W uzasadnionej potrzebie dopuszcza się nadbudowę jednej kondygnacji.

**§ 26.** Dla terenu 14 P ustala się:

1. Gminna strefa aktywności gospodarczej.

2. Dopuszcza się lokalizację funkcji przemysłowo-składowych i usług uciążliwych oraz stacji bazowej telefonii komórkowej.

3. Określa się skalę budynków na parterowe lub dwukondygnacyjne. Dachy płaskie lub o spadku do 200.

4. Uzbrojenie inżynieryjne według przepisów § 15 niniejszej uchwały.

**§ 27.** Dla terenów P, oznaczonych na rysunku planu numerami: 18, 19, 20, 25 i 206 ustala się:

1. Tereny o funkcjach przemysłowo – skladowych – dawniej własność roszarni lub Spółdzielni Kółek Rolniczych.

2. Zabudowę przyjmuje się ze stanu istniejącego. Dopuszcza się lokalizację usług uciążliwych oraz stacji bazowej telefonii komórkowej.

3. Przy ewentualnej rozbudowie i przebudowie lub lokalizacji nowej zabudowy należy zachować gabaryty i skalę zabudowy istniejącej. W uzasadnionej potrzebie dopuszcza się nadbudowę jednej kondygnacji.

4. Uzbrojenie inżynieryjne według przepisów § 15 niniejszej uchwały.

**§ 28.** Dla terenów ZP, oznaczonych na rysunku planu numerami: 30, 34, 35, 36, 42, 74, 85, 91, 93, 96, 98, 101, 102, 103, 104 i 167 ustala się:

1. Tereny zieleni parkowej.

2. Istniejącą zielenią wysoką i niską należy zachować i utrzymywać w należytym stanie tak, aby utrzymała lub zwiększyła swoje funkcje ochronne i estetyczne.

3. Dopuszcza się wycinki jedynie w celach pielęgnacyjnych.

4. Dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe dla dzieci, wodotryski itp. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy kubaturowej.

**§ 29.** Dla terenów 31 ZD i 182 ZD ustala się:

1. Ogrody działkowe.

2. Układ przestrzenny i zagospodarowanie utrzymuje się jak w stanie istniejącym.

3. Układ przestrzenny i zagospodarowanie utrzymuje się jak w stanie istniejącym.

**§ 30.** Dla terenów 201 WZ i 203 WZ ustala się:

1. Tereny centralnego ujęcia wody dla gminy Radwanice – ze strefami ochrony bezpośredniej.

2. Obowiązują przepisy specjalne ustaw: Prawo budowlane i Prawo wodne oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawach.

**§ 31.** Dla terenów K, oznaczonych na rysunku planu numerami: 5, 13, 17, 45, 77, 123a i 216 ustala się:

1. Teren K 17 – istniejąca gminna oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym.

2. Tereny K 13, K 17, K 45, K 77 i K123a istniejące przepompownie ścieków. Teren K 216 – istniejący zbiornik na ścieki z budynków wielorodzinnych na terenach MN 210, 212, 213 i 215 Ustala się docelowe włączenie tych obiektów do systemu kanalizacji zbiorczej oraz zmianę funkcji zbiornika na przepompownię i punkt zlewny ścieków.

**§ 32.** Dla terenów E, oznaczonych na rysunku planu numerami: 21, 40, 60, 114, 148, 163, 187 i 214 ustala się:

1. Istniejące stacje transformatorowe.

2. Obowiązują ustalenia § 15 niniejszej uchwały.

**§ 33.** Dla terenów 89 KS i 141 KS ustala się miejsca postojowe (istniejące parkingi) dla obiektów usługowych (Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia).

**§ 34.** Dla terenu 94 OS ustala się:

1. Kościół filialny parafii w Łagoszowie Wielkim. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

2. Obowiązują przepisy § 8 niniejszej uchwały.

**§ 35.** Dla terenów 78 US i 211 US ustala się:

1. Boiska sportowe. Boisko na terenie 78 US z urządzeniami lekkoatletycznymi, siedziskami dla widzów i ogrodzeniem.

2. Ustala się urządzenie boiska na terenie 211 US jak w ust. 1

**§ 36.** Dla terenu 76 UOS ustala się:

1. Istniejące gimnazjum.

2. Ustala się możliwość rozbudowy lub budowy nowych elementów kubaturowych harmonizujących skalą i kolorystyką do obiektów istniejących.

**§ 37.** Dla terenów 53 UO i 75 UO ustala się:

1. Istniejące obiekty oświatowe: teren 53 – szkoła podstawowa i teren 75 – przedszkole.
2. Pozostałe ustalenia jak dla § 36. ust. 2

**§ 38.** Dla terenu 212 USU ustala się – hala sportowa z możliwością wydzielenia części pod usługi nieuciążliwe.

**§ 39.** Dla terenu 140 UZ ustala się:

1. Obiekty służby zdrowia – gminny ośrodek zdrowia.
2. Ustala się, w miarę potrzeb, możliwość rozbudowy lub nadbudowy obiektów z zachowaniem przepisów § 15 niniejszej uchwały.

**§ 40.** Dla terenów U oznaczonych na rysunku planu numerami: 110, 118, 135, 136, 138, 159, i 204 ustala się:

1. Tereny i obiekty usług kultury, handlu, rzemiosła, gastronomii i ochrony przeciwpożarowej.
2. Ustala się, w miarę potrzeb, możliwość rozbudowy lub nadbudowy oraz przekształcenia na cele mieszkalne i biurowe obiektów z zachowaniem przepisów § 15 niniejszej uchwały.

**§ 41.** Dla terenów 86 A, 88 A i 139 AMU ustala się:

1. Obiekty administracji publicznej – Urząd Gminy, posterunek policji, bank, mieszkanie.
2. Ustala się, w miarę potrzeb, możliwość rozbudowy lub nadbudowy obiektów z zachowaniem przepisów § 15 niniejszej uchwały.

**§ 42.** Dla terenów ZL ustala się:

1. Tereny lasów i tereny zadrzewione i zakrzaczone.
2. Zabrania się wycinek zieleni, z wyjątkiem pielęgnacyjnych.

**§ 43.** Dla terenów R ustala się:

1. Tereny rolne – grunty orne, łąki i pastwiska z zakazem wszelkiej zabudowy kubaturowej.
2. Ustala się możliwość lokalizacji linii infrastruktury podziemnej i napowietrznej oraz dróg rolniczych.

**§ 44.** Dla terenów W ustala się:

1. Wody otwarte cieków melioracyjnych.
2. Ustala się zakaz grodzenia cieków oraz lokalizacji wszelkiej zabudowy w odległości 10 m po obu ich brzegach.

## **Rozdział 4**

### **Przepisy końcowe**

**§ 45.** Do czasu zmiany sposobów użytkowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały pozostawia się poszczególne tereny w sposobie dotychczasowym.

**§ 46.** Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

**§ 47.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice.

**§ 48.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Maria Sadowska*

[illegible]

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/  
/151/10 Rady Gminy w Radwanicach  
z dnia 22 lipca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.**

Wynikające z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Gminy Radwanice, polegać będą na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz budowie dróg wraz z oświetleniem i zielenią towarzyszącą.

2. Rozwój sieci gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej, a także budowa stacji transformatorowych i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu następować będzie kosztem i staraniem operatorów sieci. Budowa przyłączy do poszczególnych sieci pozostanie w gestii inwestorów działek.

3. Na podstawie art. 236 ustawy o finansach publicznych, budowa, o której mowa w ust. 1, będzie ujęta w budżecie gminy na lata 2010–2014 jako wieloletni program inwestycyjny.

4. W uchwale budżetowej określone zostaną limity wydatków na program, o którym mowa w ust. 3.

5. W kolejnych uchwałach budżetowych określone zostaną środki finansowe na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.

6. Wydatki ponoszone przez gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane będą z dochodów własnych gminy, a w szczególności z:

- 1) opłat uiszczanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) opłat adiacenckich, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 3) zapisów i darowizn na rzecz gminy ( art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ) oraz umów na współfinansowanie z osobami faktycznie zainteresowanymi inwestowaniem na obszarze planu.

7. Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że dochody związane z realizacją ustaleń tego planu z nadwyżką pokryją wydatki gminy, o których mowa wyżej.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/  
/151/10 Rady Gminy w Radwanicach  
z dnia 22 lipca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice**

Rada Gminy została poinformowana przez Wójta Gminy Radwanice, że nie było uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego nagłówku. W związku z tym nie było potrzeby wprowadzania zmian do projektu planu. W związku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rada Gminy nie dokonuje stosownego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

**2841**

**UCHWAŁA NR LI/287/2010  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 września 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r w następujący sposób:

1. W rozdziale II załącznika nr 1 w części Wykaz lokali socjalnych

1) uchyla się z wykazu lokali socjalnych następujące zapisy: Walim ul. Kościuszki 10/12 i Walim ul. Wyszyńskiego 7/1

2) zmienia się zapis: Razem 37 lokali, który otrzymuje brzmienie: Razem 35 lokali.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Zuzanna Bodurka*

## 2842



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 1 października 2010 r.

**NK.II.PK1.0911-10/10**

### **Rozstrzygnięcie nadzorcze**

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Boguszków-Gorce.

### **Uzasadnienie**

Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach podjęła na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałę nr LIV/344/2010 sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Boguszków-Gorce.

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 września 2010 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

Mocą uchwały nr LIV/344/2010 Rada Miejska udzieliła Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. – zwana dalej ustawą).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej m.in. organy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1. Z kolei na mocy powołanego w podstawie prawnej badanej uchwały przepisu art. 90m ust. 2 ustawy: „Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1”. W ust. 1 tego przepisu czytamy zaś, że: „Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Artykuł 90n ust. 1 ustawy stanowi, że w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Upoważnienie zatem do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych.

Co do zasady zatem organem właściwym, a więc organem upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z ustawy, jest organ wykonawczy gminy (tu Burmistrz). Jednakże na mocy art. 90m ust. 2 ustawy rada gminy może upoważnić inny organ – kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Uprawnienie rady gminy, jako organu stanowiącego wyraża się w możliwości wyznaczenia innego (niż ustawowo określony) organu właściwego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie decyzji. Nie oznacza to, że upoważniony w drodze uchwały rady gminy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne w imieniu Rady. Upoważnienie udzielone przez Radę nie jest pełnomocnictwem do działania w jej imieniu, ale ma charakter przepisu kompetencyjnego, przenoszącego kompetencję ustawowo przypisaną burmistrzom na inny podmiot, w omawianym przypadku na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. Z chwilą udzielenia tego upoważnienia pełni on funkcję organu administracji i wydaje decyzje we własnym imieniu, a nie w imieniu Rady.

Uchwała rady upoważniająca – na mocy art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty – inny organ do wydawania decyzji administracyjnych ma charakter aktu prawa miejscowego i powinna stanowić element podstawy prawnej określonych w niej decyzji administracyjnych.

Tymczasem w § 3 uchwały postanowiono, że: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Mocą niniejszego przepisu przewidziano zatem wejście w życie uchwały z dniem podjęcia bez publicznego ogłoszenia uchwały.

Uchwała upoważniająca inny organ do wydawania decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej, a więc przenosząca na inny organ kompetencje innego organu administracji jest aktem praw-

nym zawierającym przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. O generalności uchwały decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie mógł się powołać każdy obywatel (z nieoznaczonego kręgu adresatów). Natomiast abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepisów. Cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. W przypadku organów gminy, wydawane przez nich akty prawa miejscowego nakładają najczęściej na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego zachowania się w sytuacjach wskazanych w takich przepisach.

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie (art. 88 ust. 1 Konstytucji). Konstytucja wyklucza możliwość wejścia w życie aktu prawnego o charakterze normatywnym bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, zaś zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa powołana wyżej ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 42 ustawy).

Zgodnie z art. 13 tejże ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

- 1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespólonej;
- 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
- 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
- 4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespólonej;
- 5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespólonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
- 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
  - a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
- 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
- 8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
- 8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 9) statut urzędu wojewódzkiego;
- 10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych).

Ujmując powyższe ustalenia w kontekście konkretnego przypadku należy stwierdzić, że wskazana uchwała Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nie odpowiada wymogom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Przedmiotowa uchwała wymaga więc publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to warunek konieczny do wejścia w życie uchwały tej kategorii. Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt prawa miejscowego powinien przewidywać odpowiedni czasokres wejścia w życie uchwały liczony od dnia opublikowania.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:  
*Rafał Jurkowlaniec*

**2843**

**ANEKS NR 4  
z dnia 6 września 2010 r.**

**do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r. we Wrocławiu**

pomiędzy

**Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu**, pl. Nowy Targ 1/8,  
reprezentowaną przez: **Wojciecha Adamskiego Wiceprezydenta Wrocławia** na podstawie upoważnienia  
Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta reprezentowanego przez Elżbietę Dreczko – Dyrektora Wydziału  
Księgowości – zwaną w treści **Miastem**,

a

**Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce**,  
reprezentowaną przez: **Iwonę Agnieszka Łebek – Wójta Gminy Długołęka**,  
przy kontrasygnacie Mieczysława Dziubdzińskiej – Skarbnika Gminy – zwaną w treści **Gminą**

**§ 1.** W porozumieniu z dnia 1 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Kontrola dokumentów przewozu osób lub bagażu w pojazdach obsługujących linie określone  
w załączniku nr 1 do porozumienia prowadzona jest przez Miasto.

2. Miasto może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie kontroli dokumentów przewozu  
osób lub bagażu, o której mowa w ust. 1.

3. Gmina ma prawo wykonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, niezależnie  
od kontroli przeprowadzanych przez Miasto lub inny podmiot, o których mowa w ust. 2 w pojazdach  
obsługujących linie określone w ust. 1 na obszarze Gminy.

4. Wszystkie kwoty uzyskane z opłat dodatkowych z tytułu kontroli, o których mowa w ust. 2  
i 3 stanowią dochód Miasta.

2) Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

3) Załącznik nr 2 do porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 3.** Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egz. otrzymuje Gmina,  
a dwa egz. Miasto, z przeznaczeniem jednego egz. dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-  
jewództwa Dolnośląskiego.

**§ 4.** Aneks podlega ogłoszeniu w w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  
w życie z dniem 30.09.2010 r.

Wójt Gminy:  
*Iwona Agnieszka Łebek*

Skarbnik Gminy:  
*Mieczysława Dziubdzińska*

Wiceprezydent Wrocławia:  
*Wojciech Adamski*

z upoważnienia Skarbnika  
Dyrektor Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Dreczko*

**Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 Prezydenta  
Miasta Wrocławia, Wójta Gminy Długołęka  
z dnia 6 września 2010 r.**

**„Załącznik nr 1 do porozumienia**

**Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic, zgodnie z załączonym schematem):**

**Linia 904** Galeria Dominikańska – Słowackiego – Podwale – Oławska – Wyszyńskiego – Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Łosice – Dąbrowica – Dobroszów – Januszkowice – Kępa – Bierzyce – Łozina – Budziwojowice – Łosice – Szczodre – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska (po dopuszczeniu do ruchu tramwajowego Mostów Młyńskich linia zostanie skrócona do pętli Kromera)

**Linia 911** pl. Grunwaldzki – Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – Piecowice – Bielawa (wybrane kursy skrócone do Piecovic, w dni wolne tylko do Kiełczowa)

**Linia 914** Galeria Dominikańska – Słowackiego – Podwale – Oławska – Wyszyńskiego – Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska Wybrane kursy: ....–Szczodre – Domaszczyn – Szczodre-..., ...–Długołęka – Kamień – Długołęka –..., ... – Długołęka – Długołęka (Selgros) – Długołęka... (po dopuszczeniu do ruchu tramwajowego Mostów Młyńskich linia zostanie skrócona do pętli Kromera)

**Linia 921** pl. Grunwaldzki – Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka

**Linia 931** Psie Pole – Krzywoustego – Kiełczowska – Kiełczów – Kiełczówek (wybrane kursy do Śliwic i Pietrzykowic)

**Linia 934** Psie Pole – Krzywoustego – Bora – Komorowskiego – Okulickiego – Prusowice – Domaszczyn – Bukowina – Bąków – Łozina – Bierzyce – Zaprężyn – Krakowiany – Węgrów – Skąpa – Jaksonowice

**Linia 936** Psie Pole – Krzywoustego – Bora-Komorowskiego – Okulickiego – Przedwiośnie – Starodębowa – Pawłowicka – Ramiszów – Pasikurowice – Bukowina – Bąków – Tokary Siedlec – Godzieszowa – Siedlec – Tokary – Bąków – Bukowina – Pasikurowice – Ramiszów – Pawłowicka – Azaliowa – Przedwiośnie – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Krzywoustego – Psie Pole

**Linia 944** Dobroszów – Januszkowice – Stępiń – Borowa – Raków – Mydlice – Oleśniczka – Kątna – Brzezia Łąka. (wybrane kursy przedłużone do Psiego Pola: od Stępinia przez Byków, Długołękę, Mirków).



Załącznik nr 2 do Aneksu nr 4 Prezydenta  
Miasta Wrocławia, Wójta Gminy Długoleka  
z dnia 6 września 2010 r.

### Załącznik nr 2 do porozumienia

#### Szczegółowe zasady wyliczenia kwoty odpowiadającej dotacji

I. Celem wyliczenia kwoty odpowiadającej dotacji Strony zgodnie ustalają, co następuje:

1. Granice stref i Miasta dla linii strefowych są oznaczone na przystankach; przystanki graniczne należą do obu stref.
2. Cena biletu na linii strefowej jest uzależniona od liczby przekraczanych stref.
3. Bilet okresowy gminny na linii strefowej uprawnia do korzystania z lokalnej komunikacji zbiorowej na liniach normalnych, podmiejskich i nocnych na odcinku, na których ich trasy się pokrywają.
4. Bilet okresowy obowiązujący w lokalnej komunikacji zbiorowej na liniach normalnych, podmiejskich i pociągach uprawnia do korzystania w granicach Miasta z linii strefowych, objętych niniejszym porozumieniem. W przypadku rozpoczęcia podróży na linii strefowej bilet czasowy musi być skasowany przez kierowcę.
5. Rodzaje biletów stosowane na liniach strefowych:

#### Bilety w formie papierowej:

- 1) **jednorazowe** uprawniające do jednorazowego przejazdu na liniach objętych zamówieniem – tabela nr 1
- 2) **jednorazowe** – trasowane uprawniające do przejazdu na wybranej trasie wszystkimi liniami objętymi zamówieniem w obrębie 1 lub 2 liczonych kolejno stref, od momentu zakupu do 60 minut lub w obrębie 3 liczonych kolejno stref od momentu zakupu do 90 minut – tabela nr 2

#### Bilety okresowe imienne w formie elektronicznej:

- 3) **okresowe 7-dniowe gminne** uprawniające wskazaną osobę do wielokrotnego przejazdu w określonych strefach na 1 lub 2 liniach objętych zamówieniem przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie (dnia skasowania biletu) tabela nr 3

- 4) **okresowe 30-dniowe gminne** uprawniające wskazaną osobę do wielokrotnego przejazdu w określonych strefach na 1 lub 2 liniach objętych zamówieniem przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie (dnia skasowania biletu) tabela nr 4
- 5) **okresowe 30 dniowe międzygminne** uprawniające wskazaną osobę do wielokrotnego przejazdu w określonych strefach na wszystkich liniach objętych zamówieniem i wszystkich liniach normalnych i pospiesznych lokalnej komunikacji zbiorowej przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie (dnia skasowania biletu) – tabela nr 5
6. Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od liczby przekraczanych stref) wynosi 1,20 zł.
7. Ceny biletów ulgowych stanowią 50% cen biletów normalnych.
8. Bilety jednorazowe i jednorazowe-trasowane obowiązują wyłącznie na liniach objętych niniejszym porozumieniem.

II. Strony ustalają, że będą się rozliczały w sposób poniżej określony:

1. Po zakończeniu każdego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego Miasto, przedstawi Gminie zestawienie kosztów wykonywania przewozów na liniach strefowych i wpływów ze sprzedaży biletów.

2. Podział środków z opłat za przewozy na liniach strefowych, uwzględniający opłaty za przewozy po terenie poszczególnych gmin, następuje według poniższych tabel:

**Opłaty za przejazd – linie 904, 911, 914, 921, 931, 934, 936, 944**

Ceny biletów normalnych

Tabela nr 1

| <b>Bilety jednorazowe</b> |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                 | 2,40 zł   | 3,00 zł   | 4,00 zł   |
| Strefa D1                 | 3,00 zł   | 2,50 zł   | 3,00 zł   |
| Strefa D2                 | 4,00 zł   | 3,00 zł   | 2,50 zł   |
| <b>Udział – Wrocław</b>   |           |           |           |
|                           | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                 | 2,40 zł   | 1,50 zł   | 1,50 zł   |
| Strefa D1                 | 1,50 zł   | -zł       | -zł       |
| Strefa D2                 | 1,50 zł   | -zł       | -zł       |
| <b>Udział Długoleka</b>   |           |           |           |
| Strefa WR                 | -zł       | 1,50 zł   | 2,50 zł   |
| Strefa D1                 | 1,50 zł   | 2,50 zł   | 3,00 zł   |
| Strefa D2                 | 2,50 zł   | 3,00 zł   | 2,50 zł   |

Tabela nr 2

| <b>Bilety jednorazowe trasowane</b> |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                           | 2,50 zł   | 3,00 zł   | 4,00 zł   |
| Strefa D1                           | 3,00 zł   | 2,50 zł   | 3,00 zł   |
| Strefa D2                           | 4,00 zł   | 3,00 zł   | 2,50 zł   |
| <b>Udział Wrocław</b>               |           |           |           |
|                                     | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                           | 2,50 zł   | 1,50 zł   | 1,50 zł   |
| Strefa D1                           | 1,50 zł   | -zł       | -zł       |
| Strefa D2                           | 1,50 zł   | -zł       | -zł       |
| <b>Udział Długoleka</b>             |           |           |           |
|                                     | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                           | -zł       | 1,50 zł   | 2,50 zł   |
| Strefa D1                           | 1,50 zł   | 2,50 zł   | 3,00 zł   |
| Strefa D2                           | 2,50 zł   | 3,00 zł   | 2,50 zł   |

Tabela nr 3

| <b>Bilety okresowe 7 -dniowe gminne na 1 lub 2 linie</b> |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                          | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                | 16,00 zł  | 25,00 zł  | 32,00 zł  |
| Strefa D1                                                | 25,00 zł  | 18,00 zł  | 25,00 zł  |
| Strefa D2                                                | 32,00 zł  | 25,00 zł  | 18,00 zł  |
| <b>Udział Wrocław</b>                                    |           |           |           |
|                                                          | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                | 16,00 zł  | 12,50 zł  | 12,50 zł  |
| Strefa D1                                                | 12,50 zł  | -zł       | -zł       |
| Strefa D2                                                | 12,50 zł  | -zł       | -zł       |
| <b>Udział Długołęka</b>                                  |           |           |           |
|                                                          | Strefa WR | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                | - zł      | 12,50 zł  | 19,50 zł  |
| Strefa D1                                                | 12,50 zł- | 18,00 zł  | 25,00 zł  |
| Strefa D2                                                | 19,50 zł  | 25,00 zł  | 18,00 zł  |

Tabela nr 4

| <b>Bilety okresowe 30- dniowe gminne na 1 lub 2 linie</b> |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                                           | Strefa WR  | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                 | 48,00 zł   | 75,00 zł  | 95,00 zł  |
| Strefa D1                                                 | 75,00 zł   | 55,00 zł  | 75,00 zł  |
| Strefa D2                                                 | 95,00 zł   | 75,00 zł  | 55,00 zł  |
| <b>Udział - Wrocław</b>                                   |            |           |           |
|                                                           | Strefa WR- | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                 | 48,00 zł   | 37,50 zł  | 37,50 zł- |
| Strefa D1                                                 | 37,50 zł   | - zł      | -zł       |
| Strefa D2                                                 | 37,50 zł   | -zł       | -zł       |
| <b>Udział - Długołęka</b>                                 |            |           |           |
| -                                                         | Strefa WR  | Strefa D1 | Strefa D2 |
| Strefa WR                                                 | - zł       | 37,50 zł  | 57,50 zł  |
| Strefa D1                                                 | 37,50 zł   | 55,00 zł  | 75,00 zł  |
| Strefa D2                                                 | 57,50 zł   | 75,00 zł  | 55,00 zł  |

Tabela 5

| <b>Bilety 30 – dniowe międzygminne na wszystkie linie</b> |           |                         |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Strefa D1                                                 | Strefa D2 | Strefa D1               | Strefa D2 |
| <b>linie normalne</b>                                     |           | <b>linie pospieszne</b> |           |
| 107,00 zł                                                 | 127,00 zł | 125,00 zł               | 145,00 zł |
| <b>Udział Wrocław</b>                                     |           |                         |           |
| Strefa D1                                                 | Strefa D2 | Strefa D1               | Strefa D2 |
| <b>linie normalne</b>                                     |           | <b>linie pospieszne</b> |           |
| 69,50 zł                                                  | 69,50 zł  | 87,50 zł                | 87,50 zł  |
| <b>Udział Długołęka</b>                                   |           |                         |           |
| Strefa D1                                                 | Strefa D2 | Strefa D1               | Strefa D2 |
| <b>linie normalne</b>                                     |           | <b>linie pospieszne</b> |           |
| 37,50 zł                                                  | 57,50 zł  | 37,50 zł                | 57,50 zł  |

**Granice stref**

| Linia | Kod strefy | Nazwa strefy | Początek strefy           | Koniec strefy                  |
|-------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| 904   | WR         | Wrocław      | Galeria Dominikańska      | Mirków – Wolności              |
| 904   | D1         | Długołęka    | Mirków – Wolności         | Szczodre – szkoła              |
| 904   | D2         | Łozina       | Szczodre – szkoła         | Łozina                         |
| 911   | WR         | Wrocław      | pl. Grunwaldzki           | Mroźna                         |
| 911   | D1         | Kielczów     | Mroźna                    | Pieczowice                     |
| 911   | D2         | Brzezia Łąka | Pieczowice                | Bielawa                        |
| 914   | WR         | Wrocław      | Galeria Dominikańska      | Mirków - Wolności              |
| 914   | D1         | Długołęka    | Mirków – Wolności         | Domaszczyn, Kamień – Jantarowa |
| 921   | WR         | Wrocław      | pl. Grunwaldzki           | Mroźna                         |
| 921   | D1         | Kielczów     | Mroźna                    | Śliwice                        |
| 921   | D2         | Brzezia Łąka | Śliwice                   | Brzezia Łąka – Główna          |
| 931   | WR         | Wrocław      | Psie Pole                 | Kielczowska – cmentarz         |
| 931   | D1         | Kielczów     | Kielczowska – cmentarz    | Kielczówek – pętla             |
| 934   | WR         | Wrocław      | Psie Pole                 | Zakrzów                        |
| 934   | D1         | Pasikowice   | Zakrzów                   | Bukowina – skrzyż.             |
| 934   | D2         | Łozina       | Bukowina – skrzyż.        | Jaksonowice                    |
| 936   | WR         | Wrocław      | Psie Pole                 | Przebiśniewowa                 |
| 936   | D1         | Pasikowice   | Przebiśniewowa            | Pasikowice – Energetyczna      |
| 936   | D2         | Łozina       | Pasikowice – Energetyczna | Godziszowa                     |
| 944   | D2         | Łozina       | Dobroszów                 | Januszkowice                   |
| 944   | D2         | Brzezia Łąka | Januszkowice              | Brzezia Łąka – Lipowa          |
| 944   | WR         | Wrocław      | Psie Pole                 | Mirków – Wolności              |
| 944   | D1         | Długołęka    | Mirków – Wolności         | Byków – Lange                  |
| 944   | D2         | Brzezia Łąka | Byków – Lange             | Brzezia Łąka – Lipowa          |

3. Realizacja zobowiązania, określonego w § 3 porozumienia, nastąpi poprzez przekazywanie Miastu co miesiąc środków finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom usług przewozowych:

a) **linii 904, 911, 914, 921, 931, 936** wykonywanych przez przewoźnika na terenie Gminy,

b) **linii 934, 944** na terenie Gminy i Miasta,

które nie znalazły pokrycia w przychodach należnych Gminie ze sprzedaży biletów w dwóch ratach z terminem płatności:

- I rata – do 10 dnia danego miesiąca – w wysokości 95 000 zł,
- II rata do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywano przewozy w wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami za usługi nie znajdującymi pokrycia w przychodach ze sprzedaży biletów a dokonaną płatnością I raty, wyliczonej według zasad określonych w niniejszym załączniku.

4. Gmina zobowiązuje się do przekazywaniu Miastu należności, o których mowa w pkt II, na konto wskazane przez Miasto”.

- 
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
    - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: [dziennik@duw.pl](mailto:dziennik@duw.pl)
    - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: [dziennik@duw.pl](mailto:dziennik@duw.pl)
  - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrókami:
    - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
    - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
- 

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**Skład druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: [dziennik@duw.pl](mailto:dziennik@duw.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1