



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 listopada 2010 r.

Nr 205

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 3164** – Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XLIII/223/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów 20871

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 3165** – Rady Miejskiej w Głogowie nr LII/431/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/383/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie 20872
- 3166** – Rady Miejskiej w Głogowie nr LII/432/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 20873
- 3167** – Rady Miejskiej w Karpaczu nr XLVII/467/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 20873
- 3168** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/429/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 20876
- 3169** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/430/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 20877
- 3170** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/432/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 20878
- 3171** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/433/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Pietrzykowicach 20879
- 3172** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/434/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Czerńcicach 20881
- 3173** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/435/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 20884
- 3174** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVII/437/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. 20886
- 3175** – Rady Miasta Lubań nr LIII/313/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 20886
- 3176** – Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXVII/280/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 20888
- 3177** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XLVII/430/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski 20889

- 3178** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XLVII/431/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski 20890
- 3179** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XLVII/432/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 20892
- 3180** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XLVII/434/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 20893
- 3181** – Rady Miejskiej w Miliczu nr LIV/282/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej pozbawionej tej kategorii do kategorii dróg gminnych 20894
- 3182** – Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIX/375/10 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 20894
- 3183** – Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIX/377/10 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 20895
- 3184** – Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIX/379/10 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicom 20896

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 3185** – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXX/476/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia 20900

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3186** – Rady Gminy Jerzmanowa nr L/320/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa 20920
- 3187** – Rady Gminy Jerzmanowa nr L/321/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 20921
- 3188** – Rady Gminy Jerzmanowa nr L/322/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów 20921
- 3189** – Rady Gminy Ruja nr XXXV/194/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku 20922
- 3190** – Rady Gminy Zawonia nr XXXII/235/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów – działki nr 612/2 (część), 612/1 (część), 611, 610/3, 610/4, 608 (część), gmina Zawonia 20922
- 3191** – Rady Gminy Złotoryja nr XL/309/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 20929

DECYZJA

- 3192** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 20931

ROZSTRZYGNIECIA NADZORCZE

- 3193** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.RB.0911-31/10 z dnia 22 października 2010 r. stwierdzające nieważności § 11 uchwały nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 20937

- 3194** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.RB.0911-32/10 z dnia 27 października 2010 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „oraz forma konsultacji” i pkt 2 we fragmencie: „oraz forma konsultacji” uchwały nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 20939
- 3195** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.LF.0911-14/10 z dnia 27 października 2010 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „oraz forma konsultacji”, pkt 2 we fragmencie „oraz forma konsultacji” oraz § 3 ust. 4 zdanie drugie uchwały nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 20940

3164

UCHWAŁA NR XLIII/223/2010 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów o dmc do 3,5 tony z dróg Powiatu Ząbkowickiego w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr X/51/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 239, poz. 2758)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Juliusz Lipski

**Załącznik do uchwały nr XLIII/223/
/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 24 września 2010 r.**

**Cennik opłat
za czynności, o których mowa w § 1 uchwały**

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów (dmc)	Opłata (brutto) w zł za	
	Usunięcie pojazdu	
	Transport *	Załadunek i rozładunek**
Pojazdy o dmc do 3,5 tony	4 zł	150,00 zł

* cena za każdy rozpoczęty kilometr; zawiera wszystkie koszty związane z dojazdem do miejsca wezwania, transportem na wskazany parking, powrotem do bazy,

** cena jest określona ryczałtowo; zawiera wszystkie koszty związane z przygotowaniem usuwanego pojazdu do transportu, bez względu na stopień trudności,

Podane ceny obowiązują bez względu na porę dnia, dzień tygodnia i stopień trudności świadczonej usługi.

3165

**UCHWAŁA NR LII/431/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE**

z dnia 7 października 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/383/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie**

§ 1. Załącznik do uchwały nr XLVI/383/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2010 r. „Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie”:

- 1) W części dotyczącej okręgu wyborczego nr I w odniesieniu do rubryki „Granice okręgu” w zakresie ul. Budowlanych po nr „25” otrzymuje brzmienie „27”.
- 2) W części dotyczącej okręgu wyborczego nr II w odniesieniu do rubryki „Granice okręgu” otrzymuje brzmienie „Generała Władysława Sikorskiego”.
- 3) W części dotyczącej okręgu wyborczego nr III w odniesieniu do rubryki „Granice okręgu” otrzymuje brzmienie „Bolesława Wysokiego”.

- 4) W części dotyczącej okręgu wyborczego nr III w odniesieniu do rubryki „Granice okręgu” otrzymuje brzmienie „Księżnej Mechtyldy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Radosław Pobel

3166

**UCHWAŁA NR LII/432/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE**

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 1. Tworzy się trzy odrębne obwody głosowania.

§ 2. Ustala się następujące numery odrębnych obwodów głosowania, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Nr odrębnego obvodu głosowania	Granica obvodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
35	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 15, Głogów
36	Zakład Karny w Głogowie	Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów
37	Dom Pomocy Społecznej w Głogowie	Dom Pomocy Społecznej, ul. Neptuna 22/24, Głogów

§ 3. Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza, i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Radosław Pobel

3167

**UCHWAŁA NR XLVII/467/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620) uchwała się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportu ustala się następująco:

1. Od autobusów o liczbie miejsc siedzących, łącznie z kierowcą bez względu na rok produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:

Liczba miejsc siedzących	Kwota podatku
mniej niż 15 miejsc	570,00 zł
nie mniej niż 15 miejsc, a mniej niż 30 miejsc	1 038,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 161,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	733,00 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 221,00 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 465,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych dwuosioowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 12 ton do 13 ton	1 392,00 zł
od 13 ton włącznie do 14 ton	1 501,00 zł
od 14 ton włącznie do 15 ton	1 601,00 zł
od 15 ton włącznie i powyżej	1 930,00 zł

4. Od samochodów ciężarowych trzyosioowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 12 ton do 17 ton	1 476,00 zł
od 17 ton włącznie do 19 ton	1 660,00 zł
od 19 ton włącznie do 21 ton	1 817,00 zł
od 21 ton włącznie do 23 ton	1 998,00 zł
od 23 ton włącznie do 25 ton	2 180,00 zł
od 25 ton włącznie i powyżej	2 271,00 zł

5. Od samochodów ciężarowych czteroosioowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:

O dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)		Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	Z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż	mniej niż		
12	25	2 181,00 zł	2 181,00 zł
25	27	2 349,00 zł	2 349,00 zł
27	29	2 481,00 zł	2 517,00 zł
29	31	2 591,00 zł	2 711,00 zł
31		2 704,00 zł	2 797,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 3,5 tony do 6 ton	366,00 zł
od 6 ton włącznie do 12 ton	672,00 zł

7. Od ciągników siodłowych i balastowych dwuosioowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:

O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)		Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	Z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż	mniej niż		
12	18	974,00 zł	974,00 zł
18	25	1 339,00 zł	1 339,00 zł
25	31	1 664,00 zł	1 664,00 zł
31		2 175,00 zł	2 209,00 zł

8. Od ciągników siodłowych i balastowych trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:

O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)		Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	Z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż	mniej niż		
12	40	2 161,00 zł	2 161,00 zł
40		2 702,00 zł	2 797,00 zł

9. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 7 ton włącznie do 12 ton	793,00 zł

10. Od przyczep i naczep jednoosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 12 ton włącznie do 18 ton	863,00 zł
od 18 ton włącznie do 25 ton	1 213,00 zł
od 25 ton włącznie i powyżej	1 362,00 zł

11. Od przyczep i naczep dwuosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 12 ton włącznie do 28 ton	1 154,00 zł
od 28 ton włącznie do 33 ton	1 374,00 zł
od 33 ton włącznie do 38 ton	1 709,00 zł
od 38 ton włącznie i powyżej	2 020,00 zł

12. Od przyczep i naczep trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji:

Dopuszczalna masa całkowita	Kwota podatku
od 12 ton włącznie do 38 ton	1 709,00 zł
od 38 ton włącznie i powyżej	2 161,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2011.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała nr XXXII/344/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu

oraz uchwała nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/344/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Lucjan Szpila

3168

**UCHWAŁA NR XLVII/429/10
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osobę uprawnioną do udzielenia ulg.

§ 2. Jeśli w uchwale jest mowa o:

1. należnościach pieniężnych – należy rozumieć przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2. dłużnikowi – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3. wierzycielowi – należy rozumieć przez to Gminę Kąty Wrocławskie oraz jej jednostki podległe,

4. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

5. uldze – należy rozumieć przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym.

§ 3. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz w § 5 niniejszej uchwały gdy udzielona ulga dotyczy dłużnika-przedsiębiorcy, a należności są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – ulga ta ma charakter pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. wymienione w ust. 1. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie

3. Wysokość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji określonych wprost w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr.53, poz.311).

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, wielodzietnością, klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym;

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie poro-

zumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – również oświadczenie o sytuacji majątkowej.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

2. Okres odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnych nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

3. Okres spłaty należności pieniężnych rozłożonych na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:

- 1) Burmistrz Miasta i gminy Kąty Wrocławskie bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;
- 2) Kierownik jednostki podległej Gminie Kąty Wrocławskie, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 5.000 zł.

§ 9. 1. Należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami należnymi do dnia zapłaty, w przypadku stwierdzenia, że :

- 1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
- 2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
- 3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłaconą należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Miejskiej informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.

§ 12. Traci moc uchwała nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Kąty Wrocławskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

3169

UCHWAŁA NR XLVII/430/10 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52,

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 240,00 zł za 1 m³ odebranych odpadów.

§ 2. 1. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stosuje się zniżkę w wysokości 20% stawki określonej w § 1.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób umożliwiający ich

odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem na co najmniej: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne.

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 30 zł za 1 m³ nieczystości ciekłych.

§ 4. Stawki określone w §1 i §3 nie obejmują podatku VAT.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

3170

UCHWAŁA NR XLVII/432/10 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 65, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

- 1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
- 2) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli taka Rada w Gminie Kąty Wrocławskie będzie utworzona.

§ 3. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez:

- 1) opublikowanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
- 2) przekazanie informacji Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz od dnia doręczenia informacji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

skie o rozpoczęciu konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konsultacji oraz podjęte na ich podstawie decyzje.

2. O podjętej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

3171

UCHWAŁA NR XLVII/433/10 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Pietrzykowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 106, poz. 675) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy drogom wewnętrznym w Pietrzykowicach:

- a) ul. Diamentowa w granicach działki nr 222/25
- b) ul. Bursztynowa w granicach działki nr 222/26
- c) ul. Szmaragdowa w granicach działki nr 222/27
- d) ul. Rubinowa w granicach działki nr 222/28
- e) ul. Brylantowa w granicach działki nr 222/29
- f) ul. Perłowa w granicach działki nr 222/30
- g) ul. Szafirowa w granicach działki nr 222/31

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

Załącznik do uchwały nr XLVII/433/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich z dnia 21 września 2010 r.

Pietrzykowice ul. Diamentowa, Bursztynowa, Szaragdowa, Rubinowa, Brylantowa, Perłowa, Szafirowa



3172

**UCHWAŁA NR XLVII/434/10
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Czerńcach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy ulicom w Czerńcach

a) ul. Dębowa w granicach działki nr 130,
b) ul. Słoneczna w granicach działki nr 133.

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

**Załącznik do uchwały nr XLVII/434/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 września 2010 r.**

Czerńczyce: ul. Dębowa, ul. Słoneczna





3173

**UCHWAŁA NR XLVII/435/10
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy w Smolcu ul. Pogodna w granicach działki nr 167.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

Załącznik do uchwały nr XLVII/435/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 września 2010 r.

Smolec: ul. Pogodna

SMOLEC
UL. POGODNA



3174

UCHWAŁA NR XLVII/437/10 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony uchyla się § 16.

2. Pozostałe warunki uchwały pozostają bez zmiany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

3175

UCHWAŁA NR LIII/313/2010 RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miasta Lubąń uchwala, co następuje:

§ 1. Ileć w uchwale jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
- 2) Podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubąń,
- 4) Zespole – należy przez to rozumieć zespół interdyscyplinarny.

§ 2. Ustala się następujący tryb powoływania członków Zespołu:

- 1) Burmistrz kieruje wystąpienia do wszystkich Podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do pracy w Zespole w terminie 1 miesiąca od otrzymania wystąpienia,
- 2) Po otrzymaniu wytypowanych kandydatów do pracy w Zespole Burmistrz podejmuje decyzję o składzie Zespołu i zawiera porozumienia

o współpracy z Podmiotami, których kandydaci wejdą w skład Zespołu.

- 3) Po podpisaniu wszystkich porozumień Burmistrz powołuje Zespół w formie zarządzenia,
- 4) O fakcie powołania Burmistrz zawiadamia członków Zespołu i zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym odbiera oświadczenia, o których mowa w Ustawie

§ 3. Ustala się następujący tryb odwoływania członków Zespołu:

- 1) Burmistrz odwołuje członka Zespołu z dniem powzięcia wiadomości o:
 - a) rezygnacji z członkostwa w Zespole,
 - b) utracie statusu przedstawiciela Podmiotu,
 - c) utracie praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MW2.0914-6/10 z dnia 27 października 2010 r. do WSA we Wrocławiu na § 3 pkt 1 lit. c)
 - d) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 3 pkt 2,
 - e) jego śmierci.
- 2) Burmistrz może odwołać członka Zespołu:
 - a) na wniosek Zespołu,

- b) na wniosek Podmiotu, z którego wywodzi się członek Zespołu,
 - c) w przypadku trzykrotnego braku uczestnictwa w pracach Zespołu.
- 3) W przypadkach wymienionych w pkt 1 litera a oraz 2 litera a i c odwołanie następuje po konsultacji z Podmiotami, z których pochodzą członkowie Zespołu.
- 4) Burmistrz dokonuje powołania uzupełniającego członka Zespołu w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 po zastosowaniu trybu określonego w § 3.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego przewodniczący.

3. Przewodniczący w razie okoliczności uniemożliwiających mu działanie osobiście może upoważnić pisemnie do działania w jego imieniu innego członka Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek:

- a) Burmistrza,
- b) członków Zespołu stanowiących co najmniej połowę jego składu.

6. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego innego członka Zespołu posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Zespołu.

7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Zespołu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie przekazuje się do wiadomości Burmistrza.

8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

9. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 5. 1. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Zespołu lub w przypadku określonym w § 5 ust. 5 litera b wskazany przez Burmistrza członek Zespołu.

2. Osoby wymienione w ust. 1 reprezentują także Zespół wobec innych organów Gminy Miejskiej Lubań i innych osób.

3. W posiedzeniach Zespołu bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez przewodniczącego osoby wskazane przez Burmistrza.

4. Członkowie Zespołu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Zespół może obradować, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Zespołu, w tym przewodniczący lub osoba upoważniona przez przewodniczącego, albo w przypadku okre-

ślonym w § 5 ust. 5 litera b wskazany przez Burmistrza członek Zespołu.

6. Zespół obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

§ 6. 1. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.

2. Każdy z członków zespołu dysponuje w zespole jednym głosem.

3. Zespół rozstrzyga sprawy w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Zespołu podpisuje przewodniczący obrad.

5. Członek Zespołu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.

§ 7. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 8. 1. Do realizacji zadań określonych w art. 9b ust. 3 Ustawy zespół powołuje grupy robocze w składzie 7 osób.

2. Grupy robocze wybierają ze swojego grona kierownika, który kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki prac grupy Zespołowi.

§ 9. 1. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu i powołanych przez Zespół grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

2. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się, jeżeli przewodniczący Zespołu nie postanowi inaczej, w sali narad Urzędu Miasta Lubań, w godzinach ustalonych przez przewodniczącego Zespołu.

3. W czasie posiedzeń Zespołu i grup roboczych Urząd zapewnia także dostęp do telefonu, kserokopiarki i innych niezbędnych urządzeń biurowych.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MW2.0914-6/10 z dnia 27 października 2010 r. do WSA we Wrocławiu na § 9 ust. 3)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Małgorzata Grzesiak

3176

**UCHWAŁA NR LXXVII/280/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębne obwody głosowania w szpitalach, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Wykaz obwodów głosowania w szpitalach, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych

komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega doręczeniu Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Bubnowski

**Załącznik do uchwały nr LXXVII/
/280/10 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 12 października 2010 r.**

wykaz odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, na obszarze Gminy Miejskiej Lubin dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
50	Szpital im. J. Jonstona	Szpital im. J. Jonstona, ul. Generała Bema 5
51	Miejskie Centrum Zdrowia – Szpital	Miejskie Centrum Zdrowia, ul. Skłodowskiej-Curie 54

3177

**UCHWAŁA NR XLVII/430/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 30 września 2010 r.

**w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwała:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

- 1) od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67 zł
- 2) od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1 m² powierzchni użytkowej 0,65 zł
- 3) od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położonych na terenach wiejskich od 1 m² powierzchni użytkowej 0,62 zł
- 4) od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położonych na terenach wiejskich, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1 m² powierzchni użytkowej 0,60 zł
- 5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 20,75 zł
- 6) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1 m² powierzchni użytkowej 20,30 zł
- 7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 9,82 zł
- 8) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 4,27 zł
- 9) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 7,06 zł

- 10) od budowli 2% ich wartości określonych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni gruntów:

- 1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,80 zł
- 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł
- 3) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,41 zł
- 4) od gruntów pozostałych położonych na terenach wiejskich w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,32 zł

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości

- 1) pozostałe budynki lub ich części położone na terenie wiejskim, za wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz garaży.
- 2) grunty zajęte na cmentarze

§ 4. Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI/307/09 z dnia 26 listopada 2009 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

Przewodnicząca Rady:
Teresa Wachal

3178

**UCHWAŁA NR XLVII/431/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 30 września 2010 r.

**w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 26 lipca 2010 r. Nr 51 poz. 688) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	691,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie	945,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton	1 274,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton	1 826,00 zł
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton	2 039,00 zł
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton	2 039,00 zł
d) nie mniej niż 15 ton	2 209,00 zł

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton	2 039,00 zł
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton	2 039,00 zł
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton	2 102,00 zł
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton	2 209,00 zł
e) nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton	2 326,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton	2 326,00 zł

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton	2 209,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton	2 326,00 zł
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton	2 326,00 zł
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton	
– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	2 538,00 zł
– z innym systemem zawieszenia	2 708,00 zł
e) nie mniej niż 31 ton	
– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	2 538,00 zł

- z innym systemem zawieszenia 2 708,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 550,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

- | | |
|---|-------------|
| a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton | 1 657,00 zł |
| b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton | 1 657,00 zł |
| c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton | 1 773,00 zł |
| d) nie mniej niż 31 ton | |
| – z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | 1 985,00 zł |
| – innym systemem zawieszenia | 2 156,00 zł |

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

- | | |
|---|-------------|
| a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton | 2 039,00 zł |
| b) nie mniej niż 40 ton | |
| – z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | 2 708,00 zł |
| – z innym systemem zawieszenia | 2 708,00 zł |

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton 796,00 zł

6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- | | |
|---|-------------|
| a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton | 903,00 zł |
| b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton | 1 115,00 zł |
| c) nie mniej niż 25 ton | 1 221,00 zł |

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- | | |
|---|-------------|
| a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton | 1 115,00 zł |
| b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 ton | 1 328,00 zł |
| c) nie mniej niż 33 ton, mniej niż 38 ton | 1 550,00 zł |
| d) nie mniej niż 38 ton | 2 039,00 zł |

- 3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton	1 550,00 zł
b) nie mniej niż 38 ton	1 880,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 15 miejsc	1 009,00 zł
b) nie mniejszej niż 15 miejsc, mniejszej niż 30 miejsc	1 593,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 933,00 zł

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/310/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2011 roku.

Przewodnicząca Rady:
Teresa Wachal

3179

**UCHWAŁA NR XLVII/432/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 30 września 2010 r.

**w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala:

§ 1. Opłatę targową za każdy dzień sprzedaży towaru ustala się w następującej wysokości:

a) z samochodu ciężarowego	16,00 zł
b) z samochodu osobowego lub wozu konnego	15,00 zł
c) ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych murowanych	14,00 zł

d) ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych nie murowanych	12,00 zł
e) ze stołu innego niż wymienione w § 1 lit. „c” i „d”	10,00 zł
f) z ręki	3,00 zł
g) przy sprzedaży w innej formie niż określone § 1 lit. „a–f” za każdy zajęty m ² (ale nie więcej niż 699,27 zł dziennie)	4,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera Zarządca targowiska – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim.

§ 3. Kwoty zainkasowane z tytułu opłat targowych odprowadzane są na bieżąco na konto bankowe lub kasy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie później niż do dnia następującego po dniu pobrania opłaty.

§ 4. Pobieranie opłat odbywać się będzie na podstawie druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 5. Do 10. każdego miesiąca Gmina dokonuje zestawienia wpłaconych należności za miesiąc poprzedni i wypłaca Zarządcy 15% uzyskanej opłaty targowej z tytułu prowizji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVI/308/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 listopada

2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

Przewodnicząca Rady:
Teresa Wachal

3180

UCHWAŁA NR XLVII/434/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 30 września 2010 r.

**w sprawie zmiany w uchwale nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala zmiany w uchwale nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lwówek Śląski, o następującej treści:

§ 1. W dotychczasowej treści uchwały skreśla się: § 2, § 3 pkt 3, § 3 pkt 4, § 3 pkt 6, § 3 pkt 13, § 3 pkt 14, § 4 ust. 2 pkt 1 lit a we fragmencie „przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samocho-

dowych.”, § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b, § 4 ust. 2 pkt 3, § 4 ust. 3, § 4 ust. 4, § 4 ust. 6, § 5 ust. 13, § 6 ust. 1 we fragmencie „przez właścicieli, a przystanki komunikacji przez przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej”, § 7, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2, § 12 ust 3, § 12 ust. 4, § 16, § 19, § 20, § 21 ust. 1, § 23 ust. 2, § 25, § 29 ust. 2 we fragmencie „w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym”, § 30 i § 31.

§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Teresa Wachal

3181

UCHWAŁA NR LIV/282/10 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej pozbawionej tej kategorii do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Miliczu, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Milickiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych plac Ks. Eugeniusza Waresiaka w Miliczu, oznaczony w katastrze nieruchomości jako działka nr 1 AM 18

obręb Milicz, zaliczany dotychczas do dróg wojewódzkich, który pozbawiono tej kategorii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady:
Edmund Bienkiewicz

3182

UCHWAŁA NR XLIX/375/10 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa od osób fizycznych następujących podatków i opłat:

- 1) podatku od nieruchomości,
- 2) podatku rolnego,
- 3) podatku leśnego,
- 4) opłaty od posiadania psów.

§ 2. Na inkasentów podatków i opłat, określonych w § 1 wyznacza się następujące osoby:

- 1) Piotr Murawski – na terenie sołectwa Będkowie,
- 2) Nikiel Lucyna – na terenie sołectwa Garncarsko,
- 3) Jan Bronowicki – na terenie sołectwa Krysztalowie,
- 4) Tadeusz Jakubowski – na terenie sołectwa Księginice Małe,
- 5) Roman Chrzan – na terenie sołectwa Kunów,

- 6) Tadeusz Chudy – na terenie sołectwa Michałowice,
- 7) Stanisław Artymowicz – na terenie sołectwa Miroslawice,
- 8) Maria Pietryra -na terenie sołectwa Nasławice,
- 9) Władysław Tenderys – na terenie sołectwa Okulice,
- 10) Jan Gorczyński – na terenie sołectwa Olbrachtowice,
- 11) Jan Jadowski – na terenie sołectwa Przemiłów,
- 12) Artur Węgrowski – na terenie sołectwa Przedzrowice,
- 13) Ewa Bednarz – na terenie sołectwa Ręków,
- 14) Leokadia Andrzejewska – na terenie sołectwa Rogów Sobócki,
- 15) Jerzy Czerwicz – na terenie sołectwa Siedlakowice,
- 16) Krystyna Balińska – na terenie sołectwa Sobótka,
- 17) Leszek Petryszyn – na terenie sołectwa Stary Zamek,
- 18) Jan Waniszewski – na terenie sołectwa Strachów,
- 19) Antoni Longier – na terenie sołectwa Strzegomiany,
- 20) Ewa Jankowiak – na terenie sołectwa Sulistrowice,
- 21) Marek Juraszek – na terenie sołectwa Sulistrowiczki,
- 22) Ryszard Godek – na terenie sołectwa Świątniki,

- 23) Stanisław Dziedziński – na terenie sołectwa Wojnarowice,
24) Iwona Medyńska – na terenie sołectwa Żerzyszyce.

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa wynosić będzie 10% zainkasowanych kwot i wypłacane będzie w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, za dany rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/37/07 z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Kozyrski

3183

UCHWAŁA NR XLIX/377/10 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział:

- 1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 2) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

§ 3. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez:

- 1) opublikowanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
- 2) przekazanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsulta-

cji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz od dnia doręczenia informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie.

4. Konsultacje społeczne Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

- 1) konsultacje pisemne,
- 2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza uwzględniając użycie nowoczesnych technik informatycznych.

5. Z zebrania konsultacyjnego sporządza się protokół wraz z listą obecności.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję co do uwzględnienia lub odrzu-

cenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji przez podmioty wymienione w § 2.

2. O podjętej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Kozyrski

3184

UCHWAŁA NR XLIX/379/10 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę RODZINNA ulicy położonej w miejscowości PRZEZDROWICE, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55, AM-1, obręb Przezdrowice.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Nadaje się nazwę PIĘKNA ulicy położonej w miejscowości STARY ZAMEK, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 167, AM-1, obręb Stary Zamek.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadaje się nazwę USTRONNA ulicy położonej w miejscowości SULISTROWICE, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 429/11, 428/4, 428/10 i 428/15, AM-1, obręb Sulistrowice.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Kozyrski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/
/379/10 Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 1 października 2010 r.**



**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/
/379/10 Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 1 października 2010 r.**



3185

UCHWAŁA NR LXXX/476/10 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXXVI/261/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001 r. oraz zmienionym uchwałą nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. i uchwałą nr LXIV/381/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010 r. Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunki planu od nr 1 do nr 10, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1 : 1000 i 1 : 2000, stanowiące integralną część planu,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

4. Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony środowiska i przyrody;
- 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego;
- 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

- 5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem;
- 7) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji;
- 10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej;
- 11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru opracowania planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania,
- 4) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy.

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu niewymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§ 3. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia;
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu stanowiące załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
- 3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi;
- 4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;

- 5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
- 6) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
 - a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia, poczta, centrum konferencyjne),
 - b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
 - c) gastronomii,
 - d) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
 - e) produkcji drobnej związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych - piekarnia, cukiernia,
 - f) usług turystyki,
 - g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
 - h) usług informatycznych i łączności,
 - i) wystawiennictwa i działalności targowej,
 - j) projektowania i innych form pracy twórczej,
 - k) kultury i rozrywki,
 - l) nauki,
 - m) oświaty (edukacji),
 - n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
 - o) opieki społecznej,
 - p) działalności kościołów,
 - q) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
- 7) terenie mieszkaniowo-usługowym – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, których zagospodarowanych zagospodarowanie może obejmować:
 - a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 - c) usługi, w zakresie określonym w pkt. 6;
- 8) terenach produkcji i aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
 - a) produkcji,
 - b) handlu hurtowego i magazynowania,
 - c) logistyki (przeładunku towarów),
 - d) obsługi komunikacji i transportu,
 - e) dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych – stacje paliw,
 - f) usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa, z wykluczeniem:
 - a) demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
 - b) odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowania, zbierania i przeładunku odpadów (w tym złomowiska);
- 9) terenach produkcyjno-usługowych – należy przez to rozumieć tereny, które mogą być użytkowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy wymienione w pkt 6 i w pkt 8;
- 10) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny zieleni urządzonej z obiektami budowlanymi sportu i rekreacji, wraz z obiektami towarzyszącymi – uzupełniającymi przeznaczenie podstawowe terenu (lokalizowanymi na warunkach ustalonych w planie i pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników), obejmującymi:
 - a) usługi, w zakresie określonym w pkt 6 lit. c), d),
 - b) parkingi wraz z dojazdami,
 - c) ścieżki piesze i ścieżki rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej;
- 11) obiektach obsługi komunikacji i transportu – należy przez to rozumieć:
 - a) obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów, motocykli oraz sprzętu budowlanego,
 - b) garaże i parkingi wydzielone – o funkcji samodzielnej,
 - c) stacje paliw;
- 12) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane / budowle, obejmujące:
 - a) drogi wewnętrzne: dojazdy, drogi pieszojezdne,
 - b) ciągi piesze i place,
 - c) ciągi pieszo-rowerowe,
 - d) parkingi;
- 13) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania elewacji frontowej bryły budynku;
- 14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
- 15) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki;
- 16) wysokość okapu lub gzymsu – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu / gzymsu głównego budynku z dachem stromym;
- 17) wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu kalenicy;
- 18) wysokość elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki

- budynku z dachem płaskim, o kącie nachylenia połaci mniejszym od 20°;
- 19) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz symetrii układu połaci;
- 20) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym w planie, jednakowy dla głównych połaci dachu;
- 21) terenie zainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunki planu.

2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU,
- 3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
- 4) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU,
- 5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP,
- 6) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
- 7) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczone symbolem K,
- 8) tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone symbolem KS,
- 9) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
- 10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.

4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe terenu.

5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, dla poszczególnych terenów, ustala się:

- 1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy dotyczące podstawowego przeznaczenia terenów,
- 2) rodzaj oraz warunki lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej).

6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach planu linie rozgraniczające

§ 5. 1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) ograniczyć uciążliwości tych funkcji zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego, w tym dla terenów sąsiednich,

- 2) zapewnić w granicach działek tych funkcji odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
- 3) istniejące budynki związane z istniejącą funkcją nie mogą podlegać rozbudowie i nadbudowie.

§ 6. 1. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów odrębnych.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Budynki istniejące do zachowania i adaptacji oznaczono na rysunkach zmiany planu nr 2, 3 i 4.

2. Budynki nieoznaczone na rysunkach planu jako „budynki istniejące do zachowania” mogą zostać wyburzone, bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu.

3. Obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy określają rysunki planu.

4. Dopuszcza się przekroczenie obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy elementami architektonicznego ukształtowania budynku maksymalnie o 1,5 m.

5. W ciągu obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się cofnięcie fasady w głąb działki, części parterowej budynku, w miejscach realizacji wejść i wjazdów lub podcieni.

6. Na terenach oznaczonych symbolem 2PU, 1U, 2U, wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do oznaczonej na rysunkach planu linii zabudowy.

§ 8. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.

Rozdział 4

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 9. 1. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na da-

nym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
- 2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego jej ukształtowania,
- 3) na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
- 4) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
- 5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku.
- 6) maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku nie może przekroczyć:
 - na budynku zlokalizowanym na terenach PU: 2 m²,
 - na budynku zlokalizowanym na terenach U, KS i US: 1,5 m²
- 7) szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
- 8) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej do parametrów zabudowy.

2. Na terenach oznaczonych symbolem PU, U, KS i US i ZP dopuszcza się lokalizację przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie (słupów ogłoszeniowych, tablic, drogowskich).

3. Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji, o których mowa w ust. 2:

- 1) maksymalna wysokość obiektów nie może przekroczyć: 2,5 m,
- 2) maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej / informacyjnej nie może przekroczyć:
 - 2,5 m² – na terenach PU,
 - 1,2 m² – na terenach U, KS, US i ZP.
- 3) na każdym wydzielonym w planie terenie dopuszcza się wyłącznie jeden element nośnika reklam i informacji,
- 4) dopuszcza się dodatkowe inne ukształtowania nośników reklam i informacji, pod warunkiem, że będą elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej,

§ 10. 1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem UP, U, KS i US oraz innych terenów dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednokową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych i materiałowych,
- 2) wykluczyć lokalizację ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych,
- 3) ogrodzenia ukształtować z przesł azurowych, o łącznej powierzchni przesłwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przesła,

- 4) dopuszcza się ogrodzenia drewniane lub metalowe,
- 5) ustala się następujące maksymalne wysokości ogrodzeń:
 - dla terenów oznaczonych PU – 1,8 m,
 - dla terenów U, KS – 1,3 m,
 - dla terenu US: nie ustala się.

Rozdział 5

Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Ewentualne uciążliwości wywołane przez obiekty budowlane dopuszczane w planie nie mogą wykraczać poza granice działki obiektu będącego źródłem uciążliwości. Poziomy dopuszczalnych parametrów stanu środowiska w zakresie hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody określają przepisy w zakresie ochrony środowiska.

§ 12. 1. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania w jak największym stopniu istniejących drzew i alej oraz zieleni związanej z ekosystemami cieków i zbiorników wodnych.

2. Zasady oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.

3. Od strony dróg i granic terenów wyznaczonych w planie wprowadzić zieleni izolacyjną – wysoką i niską, o charakterze zieleni szpalerowej.

§ 13. 1. Na terenach wyznaczonych w planie ustala się następujące minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej działki:

- 1) dla terenu 1US: 0,60,
- 2) dla terenu 2US: 0,35,
- 3) dla terenu 1PU i 2PU: 0,25,
- 4) dla terenu 1MU: 0,35,
- 5) dla terenu 1U, 2U: 0,25
- 6) dla terenu 1ZP: 0,75,
- 7) dla terenu 2ZP: 0,50,
- 8) dla terenu 1MN: 0,35,
- 9) dla terenu 1K: 0,40,
- 10) dla terenu 1KS i 2KS: 0,25.

§ 14. 1. W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu ustala się, zgodnie z przepisami art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

- 1) tereny oznaczone symbolem 1US, 2US, 1ZP, 2ZP – podlegają ochronie jak tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
- 2) tereny oznaczone symbolem MU – podlegają ochronie jak tereny przeznaczone na cele mieszkalno-usługowe,
- 3) tereny oznaczone symbolem MN – podlegają ochronie jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 15. 1. Tereny 1PU, 2PU, 1KS i 2KS położone są w obrębie Obszaru Górniczego „Turoszów – Bogatynia”, utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993r. oraz w te-

renu górniczego „Turoszów – Bogatynia I”, utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKK/PK/555/96 z dnia 21.03.1996r.

2. Teren 2US (boisko sportowe) położony jest w strefie zagrożenia powodzią Q1%.

3. Teren 2US położony jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”. Przy zagospodarowaniu terenów w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują szczególne procedury określone w przepisach odrębnych.

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 16. 1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określają rysunki planu i uchwała.

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 9.

§ 17. 1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z istniejących dróg dla terenów 1US, 2US, 1PU, 2PU, 1U, 2U, 1MN i 1MU.

2. Dopuszcza się nowe zjazdy lub skrzyżowania dróg wewnętrznych, obsługujących wyznaczone tereny, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, z wyjątkiem zjazdów i skrzyżowań na drodze klasy G (Hradek nad Nisou – Zittau).

3. Orientacyjną lokalizację zjazdów lub skrzyżowań dróg wewnętrznych dla obsługi terenów 2U, 1K, 1KS, 2KS oznaczono na rysunkach planu.

4. Wyklucza się bezpośrednią obsługę terenów 1KS i 2KS z drogi klasy G (Hradek nad Nisou – Zittau);

§ 18. 1. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych.

2. Minimalna szerokość pasa terenu pod drogę wewnętrzną powinna wynosić 10m.

3. Dopuszcza się zaliczenie dróg wewnętrznych określonych w niniejszym planie do dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych, dojść pieszych i ścieżek rowerowych należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. 1. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:

- 1) nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.
- 2) urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
- 3) elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, lokalizować wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

3. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 20. 1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowied-

nią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:

- 1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1m.p./1 mieszkanie,
- 2) na potrzeby obiektów produkcyjnych – 1m.p./100 m² p.u.,
- 3) na potrzeby usług, w następującym zakresie:
 - biura – 1m.p./100 m² p.u.,
 - obiekty handlowe – 1m.p./50m² p.u.,
 - usługi turystyczne – 1m.p./4 łóżka,
 - restauracje, kawiarnie – 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
 - usługi pozostałe – 1 m.p./80 – m² p.u.

§ 21. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru planu poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, w tym gminne sieci wodociągowe, magistralne i rozdzielcze.

2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków.

3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:

- 1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
- 2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.

5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, z uwzględnieniem następujących urządzeń:

- 1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),
- 2) stacji transformatorowych,
- 3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przyłączeniami.

6. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów zarówno za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak i instalacji zasilanych gazem lub energią elektryczną przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska oraz wymogów ochrony zabytków.

7. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

8. Ustala się zasilanie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

§ 22. 1. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.

- 1) układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.
- 2) nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic określonych liniami rozgraniczającymi lub poza terenami ulic, w obszarach terenów wszystkich funkcji określonych w ustaleniach planu.
- 3) stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolno stojące budowle lub jako urządzenia wbudowane w budynki
- 4) dopuszcza się możliwość lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.

2. Dopuszcza się dodatkowe stacje transformatorowe na terenach oznaczonych symbolem PU, U i KS, stosownie do potrzeb poszczególnych odbiorców.

3. Projektowaną przesyłową sieć wodociągową $\varnothing$ 400, oznaczono na rysunku nr 8.

4. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

5. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.

6. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

7. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać w stosownych urządzeniach. W przypadku stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.

§ 23. 1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi – wskazanymi w ustaleniach szczegółowych – dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących obszar gminy.

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi.

3. Dopuszcza się zarurowanie rowów i cieków na terenach produkcyjno-usługowych i dróg wraz ze zmianą ich przebiegu w granicach działki.

Rozdział 7

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu

§ 24. 1. Na terenach oznaczonych symbolem 1PU, 2PU, 1MU, 1U, 2U 1MN 1K, 1KS i 2KS, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem 1US, 2US, 1ZP i 2ZP, dopuszcza się tymczasowe zago-

spodarowanie związane z obsługą imprez / festynów i spotkań rekreacyjno – wypoczynkowych. Tymczasowe zagospodarowanie lokalizować na okres trwania imprez okolicznościowych, spotkań i festynów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się lokalizację letnich ogródków gastronomicznych.

4. Tymczasowe zagospodarowanie może obejmować obiekty małej architektury oraz obiekty przenośne o formach namiotowych.

5. Ustala się następujące zasady i parametry kształtowania obiektów małej architektury:

- 1) stosować konstrukcję i wykończenie drewniane;
- 2) rozwiązanie architektoniczne – jednorodne dla całego terenu – ukształtować w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej i związanymi z nią formami detalu i snycerki (np. konstrukcji ryglowej / szachulcowej);
- 3) zadaszenie – strome, spadek połaci dachu w granicach 25–45°;
- 4) maksymalna wysokość: 3,5 m.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 25. 1. Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały.

2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

3. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1U:

- 1) minimalna pow. dz.: 1800 m²,
- 2) minimalna szer. dz.: 35 m,
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65–90°.

4. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 2U:

- 1) minimalna pow. dz.: 1000 m²,
- 2) minimalna szer. dz.: 30 m,
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65–90°.

5. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1MN:

- 1) minimalna pow. dz.: 700 m²,
- 2) minimalna szer. dz.: 25 m,
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80–90°.

Rozdział 9

Ustalenia szczegółowe

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego zmianą planu dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne – po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;
- 3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określa rysunek planu;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,10;
- 5) maksymalna wysokość kalenicy: 10 m;
- 6) maksymalna wysokość okapu: 5,5 m;
- 7) dach: stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy – dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami;
- 8) kąt nachylenia połaci dachu: 30–45°.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 10 symbolem 2US ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji – boisko sportowe;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się zakaz lokalizacji budynków.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1PU ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej – mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną – wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej (szpalery drzew);
- 2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanymi przy ul. Polnej, powinna wynosić 12 m;
- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
- 5) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących dróg, zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne – po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
- 6) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego – Dworska) – 10 m;

- 7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
- 8) maksymalna wysokość kalenicy: 14 m;
- 9) maksymalna wysokość okapu: 7,5 m;
- 10) kąt nachylenia połaci dachu: 30–45°;
- 11) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 2PU ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej – w tym mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną – wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej.
- 2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz ul. Polnej powinna wynosić 6 m.
- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
- 5) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Polnej;
- 6) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne – po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
- 7) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego – Dworska) – 16 m;
- 8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
- 9) maksymalna wysokość kalenicy: 14 m;
- 10) maksymalna wysokość okapu: 7,5 m;
- 11) kąt nachylenia połaci dachu: 30–45°;
- 12) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1MU ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Młodych Energetyków;
- 2) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 – 10 m;

- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
- 5) ustala się następujące parametry kształtowania nowej zabudowy:
- 6) maksymalna wysokość kalenicy: 14 m;
- 7) maksymalna wysokość okapu: 7,5 m;
- 8) kąt nachylenia połaci dachu: 30–45°;
- 9) ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejącego budynku:
 - a) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym bryłę budynku, ukształtowanie i geometrię dachu, detal architektoniczny, wymiary, rozmieszczenie oraz układ i wewnętrzne podziały okien,
 - b) utrzymać wysokości budynku, w tym wysokości kalenicy i okapów oraz gzymsów,
 - c) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku;
 - d) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy / przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
 - e) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
 - f) dopuszcza się uzupełnienie i wzbogacenie bryły oraz detalu budynków poprzez wprowadzenie nowych elementów zabudowy i detalu, w tym realizowanych z elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań i wartości architektonicznych,
 - g) nowe elementy dostosować do zabytkowych cech i walorów architektonicznych budynku oraz jego charakterystycznych architektonicznych proporcji.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2364D – 10 m (wcięcie 15 m),
- 3) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
 - a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech bu-

dynków zabytkowych / budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,

- b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
- c) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: przeszklonych elewacji oraz innych elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań architektonicznych;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
- 5) maksymalna wysokość kalenicy: 12 m;
- 6) maksymalna wysokość okapu: 7,5 m;
- 7) kąt nachylenia połaci dachu: 30–45°.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny obiektów obsługi komunikacji (stacja paliw), tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wykluczyć lokalizację zabudowy na gruntach nasypowych w obszarze nieistniejącego nieużytku i zbiornika wody;
- 2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG.
- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,45;
- 5) maksymalna wysokość kalenicy: 13,5 m;
- 6) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5 m;
- 7) minimalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 5 m;
- 8) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30–45°;
- 9) dopuszcza się dach płaski.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1ZP ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) wyklucza się lokalizację:
 - a) budynków,
 - b) garaży,
 - c) kiosków, barakowozów, kontenerów,
- 2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
 - a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleń szpalerową,

- b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleni izolacyjną,
- c) zespoły zieleni kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej.

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 7 symbolem 2ZP ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) wyklucza się lokalizację budynków;
- 2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
 - a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleni szpalerową,
 - b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleni izolacyjną.

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 1MN ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, usługi wbudowane.
- 3) usługi mogą zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG;
- 2) minimalna odległość zabudowy gospodarczej od drogi 1KDG (wojewódzkiej nr 352) – 10 m;
- 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
- 4) maksymalna wysokość kalenicy: 10,5 m;
- 5) maksymalna wysokość okapu: 5,5 m;
- 6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 35–45°.
- 7) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
 - a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
 - b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami.

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 6 symbolem 1K ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wyklucza się lokalizację drzew w odległości 25 m od terenów kolejowych;
- 2) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 3) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
- 5) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9,5 m;
- 6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 25–45°;
- 7) dopuszcza się dach płaski.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 1KS ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
- 3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w § 3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h;
- 4) dopuszcza się usługi wbudowane w budynkach obsługi komunikacji samochodowej, zlokalizowanych na wyznaczonym terenie. Wydzielone w obszarze terenu działki budowlane – przeznaczone w całości pod usługi m mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się droga klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau, dla której wydzielono, w trybie przepisów odrębnych) pas terenu o szerokości około 60m;
- 2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau
- 3) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D – Z1/2 (docelowo G1/2);
- 4) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau – 20m;
- 5) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D – Z1/2 – 10 m;
- 6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
- 7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
- 8) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9 m;
- 9) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami;
- 10) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30–45°;

11) dopuszcza się dach płaski.

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 2KS ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
- 3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w § 3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h;
- 4) wydzielone w obszarze terenu działki budowlane – przeznaczone w całości pod usługi - mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau
- 2) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D – Z1/2 (docelowo KDG1/2);
- 3) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau – 20 m;
- 4) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D – Z1/2 – 10 m;
- 5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
- 6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
- 7) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5 m;
- 8) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami
- 9) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30–45°;
- 10) dopuszcza się dach płaski.

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 8 planu symbolem 1KDG (droga główna – G1/2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352) wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 35 m;
- 2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
- 3) obsługę obszarów przyległych ustala się wyłącznie poprzez skrzyżowania / zjazdu oznaczone na rysunku planu.

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 5 i 8 zmiany planu symbolem 1KDW i 2KDW (droga wewnętrzna) wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m;
- 2) w pasie drogowym dopuszcza się wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

Rozdział 10

Przepisy końcowe


§ 41. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 43. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Paweł Szczotka

Załącznik nr 1-01 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.




Załącznik nr 1-02 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BOGATYNIA

SKALA 1:1000




Oznaczenia:

- Granica obszaru objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Tereny produkcyjno-usługowe
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Budynki istniejące do zachowania

ZAŁĄCZNIK NR1
DO UCHWAŁY Nr LXXX / 476 / 10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

Załącznik nr 1-03 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.




Załącznik nr 1-04 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BOGATYNIA

SKALA 1:1000



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BOGATYNIA

PRZYJĘTEGO UCHWAŁA Nr XXXII / 255 / 2001
RADY GMINY i MIASTA w BOGATYNII z dnia 30 stycznia 2001 roku
ZMIENIONEGO UCHWAŁA Nr XXXVII / 325 / 06
RADY GMINY i MIASTA w BOGATYNII z dnia 08 sierpnia 2006 roku
ZMIENIONEGO UCHWAŁA Nr LXIV / 381 / 10
RADY GMINY i MIASTA w BOGATYNII z dnia 15 lutego 2010 roku

GRANICA OPRACOWANIA ZMIANY W PLANIE




Oznaczenia:


- Granica obszaru objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Tereny mieszkaniowo-usługowe
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Budynki istniejące do zachowania

ZAŁĄCZNIK NR1
DO UCHWAŁY Nr LXXX / 476 / 10
RADY GMINY i MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

Załącznik nr 1-05 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



Załącznik nr 1-06 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.




Załącznik nr 1-07 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BOGATYNIA

SKALA 1:1000



Oznaczenia:



Granica obszaru objętego zmianą planu




Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania



Tereny zieleni urządzonej

ZAŁĄCZNIK NR1
DO UCHWAŁY Nr LXXX / 476 / 10
RADY GMINY i MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

Załącznik nr 1-08 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



Załącznik nr 1-09 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.



Oznaczenia:

-  Granica obszaru objętego zmianą planu
-  Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
-  Tereny obsługi komunikacji
-  Nieprzekraczalne linie zabudowy
-  Zjazdy i wloty dróg wewnętrznych
-  Oznaczenie klasy i numeru dróg w otoczeniu obszaru opracowania

ZAŁĄCZNIK NR1
DO UCHWAŁY Nr LXXX / 476 / 10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

**Załącznik nr 1-10 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.**



ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BOGATYNIA


SKALA 1:2000

RYSUNEK PLANU NUMER 10

**WYRYS ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY BOGATYNIA**

PRZYJĘTOGO UCHWAŁA Nr XXXII / 255 / 2001
RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI z dnia 30 stycznia 2001 roku
ZMIENIONEGO UCHWAŁA Nr XXXVII / 325 / 06
RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI z dnia 08 sierpnia 2006 roku
ZMIENIONEGO UCHWAŁA Nr LXIV / 381 / 10
RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI z dnia 15 lutego 2010 roku

GRANICA OPRACOWANIA ZMIANY W PLANIE



Oznaczenia:



Granica obszaru objętego zmianą planu



Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania



Tereny sportu i rekreacji



Strefa zagrożenia powodzią Q1%

ZAŁĄCZNIK NR1
DO UCHWAŁY Nr LXXX / 476 / 10
RADY GMINY i MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian w planie

Do wyłożonego w dniach od 22 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r. do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bogatynia, w terminie do dnia 4 sierpnia 2010 r., nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXX/
/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia zmian w planie:

- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na trasie SUW Zatonie – Bogatynia (określoną na rysunku zmiany planu nr 8),
- budowę oczyszczalni ścieków w Kopaczowie (określoną na rysunku zmiany planu nr 6),
- rozbudowę i modernizację istniejących dróg oraz rozbudowę sieci infrastruktury technicznej w sąsiedztwie terenów usługowych w Porajowie (określonych na rysunku zmiany planu nr 5).

Inwestycje, o których mowa wyżej, mogą być finansowane ze środków budżetowych.

Inwestycje, o których mowa wyżej, mogą być finansowane ze środków budżetowych. Przyjmuje się, że gmina w miarę możliwości będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł, zasady finansowania ww. zadań zmieniają się odpowiednio do uzyskanych funduszy.

3186

**UCHWAŁA NR L/320/2010
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 20 października 2010 r.

**w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w Gminie Jerzmanowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną za podstawę obliczania podatku rolnego w 2011 roku z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 30,00 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2010 r. w Gminie Jerzmanowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady:
Tomasz Pawłowski

3187

UCHWAŁA NR L/321/2010 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości.

2. Stawki podatku wynoszą:

- 1) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni;
 - b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
 - c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m² powierzchni;
- 2) od budynków lub ich części:
 - a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady:
Tomasz Pawłowski

3188

UCHWAŁA NR L/322/2010 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 20,00 zł rocznie od każdego psa.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/229/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady:
Tomasz Pawłowski

3189

UCHWAŁA NR XXXV/194/10 RADY GMINY RUJA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku o numerze, granicy i siedzibie obwodowej komisji wyborczej, jak niżej:

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
3	Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku	Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ruja.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Bas

3190

UCHWAŁA NR XXXII/235/2010 RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów – działki nr 612/2 (część), 612/1 (część), 611, 610/3, 610/4, 608 (część), gmina Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonym przez Radę Gminy Zawonia uchwałą nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz w nawiązaniu do uchwały Rady

Gminy Zawonia nr XI/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwała, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów,

uchwalonego uchwałą nr VII/77/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. nr 213, poz. 2558) – działki nr 612/2 (część), 612/1 (część), 611, 610/3, 610/4, 608 (część), gmina Zawonia, zwaną dalej planem.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów symbolem 45 R (część) – tereny rolnicze na przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obsługującymi ją drogami. Teren lasu został w planie zachowany bez zmian.

3. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Zawonia jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy,

schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż 1/2 szerokości elewacji frontowej,

- 8) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej,
- 10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową.

§ 3. Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) podstawowe przeznaczenie terenu ,
- 5) granice strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
- 6) napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz z granicami w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN, 2 MN,
- 2) teren lasu, oznaczony symbolem ZL,
- 3) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony symbolem E,
- 4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW,
- 5) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KDp.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) formę przestrzenną obiektów w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi należy kształtować harmonijnie i jednorodnie w zakresie kompozycji bryły i formy dachu oraz rozwiązań materiałowych i kolorystyki zgodnie z zasadami określonymi w § 8 (strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego),
- 2) na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach szczegółowych dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – rozdział III.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia :

- 1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb mieszkańców,
- 2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
- 3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych przepisami odrębnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
- 4) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 5) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów,
- 6) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i konserwowanie istniejącej zieleni leśnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL,
- 7) dla obiektów, w których będą przechowywane substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze, należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi,
- 8) masy ziemne usuwane lub przemieszczane podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Zawonia,
- 9) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której ustala się następujące wymogi :

- 1) obiekty budowlane powinny być zharmonizowane z krajobrazem kulturowym Złotowa i kształtowane w nawiązaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabarytu, geometrii dachów, materiału elewacyjnego i kolorystyki,
- 2) zakazuje się lokalizacji masztów, konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekątnikowymi telekomunikacji,
- 3) lokalizację wysokościowych obiektów technicznych i technologicznych (m.in. kominy, silosy, zbiorniki) należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- 4) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych z elementów, prefabrykowanych i ogrodzeń pełnych,
- 5) zakazuje się umieszczania reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem
- 6) należy utrzymywać istniejącą zieleni,
- 7) wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- 8) nowe trasy linii energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić jako kablowe.

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia :

- 1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
- 2) w przypadku odkrycia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na obszarze objętym planem ustala się obszar przestrzeni publicznych – teren ciągu pieszojezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDp.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację wszelkich obiektów niebędących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
- 2) reklamy, tablice informacyjne i obiekty małej architektury należy lokalizować w miejscach zapewniających:

- a) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych,
 - b) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów,
 - c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych,
- 3) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego wprowadza się następujące zasady:
- a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osunięciem się mas ziemnych oraz tereny górnicze.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebieg drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW oraz ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDp.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce na mieszkanie,
- 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
- 3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych,
- 4) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość stanowisk postojowych podlega zsumowaniu.

3. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) linie rozgraniczające drogi wewnętrznej (KDW) oraz ciągu pieszo-jezdnego (KDp), wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego,
- 2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej podziemnej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg,
- 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
- 4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,

- 5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje,
- 6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę,
- 2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Złotów na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz przepompowni ścieków,
- 3) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Czeszowie lub alternatywnie do oczyszczalni ścieków w innej miejscowości,
- 4) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zlokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 5) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren, a na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej,
- 2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3,
- 3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
- 4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia ww. substancjami, o których mowa w pkt. 3.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
- 2) dla potrzeb projektowanego zainwestowania (głównie zabudowa mieszkaniowa) wyznacza się teren pod stacją transformatorową oznaczo-

na na rysunku planu symbolem E oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3,

- 3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń,
- 4) pozostawia się przebieg trasy istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 20 kV wraz z granicami terenów, w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych,
- 5) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych na stały pobyt ludzi oraz trwałego zagospodarowania terenu zielenią średnią i wysoką w obrębie strefy, o której mowa w ust. 7 pkt. 4,
- 6) dopuszcza się przełożenie lub kablownię sieci elektroenergetycznych na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

- 1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach określonych przez operatora sieci,
- 2) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.
- 3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:

- 1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń,
- 2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

- 1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą (napowietrzną lub kablową) – na warunkach określonych przez operatorów sieci,
- 2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.

11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:

- 1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do szczelnych pojemników – kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na gminne składowisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta składowiska,
- 2) sposób postępowania z odpadami (w tym innymi) na zasadach określonych w przepisach o odpadach.

12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających

§ 14. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
- 2) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji,
- 3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m, a wysokość zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m,
- 4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych naczółkowe, dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąta nachylenia połaci dachowych 300–450, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym matowym,
- 5) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy

- granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 100,
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej (poza granicami opracowania planu), ciągu pieszo – jezdni oraz 5 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej,
 - 7) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 30%),
 - 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50% powierzchni działki,
 - 9) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - b) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej nie może być mniejsza niż 800 m², zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m²,
 - c) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m²,
- 2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt. 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 15% minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek),
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 700–1100.

§ 15. Teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.1.

W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi las,
- 2) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się obowiązek zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni leśnej.

§ 16. Teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi urządzenie elektroenergetyczne,
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji,
- 2) przy grodzeniu stacji transformatorowych wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 17. Teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga wewnętrzna,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 6 m,
- 2) skrzyżowanie drogi wewnętrznej z drogą dojazdową na warunkach określonych przez zarządcę drogi dojazdowej,
- 3) krzyżowania drogi wewnętrznej z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 18. Teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się :

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi ciąg pieszo-jezdny,
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających – 8 m.

§ 19. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN w wysokości 1%,
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZL, E, KDW, KDp w wysokości 0,1%.

Rozdział 4

Przepisy końcowe


§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Zawonia.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Dorota Worotniak

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/
/235/10 Rady Gminy Zawonia z dnia
1 lipca 2010 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/
/235/10 Rady Gminy Zawonia z dnia
1 lipca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów – działki nr 612/2, (część), 612/1 (część), 611, 610/3, 610/4, 608 (część), gmina Zawonia”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 350 248.00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

- 1) środki własne gminy,
- 2) środki pozyskane w ramach działań ujętych w Regionalnym Planie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego,

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/
/235/10 Rady Gminy Zawonia z dnia
1 lipca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów – działki nr 612/2, (część), 612/1 (część), 611, 610/3, 610/4, 608 (część), gmina Zawonia”, podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Zawonia nie przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami).

3191

**UCHWAŁA NR XL/309/10
RADY GMINY ZŁOTORYJA**

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:

§ 1. Roczna wysokość stawki podatku od nieruchomości wynosi:

- 1) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni ----- 0,80 zł
 - b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni ----- 4,15 zł
 - c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

- publicznego przez organizację pożytku publicznego- od 1 m² powierzchni ----- 0,30 zł
- 2) od budynków lub ich części:
- a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej ----- 0,67 zł
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1 m² powierzchni użytkowej ----- 18,50 zł
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej ----- 9,82 zł
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – od 1 m² powierzchni użytkowej ----- 4,27 zł
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej, w tym:
- garaży ----- 6,00 zł
 - inwentarskich i komórek ----- 3,00 zł
 - stodół i szop ----- 0,60 zł

- innych ----- 7,06 zł
- 3) od budowli ----- 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle przeznaczone na cele:

- 1) działalności sportowej i rekreacyjnej;
- 2) ochrony zdrowia;
- 3) ochrony przeciwpożarowej;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała XXX/239/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Pawlus

3192



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Wrocław, dnia 19 października 2010 r.

OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

**EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, które posiada:**

- numer 0000290983 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-10-05-960,

zawartego w piśmie z dnia 5 sierpnia 2010 r. i zostało uzupełnione pismem z dnia 18 sierpnia 2010 r., pismem z dnia 8 września 2010 r., pismem z dnia 8 października 2010 r., pismem z dnia 11 października 2010 r. oraz pismem z dnia 13 października 2010 r. o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,

postanawiam

- 1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;**
- 2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła – do dnia 30 kwietnia 2012 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2010 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46 Prawa energetycznego.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła – decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. nr WCC/1014/3035/W/3/2001/BK z późn. zm.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła – decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. nr PCC/1000/3035/W/3/2001/BK z późn. zm.,
- obrót ciepłem – decyzją z dnia 16 marca 2007 r. nr OCC/331/3035/W/OWA/2007/DL z późn. zm.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.

Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2009)

Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.:

- 1) grupy taryfowe,
- 2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,
- 3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- 4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 kwietnia 2012 r., mając przy tym na uwadze wprowadzona przez Przedsiębiorstwo zmianę okresu sprawozdawczego za, który są sprawozdania finansowe tego podmiotu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). **Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.**
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

ODDZIAŁU CENTRALNEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Adam Dobrowolski

EPS Polska Sp. z o. o.
ul. Królowej Marysienki 10, 02-954 Warszawa

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 października 2010 r. nr OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML

CZEŚĆ I

Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

1. **Ustawa** – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).
2. **Rozporządzenie o taryfach** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
3. **Rozporządzenie o przyłączeniach** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
4. **Sprzedawca** – EPS Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Marysienki 10, 02-954 Warszawa
5. **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła.
6. **sieci ciepłownicze** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
7. **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
8. **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
9. **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
10. **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktu poboru ciepłej wody w obiekcie.
11. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
12. **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła (licznik ciepła).
13. **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny.
14. **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

CZEŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o decyzje na:

1) wytwarzanie ciepła:

- z dnia 28 listopada 2001 r., nr WCC/1 014/3035/W/3/2001/BK z późniejszymi zmianami

2) przesyłanie i dystrybucje ciepła:

- z dnia 28 listopada 2001 r., nr PCC/1 000/3035/W/3/2001 /BK z późniejszymi zmianami

3) obrót ciepłem

- z dnia 16 marca 2007 r. nr OCC/331/3035/W/OWA/2007/DL z późniejszymi zmianami

CZĘŚĆ III

Podział na grupy odbiorców

Sprzedawca dokonał podziału odbiorców na grupy w zależności od źródeł ciepła oraz miejsca dostarczania ciepła zgodnie z poniższym zestawieniem:

KR/1,9/P	Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej o ciśnieniu 1,9 MPa za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Sprzedawcy.
KR/0,4/P	Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej zlokalizowanej w Krapkowicach, przy ul. Opolskiej 103, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej o ciśnieniu 0,4 MPa, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Sprzedawcy
KR/1,0/P	Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej o ciśnieniu 1,0 MPa, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Sprzedawcy do stacji redukcyjnej, eksploatowanej przez Sprzedawcę, a od stacji redukcyjnej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej odbiorcy.
KR/W	Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej zlokalizowanej w Krapkowicach, przy ul. Opolskiej 103, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Sprzedawcy.
OWR1	Odbiorcy ciepła w wodzie gorącej zakupionego w EPS CO-GEN Polska Sp. z o.o. z zewnętrznych instalacji odbiorczych zasilanych z kotłowni przy ul. Dmowskiego 7 we Wrocławiu

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat

Grupa KR/1,9/P

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Cena i stawka opłat netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	127 954,38
	Miesięczna rata	zł/MW/m-c	10 662,87
2	Cena ciepła	zł/GJ	19,67
3	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,1
4	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	35 676,09
	Miesięczna rata	zł/MW/m-c	2 973,01
5	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,51

***Do cen netto doliczony będzie obowiązujący podatek VAT**

Grupa KR/1,0/P

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Cena i stawka opłat netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	127 954,38 10 662,87
2	Cena ciepła	zł/GJ	19,67
3	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,1
4	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	5 559,29 463,27
5	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,17

****Do cen netto doliczony będzie obowiązujący podatek VAT***

Grupa KR/0,4/P

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Cena i stawka opłat netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	127 954,38 10 662,87
2	Cena ciepła	zł/GJ	19,67
3	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,1
4	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	46 518,11 3 876,51
5	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,41

****Do cen netto doliczony będzie obowiązujący podatek VAT***

Grupa KR/W

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Cena i stawka opłat netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	127 954,38 10 662,87
2	Cena ciepła	zł/GJ	19,67
3	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,1
4	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	3 228,59 269,05
5	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,23

****Do cen netto doliczony będzie obowiązujący podatek VAT***

Grupa OWR1

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Cena i stawka opłat netto
1	Stawka za obsługę odbiorców Miesięczna rata	zł/MW/rok zł/MW/m-c	31,80 2,65
2	Cena ciepła	zł/GJ	wg stawek EPS CO-GEN Sp. z o.o.
3	Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	

****Do cen netto doliczony będzie obowiązujący podatek VAT***

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dla Krapkowic nie zostały uchwalone założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a sprzedawca nie planuje w pierwszym roku stosowania taryfy poniesienia nakładów na przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczych, w związku z tym nie ustalono stawek opłat za przyłączenie do sieci.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia o przyłączeniach.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego odbioru ciepła,stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach, przy czym do ustalenia opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w taryfie – w odniesieniu do nich podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W związku z tym, że w miejscowości Wrocław Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie obrotu ciepłem zakupionym od innego przedsiębiorstwa (EPS CO-GEN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 10) będzie on dokonywał rozliczeń z odbiorcami na podstawie stawek opłat za obsługę odbiorców określonych w części IV taryfy dla poszczególnych grup odbiorców oraz stawek opłat zawartych w taryfie EPS CO-GEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z ich wyszczególnieniem podanym w części IV taryfy.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

O zmianach cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym wysokości tych cen i stawek opłat po zmianach, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian poprzez opublikowanie ich w Dzienniku Urzędowym. Taryfę wprowadza się do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Do wszystkich zmian niniejszej taryfy stosuje się postanowienia art. 47 ustawy.

Prezes Zarządu:
Wojciech Makarski

Członek Zarządu:
Monika Stypułkowska

Dyrektor
Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
w Warszawie
Adam Dobrowolski



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2010 r.
NK.II.RB.0911-31/10

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 11 uchwały nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 21 września 2010 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła m.in. uchwałę nr XLVII/429/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Uchwała ta wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 28 września 2010 r.

W toku badania legalności uchwały nr XLVII/429/10 Organ Nadzoru stwierdził, że narusza ona art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Uchwałą nr XLVII/429/10 Rada Miejska w Kątach Wrocławskich ustaliła szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazała organ i osoby do tego uprawnione.

W podstawie prawnej uchwały Rada Miejska powołała się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Według § 11 uchwały nr XLVII/429/10: „Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Miejskiej informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.”

Podjmując przedmiotową uchwałę Rada wykorzystwała kompetencję przyznaną jej mocą art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi: „1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 [umarzanie, odraczanie spłaty należności lub rozkładanie należności na raty], warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg. 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1.”

Norma kompetencyjna, na podstawie której Rada podjęła przedmiotową uchwałę upoważnia Radę m.in. do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg (którymi są: umorzenie należności, odroczenie jej spłaty albo rozłożenie jej na raty) oraz do wskazania osób uprawnionych do ich udzielania. Zdaniem Organu Nadzoru nałożenie konkretnego obowiązku na organ uprawniony uchwałą rady do udzielania ulg stanowi przekroczenie kompetencji udzielonej radzie gminy w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zapis § 11 uchwały nr XLVII/429/10 nie stanowi wypełnienia normy kompetencyjnej dotyczącej zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, a zatem czynności prowadzących właśnie do ich udzielania. Nałożony na Burmistrza obowiązek jest obowiązkiem sprawozdawczym, niezwią-

zanim z instytucją udzielania ulg. Mając na uwadze konstytucyjną zasadę działania na podstawie i w granicach prawa organ nadzoru uważa, że gdyby wolą ustawodawcy było upoważnienie rady gminy do nałożenia na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określonych praw i obowiązków, takie upoważnienie zostałoby zawarte wprost w regulacjach ustawowych. Racjonalność działania ustawodawcy upoważniającego organy stanowiące do podejmowania określonych uchwał pozwala stwierdzić, że w przypadku, gdy wolą ustawodawcy jest, aby rada ustanowiła określone prawa i obowiązki, wprost wskazuje na taką właśnie kompetencję rady. Tak właśnie ustawodawca postanowił w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc wprost, że rada określa m.in. zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (pkt 9 lit. g), zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych przez wójta (pkt 9 lit. a) czy zasady zbywania, nabywania i wykupu przez niego obligacji (pkt 9 lit. b). Podobnie w art. 267 ustawy o finansach publicznych ustawodawca określił rodzaje sprawozdań, jakie organom i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć organ wykonawczy tej jednostki. W ramach norm z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nie przewidziano jednak dla rady gminy kompetencji w zakresie nałożenia dodatkowych obowiązków na osoby, które rada upoważni do udzielania ulg. Działanie Rady mające swój wyraz w brzmieniu § 11 uchwały nr XLVII/429/10, nie znajduje zatem uzasadnienia w normie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Tym samym zasadne jest stwierdzenie nieważności wspomnianego przepisu uchwały nr XLVII/429/10 bowiem działanie takie stanowi wykroczenie poza przekazaną Radzie kompetencję prawotwórczą i jako takie musi zostać uznane za niedopuszczalne.

W świetle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe. Realizując kompetencję prawodawczą organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., w uzasadnieniu którego stwierdzono, iż do źródeł polskiego prawa stosuje się takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze (...)” (K25/99 OTK 2000/5/141).

W rozpatrywanym przypadku Rada Miejska jest uprawniona wyłącznie do wskazania Burmistrza jako organu właściwego w sprawach udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a nie do nakładania na niego dodatkowych obowiązków nieposiadających umocowania w przyznanej Radzie normie kompetencyjnej.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2010 r.
NK.II.RB.0911-32/10

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „oraz forma konsultacji” i pkt 2 we fragmencie: „oraz forma konsultacji” uchwały nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 21 września 2010 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła m.in. uchwałę nr XLVII/432/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała ta wpłynęła do Organu Nadzoru dnia 28 września 2010 r..

W toku badania legalności uchwały nr XLVII/432/10 Organ Nadzoru stwierdził, że § 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „oraz forma konsultacji” i pkt 2 we fragmencie „oraz forma konsultacji” tej uchwały naruszają art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Uchwałą nr XLVII/432/10 Rada Miejska w Kątach Wrocławskich określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W podstawie prawnej uchwały Rada Miejska powołała się na art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z powyższym przepisem: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.” Z przepisu tego wynika, że rada gminy posiada wyłączną kompetencję do określenia zasad na jakich odbywać się będzie współpraca gminy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin działalności tych organizacji. Idąc tokiem rozumowania ustawodawcy, rada powinna określić w szczególności konkretnie i wyczerpująco formy tej współpracy, a także w ten sam sposób procedurę w jakiej ta współpraca będzie się odbywać.

Według § 3 ust. 1 uchwały nr XLVII/432/10: „Konsultacje prowadzi się poprzez:

- 1) opublikowanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
- 2) przekazanie informacji Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.”

Z powyższych przepisów uchwały nr XLVII/432/10 wynika, że Rada upoważniła Burmistrza do określenia m.in. formy, w jakiej odbywać się będą konsultacje z organizacjami pożytku publicznego. Jak stanowi art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rada gminy powinna kompleksowo uregulować sposoby konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pożytku publicznego. Nie jest przy tym uprawniona do przekazywania organowi wykonawczemu kompetencji do określania sposobów konsultowania tych projektów z przedmiotowymi organizacjami, bowiem

to rada jest wyłącznie władna do ich określenia, a przepis ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przewiduje dla organu wykonawczego gminy kompetencji w tym zakresie.

Pozostawienie Burmistrzowi, w akcie prawa miejscowego podejmowanym na podstawie art. 5 ust. 5 przedmiotowej ustawy, prawnej możliwości samodzielnego określenia form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego powinno być ocenione w kategorii przekroczenia udzielonej Radzie w powyższym przepisie kompetencji, stanowiącego istotne naruszenie prawa.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej, do których zaliczane są również organy jednostek samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy prawnej, na której organ podjął konkretną działalność. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, wyd. V). Oznacza to, że każde działanie organu władzy publicznej musi znajdować uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyższego rzędu. Dotyczy to również organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny być regulowane tylko przez ten organ, który jest wskazany w normie kompetencyjnej.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zgodnie z art. 98 ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady gminy, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec

3195



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.LF.0911-14/10

Wrocław, dnia 27 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

stwierdza nieważność

§ 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „oraz forma konsultacji”, pkt 2 we fragmencie „oraz forma konsultacji” oraz § 3 ust. 4 zdanie drugie uchwały nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 1 października 2010 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę XLIX/377/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 13 października 2010 r.

W toku badania zgodności z prawem wymienionej uchwały stwierdzono, że § 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „oraz forma konsultacji”, pkt 2 we fragmencie „oraz forma konsultacji” oraz 3 ust. 4 zdanie drugie uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Paragraf 3 ust. 1 uchwały stanowi: „Konsultacje prowadzi się poprzez: 1) opublikowanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, 2) przekazanie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.”

Uchwała w § 3 ust. 4 stanowi z kolei, że: „Konsultacje społeczne Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) konsultacje pisemne, 2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza uwzględniając użycie nowoczesnych technik informatycznych.”

Zgodnie z przysługującą Radzie kompetencją, wynikającą ze wskazanego wyżej art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji." Treść powołanej normy kompetencyjnej wskazuje, że rada gminy posiada wyłączną kompetencję do określenia zasad na jakich odbywać się będzie współpraca gminy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin działalności tych organizacji. Idąc tokiem rozumowania ustawodawcy, rada powinna określić w szczególności formy tej współpracy, a także procedurę w jakiej będzie się ona odbywać. Uznać trzeba, że wskazane elementy treściowe uchwały podjętej na podstawie art. 5 ust. 5 wymienionej ustawy są istotne i obligatoryjne z punktu widzenia przedmiotu tej regulacji.

Mając na względzie treść uchwały nr XLIX/377/10 należy stwierdzić, że Rada Miejska w Sobótce nie określiła form konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami. W powołanych przepisach § 3 ust. 1 uchwały Rada postanowiła zaś, że formę konsultacji projektów aktów prawa miejscowego określi Burmistrz w informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w informacji przekazywanej Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Tymczasem to Rada Miejska jest wyłącznie uprawniona do określenia form konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Ponadto, w zakresie form konsultowania projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada postanowiła, że oprócz wskazanych w § 3 ust. 4 pkt 1–2 uchwały postaci konsultacji „dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza uwzględniając użycie nowoczesnych technik informatycznych.”

Zatem, Rada Miejska w Sobótce poza wyraźnie określonymi w § 3 ust. 4 pkt 1–2 uchwały formami konsultacji projektów wymienionego rodzaju aktów dopuściła zastosowanie także innych form. Brak jest jednocześnie wskazania kto i w jakim trybie decydować będzie o wyborze innej, nie przewidzianej wprost w uchwale, formie konsultacji. Trzeba zauważyć, że tego rodzaju regulacja również posiada charakter delegacji kompetencji organu stanowiącego, a jej nieprecyzyjność może stanowić podstawę arbitralnych, dowolnych działań podmiotów (organów) uczestniczących w procesie konsultacji.

Mając na względzie powyższe, ponownie trzeba podkreślić, że wolą ustawodawcy organem wyłącznym do określenia form i procedury konsultowania wskazanych kategorii aktów jest organ stanowiący gminy – rada. Realizacja wskazanego upoważnienia nie może zaś polegać na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji do określenia istotnych (fundamentalnych) elementów konsultacji w opisanym zakresie. Przedstawione przepisy uchwały powinny być zatem oceniane w kategorii przekroczenia udzielonej Radzie Miejskiej normy kompetencyjnej i być kwalifikowane jako istotnie naruszające prawo.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej, do których zaliczane są również organy jednostek samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy prawnej, na której organ podjął konkretną działalność. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, wyd. V). Oznacza to, że każde działanie organu władzy publicznej musi znajdować uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyższego rzędu. Dotyczy to również organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny być regulowane tylko przez ten organ, który jest wskazany w normie kompetencyjnej.

Trzeba przypomnieć, że według § 119 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Zgodnie z § 143 załącznika do rozporządzenia, zasada ta ma zastosowanie do aktów prawa miejscowego wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Niezbędnym jest zatem, aby to Rada Miejska w Sobótce, na zasadzie wyłączności, w sposób wyczerpujący i precyzyjny określiła formy konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami i organizacjami w celu pełnej realizacji przedstawionej normy kompetencyjnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Ponadto, w świetle art. 98 ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady gminy, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
-

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1