



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lutego 2010 r.

Nr 29

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 402** – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXXVII/71/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 2742

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 403** – Rady Miasta Nowa Ruda nr 307/XXXVIII/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda 2744
- 404** – Rady Miejskiej w Ścinawie nr LXXIV/350/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa 2761
- 405** – Rady Miejskiej w Ścinawie nr LXXIV/351 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa 2769

UCHWAŁY RAD GMIN

- 406** – Rady Gminy Czarny Bór nr XXXIV/172/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 2785
- 407** – Rady Gminy Kobierzyce nr XL/505/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2785
- 408** – Rady Gminy Łagiewniki nr XLII/256/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach 2795
- 409** – Rady Gminy Walim nr XLIII/253/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim 2796

UCHWAŁY BUDŻETOWE

- 410** – Rady Powiatu Lubańskiego nr XLVIII/270/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. uchwała Budżetowa Powiatu Lubańskiego na rok 2010 2800
- 411** – Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLVIII/226/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2010 rok 2823

POROZUMIENIE

- 412** – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 1/ZUD/2009 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Niemcza 2847

OBWIESZCZENIE

- 413** – Wojewody Dolnośląskiego nr z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława 2849

402

**UCHWAŁA NR XXXVII/71/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, dla których plan zajęć wynikający z programu nauczania, w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określone w art. 42 ust. 3

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i niniejszej uchwale.

2. Rozkład zajęć, ustalony według powyższych zasad dla każdego nauczyciela, powinien być określony w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć przepracowane ponad tygodniowy wymiar zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

§ 2. 1. Dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, określa się rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć określa poniższa tabela:

Lp.	Stanowiska kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1.	Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:	
	• do 4 oddziałów	12
	• 5–6 oddziałów	10
	• 7–8 oddziałów	8
	• 9–16 oddziałów	5
	• 17 i więcej oddziałów	3
	Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie:	
	• 7–8 oddziałów	12
	• 9–16 oddziałów	9
	• 17 i więcej oddziałów	7
2.	Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10
	Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	14
3.	Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	
	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	4
	Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	
	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	10
4.	Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej	6

Lp.	Stanowiska kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
5.	Kierownik internatu liczącego: • do 140 wychowanków • od 141 do 200 wychowanków • powyżej 200 wychowanków	12 10 8
6.	Kierownik praktycznej nauki zawodu Kierownik pracowni (laboratorium)	4 8

2. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub ze względu na szczególne warunki pracy w szkole, placówce oświatowej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, udziela, na wniosek nauczyciela, organ prowadzący, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

§ 3. 1. Określa się dla nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

Lp.	Stanowisko	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1.	Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	18
2.	Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo	18
3.	Pedagog Psycholog Logopeda Doradca zawodowy	24 24 20 24

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach kształcących w systemie zaocznym i w placówkach kształcenia na odległość wynosi rocznie 648 godzin.

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym systemie kształcenia oraz w systemie kształcenia na odległość zalicza się:

- 1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;
- 2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć;
- 3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 3 przeprowadzone egzaminy za 1 godzinę zajęć;
- 4) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych, licząc jeden egzamin za 1,5 godziny zajęć.

§ 4. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa się według poniższego wzoru:

$$W = \frac{x_1 + x_2}{(x_1: y_1) + (x_2: y_2)}$$

gdzie: W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin; x_1 , x_2 oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły; y_1 , y_2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwale.

2. Wszystkie godziny realizowane powyżej pensum ustalonego w ust. 1 stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, godziny nadwymiarowe.

§ 5. Traci moc: uchwała nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć

w kształceniu dorosłych, uchwała nr IV/35/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych oraz uchwała nr XXXIX/61/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Andrzej Lipiński

403

UCHWAŁA NR 307/XXXVIII/09 RADY MIASTA NOWA RUDA

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Ślupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 199, poz. 1227, Nr 220, poz. 1413), oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), a także w związku z uchwałą nr 298/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 14 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Ślupiec-Dębówka w Nowej Rudzie, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Ślupiec-Dębówka w granicach miasta Nowa Ruda, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 114 ha, położony przy wschodniej granicy miasta, w jego południowej części.

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) budynkach – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty;
- 2) drogach – należy przez to rozumieć zarówno drogi na terenie zabudowy, zdefiniowanym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) – czyli ulice, jak i poza tym terenem;
- 3) ekranie ziemnym – należy przez to rozumieć trwałą i niepyłą budowlę ziemną, której głównym zadaniem jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania kopalni, w szczególności w zakresie hałasu i emisji pyłów; podstawowym budulcem tej budowli jest nadkład pozyskiwany z obszarów, w zasięgu których przeprowadzane są prace udostępniające złoża „Ślupiec-Dębówka” lub masy ziemne i skalne usuwane z ich dotychczasowych miejsc, w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji celu publicznego;
- 4) kategorii terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie i sposoby zagospodarowania oznaczone na rysunku planu określonym symbolem literowym i zdefiniowane w rozdziale II, a w odniesieniu do terenów dróg w rozdziale I w § 11;
- 5) nadkładzie – należy przez to rozumieć masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem;
- 6) nieuciążliwym obiekcie lub nieuciążliwej usłudze lub nieuciążliwej działalności – należy rozumieć takie, które w miejscu lokalizacji – a nie tylko poza granicami nieruchomości – nie spowodują naruszenia wymagań, wynikających z określonych w obowiązujących przepisach standardów jakości środowiska dla danych typów przeznaczenia obszarów i ich zagospodarowania;
- 7) obiektach chronionych – należy przez to rozumieć mieszkania oraz inne obiekty, dla których w przepisach ochrony środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży itp.);
- 8) rekultywacji – należy przez to rozumieć rekultywację gruntów, zdefiniowaną w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.);
- 9) terenie, zwanym zamiennie jednostką terenową – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o danej kategorii przeznaczenia i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczony od-

powiednim symbolem literowym lub cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:

- a) w wyrażeniu „teren górniczy” zaczerpniętym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 - b) w nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska dotyczących dopuszczalnych pomiarów hałasu,
 - c) w wyrażeniu „rzeźba terenu”,
 - d) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu”, „użytkowania terenu” lub „terenów podlegających ochronie”, zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - e) w wyrażeniu „tereny zabudowane”,
 - f) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego;
- 10) wierzchowinie ekranu ziemnego – należy przez to rozumieć górne wypłaszczenie tej budowli, przebiegające wzdłuż podłużnej jej osi;
 - 11) wysokości – należy przez to rozumieć pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu; w przypadku obiektu usytuowanego na innym obiekcie jest to pionowa odległość pomiędzy najwyższymi punktami obu tych obiektów; w przypadku budynków wysokość liczona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 - 12) wysokości bezwzględnej – należy przez to rozumieć wysokość nad poziomem morza;
 - 13) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje;
 - 14) zieleni ochronnej – należy przez to rozumieć zadrzewienie gruntu wykonane zgodnie ze sztuką nasadzeń, właściwą standardom stosowanym jak przy zalesieniu: na odpowiednio przygotowanym gruncie, przy zastosowaniu właściwych gatunków drzew, gęstości sadzonek oraz etapowaniu nasadzeń w celu wyeliminowania ewentualnych ubytków.

§ 2. 1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu:

- 1) granica obszaru objętego planem; szczegółowy przebieg tej granicy określa linia rozgraniczająca, o której dalej mowa w pkt 3, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii, oznaczającej granicę obszaru planu; granica ta wraz z granicą, o której mowa w pkt 2, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
- 2) granica obszaru objętego planem przebiegająca granicą miasta Nowa Ruda; szczegółowy przebieg tej granicy określa towarzysząca jej linia rozgraniczająca, o której dalej mowa w pkt 3; granica ta wraz z granicą, o której

mowa w pkt 1, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;

- 3) obowiązująca linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 4) granice terenów górniczych: „Słupiec-Dębówka I” i „Dębówka I”;
- 5) granice obszarów górniczych: „Słupiec-Dębówka I” i „Dębówka I”;
- 6) granice złóż: „Słupiec-Dębówka”, udokumentowanego w kategorii B+C2 i „Dębówka”, udokumentowanego w kategorii C1+C2;
- 7) granica stref szkodliwego oddziaływania robót górniczych zakładu górniczego;
- 8) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego;
- 9) granica strefy „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej;
- 10) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 11) odcinki, w obrębie których mają znajdować się graniczne punkty podłużnych osi ekranów ziemnych;
- 12) ciąg rowerowy;
- 13) istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefa ochronną;
- 14) kategorie terenów o tym samym przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania oznaczone symbolami literowymi;
- 15) numery terenów, służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii oznaczonych liniami należy przyjmować:

- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się (i są równocześnie równoległe do linii oznaczonych na rysunku planu miejscowego),
- 2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych przypadkach, niż wymienione w pkt 1.

3. W przypadku granic i linii oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy granicy i linii, o których mowa w ust. 3, towarzyszą dwa lub większa liczba różnych oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia stanowi granice odpowiednio dwóch lub większej liczby wydzieleni.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu miejscowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.

6. Symbole terenów składają się z trzech następujących członów:

- 1) pierwszy człon tworzy litera „M”, występująca w symbolach wszystkich terenów na całym obszarze planu;
- 2) drugi człon tworzy liczba, będąca kolejnym numerem porządkowym symbolu;
- 3) trzeci człon tworzą litery, określające kategorie terenów o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.

§ 3. 1. Na obszarze planu obowiązują – w uzupełnieniu innych regulacji niniejszej uchwały – ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania

ładu przestrzennego, wymienione w następnych ustępach.

2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

3. Zakazuje się ustawiania wolno stojących reklam o powierzchni przekraczającej 1 m², a reklamy umieszczone na obiektach budowlanych, przekraczające tę powierzchnię, mogą informować wyłącznie o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której znajduje się dany obiekt budowlany.

§ 4. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione w następnych ustępach.

2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg cieków wodnych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi wylewami lub podtopieniami, zakazuje się wznoszenia budynków i dokonywania zmian zagospodarowania, które utrudniałyby spływ okresowych wezbrań, a w rozwiązaniach przyjmowanych w innych inwestycjach nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń; dotyczy to w szczególności obszarów sąsiadujących z potokiem Dzik.

3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie lub zarzucenie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych.

4. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem.

5. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem naturalnych lub sztucznych wychodni skalnych, cieków wodnych oraz gruntów objętych pracami górniczymi i budowlanymi, powinny być pokryte roślinnością o wysokiej zdolności ochrony gleb przed erozją.

6. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu oraz przeciwdziałające powstawaniu lokalnych osuwisk.

7. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, do terenów zabudowy zagrodowej zalicza się:

- 1) tereny kategorii oznaczonej symbolem „MP”;
- 2) zamieszkałe tereny kategorii oznaczonych symbolami „PE(MP)”, „ZI(MP)” i „PI(MP)”.

8. W zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów należy stosować rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i przenikanie ich do środowiska gruntowo-wodnego i wód, w tym w wyniku niewłaściwie prowadzonej działalności rolniczej oraz w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, powodowanych w szczególności przez działalność górniczą i ruch drogowy.

9. W zagospodarowaniu należy uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z położenia obszaru planu w strefie ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu dla województwa i miasta Wrocławia znak: RLSgwł

053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., w tym w szczególności:

- 1) zakaz lokalizacji nowych zakładów przemysłowych o wodochłonnym, bezzwrotnym procesie produkcji oraz zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki (szczególnie zakładów chemicznych);
- 2) dopuszcza się lokalizację nowych lub rozbudowę istniejących zakładów przemysłowych innych niż wymienione w pkt 1, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich urządzeń do oczyszczania ścieków;
- 3) zakaz opylania upraw i drzewostanu – w gospodarce rolnej i leśnej – środkami chemicznymi ochrony roślin przy pomocy samolotów.

10. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów jakości środowiska, wymaganych przepisami odrębnymi dla sąsiadujących obszarów, w szczególności mieszkaniowych.

11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy obiektów, dla których – na mocy przepisów o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.

12. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywoływanych ruchem na drogach publicznych oraz wewnętrznych.

13. W zagospodarowaniu należy uwzględniać wymagania wynikające z przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej, odnoszące się m.in. do zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, ich parametrów, ilości, rodzaju i sposobu rozmieszczenia zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej.

14. Dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych stacji radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii komórkowej, tylko na terenach kategorii oznaczonych symbolami „PK” i „PE”, z zastrzeżeniem, że ich szkodliwe oddziaływanie nie może sięgać terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

15. W odniesieniu do nadkładu, niewywożonego poza obszar planu miejscowego, za zgodne z jego ustaleniami – w rozumieniu przepisów o odpadach – uznaje się użycie go w sposób zgodny z innymi regulacjami niniejszej uchwały:

- 1) do rekultywacji terenów kategorii oznaczonej symbolem „PE”, na obszarach które zostaną obsadzone lasem lub przekształcone w zbiornik wodny;
- 2) do budowy dróg;
- 3) do budowy lub wzmocnienia wałów oraz skarp cieków wodnych i realizacji innych ustaleń niniejszej uchwały na terenach innych kategorii niż oznaczone symbolem „PE”;
- 4) do budowy ekranów ziemnych.

§ 5. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajo-

brazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.

2. W strefie „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego należy:

- 1) nawiązywać formą nowej zabudowy do lokalnej tradycji;
- 2) pokrywać elewacje nowych budynków materiałem naturalnym, tj. materiałem kamiennym, cegłą ceramiczną, tynkiem lub drewnem, a dachy czerwoną dachówką ceramiczną lub czerwoną dachówką cementową, a także w tym kolorze blachodachówką lub papodachówką, lub w naturalnych kolorach gontem drewnianym lub łupkiem naturalnym;
- 3) kryć symetrycznymi dachami, o jednakowym – w granicach nieruchomości – nachyleniu głównych połaci w przedziale od 40° do 50°. Dopuszcza się pokrycie każdego z budynków w inny sposób, maksymalnie do 20% powierzchni jego rzutu.

3. Zakres ochrony w strefie „OW” archeologicznej ochrony konserwatorskiej obejmuje mogące się znajdować w niej nieruchome zabytki archeologiczne; prowadzenie ziemnych prac budowlanych w przypadku ich odkrycia winno być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi.

4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w razie natrafienia na zabytki archeologiczne, należy przerwać roboty, obszar zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Na obszarze planu nie zidentyfikowano dóbr kultury współczesnej, wymagających objęcia ochroną.

§ 6. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące wymagań, wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, wymienione w następnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej uchwały, w tym w § 11.

2. Ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych należy wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowanej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drewna.

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych musi być ażurowa, z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy podtrzymujący skarpe.

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych dla usług handlu pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury technicznej.

5. W miarę możliwości, w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, w pasach dróg publicznych należy sadzić i pielęgnować jedno lub dwustronne szpalery drzew.

§ 7. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w następnych ustępach.

2. Lokalizacja nowych budynków na terenach, na których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy nie może przekraczać tej linii.

3. Maksymalna wysokość nowych budynków:

- 1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „PK”, „PKK” i „PE” – nie więcej niż 15 m i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych;
- 2) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP” – nie więcej niż 11 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem, że górna kondygnacja w budynkach wyższych niż parterowe może być usytuowana wyłącznie na poddaszu;
- 3) na nie wymienionych w pkt 1 i 2 terenach, na których dopuszczono lokalizację budynków – nie więcej niż 7 m.

4. Maksymalna wysokość nowych budowli nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:

- 1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „PK”, „PKK”, „PE” i „PZ” – nie więcej niż 35 m;
- 2) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP” – nie więcej niż 9 m.

5. Na terenach kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem „PE” wysokość budowli i maszyn bezpośrednio związanych z wydobywaniem i przeróbką kopalin może być wyższa od 35 m pod warunkiem, że górny punkt tych budowli lub maszyn nie będzie przekraczać więcej niż o 7 m wysokości najwyższego punktu gruntu naturalnego w granicach terenu.

6. W odniesieniu do sposobu kształtowania i wysokości ekranów ziemnych na terenach oznaczonych symbolami: „M1PZ”, „M2ZI” i „M3ZI” ustala się:

- 1) na terenie oznaczonym symbolem „M1PZ” podłużna oś ekranu ziemnego winna łączyć dwa punkty, z których pierwszy znajduje się wewnątrz odcinka „a–b”, a drugi odcinka „c–d”;
- 2) na terenie oznaczonym symbolem „M2ZI” podłużna oś ekranu ziemnego winna łączyć dwa punkty, z których pierwszy znajduje się wewnątrz odcinka „c–d”, a drugi odcinka „e–f”;
- 3) na obszarze obejmującym tereny oznaczone symbolami „M3ZI”, „M1ZI(MP)” i „M2ZI(MP)” podłużna oś ekranu ziemnego winna łączyć dwa punkty, z których pierwszy znajduje się wewnątrz odcinka „e–f”, a drugi odcinka „g–h”;
- 4) wysokość bezwzględna wierzchowiny ekranu ziemnego na terenie oznaczonym symbolem „M1PZ” nie może być niższa od 485 m n.p.m. na długości 160 m;
- 5) wysokość bezwzględna wierzchowiny ekranu ziemnego na terenie oznaczonym symbolem „M2ZI” nie może być niższa niż 490 m n.p.m.;
- 6) wysokość bezwzględna wierzchowiny ekranu ziemnego, na obszarze obejmującym tereny oznaczone symbolami: „M3ZI”, „M1ZI(MP)” i „M2ZI(MP)”, nie może być niższa niż 515 m n.p.m.; na 80% długości podłużnej osi tej budowli
- 7) podłużne osie ekranów ziemnych, o których mowa w pkt 1–3 i 6, nie muszą być odcinkami linii prostej.

7. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może prze-

kraczać 5 m, a masztów stanowiących odrębne budowle nie może przekraczać 30 m.

8. Obiekty budowlane winny mieć konstrukcję odporną na wstrząsy sejsmiczne i inne zagrożenia wywołane ruchem zakładu górniczego; sposób finansowania tych zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego.

9. Nowa zabudowa na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP” powinna być kryta symetrycznymi dachami, o jednakowym – w granicach nieruchomości – nachyleniu głównych połaci w przedziale od 40° do 50°; maksymalnie na 20% powierzchni rzutu budynku dopuszcza się pokrycie górnej powierzchni danego budynku w inny sposób.

10. Ograniczenia, o których mowa w ust. 9, nie obowiązują w odniesieniu do:

- 1) wolno stojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m² i wysokości nie przekraczającej 2,2 m;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowanych dla obsługi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych.

11. W przypadku lokalizacji budynków na większych spadkach lub na skarpach obowiązuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, chroniących przed wystąpieniem katastrofy budowlanej.

12. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków w odległości mniejszej niż 5 m od najbliższej zewnętrznej krawędzi koryta cieków i zbiorników powierzchniowych.

13. Na obszarze planu dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu definicji zawartej w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla określonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.

14. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane powinny mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

15. Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków nie powinno być wyprowadzane bezpośrednio na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzoną.

§ 8. Na obszarze planu obowiązują regulacje – wynikające z odrębnych przepisów – dotyczące sposobów zagospodarowania wymienionych poniżej terenów podlegających ochronie:

- 1) złoża „Śłupiec-Dębówka”;
- 2) złoża „Dębówka”;
- 3) obszaru górniczego „Śłupiec-Dębówka I”;
- 4) terenu górniczego „Śłupiec-Dębówka I”;
- 5) obszaru górniczego „Dębówka I”;
- 6) terenu górniczego „Dębówka I”.

§ 9. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.

2. Obowiązujące linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek:

- 1) dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 2) dla powiększenia innej działki położonej w obrębie tej samej jednostki terenowej;
- 3) po przeprowadzeniu rekultywacji na terenach kategorii oznaczonych symbolem „PE”;
- 4) po zakończeniu zwałowania i założeniu zieleni ochronnej na terenie oznaczonym symbolem „M1ZI”;
- 5) po wykonaniu ekranów ziemnych i założeniu na nich zieleni ochronnej na terenach oznaczonych symbolami: „M1PZ”, „M2ZI” i „M3ZI”

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie także innych – niż określone w ust. 2 i 3 – nowych granic nieruchomości, przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej;
 - 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi wewnętrzne – w tym niewyznaczone na rysunku planu – stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku dróg obsługujących więcej niż jedną nieruchomość na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogowych nie powinna być mniejsza niż 10 m;
 - 3) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały;
 - 4) ustalenia pkt 2, dotyczące dróg wewnętrznych, odnoszą się zarówno do dróg, o których mowa w § 11 ust. 3, jak i tych, które nie zostały oznaczone na rysunku planu miejscowego;
 - 5) nie dopuszcza się wydzielania działek:
 - a) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP”, o powierzchni mniejszej od 1500 m²,
 - b) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „PE (MP)”, „ZI(MP)” i „PI(MP)”,
 - c) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „PI”, o powierzchni mniejszej od 5000 m²,
 - d) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „PK”, o powierzchni mniejszej od 2000 m²,
5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów.

§ 10. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone w następnych ustępach.

2. Obowiązuje zakaz sytuowania nowych budynków na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „WS”, „R” i „ZL”.

3. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności lokalizacji:

- 1) obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²;
- 2) nowych obiektów produkcji rolnej na innych terenach niż kategorii oznaczonej symbolem „MP”.

§ 11. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG i KDZ przeznacza się na pasy dróg publicznych (istniejących i planowanych do modernizacji lub realizacji) – głównych (KDG) i zbiorczych (KDZ), dla których określa się następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalne szerokości pasów drogowych dróg oznaczonych symbolami:
 - a) „M1KDG” – 35 m,
 - b) „M1KDZ”, „M2KDZ” i „M3KDZ” – 10 m;
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną dróg;
- 3) jezdnie dróg powinny mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- 4) zjazdy z dróg powinny być organizowane w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały; zakazuje się obsługi bezpośredniej z drogi „M1KDG”;
- 5) zjazdy, o których mowa w pkt 4, mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców;
- 6) droga oznaczona symbolem „M1KDG” stanowi fragment planowanego przebiegu obwodnicy relacji: Wałbrzych – Głuszyca – Ludwikowice Kłodzkie – Nowa Ruda – Gorzuchów – Kłodzko, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381;
- 7) pod drogą oznaczoną symbolem „M1KDG” należy zapewnić przejazdy istniejącej linii kolejowej i istniejącej drogi powiatowej nr 3312D oraz ścieżek rowerowych, a także przepusty dla przejść pieszych i cieków wodnych;
- 8) drogi oznaczone symbolami: „M1KDZ”, „M2KDZ” i „M3KDZ” stanowi fragment drogi powiatowej nr 3312D relacji: Wolibórz – Dzikowiec – Nowa Ruda (Słupiec).

3. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – na którą składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–3 – przeznacza się na pasy dróg wewnętrznych, dla których określa się następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną szerokość pasów drogowych dróg – 10 m;
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną dróg;
- 3) jezdnie dróg powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- 4) zjazdy z dróg mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców.

4. Na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP”, w granicach poszczególnych nieruchomości, należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe i w obiektach budowlanych. Ustala się, że na jedno nowe mieszkanie powinny przypadać co najmniej dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do powierzchni użytkowej (w budynkach) służącej prowadzeniu działalności go-

spodarczej określa się następujące minimalne ilości miejsc postojowych:

- 1) o powierzchni od 6 m² do 20 m² – 1 miejsce postojowe;
- 2) o powierzchni powyżej 20 m², nie więcej jednak niż 50 m² – 2 miejsca postojowe;
- 3) o powierzchni powyżej 50 m² – po jednym miejscu postojowym za każde rozpoczęte 50 m² i dodatkowo dwa miejsca postojowe.

5. Na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „P” i „PK”, w granicach poszczególnych nieruchomości, należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe i w obiektach budowlanych. Ustala się, że na 3 miejsca pracy powinno przypadać co najmniej jedno miejsce postojowe.

6. Lokalizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza się na innych nieruchomościach na obszarze planu, na których niniejszy plan to przewiduje, z wyjątkiem terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu – za zgodą ich właścicieli i w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który te miejsca mają obsługiwać.

7. W granicach linii rozgraniczającej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem „KDZ” dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej po zachodniej stronie jezdni.

8. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem KK – na którą składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–2 – przeznacza się dla linii, obiektów i urządzeń kolejowych.

9. Na terenach, o których mowa w ust. 8, pod warunkiem że nie będzie to kolidowało z ruchem na linii kolejowej, dopuszcza się:

- 1) lokalizowanie funkcji, obiektów i urządzeń towarzyszących zagospodarowaniu, o którym mowa w ust. 8;
- 2) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom;
- 3) lokalizowanie przejść lub przepustów pod linią kolejową, a także skrzyżowań tej linii z drogami i ciągami pieszymi w jednym lub w różnych poziomach.

10. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mogą być realizowane w pasach dróg publicznych, pod warunkiem że nie będą kolidowały z ich funkcjami komunikacyjnymi; zakazuje się lokalizacji nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w liniach rozgraniczających drogi „M1KDG” wzdłuż jej przebiegu;
- 2) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej można lokalizować na terenach wymienionych w pkt 1;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt. 1 terenach w sposób

określony w rozdziale II; nie dotyczy terenów kategorii oznaczonej symbolem „ZL”;

- 4) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP”, należy realizować jako podziemne; dopuszcza się w tym zakresie odstępstwa dla realizacji przyłączy do budynków od istniejących sieci napowietrznych;
- 5) urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych - jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty;
- 6) przy projektowaniu nowych inwestycji należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu występujących uwarunkowań;
- 7) sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

11. W odniesieniu do istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV dopuszcza się:

- 1) zmianę przebiegu linii, w wyniku której jej oś znajdzie się nie bliżej niż 20 m od linii rozgraniczającej terenu „M1KDG”;
- 2) skablowanie linii na części lub na całym odcinku przebiegającym przez obszar planu.

12. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z właścicielami tych urządzeń.

13. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) zaopatrzenie w wodę terenów kategorii oznaczonej symbolem „MP” powinno się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej;
- 2) zaopatrzenie w wodę terenów niewymienionych w pkt 1 może się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody;
- 3) ścieki bytowe powinny być kierowane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej lub indywidualnych bądź grupowych biologicznych oczyszczalni ścieków; na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki bytowe, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji;
- 4) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 3, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci lub poddawać odpowiedniemu oczyszczeniu; zasady postępowania ze zbieranymi wodami opadowymi i roztopowymi niezanieczyszczonymi innymi rodzajami ścieków reguluje pkt 6;
- 5) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz urządzenia do separa-

cji substancji ropopochodnych; dotyczy także placów manewrowych i technologicznych na obszarach przeznaczonych na cele działalności gospodarczej; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („aźurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;

- 6) wody opadowe i roztopowe, o których mowa w pkt 5, przed rzutem do cieków powierzchniowych i gruntu winny być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami;
- 7) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się odbywać siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb;
- 8) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać siecią gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, odpowiednio do potrzeb;
- 9) do celów grzewczych nie dopuszcza się stosowania technologii i paliw powodujących duże zanieczyszczenie atmosfery, w tym nowa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa musi być wyposażona w ekologiczne źródła energii takie jak np. gaz, energia elektryczna, olej opałowy, instalacje solarne lub inne odnawialne źródła;
- 10) telefonizacja powinna się odbywać poprzez podłączenie do dostępnych systemów;
- 11) zbieranie odpadów komunalnych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi; w szczególności wszystkie nieruchomości, na obszarze których mogą być wytwarzane ww. odpady, winny być wyposażone w urządzenia służące do zbierania odpadów; urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i lokalizować w miejscach zabezpieczających przed infiltracją odcieków do gruntu; należy też zapewnić urządzenia umożliwiające zbieranie odpadów w sposób selektywny.

§ 12. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wymienione w ustępie 2.

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenów kategorii oznaczonych symbolem „ZI”

jest zwałowanie i składowanie nadkładu, w wyniku którego należy docelowo utworzyć ekran ziemny.

§ 13. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 14. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące rekultywacji, wymienione w następnych ustępach.

2. Ustala się leśny jak i wodny kierunek rekultywacji terenów oznaczonych symbolami „M1PE” i „M2PE”.

3. Prace rekultywacyjne na terenach, o których mowa w ust. 2, powinny być prowadzone w miarę, gdy grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej; winno to być odpowiednio uwzględnione w planach ruchu i projekcie zagospodarowania złoża, o których mowa w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

§ 15. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia wymienione w następnych ustępach, które wynikają z:

- 1) Koncesji nr 21/95 z dnia 21.06.1995 r., odnoszącej się do eksploatacji złoża „Ślupiec-Dębówka”;
- 2) Koncesji nr 9/94 z dnia 30.08.1994 r., uzupełnionej decyzją Wojewody Wałbrzyskiego nr 47/96 z dnia 13.02.1996, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: nr 1/2009 z dnia 22.01.2009 r. i nr 18/2009 z dnia 07.04.2009 r., oraz prostującym oczywistą pomyłkę postanowieniem nr 6/2009 z dnia 08.06.2009 r., odnoszących się do eksploatacji złoża „Dębówka”.

2. Dla prowadzenia działalności, polegającej na wydobywaniu kopalin ze złoża gabra „Ślupiec-Dębówka”, obowiązują określone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: terenu górniczego i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz udokumentowanego zasięgu tego złoża.

3. Granice terenu górniczego „Ślupiec-Dębówka I” wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 1:

Numer punktu	B	L
16(poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 15" 654	16° 35' 07" 459
17	50° 32' 49" 307	16° 33' 49" 283
18	50° 33' 09" 837	16° 33' 26" 781
10	50° 33' 14" 482	16° 33' 11" 021
11	50° 33' 33" 292	16° 33' 16" 562
12(poza obszarem planu miejscowego)	50° 34' 04" 981	16° 33' 53" 376

4. Granice obszaru górniczego „Śłupiec-Dębówka I” wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 2:

Numer punktu	B	L
7 (poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 17" 997	16° 34' 42" 154
8	50° 33' 02" 031	16° 33' 53" 673
9	50° 33' 17" 551	16° 33' 37" 889
1	50° 33' 19" 646	16° 33' 29" 247
2	50° 33' 28" 839	16° 33' 30" 444
3	50° 33' 34" 376	16° 33' 32" 463
4(poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 55" 145	16° 33' 56" 194

5. Dla prowadzenia działalności, polegającej na wydobywaniu kopalin ze złoża gabra–diabazu „Dębówka”, obowiązują określone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: terenu górniczego i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz udokumentowanego zasięgu tego złoża.

6. Granice terenu górniczego „Dębówka I” wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 3:

Numer punktu	X	Y
9	5502330	3695748
10	5502500	3695712
11	5502640	3695704
12	5502764	3695690

7. Granice obszaru górniczego „Dębówka I” wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 4:

Numer punktu	X	Y
12	5502548	3696026
13	5502644	3695892

8. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalin ze złoża „Śłupiec-Dębówka” poza granicami terenów kategorii oznaczonej symbolem „PE”

9. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalin ze złoża „Dębówka”, które w całości – w granicach planu – obejmuje się filarem ochronnym.

10. W celu wyeliminowania przekroczeń norm dopuszczalnych stężeń pyłów poza granicami własności kopalni należy przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne, ograniczające emisję pyłów.

11. Działalność eksploatacyjna nie może powodować przekroczenia – określonej na rysunku planu – granicy stref szkodliwego oddziaływania robót górniczych zakładu górniczego:

- 1) powietrznej fali uderzeniowej;
- 2) szkodliwych drgań sejsmicznych;
- 3) rozrzutu odłamków skalnych.

12. Na każdym etapie wydobywania kopalin należy tak dostosować technologie prowadzenia robót strzałowych, aby zamieszkała zabudowa znajdowała się zawsze poza zasięgami powietrznej fali uderzeniowej, szkodliwych drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 11.

13. Uciążliwości – inne niż wymienione w ust. 11 – powodowane przez działalność prowadzoną na terenach kategorii oznaczonych symbolami „PE”, „PK” i „PZ”, nie mogą przekraczać standardów jakości środowiska poza obszarem, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

14. Należy stosować technologie wydobywania i przeróbki surowca skalnego, prowadzące do zmniejszenia zasięgu szkodliwego oddziaływania kopalni i zakładu przerobczego.

15. Należy uwzględniać wymogi ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie dojazdów pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę.

16. Dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania kopalni należy w szczególności:

- 1) zapewnić skuteczny system zbierania wód opadowych i roztopowych z obszarów objętych pracami górnictwymi, przerabianiem materiału skalnego, zwałowaniem i składowaniem nadkładu;
- 2) zapewnić odpowiednie podczyszczanie wód opadowych i roztopowych zbieranych przez system, o którym mowa w pkt 1, o parametrach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
- 3) wprowadzać zieleni ochronną na ukształtowane docelowo powierzchnie zwałowisk i składowisk nadkładu oraz ekranów ziemnych.

17. Ustalenia ust. 10–16 odnoszą się odpowiednio do występujących na obszarze niniejszego planu szkodliwych skutków działalności górniczej, prowadzonej na złożu „Dębówka” poza granicami niniejszego planu.

18. Obszary udokumentowanych, a niewyekspluatowanych złóż „Śłupiec-Dębówka” oraz „Dębówka”, winny być chronione poprzez ograniczenie wprowadzania nowego zainwestowania – nie służącego wydobywaniu kopalin z tych złóż.

Rozdział 2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ DROGI

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M1P – kategorii oznaczonej symbolem P – przeznaczają się dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtowni i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji obiektów chronionych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, dopuszcza się:

- 1) lokalizację usług niekomercyjnych;
- 2) zieleni urządzoną i ochronną oraz elementy małej architektury;
- 3) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 4) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 7, oraz lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;
- 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami w sposób określony w § 11.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3–5, nie powinno zająć łącznie więcej niż 50% powierzchni terenu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 15% jej powierzchni.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział gruntów zajętych przez budynki nie może przekroczyć 60% powierzchni nieruchomości.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji garaży w budynkach o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 80 m².

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M1PK – kategorii oznaczonej symbolem PK – przeznaczają się dla lokalizacji obiektów zaplecza techniczno-administracyjnego kopalni oraz bocznic kolejowej, oraz dla lokalizacji innych obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtowni i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji obiektów chronionych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, dopuszcza się:

- 1) lokalizację usług niekomercyjnych;
- 2) zieleni urządzoną i ochronną oraz elementy małej architektury;
- 3) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;

4) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 7, oraz lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami, w tym dla systemu zbierania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych z obszarów objętych pracami górnictwami, w sposób określony w § 11,

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3–5, nie powinno zająć łącznie więcej niż 50% powierzchni terenu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 5% jej powierzchni.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział gruntów zajętych przez budynki nie może przekroczyć 40% powierzchni nieruchomości.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji garaży w budynkach o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 80 m².

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M1PKK – kategorii oznaczonej symbolem PKK – przeznaczają się dla lokalizacji obiektów zaplecza techniczno-administracyjnego kopalni oraz bocznic kolejowej, a także dla zieleni ochronnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się:

- 1) zieleni urządzoną oraz elementy małej architektury;
- 2) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 6, oraz lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;
- 4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami, w tym dla systemu zbierania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych z obszarów objętych pracami górnictwami, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie powinno zająć łącznie więcej niż 50% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 5% jej powierzchni.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział gruntów zajętych przez budynki nie może przekroczyć 20% powierzchni nieruchomości.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji garaży w budynkach o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 80 m².

§ 19. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem PE przeznaczają się dla odkrywkowej eksploatacji kopalni. Przewiduje się tu lokalizację obiektów i urządzeń związanych z pracami górnictwami oraz rekultywacją wyrobisk, a także

lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym komunikacyjnych i infrastrukturalnych; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Rozpoczęcie eksploatacji na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami „M2PE”, M1PE(MP) i M2PE(MP) może nastąpić po ukształtowaniu zgodnie z § 7 ust. 6 ekranów ziemnych na terenach oznaczonych symbolami „M1PZ” i „M2ZI” oraz po założeniu na tych ekranach zieleni ochronnej z zastrzeżeniem, że na terenie oznaczonym symbolem „M1PZ” zieleń ochronna ma pokrywać cały jego obszar, z dopuszczeniem – na łącznej powierzchni terenu nieprzekraczającej 10% – następujących elementów:

- 1) wymienionych w § 20 ust. 3;
- 2) kamiennych lub betonowych skarp.

3. Poprzez założenie zieleni ochronnej należy rozumieć uzyskanie efektu zielonych docelowych skarp, pokrytych drzewostanem zasadzonym co najmniej 5 lat wcześniej, a także po spełnieniu warunków, o którym mowa w § 23 ust. 2.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z podstawowego przeznaczenia terenu, dopuszcza się:

- 1) obiekty i urządzenia zakładu przerabiającego materiał skalny wydobywany w kopalni i składowanie materiału przeznaczonego do sprzedaży oraz rozbudowę urządzeń służących do ich dystrybucji;
- 2) inne formy działalności gospodarczej niekolidujące z przeznaczeniem określonym w pkt 1 i ust. 1;
- 3) zwałowanie i składowanie nadkładu;
- 4) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 6, oraz lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;
- 5) zieleń ochronną oraz obiekty małej architektury;
- 6) przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
- 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt: 2, 4 i 7, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się budowy garaży w budynkach o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 80 m².

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 10% powierzchni nieruchomości.

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M1PZ – kategorii oznaczonej symbolem PZ – przeznaczają się na zwałowanie i składowanie nadkładu, a także pozyskiwanie znajdujących się tu surowców do innych celów; docelowym rodzajem przeznaczenia jest ekran ziemny zagospodarowany zielenią ochronną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się przerabiania mas ziemnych lub skalnych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z podstawowego przeznaczenia terenu i przed przystąpieniem do zagospodarowania zielenią ochronną dopuszcza się:

- 1) przeprowadzenie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
- 2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom w sposób określony w § 11.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przy zwałowaniu i składowaniu nadkładu należy stosować się do następujących zasad:

- 1) w bryle składowiska należy wytrasować półki umożliwiające przejazd maszyn i odprowadzanie wód powierzchniowych;
- 2) należy sukcesywnie obsadzać zielenią ochronną powierzchnie skarp, których formowanie zostało zakończone;
- 3) należy zabezpieczać za pomocą odpowiednich środków powierzchnie składowiska grożące intensywnym pyleniem.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się budowy budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi.

§ 21. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ZI przeznaczają się dla zagospodarowania zielenią ochronną, poprzedzonego zwałowaniem i składowaniem nadkładu; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–3.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przerabiania mas ziemnych lub skalnych.

3. Na terenach oznaczonych symbolami: „M2ZI” i „M3ZI” ze zwałowanych mas ziemnych i skalnych należy ukształtować ekrany ziemne, zagospodarowane zielenią ochronną.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „M1ZI” i „M2ZI” dopuszcza się zwałowanie i składowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji celu publicznego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, dopuszcza się:

- 1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
- 2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

6. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie powinno zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.

7. Na terenie oznaczonym symbolem „M3ZI” zakończenie formowania ekranu ziemnego i zakładania zieleni ochronnej winno nastąpić w ciągu 15 lat od rozpoczęcia na nim zwałowania i składowania nadkładu.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, przy zwałowaniu i składowaniu mas ziemnych lub skalnych należy stosować się do następujących zasad:

- 1) w bryle składowiska należy wytrasować półki umożliwiające przejazd maszyn i odprowadzanie wód powierzchniowych;
- 2) należy sukcesywnie obsadzać zielenią ochronną powierzchnie skarp, których formowanie zostało zakończone;
- 3) należy zabezpieczać za pomocą odpowiednich środków powierzchnie gruntu grożące intensywnym pyleniem.

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi.

§ 22. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem PI przeznacza się dla strefy przemysłowej zabezpieczającej funkcjonowanie kopalni zapewniającej ochronę złoża i ograniczanie ewentualnego szkodliwego oddziaływania kopalni, na sąsiadujące obszary, w tym poprzez tworzenie ekranów ziemnych i z zadrzewień; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–5.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z podstawowego przeznaczenia terenu, dopuszcza się:

- 1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
- 2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zachowuje się istniejące enklawy leśne.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi.

§ 23. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem PE(MP) przeznacza się dla odkrywkowej eksploatacji kopalni, po zakończeniu dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenów; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Dopuszcza się wprowadzanie nowego przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łącznie będą występować następujące stany:

- 1) dany teren stanie się niezamieszkały;
- 2) przedsiębiorca uzyska tytuł prawny do zagospodarowania wszystkich nieruchomości w granicach danego terenu.

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia jak dla terenów kategorii „PE”, z zastrzeżeniem że niezlikwidowane budynki mogą być wykorzystywane wyłącznie do obsługi funkcjonowania kopalni prowadzącej działalność na terenach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.

4. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) przebudowy budynków i innych obiektów budowlanych;

- 2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku których ich kubatura wzrośnie o nie więcej niż 10 % w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmiany liczby kondygnacji i nachylenia dachów;
- 3) zwiększanie powierzchni zabudowy o nie więcej niż o 10 % w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o nie więcej niż 10 % w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 5) przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych,
- 6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,
- 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

5. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia nowych budynków.

§ 24. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ZI(MP) przeznacza się dla zagospodarowania zielenią ochronną, poprzedzonego zwałowaniem i składowaniem nadkładu, po zakończeniu dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenów; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Dopuszcza się wprowadzanie nowego przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łącznie będą występować następujące stany:

- 1) dany teren stanie się niezamieszkały;
- 2) przedsiębiorca uzyska tytuł prawny do zagospodarowania wszystkich nieruchomości w granicach danego terenu.

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia jak dla terenów kategorii „ZI”, z zastrzeżeniem, że niezlikwidowane budynki mogą być wykorzystywane wyłącznie do obsługi funkcjonowania kopalni prowadzącej działalność na terenach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.

4. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) przebudowy budynków i innych obiektów budowlanych;
- 2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku których ich kubatura wzrośnie o nie więcej niż 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmiany liczby kondygnacji i nachylenia dachów;
- 3) zwiększanie powierzchni zabudowy o nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o nie więcej niż 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 5) przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
- 6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

5. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia nowych budynków.

§ 25. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem PI(MP) przeznaczają się dla strefy przemysłowej, zabezpieczającej funkcjonowanie kopalni zapewniającej ochronę złoża i ograniczanie ewentualnego szkodliwego oddziaływania kopalni na sąsiadujące obszary, w tym poprzez tworzenie ekranów ziemnych i z zadrzewień, po zakończeniu dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenów; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–7.

2. Dopuszcza się wprowadzanie nowego przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łącznie będą występować następujące stany:

- 1) dany teren stanie się niezamieszkały;
- 2) przedsiębiorca uzyska tytuł prawny do zagospodarowania wszystkich nieruchomości w granicach danego terenu.

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia jak dla terenów kategorii „PI”, z zastrzeżeniem, że niezlikwidowane budynki mogą być wykorzystywane wyłącznie do obsługi funkcjonowania kopalni prowadzącej działalność na terenach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.

4. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) przebudowy budynków i innych obiektów budowlanych;
- 2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku których ich kubatura wzrośnie o nie więcej niż 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmiany liczby kondygnacji i nachylenia dachów;
- 3) zwiększanie powierzchni zabudowy o nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o nie więcej niż 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 5) przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
- 6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,
- 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

5. W ramach dotychczasowego wykorzystywania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia nowych budynków.

§ 26. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem MP przeznaczają się dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dla zabudowy zagrodowej; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:

- 1) budynki wielorodzinne z nie więcej niż 3 mieszkaniami – wyłącznie jako utrzymanie stanu istniejącego lub rozbudowę istniejących budynków;
- 2) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach;
- 3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
- 4) obiekty dla nieuciążliwej i nierolniczej działalności wytwórczej o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 50 m² w istniejących budynkach;
- 5) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
- 6) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 7) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 8) organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych oraz budowę garaży wbudowanych;
- 9) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4 i 7–9, nie powinno zająć więcej niż 50% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 30% powierzchni nieruchomości, w tym nie więcej niż 400 m² przez budynki inne niż wyłącznie z funkcją mieszkalną; jeżeli te parametry zostały przekroczone przed wejściem w życie planu, dopuszcza się powiększenie ich na danej nieruchomości o nie więcej niż 10%.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni nieruchomości; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenu biologicznie czynnej na danej nieruchomości nie więcej niż o 10%.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przeznaczonych dla hodowli lub chowu zwierząt, jeżeli w wyniku tej rozbudowy i nadbudowy na jednej nieruchomości łączna obsada przekroczy 3 duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP).

§ 27. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem WS przeznaczają się dla potoku Dzik oraz dla sąsiadującej zieleni nieurządzonej, z dużym udziałem drzew i krzewów; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–3.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się ponadto na gruntach pochodzenia mineralnego i wyłączonych z użytkowania rolnego:

- 1) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury;

2) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie powinno zająć łącznie więcej niż 25% powierzchni terenu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna, w granicach jednostki terenowej, nie może wynosić mniej niż 80% jej powierzchni.

§ 28. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem M1ZD – kategorii oznaczonej symbolem ZD – przeznaczają się dla ogrodów działkowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się:

- 1) uprawy rolne, w tym ogrodnictwo oraz łąki i pastwiska;
- 2) terenowe obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) obiekty małej architektury;
- 4) zalesienia i zadrzewienia;
- 5) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz maszyn rolniczych i ogrodniczych;
- 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5–7, nie może zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna, w granicach jednostki terenowej, nie może wynosić mniej niż 90%.

§ 29. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem R przeznaczają się dla użytko-

wania rolniczego; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–7.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się:

- 1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
- 2) lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz maszyn rolniczych i ogrodniczych;
- 3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się zachować istniejące zadrzewienia oraz naskarpowe zakrzewienia.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji budowli rolniczych o wysokości przekraczającej 5 m.

§ 30. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL przeznaczają się dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–11.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną określone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały.

Rozdział 3


USTALENIA KOŃCOWE


§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 32. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Behan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 307/
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r.





**Załącznik nr 2 do uchwały nr 307/
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GÓRNICZEGO
ZŁOŻA „SŁUPIEC-DĘBÓWKA” W GRANICACH MIASTA NOWA RUDA**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr 307/
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r.**

**Uchwała nr 306/XXXVIII/09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 listopada 2009 r.**

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 199, poz. 1227, Nr 220, poz. 1413) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Nowa Ruda rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Przedsięwzięcia i usprawnienia przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Słupiec-Dębówka w granicach miasta Nowa Ruda, służące Przedsiębiorcy mającemu koncesję na wydobywa-

nie kopaliny w obszarze górniczym „Słupiec-Dębówka”, będą realizowane na jego koszt.

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 3. 1. Z uwagi na charakter obszaru objętego planem miejscowym, w tym niewielki udział terenów osadniczych oraz wprowadzone zakazy dla nowej zabudowy, nie przewiduje się dużego ruchu w inwestycjach, o których mowa w § 2. Jednak w przypadku podjęcia się omawianych przedsięwzięć:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg należących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji należących do inwestycji, o których mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne/na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

§ 6. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów.

§ 7. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 307/XXXVIII/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

404

UCHWAŁA NR LXXIV/350/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XL/185/2008 z dnia 6 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa i po stwierdzeniu zgodności planu ze Studium uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 3 są integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa dla obrębów: Dłużyce – dz. nr 304, 157, Dziewin dz. nr 366/4.

2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granice opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole określające przeznaczenie terenów: **PG, BS, ZL**,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) granice udokumentowanych złóż surowców mineralnych i terenów górniczych,

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu będący załącznikiem graficznym nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie przedstawionymi na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,
- 4) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,
- 5) **poziomie terenu** – rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
- 6) **wysokość budynku** – rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu,
- 7) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcja jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
- 8) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,
- 9) **przeznaczeniu tymczasowym** – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w zmianie planie,
- 10) **liniach zabudowy nieprzekraczalnych** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć,
- 11) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – rozumie się przez to sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa),
- 12) **obiekcie malej architektury** – rozumie się przez to niewielkie obiekty, a w szczególności:
 - a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 - b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławeczki, śmietniki itp.,
- 13) **urządzenia towarzyszące** – rozumie się przez to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego terenu, np. w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3. Ustalenia ogólne

Na całym obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- 1) obszar objęty planem przeznaczony jest pod:
 - a) teren eksploatacji kruszywa oznaczonej na rysunku planu symbolem **PG**,
 - b) teren lasów i zadrzewień oznaczonej na rysunku planu symbolem **ZL**,
 - c) tereny aktywizacji gospodarczej oznaczonej na rysunku planu symbolem **BS**,
- 2) linie rozgraniczające tereny oznaczone symbolami **PG**, **BS**, **ZL** określone są na rysunku planu,
- 3) zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami **PG**, **BS**, **ZL** określone są odpowiednio w § 4.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się wymóg kształtowania terenów objętych planem tak by tworzyły harmonijną całość z sąsiednimi terenami i nie zakłócały swojej formą wyglądu terenów sąsiednich,
- 2) na terenie objętym planem nie występują tereny wymagające rewitalizacji.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) potrzeby ochrony środowiska określa § 7,
- 2) na terenie objętym planem nie występują formy ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) o ochronie przyrody.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – na terenie objętym planem nie przewiduje się utworzenia przestrzeni publicznych.

5. Zasady wykonywania prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złoża, składowania odpadów górotwórczych, ochrony złóż kopalin i wód podziemnych określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 4. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów.

1. **PG/(1-2)** – przeznaczenie podstawowe – **tereny eksploatacji udokumentowanych złóż surowców mineralnych:**

- 1) dla terenów i obszarów górniczych dopuszcza się składowanie i zwałowanie mas ziemnych i skalnych pochodzących z eksploatacji złoża,
- 2) określa się rolny, leśny bądź rekreacyjny kierunek rekultywacji terenów przekształconych górniczo,
- 3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG/1-2 dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza biurowego i socjalno-sanitarnego,
- 4) ustala się, że teren zamknięty liniami rozgraniczającymi stanowi dopuszczalny teren górniczy, poza którym zabrania się prowadzenia działalności górniczej,
- 5) na obszarze górniczym dopuszcza się eksploatację kruszywa w sposób zgodny z dokumentacją złoża,
- 6) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
- 7) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu górniczego,

- 8) na terenie górniczym na okres eksploatacji dopuszcza się realizacją obiektów kubaturowych i urządzeń technicznych związanych z technologią wydobywania,
- 9) dla terenu i obszaru górniczego określa się teren PG z następującymi wymogami szczegółowymi:

- a) dopuszcza się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG/1-2 lokalizację obiektów i urządzeń zakładu górniczego, a także obiektów budowlanych i urządzeń towarzyszących, poza wyrobiskiem górniczym, a po zakończeniu eksploatacji określa się leśny kierunek rekultywacji,
- b) dopuszcza się wprowadzenie zieleni urządzonej, obiektów reklamowych oraz małej architektury,
- c) konieczna jest minimalizacja negatywnego oddziaływania na otoczenie, w tym na środowisko przyrodnicze i gruntowo-wodne, powietrzne i klimat akustyczny poprzez stosowanie odpowiednich technologii.

2. BS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywizacji gospodarczej, baz, składów i magazynów,

- 1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
- a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
- b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązki uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
- c) dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza biurowego i socjalno-sanitarnego,
- 2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nieprzekraczających 16 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu,
- b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
- c) dopuszcza się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną,
- d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią izolacyjną,
- 3) dla istniejących terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

3. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów i zadrzewień,

- 1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,

- 2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą.

§ 5. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych.

1. Obsługę terenu objętego planem ustala się z istniejących dróg publicznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 6. Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami należy sytuować pod ziemią. Lokalizacja w liniach rozgraniczających ulic lub innych przestrzeniach publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcami terenów.

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się prowadzenie sieci na innych terenach niż te, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zachowania ustaleń obowiązujących przepisów szczególnych przy projektowaniu sieci i po uzgodnieniu z właścicielami terenu.

3. Obsługę obszaru objętego zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) **zaopatrzenie w wodę** dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej:

- a) rozdzielczą sieć wodociągową można prowadzić w terenie przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

- 2) **kanalizacja sanitarna:**

- a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym do sieci zbiorczej (przewody prowadzone w liniach rozgraniczających ulic),
- b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,
- c) dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) na terenie działek położonych na terenach nieskanalizowanych, ale tylko do czasu budowy sieci kanalizacyjnej, (za teren nieskanalizowany rozumie się działki, dla których nie stworzono warunków do podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, za tereny skanalizowane rozumie się działki, dla których stworzono warunki do podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych),
- d) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody oraz lokalnych oczyszczalni przydomowych,

3) kanalizacja deszczowa:

- a) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających ulic,
- b) odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy),
- c) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych na własnym terenie,
- d) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,

4) elektroenergetyka – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia:

- a) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji,
- b) dopuszcza się lokalizację budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granicy działki,
- c) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi przebudowa wyżej wymienionych linii elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu z EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy warunków na przebudowę tych linii i zawarciu stosownej umowy lub porozumienia o przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt przebudowy istniejących linii będzie ponosiła gmina lub właściciel terenu,
- d) ustala się podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejące i nowe stacje transformatorowe,
- e) dopuszcza się rozwój sieci elektroenergetycznej poprzez prowadzenie nowych odcinków linii niskiego napięcia w postaci napowietrznej i kablowej,
- f) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych napowietrznych i kablowo-napowietrznych oraz budowę stacji trafo,
- g) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się odstępstwo od zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą terenu,
- h) zasilanie projektowanych obiektów w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- i) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii, takich jak np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- j) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących o projektowanych sieci elektroenergetycznych,
- k) należy dążyć do zachowania istniejącego zagospodarowania terenu w obrębie istniejących sieci elektroenergetycznych,

7) telekomunikacja:

- a) ustala się poprzez podziemną sieć telefoniczną, według technicznych warunków przyłączenia operatora sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- b) dopuszcza się kanalizację kablową w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządzającego,

8) gospodarka odpadami:

- a) obowiązuje gromadzenie stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
- b) ustala się nakaz systematycznego wywozu odpadów bytowo-gospodarczych na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych i unieszkodliwianie według przyjętego na terenie gminy systemu, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) gospodarka odpadami powinna się odbywać zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach.

§ 7. Szczególne zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Wszelka działalność w obrębie obszaru objętego zmianą planu winna respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska.

2. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złownonych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na jakim jest lokalizowana.

4. Zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych, technologicznych i deszczowych musi gwarantować ochronę środowiska, w tym wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

5. Ustala się (z wyłączeniem urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska wymagają ograniczenia uciążliwości do własnej działki i spełnienia warunków ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych.

6. Uciążliwość akustyczna obiektów usługowych winna się zamykać w granicach lokalizacji.

7. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

8. Powierzchnie terenów komunikacji i parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

9. Zasady utrzymania porządku i czystości wynikają z obowiązujących przepisów na terenie gminy.

10. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją terenu.

§ 8. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie: Szczegółowe zasady ochrony konserwatorskiej.

1. **Stanowiska archeologiczne** – na obszarze stanowisk archeologicznych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe itp., przy czym należy unikać zbyt głębokiej orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących się w ziemi zabytków archeologicznych;
- 2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową. Badania te uwolnią teren przeznaczony pod inwestycję od archeologicznej substancji zabytkowej i umożliwią jednocześnie przeprowadzenie tejże inwestycji. W takim przypadku badania archeologiczne prowadzone są na koszt Inwestora, który

zobowiązany jest zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych, konieczności zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu;

- 3) w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, przedmiot ten wraz z miejscem znalezienia należy zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – burmistrza miasta i gminy;
- 4) na wszelkie prace prowadzone w obrębie stanowisk archeologicznych należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestor zobowiązany jest na swój koszt zapewnić nadzór archeologiczny lub, w razie konieczności, przeprowadzić badania archeologiczne;
- 5) eksploatacja kruszywa możliwa po uwolnieniu terenu od substancji zabytkowej, tj. po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych.

Dłużycie dz. nr 157, 304, Dziewin dz. nr 366/4

Lp.	Określenie	Datowanie	Uwagi
1.	cmentarzysko ciałopalne – EB-Ha, ślad osadniczy-pradzieje	wczesne średniowiecze	

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717, z późniejszymi zmianami) w wysokości 0%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

Przewodniczący Rady:
Jan Tomasz Kotapka

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/
/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

SKALA 1:4000

Dłużyce dz. nr 304, 157, Dziewin dz. nr 366/4



Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie uwag		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr Z dnia		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa obręb: Dłużyce – dz. nr 304, 157; Dziewin dz. nr 366/4. nie zostały złożone żadne uwagi na podstawie art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".										

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/
/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:

- Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu
- Analizę lokalnego rynku nieruchomości
- Analizę dochodów gminy wynikających z:
 - Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości
 - Opłat adiacenckich
 - Wzrostu podatku od nieruchomości
 - Sprzedaży gruntów gminnych
 - Opłat od czynności cywilnoprawnych
- Analizę kosztów gminy wynikających z:
 - Wykupu nieruchomości na cele publiczne
 - Kosztów infrastruktury technicznej
 - Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości
 - Spadek podatku od nieruchomości

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związane z realizacją zmiany funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych.

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną

Prognozowane skutki finansowe		
Szacunkowe dochody	Opłaty planistyczne	0,0
	Opłata adiacencka	0,0
	Wzrost podatku od nieruchomości gruntowych	97 297,59
	Wzrost podatku od nieruchomości – budynki	331 234,5
	Sprzedaż gruntów gminnych	0,0
	Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych	13 249,31
	Suma dochodów	441 781,40
Szacunkowe koszty	Wykup gruntów na cele publiczne	0,0
	Koszty sieci infrastruktury technicznej	0,0
	Koszty drogowej infrastruktury technicznej	0,0
	Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości	- 15 584,4
	Spadek podatku od nieruchomości	0,0
	Suma kosztów	0,0
Suma kosztów i dochodów		426 197,00

Z analizy skutków finansowych wynika, że rozwój terenów przewidziany w planie zakłada rozwój zrównoważony. Na terenie brak jest ponadto elementów konfliktowych, które wymagałyby radykalnych działań i ograniczeń planistycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój nowych terenów pod zabudowę do niezbędnego minimum, nie ma więc możliwości ograniczania kosztów poprzez ograniczenie nowych terenów inwestycyjnych.

Zastanie odszkodowania z tytułu renty planistycznej wynikają ze zmiany funkcji terenów zostały oszacowane, ale istnieje jednak duże prawdopodobieństwo że nie wystąpią.

Prognozowane dochody gminy w okresie 10 lat wynoszą **426 197,00**. Zmiana planu pełni funkcję regulacyjną oraz korekty ustaleń obowiązującego planu pod zgłoszone potrzeby mieszkańców. Aby zapewnić możliwość uzyskania faktycznych dobrych efektów finansowych niniejszego planu należy umożliwić rozwój terenów nowo planowanych pod zabudowę ustalonych w planie poprzez realizację brakującej infrastruktury technicznej.

Możliwość uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji inwestycji. Dochody z podatków są dochodami stałymi i niezależnymi od tak dużej ilości czynników, które mogą zaistnieć.

405

**UCHWAŁA NR LXXIV/351
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE**

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/178/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa i po stwierdzeniu zgodności planu ze Studium uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rysunki planu w skali 1:1000, będące załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 6 oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 7 są integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa dla obrębów: Dębiec – dz. nr 11/1, 11/2, Dąbrowa Środkowa dz. nr 129/2, Lasowice dz. nr 264, Dziewin dz. nr 199 i Dziśław dz. nr 47.

2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granice opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole określające przeznaczenie terenów: **MN, MNU, RM, AG, ZL, WS,**
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały,
- 2) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, będący załącznikami graficznymi od nr 1 do 5 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie przedstawionymi na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,

- 4) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,
- 5) **poziomie terenu** – rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
- 6) **wysokość budynku** – rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu,
- 7) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcja jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
- 8) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,
- 9) **przeznaczeniu tymczasowym** – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w zmianie planu,
- 10) **liniach zabudowy nieprzekraczalnych** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć,
- 11) **usługach** – należy przez to rozumieć usługi:
 - a) handlu detalicznego,
 - b) gastronomii,
 - c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego z konsumpcją indywidualną,
 - d) obsługi działalności gospodarczej,
 - e) pocztowe i łączności,
- 12) **usługach komunikacyjnych** – należy przez to rozumieć usługi związane z obsługą podróży, jak motele, hotele, zabudowa towarzysząca niezbędna dla obsługi podróży jak również stacje paliw,
- 13) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – rozumie się przez to sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa),

- 14) **budynku gospodarczym** – rozumie się przez to budynek przeznaczony do wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów i narzędzi,
- 15) **obiektie małej architektury** – rozumie się przez to niewielkie obiekty, a w szczególności:
 - a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 - b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławeczki, śmietniki itp.,
- 16) **urządzenia towarzyszące** – rozumie się przez to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego terenu, np. w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3. Ustalenia ogólne

Na całym obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
 - 1) obszar objęty planem przeznaczony jest pod:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem **MN**,
 - b) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **MNU**,
 - c) teren zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **RM**,
 - d) teren aktywności gospodarczej oznaczonej na rysunku planu symbolem **AG**,
 - e) teren lasów i zadrzewień oznaczony na rysunku planu symbolem **ZL**,
 - f) teren wód otwartych i płynących oznaczony na rysunku planu symbolem **WS**,
 - 2) linie rozgraniczające tereny oznaczone symbolami MN, MNU, RM, AG, ZL, WS określone są na rysunku planu,
 - 3) zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, RM, AG, ZL określone są odpowiednio w § 4.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się wymóg kształtowania terenów objętych planem tak by tworzyły harmonijną całość z sąsiednimi terenami i nie zakłócały swoją formą wyglądu terenów sąsiednich,
- 2) na terenie objętym planem nie występują tereny wymagające rewaloryzacji.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) potrzeby ochrony środowiska określa § 8,
- 2) na terenie objętym planem nie występują formy ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) o ochronie przyrody.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) na terenie objętym planem nie występują żadne strefy ochrony konserwatorskiej ani żadne zabytki, o których mowa w przepisach szczególnych,
- 2) w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, kto odkrył przedmiot, co do którego

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, burmistrza Ścinawy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – na terenie objętym planem nie przewiduje się utworzenia przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa,
- 2) szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla obszaru objętego planem określa § 4.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) na terenie objętym planem nie występują tereny górnicze,
- 2) na terenie objętym planem nie występują tereny zagrożone powodzią,
- 3) na terenie objętym planem nie występują strefy ochrony sanitarnej cmentarzy,
- 4) na terenie objętym planem nie występują strefy ochrony ujęć wody,
- 5) na terenie objętym planem nie występuje zbiornik wód podziemnych.

8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) na terenie objętym planem nie przewiduje się przeprowadzenia procedury scalania,
- 2) dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 3) szczegółowe zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane określa § 10.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy określa § 4.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) zasady rozbudowy i budowy systemy komunikacyjnego określa § 5,
- 2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej określa § 6.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:

- 1) na terenie objętym planem ustala się możliwość tymczasowego zagospodarowania i urządzenia terenu do momentu podjęcia nowych działań inwestycyjnych,
- 2) funkcję istniejącą o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, ustala się jako tymczasową.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11.

§ 4. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów:

Na obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. **Dziesław działka nr 47** – Załącznik nr 1:

1. **MN/1** – przeznaczenie podstawowe – **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku),

- 1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi agroturystyczne (np.: stadnina koni), gastronomiczne, hotelarskie wbudowane lub wolno stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,
- 2) Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach działki, nieprzekraczających 30% powierzchni zabudowy działki,
- 3) dostęp do drogi publicznej dla nowo wydzielonych działek budowlanych realizować przez zjazdy na wydzieloną drogę wewnętrzną,
- 4) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
- 5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
 - b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
 - c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
 - d) dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
 - e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

- f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

2. **WS/1** – przeznaczenie podstawowe – **tereny wód otwartych i płynących**,

- 1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

2. **Lasowice działka nr 264** – Załącznik nr 2:

3. **MN/1** – przeznaczenie podstawowe – **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku),

- 1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane lub wolno stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,
- 2) Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach działki, nieprzekraczających 30% powierzchni zabudowy działki,
- 3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
- 4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
 - b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
 - c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
 - d) dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
 - e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

- f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

4. RM/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

- a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) Przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego,

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 8 m,
b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m,
c) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75,
e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 40%,
f) obowiązuje maksymalna wysokość nowo realizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia,
g) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź żywoplotów,
h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

3. Dębica działka nr 11/1, 11/2 – Załącznik nr 3:

5. MNU/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywno-

ści zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku),

1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi gastronomiczne, hotelarskie (dom weselny), wbudowane lub wolno stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,

2) Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach działki, nieprzekraczających 30% powierzchni zabudowy działki,

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,

4) dostęp do drogi publicznej dla nowo wydzielonych działek budowlanych realizować przez zjazdy na wydzieloną drogę wewnętrzną,

5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

6. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku),

1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane lub wolno stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,

2) Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolno stojące na ty-

- lach działki, nieprzekraczających 30% powierzchni zabudowy działki,
- 3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
- 4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
 - b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
 - c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
 - d) dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
 - e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
 - f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązków wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
5. **Dąbrowa Środkowa działka nr 129/2** – Załącznik nr 5:
8. **MN/1** – przeznaczenie podstawowe – **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku),
- 1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane lub wolno stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,
 - 2) Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach działki, nie przekraczających 30% powierzchni zabudowy działki,
 - 3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
 - 4) Dostęp do dróg publicznych dla nowo wydzielonych działek budowlanych realizować przez zjazdy na wydzieloną drogę wewnętrzną,
 - 5) Zaleca się wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej (szerokości 15–20m) od strony drogi krajowej,
 - 6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć

- 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połączenia (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
- b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
- c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączeń dachowych o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
- d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
- e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
- f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

9. AG/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy i półhurtowy o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 1000 m²),

- 1) dopuszczalne funkcje uzupełniające:
- bazy, składy i magazyny,
 - obiekty biurowe,
 - obiekty rzemieślnicze,
 - tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
 - elementy reklamowe,
 - zieleń urządzona,
 - urządzenia towarzyszące,
- 2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
- w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
- 3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
 - dopuszcza się lokalizację wielokubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych,
 - od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,

- ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
- dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych.

10. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów i zadrzewień:

- gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,
- dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą.

§ 5. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych.

1. Obsługę terenu objętego planem ustala się z istniejących dróg publicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- Droga wojewódzka nr 111 sklasyfikowana jako zbiorcza (Z).
- linia zabudowy dla nowych obiektów co najmniej 10 m na terenie zabudowanym i 20 m na terenie niezabudowanym od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej,
- wyklucza się bezpośrednie wyjazdy z posesji na drogę wojewódzka nr 111,

§ 6. Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami należy sytuować pod ziemią. Lokalizacja w liniach rozgraniczających ulic lub innych przestrzeniach publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcami terenów.

2. Nowa sieć infrastruktury w terenie zabudowanym prowadzić w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od krawędzi jezdni w poboczach i chodnikach.

3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi, bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się prowadzenie sieci na innych terenach niż te, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zachowania ustaleń obowiązujących przepisów szczególnych przy projektowaniu sieci i po uzgodnieniu z właściwościami terenu.

4. Obsługę obszaru objętego zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- zaopatrzenie w wodę** dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodociągową można prowadzić w terenie przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
- kanalizacja sanitarna:**
 - realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym do sieci zbiorczej (przewody prowadzone w liniach rozgraniczających ulic),

- b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,
 - c) dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) na terenie działek położonych na terenach nieskanalizowanych, ale tylko do czasu budowy sieci kanalizacyjnej,
 - d) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody oraz lokalnych oczyszczalni przydomowych,
- 3) **kanalizacja deszczowa:**
- a) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających ulic,
 - b) odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy),
 - c) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych na własnym terenie,
 - d) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,
- 4) **zaopatrzenie w gaz:**
- a) dopuszcza się z rozdzielczej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci, przyłączenie obiektów na zasadach określonych w Prawie energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia,
 - b) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni), zgodnie z przepisami odrębnym,
 - c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej (maksymalnie średniego ciśnienia) poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci,
 - d) ustala się alternatywnie z podziemnych zbiorników gazu płynnego zlokalizowanych na poszczególnych działkach,
- 5) **elektroenergetyka** – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia:
- a) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji,
 - b) dopuszcza się lokalizację budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granicy działki,
 - c) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi przebudowa wyżej wymienionych linii elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu z EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy warunków na przebudowę tych linii i zawarciu stosownej umowy lub porozumienia o przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt przebudowy istniejących linii będzie ponosiła gmina lub właściciel terenu,
- d) przez teren objęty planem przebiega linia 20 kV,
- e) ustala się podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej o napięciu 20kV poprzez istniejące i nowe stacje transformatorowe,
- f) dopuszcza się rozwój sieci elektroenergetycznej poprzez prowadzenie nowych odcinków linii niskiego napięcia, w postaci napowietrznej i kablowej,
- g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych napowietrznych i kablowo-napowietrznych oraz budowę stacji trafo,
- h) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się odstępstwo od zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą terenu,
- i) zasilanie projektowanych obiektów w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- j) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii, takich jak np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- k) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących o projektowanych sieci elektroenergetycznych,
- l) należy dążyć do zachowania istniejącego zagospodarowania terenu w obrębie istniejących sieci elektroenergetycznych,
- 7) **telekomunikacja:**
- a) ustala się poprzez podziemną sieć telefoniczną, według technicznych warunków przyłączenia operatora sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - b) dopuszcza się kanalizację kablową w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządzającego,
- 8) **gospodarka odpadami:**
- a) obowiązuje gromadzenie stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach w sposób zapewniający ochronę środowiska,
 - b) ustala się nakaz systematycznego wywozu odpadów bytowo-gospodarczych na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych i unieszkodliwianie według przyjętego na terenie gminy systemu, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - c) gospodarka odpadami powinna się odbywać zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach,
- 9) **zaopatrzenie w ciepło:** ustala się ogrzewanie gazowe lub inne z ekologicznych źródeł zasilania, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 7. 1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania 3 m strefy wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym.

3. Prowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarp cieków wodnych należy uzgadniać z zarządcą.

4. Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z regulacją wód (odbudowa, modernizacja) i utrzymaniem (eksploatacja, konserwacja, remont) cieków oraz obiektów i urządzeń wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych.

§ 8. Szczególne zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Wszelka działalność w obrębie obszaru objętego zmianą planu winna respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska.

2. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złośliwych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na jakim jest lokalizowana.

4. Zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych, technologicznych i deszczowych musi gwarantować ochronę środowiska, w tym wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

5. Ustala się (z wyłączeniem urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska wymagają ograniczenia uciążliwości do własnej działki i spełnienia warunków ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych.

6. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń atmosfery należy preferować rozwiązania oparte o energię odnawialną np.: systemy solarne, pompy ciepłe, wiatrownie. Nie należy wykluczać żadnego z dostępnych nośników energii pod warunkiem uzyskania w wyniku procesu energetycznego (spalania, utleniania) spalin o niskiej emisji zanieczyszczeń.

7. Uciążliwość akustyczna obiektów usługowych winna się zamykać w granicach lokalizacji.

8. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

9. Powierzchnie terenów komunikacji i parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

10. Zasady utrzymania porządku i czystości wynikają z obowiązujących przepisów na terenie gminy.

11. Zaleca się rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług związanych z rekreacją i turystyką.

12. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją terenu.

§ 9. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie. Szczegółowe zasady ochron konserwatorskiej.

1. Stanowiska archeologiczne – na obszarze stanowisk archeologicznych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe itp., przy czym należy unikać zbyt głębokiej orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących się w ziemi zabytków archeologicznych;
- 2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową. Badania te uwolnią teren przeznaczony pod inwestycję od archeologicznej substancji zabytkowej i umożliwią jednocześnie przeprowadzenie tejże inwestycji. W takim przypadku badania archeologiczne prowadzone są na koszt Inwestora, który zobowiązany jest zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych, konieczności zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu,
- 3) w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, przedmiot ten wraz z miejscem znalezienia należy zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – burmistrza miasta i gminy,
- 4) na wszelkie prace prowadzone w obrębie stanowisk archeologicznych należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestor zobowiązany jest na swój koszt zapewnić nadzór archeologiczny lub, w razie konieczności, przeprowadzić badania archeologiczne.

Lasowice obszar 73 – 22

Lp.	Nr stanowiska	Określenie	Datowanie	Uwagi
1.	2	ślady osadnictwa	późne średniowiecze XIV–XV w	

§ 10. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych dopuszcza się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej, o ile jest to możliwe (mierzonej w linii zabudowy), w zabudowie oznaczonej symbolem:

- a) **MN** – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 20 m,
- b) **MNU** – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – 22 m,
- c) **RM** – zabudowa zagrodowa – 25 m,
- d) **AG** – tereny aktywności gospodarczej – 25 m.

2. Ustala się minimalną powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych, o ile jest to możliwe, w zabudowie oznaczonej symbolem:

- a) **MN** – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m²,

- b) **MNU** – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – 1200 m²,
- c) **RM** – zabudowy zagrodowej – 1500 m²,
- d) **AG** – tereny aktywności gospodarczej – 2000 m².

§ 11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) w wysokości 0%.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady:
Jerzy Sztaba

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

Dziśław dz. nr 47



skala 1:2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE:


- 44
- Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

USTALENIA REGULACYJNE

- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Proponowany podział na działki budowlane
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- NN
- Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV

USTALENIA FUNKCYJONALNE:

- MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- NS Tereny wód otwartych i płynących




Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa, Uchwała Nr LXXI/331/2009 z dnia 24.09.2009 r.



Granice terenu objętego planem


Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa



Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa



Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

Dziewin dz. nr 199



skala 1:2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE:

- Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

USTALENIYA REGULACYJNE


- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Proponowany podział na działki budowlane
- Nieprzekraczalne linie zabudowy
- Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV

USTALENIYA FUNKCYJNALNE:

- MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



Wzrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa, Uchwała Nr LXXI/331/2009 z dnia 24.09.2009 r.



Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

Dąbrowa Środkowa dz. nr 129/2



skala 1:4000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE:



Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV

USTALENIA REGULACYJNE



Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania



Proponowany podział na działki budowlane



Nieprzekraczalne linie zabudowy



Postulowane szpalery zieleni izolacyjnej

USTALENIA FUNKCYJNALNE:




Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



Tereny aktywności gospodarczej



Tereny lasów i zadrzewień



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa, Uchwała Nr LXXI/331/2009 z dnia 24.09.2009 r.

Granice terenu objętego planem

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie uwag		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej z załącznik do uchwały nr Z dnia		Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa dla obrębów: Dębiec – dz. nr 11/1, 11/2, Dąbrowa Środkowa dz. nr 129/2, Lasowice dz. nr 264, Dziewlin dz. nr 199 i Dzieśław dz. nr 47,
nie zostały złożone żadne uwagi na podstawie art. 17 pkt 1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

"O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

**Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXIV/
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.).

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:

- Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu
- Analizę lokalnego rynku nieruchomości
- Analizę dochodów gminy wynikających z:
 - Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości
 - Opłat adiacenckich
 - Wzrostu podatku od nieruchomości
 - Sprzedaży gruntów gminnych
 - Opłat od czynności cywilnoprawnych
- Analizę kosztów gminy wynikających z:
 - Wykupu nieruchomości na cele publiczne
 - Kosztów infrastruktury technicznej
 - Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości
 - Spadek podatku od nieruchomości

Prognozowane skutki finansowe		
Szacunkowe dochody	Opłata planistyczna	0,0
	Opłata adiacencka	35 308,17
	Wzrost podatku od nieruchomości – gruntowych	46 160,64
	Wzrost podatku od nieruchomości – budynki	172 543,6
	Sprzedaż gruntów gminnych	0,0
	Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych	4 189,782
	Suma dochodów	258 148,19
Szacunkowe koszty	Wykup gruntów na cele publiczne	0,0
	Koszty sieci infrastruktury technicznej	0,0
	Koszty drogowej infrastruktury technicznej	0,0
	Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości	- 17 737,40
	Spadek podatku od nieruchomości	0,0
	Suma kosztów	- 17 737,40
Suma kosztów i dochodów		240 410,79

Z analizy skutków finansowych wynika, że rozwój terenów przewidziany w planie zakłada rozwój zrównoważony. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa pełni przede wszystkim funkcje regulacyjne. Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej stanowią uzupełnienia istniejącej struktury i są bezpośrednio powiązane z istniejącą zabudową i infrastrukturą techniczną. Na terenie brak jest ponadto elementów konfliktowych, które wymagałyby radykalnych działań i ograniczeń planistycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój nowych terenów od zabudowę do niezbędnego minimum, nie ma więc możliwości ograniczenia kosztów poprzez ograniczenie nowych terenów inwestycyjnych.

Zastanie odszkodowania z tytułu renty planistycznej wynikają ze zmiany funkcji terenów, zostały oszacowane, ale istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że nie wystąpią.

Prognozowane dochody gminy w okresie 10 lat wynoszą **240 410,79**. Zmiana planu pełni funkcje regulacyjne oraz korekty ustaleń obowiązującego planu pod zgłoszone potrzeby mieszkańców, w związku z tym prawdopodobieństwo osiągnięcia prognozowanych dochodów jest wysokie.

Aby zapewnić możliwość uzyskania faktycznych dobrych efektów finansowych niniejszego planu należy umożliwić rozwój terenów nowo planowanych pod zabudowę ustalonych w planie poprzez realizację brakującej infrastruktury technicznej.

Prognozowane dochody umożliwiają wkład własny, niezbędny do starania się o środki pomocowe. Bardzo duże efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi opłata adiacencka. Możliwość uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji inwestycji. Dochody z podatków są dochodami stałymi i niezależnymi od tak dużej ilości czynników, które mogą zaistnieć, ale nie muszą, w związku z opłatami podatku od nieruchomości i adiacenckimi.

406

**UCHWAŁA NR XXXIV/172/2009
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) – Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

- 1) odbiór odpadów komunalnych – **75,00 zł brutto za 1 m³**,
- 2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – **40,00 zł brutto za 1 m³**.

§ 2. 1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1, obniża się o **10%**, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:

- 1) odpadów papierowych i kartonowych,
- 2) odpadów z tworzyw sztucznych,
- 3) odpadów metalowych lub szklanych,
- 4) pozostałych odpadów.

§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i 2, ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnym Borze nr XVI/96/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Henryka Wysowska

407

**UCHWAŁA NR XL/505/09
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MKP.0914-1/10 z dnia 10 lutego 2010 r. do WSA we Wrocławiu na całość uchwały)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobierzyce.

§ 2. Ile razy w treści uchwały jest mowa o:

1. Ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266),

2. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kobierzyce,

3. miejscowości pobliskiej – należy przez to rozumieć miejscowość położoną na terenie Gminy Kobierzyce,

4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę legitymującą się wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednego z ustalonych stopni niepełnosprawności ze wskazaniem uprawnień do zmiany warunków mieszkaniowych z powodu naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych z tego tytułu,

5. zarządcy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobierzyce lub podmiot, któremu gmina powierzy zarząd mieszkaniowym zasobem gminy,

6. dochódzie – należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Dochód miesięczny gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawcę,

7. najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

8. gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

9. bezdomnym – należy przez to rozumieć osobę bezdomną, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 j.t. ze zm.)

§ 3. 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale określone w art. 20 ust. 1 ustawy.

2. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich

3. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi następujące rodzaje lokali – mieszkalne, zamienne i socjalne -określone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

4. Mieszkaniowym zasobem gminy administruje zarządca

5. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza na wynajem jako lokale socjalne. Na lokale tej kategorii mogą być przeznaczone wyłącznie lokale o obniżonym standardzie. Typowanie lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz prowadzenie ich ewidencji należy do zarządcy zasobu.

§ 4. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być wynajmowane na zasadach określonych w uchwale wyłącznie członkom wspólnoty samorządowej gminy.

§ 5. Najemca pozbawiony tytułu prawnego do lokalu z powodu zaległości czynszowych, może wnioskować o jego przywrócenie w przypadku całkowitej spłaty tych zaległości wraz z odsetkami.

Rozdział 2

Wysokość dochodu i warunki zamieszkiwania kwalifikujące do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony oraz kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas

§ 6. Lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu gminy mogą być oddawane w najem osobom, które kwalifikują się do wynajmu takiego lokalu z uwagi na występujące łącznie: warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy oraz niskie dochody.

§ 7. 1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, o których mowa w § 6, spełniają osoby:

1) mieszkające w lokalach, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada

mniej niż 10 m² z ogólnej powierzchni użytkowej.

2) mieszkających w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

§ 8. 1. Przez osoby o niskich dochodach, o których mowa w § 6 rozumie się osoby, których dochód netto miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego zgłoszonego do wspólnego zamieszkania nie przekracza 180% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Dochód miesięczny, o którym mowa w ust. 1 ustala się według stanu w okresie kwalifikowania osób do wynajmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, przyjmując za podstawę jego średnią wysokość z okresu pełnych dwunastu miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do wynajmu lokalu mieszkalnego.

3. Wysokość dochodu osiąganego w okresie, o którym mowa w ust. 2 winna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dokumentem takim winno być w szczególności zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

§ 9. 1. Spośród osób spełniających warunki określone w § 6, pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje następującym osobom i będą brane pod uwagę w następującym stosunku:

1) są bezdomne a ostatnim miejscem ich stałego zamieszkiwania była Gmina Kobierzyce, a które nie zbyły swoich praw do dotychczasowego lokalu i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu – 5%.

2) zamieszkują w lokalach o najniższej powierzchni użytkowej w przeliczeniu na jedną osobę zajmującą lokal lub najgorszym wyposażeniu technicznym – 15%,

3) są osobami niepełnosprawnymi bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do wspólnego zamieszkania – 10%.

4) są umieszczone na liście osób kwalifikujących się do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy i oczekują na zakwalifikowanie do zawarcia z nimi umowy przez okres najdłuższy – 45%.

5) nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej ani właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości – 5%

6) opuszczają dom dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletniości – 20%

Rozdział 3

Wysokość dochodu i warunki zamieszkiwania kwalifikujące do wynajmu lokalu socjalnego oraz kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

§ 10. 1. Lokale socjalne mogą być oddawane w najem osobom, które:

1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu a średni miesięczny dochód na jednego członka

gospodarstwa domowego ubiegającego się o wynajem lokalu socjalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy w okresie dwunastu pełnych miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do wynajmu takiego lokalu nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym. Do ustalania dochodu miesięcznego osób ubiegających się o wynajem lokalu socjalnego stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w § 8 uchwały.

§ 11. Spośród osób spełniających warunki określone w § 10 pkt 2, pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje następującym osobom i będą brane pod uwagę w następującym stosunku:

- 1) są samotne a ostatnim miejscem ich stałego zamieszkiwania była Gmina Kobierzyce, a które nie zbyły swoich praw do dotychczasowego lokalu – 5%.
- 2) zamieszkują w lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m² lub w lokalach o najgorszym wyposażeniu technicznym – 20%.
- 3) są osobami niepełnosprawnymi bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do wspólnego zamieszkania – 10%.
- 4) są umieszczone na liście osób kwalifikujących się do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy i oczekują na zakwalifikowanie do zawarcia z nimi umowy przez okres najdłuższy – 45%.
- 5) opuszczają dom dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletniości – 20%

§ 12. 1. Umowy najmu lokalu socjalnego z osobami, o których mowa w § 10 zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 można przedłużyć, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

Rozdział 4

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m²

§ 13. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m² może być zawarte z osobami spełniającymi warunki określone w § 6 uchwały.

§ 14. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje 1. rodzinom wielodzietnym, składającym się z co najmniej 6 osób,

2. rodzinom zastępczym, składającym się z co najmniej 5 osób,

Rozdział 5

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

§ 15. Ustala się następującą obniżkę czynszu w stosunku do najemców, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa

domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza określonego powyżej limitu najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku:

- 1) gospodarstwa wieloosobowe – limit dochodu od 0 do 50%, obniżki 50%;
- 2) gospodarstwa wieloosobowe – limit dochodu 50 do 100%, obniżki 30%;
- 3) gospodarstwa jednoosobowe – limit dochodu od 0 do 50%, obniżki 80%;
- 4) gospodarstwa jednoosobowe – limit dochodu od 50 do 100%, obniżki 40%.

Rozdział 6

Lokale zamienne

§ 16. 1. Prawo do lokalu zamiennego przysługuje najemcom zasobu gminnego, posiadającym uprawnienia do lokalu zamiennego na podstawie ustawy, orzeczenia sądowego, bądź niniejszej uchwały bez względu na dochody, w następujących przypadkach:

- 1) konieczności dokonania naprawy dotychczasowego lokalu wymagającej jego opróżnienia, jednak na czas nie dłuższy niż rok,
- 2) konieczności rozbiórki bądź przebudowy budynku, w którym znajduje się dotychczasowy lokal mieszkalny,
- 3) zmiany przeznaczenia budynku lub dotychczasowego lokalu mieszkalnego,
- 4) sprzedaży budynku bądź dotychczasowego lokalu mieszkalnego związanej z poprawą wykorzystania i racjonalizacją gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jeżeli sprzedaż taka została przewidziana w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zostały spełnione wymogi art. 21 ust.5 ustawy,
- 5) utraty dotychczasowego lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
- 6) konieczności opróżnienia budynku ze względu na planowane lub realizowane inwestycje gminy
- 7) konieczności wykorzystania budynku zgodnie z określoną funkcją.

Rozdział 7

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 17. 1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego bądź socjalnego jest jawny. Jawny jest też wybór osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), osoby wnoszące wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego bądź socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy składają jedno-

częśnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełniania złożonego wniosku mieszkaniowego i informowania o zmianach mających wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku i jego realizację.

4. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku i wykreślenie z listy oczekujących.

§ 18. 1. Wójt przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wynajmem lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wnioskodawca załącza do wniosku:

- 1) dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów
- 2) dowody potwierdzające niepełnosprawność osób, które zostały ujęte we wniosku
- 3) inne dokumenty, które według oceny wnioskodawcy uzasadniają jego uprawnienia do zawarcia z nim umowy najmu lokalu

2. W przypadku posiadania wolnych lokali i zamiaru przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przydziału lokali wójt podaje tę informację do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając termin składania nowych wniosków. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym postępowaniu.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku bądź zaktualizowania danych w nim zawartych wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub zaktualizowania danych.

4. Wójt tworzy listy osób spełniających wymagane warunki określone w uchwale, które mogą zostać zakwalifikowane do otrzymania odpowiednio lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 niespełniające wymogów określonych w uchwale przekazane będą do archiwum, po uprzednim pisemnym powiadomieniu wnioskodawcy. Złożenie wniosku do archiwum kończy postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, bądź socjalnego.

6. Wnioski podlegają ocenie w oparciu o kryteria wymienione w uchwale. Następnie po zasięgnięciu opinii Komisji, w skład której wchodzi członkowie właściwej Komisji Rady Gminy Kobierzyce i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, Wójt sporządza listy osób, kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego, ułożonych w kolejności w oparciu o kryteria wymienione w uchwale.

7. Listy osób, o których mowa w ust. 6 powinny być podane do publicznej wiadomości przez okres dwóch tygodni, w czasie którego osoby zainteresowane mogą składać do nich uwagi i zastrzeżenia w miejscu i terminie wskazanym przez Wójta.

8. Wójt w terminie 21 dni, przy współudziale Komisji, o której mowa w ust. 6 rozpatruje wnie-

sione uwagi i zastrzeżenia do sporządzonych projektów list, a w razie ich nieuwzględnienia zawiadamia o tym osoby zainteresowane i uzasadnia zajęte stanowisko.

9. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, Wójt Gminy ustala i podaje do publicznej wiadomości ostateczne listy osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego. Umowy najmu zawierane będą z osobami umieszczonymi na listach określonych w ust. 6 według kolejności ich umieszczenia,

10. Ilość osób ujętych na listach, o których mowa w ust. 9 powinna być dostosowana do możliwości lokalowych gminy

§ 19. 1. Osoby, które dwukrotnie odmówiły przyjęcia złożonej propozycji zasiedlenia wskazanego lokalu mieszkalnego bądź socjalnego podlegają skreśleniu z listy określonej w §18 ust. 4., a wnioski takich osób przekazane zostaną do archiwum po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

2. Osoba skreślona z listy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 może być na niej ujęta powtórnie po upływie co najmniej roku od skreślenia, jeżeli złoży ponowny wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego i będzie nadal spełniać określone w uchwale warunki do uzyskania takiego lokalu.

Rozdział 8

Warunki dokonywania zamian lokali

§ 20. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać wzajemnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali.

2. Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy osobami zainteresowanymi, wymaga zgody Wójta Gminy wyrażonej na piśmie oraz pisemnej zgody pełnoletnich osób zamieszkujących w lokalach zainteresowanych zamianą.

3. Zezwolenie na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy osobami zainteresowanymi powinno być udzielone we wszystkich przypadkach, gdy jest to uzasadnione ze względu na słusze interesy tych osób i nie można zgody odmówić bez istotnej przyczyny

§ 21. 1. Zamiana może również polegać na dostarczeniu najemcy innego wolnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w zamian za zrzeczenie się prawa najmu i zwolnienie dotychczasowego lokalu.

2. Zamiana określona w ust. 1 może być dokonana w przypadkach gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 1) w wyniku takiej zamiany najemca zwolni lokal o większej ilości pokoi posiadających większą powierzchnię od pokoi dostarczonego lokalu,
- 2) w wyniku takiej zamiany najemca zwolni lokal o wyższym standardzie technicznym od dostarczonego lokalu
- 3) najemca bądź członek jego gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną i ubiega się o lokal dostosowany do jego potrzeb

- 4) części składowe lokalu najemcy położone są na różnych kondygnacjach w budynku i najemca zrzeknie się prawa najmu do części lokalu w zamian za wynajem zwolnionego lokalu w budynku, który pozwoli na połączenie pozostałej części lokalu najemcy w jedną funkcjonalną całość, jeżeli powierzchnia zwolnionego lokalu i części lokalu, co do której następuje zrzeczenie się prawa najmu jest porównywalna i część ta może stanowić przedmiot odrębnego najmu,
- 5) najemca spełnia warunki określone w § 7 niniejszej uchwały.

3. Zamiana określona w ust. 1 może mieć zastosowanie do lokali socjalnych w przypadku, gdy dotychczas zajmowany lokal socjalny nie zapewnia dla osób uprawnionych do zamieszkania po 5 m² powierzchni pokoi i spełnione są kryteria dochodowe określone w § 10 pkt 2 uchwały. Dodatkowymi warunkami koniecznymi do dokonania takiej zamiany jest utrzymywanie dotychczas zajmowanego lokalu socjalnego w stanie nie pogorszonym oraz brak zaległości w opłatach za lokal.

4. Na wniosek najemcy zajmującego lokal o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² można wskazać do zamiany dwa lokale mieszkalne pod warunkiem, że metraż wskazanych lokali nie będzie przekraczał powierzchni użytkowej lokalu dotychczas zajmowanego i w wyniku zamiany rozdzielone zostaną faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu odrębne gospodarstwa domowe.

Rozdział 9

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 22. 1. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po śmierci najemcy pozostały osoby,

które nie wstąpiły w trybie art. 31 ustawy i art. 691 Kodeksu cywilnego w stosunek najmu lokalu, po śmierci najemcy, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu takiego lokalu, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:

- 1) zamieszkiwały z najemcą stale przez okres, co najmniej ostatnich 10 lat do dnia jego śmierci, lub opuszczenia przez niego lokalu,
- 2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
- 3) nie posiadają możliwości przekwaterowania na poprzednie miejsce zamieszkania,
- 4) osiągają dochody określone w § 8 uchwały.

§ 23. 1. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po śmierci najemcy pozostały inne osoby, które nie spełniają określonych kryteriów do zawarcia z nimi umowy najmu tego lokalu, wówczas należy zobowiązać je do opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy.

2. Do czasu opróżnienia lokalu, osoby wymienione w ust. 1 obowiązane są do uiszczania comiesięcznego odszkodowania w wysokości czynszu, jaki przysługuje za dany lokal z tytułu najmu.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Czesław Czerwiec

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/505/
/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
18 grudnia 2009 r.**

.....
Imię i nazwisko wnioskodawcy

.....
Adres zamieszkania/

.....
Adres zameldowania

.....
Data i miejsce urodzenia

Nr sprawy.....

Data wpływu.....

Kobierzyce, dnia 20....r.

**Wójt Gminy
Kobierzyce**

I. WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU

Proszę o przydzielenie, lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego * (właściwe podkreślić) dla wymienionych osób:

Lp.	Imię i nazwisko	Rok urodzenia	Stosunek do wnioskodawcy	Źródło utrzymania	
				Przeciętny dochód z ostatniego roku w tym z tyt. emerytury renty potwierdzone zał. PIT	Rodzaj zatrudnienia
1			wnioskodawca		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Inne dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszązł
W przypadku, gdy którakolwiek z osób ujętych we wniosku jest niepełnosprawna należy potwierdzić ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Do wniosku należy także dołączyć inne dokumenty, które uzasadniają uprawnienie wnioskodawcy do zawarcia z nim umowy najmu.

Prośbę swą motywuję następująco:
.....
.....
.....
.....

Jednocześnie informuję:

1. Zajmowane obecnie mieszkanie jest:

- lokalem: kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym, lokatorskim, własnościowym, innym.
- położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki (z uwagi na stan zagrożenia, pod inwestycje)
- posiadam tytuł do zamieszkania z tytułu: dzierżawy, użyczenia, wynajmu – nie posiadam tytułu
/właściwe podkreślić*/

2. Mieszkanie:

- a) Składa się z pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1-.....m², 2-.....m², 3-.....m²,
4-m², 5-m², oraz kuchni o powierzchnim²,
- b) Obejmuje powierzchnie użytkową m².

3. Najemcą mieszkania, w którym zamieszkuje jest Pan/i

4. Osobami zamieszkającymi dotychczas ze mną są osoby wymienione w poniższej tabeli (rodzeństwo, rodzice, osoby nie spokrewnione).

Lp. pokoju	Powierzchnia	Imię i nazwisko Najemcy	Liczba zamieszkających osób	uwagi
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie – wspólnie *) z Pana/ Panią

Mieszkanie położone jest na parterze - piętrze i jest wyposażone w : instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, w.c., łazienkę*).

6. Okres zamieszkania:

.....
(podpis wnioskodawcy)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że :

- nie ubiegam się, ani nikt z osób mających ze mną zamieszkiwać, o przydział samodzielnego lokalu w innych instytucjach,
- ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002r. nr 101, poz 926 późn. zm.)

.....
(podpis wnioskodawcy)

Wypełnia Urząd Gminy

II. Kwalifikacja wniosku

Po rozpatrzeniu wniosku Pana/i

Stwierdzam, że dochody netto razem wynoszązł, z czego na jednego członka rodziny przypada dochód netto miesięcznie zł.

Stwierdzam kompletność wniosku i zgodności danych w zakresie spełnienia kryteriów uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/450/09 z dnia 22 października 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

-i wpisuję na listę oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, socjalnego, zamiennego wraz z wymienionymi niżej osobami:

- | | |
|----------|----------|
| 1) | 6) |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | |

-w związku z niespełnieniem kryteriów nie umieszczać wnioskodawcy na liście oczekujących przydziału mieszkania komunalnego, socjalnego, zamiennego zasobów komunalnych z powodu

.....
.....
.....

.....
Data i podpis

III. Opinia Komisji Mieszkaniowej

O stwierdzonych warunkach mieszkaniowych, spełnieniu innych przesłanek wskazujących na priorytet do przyznania mieszkania komunalnego, socjalnego, zamiennego w pierwszej kolejności:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
/podpisy członków komisji/

IV. Sposób załatwienia wniosku

Po rozpatrzeniu wniosku Pana/i i zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy kwalifikuję wnioskodawcę wraz z wymienionymi niżej osobami:

.....
.....
.....do przydziału mieszkania

Data:

.....
/podpis Wójta Gminy/

V. Ponowne rozpatrzenie wniosku

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z urzędu*) – na wniosek*) Pana/i

.....

Postanowiono

.....
.....
.....
.....

.....
.....
Data

.....
/podpis Wójta Gminy/

VI. Adnotacje o decyzji w sprawie przydziału mieszkania

1. Panu/i zostało przydzielone mieszkanie komunalne, socjalne, zamienne nr w domu nr przy ul.
..... składające się z izb o powierzchni użytkowej m², w tym pokoi o powierzchni m².
Decyzje o przydziale wymieniony otrzymał dnia 20....r.
2. Wniosek Pana/i o przydział mieszkania został załatwiony odmownie, o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem nr z dnia 20....r.

Data:

408

UCHWAŁA NR XLII/256/09 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza wymiar 5 godzin dziennie podstawy programowej realizowanej przez przedszkola – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zmianami) ustala się opłatę w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 2008 r. o minimalnym wynagro-

dzeniu za pracę (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17, ze zm.) – za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Szczegółowe zasady pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w regulaminach ustalonych przez dyrektorów jednostek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/201/01 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola prowadzonego przez Gminę Łagiewniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Krystyna Marczak

409

**UCHWAŁA NR XLIII/253/2009
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1: 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) **MP** – tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej,
- 2) **Z** – tereny zieleni nieurządzonej,
- 3) **WS** – tereny wód powierzchniowych,
- 4) **KDW** – ulice wewnętrzne.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową, oznaczonych symbolem **MP**, ustala się realizację budynków:
 - a) o charakterze rekreacyjno-mieszkaniowym i mieszkaniowym, realizowanych na terenach oznaczonych symbolem: 11MP, 12MP, 15MP, 16MP,
 - b) o charakterze rekreacyjno-mieszkaniowym i mieszkaniowym lub budynków i urządzeń usługowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym (np. pensjonaty, obiekty handlowo-gastronomiczne, urządzenia sporto-

wo-rekreacyjne), realizowanych na terenach oznaczonych symbolem: 1MP, 5MP, 9MP, 10MP,

- c) możliwa jest również lokalizacja obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń,
- 2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
- 3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu,
- 4) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- 5) na terenach oznaczonych symbolem **Z** ustala się przeznaczenie terenu pod zielen rekreacyjną z możliwością lokalizacji małych zbiorników wodnych. Tereny oznaczone symbolami: 2Z, 4Z, 6Z, 8Z mogą być podzielone oraz włączone do przyległych działek jako ich zaplecze rekreacyjne.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) dla terenów zabudowy, oznaczonych symbolem **MP**, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenu,
- 2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń,
- 3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
- 4) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prac ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta

Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
- 2) na obszarze zabudowy i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych zarówno na terenie działki, jak i w przyległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Dla terenów zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MP**, ustala się:

- 1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. Oznaczona na rysunku planu obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków rekreacyjno-mieszkalnych, rekreacyjnych, mieszkalnych oraz obiektów usługowych, dla obiektów gospodarczych (w tym garaży) stanowi ona nieprzekraczalną linię zabudowy,
- 2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 25% powierzchni działki budowlanej,
- 3) zasadę lokalizacji budynków na działce w zakresie: usytuowania elewacji frontowej oraz kalenicy dachu, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,
- 4) wysokość projektowanej zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych (budynek parterowy z poddaszem użytkowym),
- 5) możliwość częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynków,
- 6) poziom posadowienia parteru budynków na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy głównym wejściu do budynku,
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe z możliwością wykonania okien dachowych i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być harmonijnie wpasowane w połąć dachową. Nachylenie połąć dachowej w granicach od 40° do 45°. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne – matowe, koloru czerwonego lub brązowego,
- 8) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej pod projektowaną zabudowę minimum 60% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (np. zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
- 9) w zagospodarowaniu działki należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających czasowo, wliczając w to garaż.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie – Obszar objęty planem położony jest:

- 1) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody ze zbiornika „Lubachów” – obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
- 2) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia

28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie,

- 3) w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) dla terenów projektowanej zabudowy plan ustala przedstawioną na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów:

- a) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
- b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 25,0 m,
- c) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.500 m²,
- d) możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej),
- 2) na terenach projektowanej zabudowy, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się projektowanymi ulicami wewnętrznymi (KDW),
- 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 - b) zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć wód (poza obszarem opracowania),
 - c) odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 - d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu.

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/
/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia
28 grudnia 2009 r.

w. GLINNO - gm. WALIM


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI OBSZARU ZABUDOWY REKREACYJNO - MIESZKANIOWEJ

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT: WALBRZYSKI
GMINA: WALIM
OBIEKT: GLINNO
DZIAŁKA: 361/1, 361/2

KER: 62-117/2008

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
SKALA 1:1000





**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/
/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia
28 grudnia 2009 r.**

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

410

**UCHWAŁA NR XLVIII/270/2009
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2009 r.

uchwała budżetowa Powiatu Lubańskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 56, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 51.766.337 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 51.339.805 zł
- 2) majątkowe w kwocie 426.532 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 49.216.337 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 47.375.371 zł
- 2) majątkowe w kwocie 1.840.966 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.375.371 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.964.130 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.537.941 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.426.189 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.385.793 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.966.591 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 4.445.148 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.741.640 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.613.709 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.840.966 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.840.966 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu po-

wiatu w wysokości 2.550.000 zł, z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 950.000 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 1.600.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.550.000 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonych w § 3 ust. 3.

2) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 3 ust. 4.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Lubańskiego i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 3.000.000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Zarząd Powiatu Lubańskiego nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 370.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu na zadania bieżące w kwocie łącznej 1.535.264 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.
- b) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł.
- c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7.328 zł.
- d) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 25.000 zł.
- e) stypendia w ramach Programu Wspierania Młodzieży Wiejskiej w kwocie 12.000 zł.
- f) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł.

g) zabezpieczenie kosztów utrzymania nieruchomości przejmowanych przez powiat od Skarbu Państwa w kwocie 70.811 zł,

h) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach i placówkach oświatowych w kwocie 1.241.180 zł,

i) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyłączeniem jednostek i placówek oświatowych w kwocie 48.605 zł,

j) odprawy z upływem kadencji w kwocie 62.340 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 zgodnie z załącznikami nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków:

1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu powiatu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu wymienionego w ust. 1 w łącznej kwocie 643.680 zł na dopłatę do każdego osobodnia pobytu jednego ucznia w wysokości 47,68 zł.

§ 12. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego:

1) do dokonywania zmian budżetu powiatu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między działami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich nali-

czane z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3

- b) polegających na przesunięciach między działami w dziale 600 („Transport i łączność”), dziale 750 („Administracja publiczna”), dziale 801 („Oświata i wychowanie”) i dziale 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przy-

mowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu powiatu.

§ 16. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 17. Przyjmuje się przedłożoną przez Zarząd Powiatu Lubańskiego Prognozę Łącznej Kwoty Długu Publicznego Powiatu Lubańskiego na lata 2010–2019, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Ewa Gutek

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem		x	2 550 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału/nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączny koszt finansowania	Planowane wydatki w 2010 r.		
							z tego:		
							Plan na 2010 r.	z innych źródeł	z dochodów własnych powiatu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 317 132	1 572 410	-	1 572 410
1)			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma (rok 2008 wyk dokumentacji - 2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	1 507 659	703 504	-	703 504
2)			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2446D na odcinku Pobiedna - Czerniawa (rok 2008 wyk dokumentacji 2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	914 040	221 190	-	221 190
3)			6050	Remont drogi powiatowej nr 2432D ul. Łużycka w Lubaniu (2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	1 895 433	647 716	-	647 716
2.	720	72095		Pozostała działalność		1 312 976	259 756	214 596 *	45 160
1)			6060	Infomatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	Zarząd Powiatu	1 312 976	259 756	214 596	45 160
3.	854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		8 800	8 800		8 800
1)			6060	"Zakup patelni elektrycznej"	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	8 800	8 800	-	8 800
OGÓŁEM						5.638.908	1.840.966	214.596	1.626.370
* wydatki inwestycyjne ,których źródłem finansowania są dotacje inwestycyjne z gmin - porozumienia w sprawie dofinansowania (udział gmin) Projektu pn. "Informatyzacja j.s.t"									

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania			2010 rok			2011 rok	2012 rok
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-
1.1			zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	50 000		50 000	50 000		50 000		
2.	801	80111	Gimnazja Specjalne	41 840	41 840	-	8 084	8 084		-	
2.1			Program: Program Edukacyjny Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius								
			Nazwa projektu: Projekt Partnerski Comeniusa nr umowy 2008-1-GB1-COM06-00598 6	41 840	41 840		8 084	8 084			
3.	801	80130	Szkoły zawodowe	68 844	68 844	-	30 344	30 344	-	-	
3.1			Program: Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci								
			Nazwa projektu: Projekt Partnerski Leonardo da Vinci pt. "Trialog: Zur Bedarfsadaquatheit beruflicher Weiterbildung", Nr umowy 2008-1-AT1-LEO04-00074 4	68 844	68 844	-	30 344	30 344	-		
4.	801	80195	Pozostała działalność	7 723 293	6 564 799	1 158 494	4 356 720	3 703 212	653 508	2 809 589	-
4.1		PCE	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	746 821	634 798	112 023	474 202	403 072	71 130	76 883	
			Priorytet III:Wysoka jakość systemu oświaty								
			Działanie:3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie								
			Nazwa projektu: "Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu"	746821	634798	112 023	474202	403 072	71 130	76 883	
4.2		PCE	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 824 505	5 800 829	1 023 676	3 796 718	3 227 210	569 508	2 732 706	
			Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
			Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.								
			Nazwa projektu: "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"	6 824 505	5 800 829	1 023 676	3 796 718	3 227 210	569 508	2 732 706	
			Podprojekt: Powiat Lubanski –Lider	2 167 688	1 842 535	325 153	960 926	816 787	144 139	911 681	
			Podprojekt -Partner:	4 656 817	3 958 294	698 523	2 835 792	2 410 423	425 369	1 821 025	
4.3		ZPR	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	151 967	129 172	22 795	85 800	72 930	12 870	-	
			Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.								
			Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
			Nazwa projektu: "Przyrodnicze wyzwania"	151 967	129 172	22 795	85 800	72 930	12 870		
OGÓŁEM				7.883.977	6.675.483	1.208.494	4.445.148	3.741.640	703.508	2.809.589	-

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI W TYM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacje			Dochody Skarbu Państwa podlegające przekazaniu			
					Przew. wyk. dotacji na 2009 r. (§§ 2110, 6410)	Dotacje ogółem Plan na 2010 rok	Wskaz. W %	Przewidywane wykonanie	Plan na	Wskaz. w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		25 000						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	25 000	35 000	140,0	-	-	-	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA		123 000	70 000	56,9	677 000	405 000	59,8	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	123 000	70 000	56,9	-	-	-	
		70005	* § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste	0470	-	-	-	389 000	377 000	96,9	
		70005	* § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składmaj. S.P.	0750	-	-	-	21 000	14 000	66,7	
		70005	* § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os.fiz.w prawo własności	0760	-	-	-	8 000	3 000	37,5	
		70005	* § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0770	-	-	-	258 000	10 000	3,9	
		70005	* § 0930 pozostałe odsetki	0920	-	-	-	1 000	1 000	100,0	
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		392 110	389 510	99,3	-	-	-	
		71012	* Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2110	60 000	70 000	116,7	-	-	-	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	25 800	25 000	96,9	-	-	-	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	12 940	10 000	77,3	-	-	-	
		71015	Nadźór budowlany	2110	293 370	284 510	97,0	-	-	-	
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		164 979	165 243	100,2	-	-	-	
		75011	Urzędy wojewódzkie	2110	138 979	139 243	100,2	-	-	-	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	26 000	26 000	100,0	-	-	-	
5	752		OBRONA NARODOWA		1 400	1 400	-	-	-	-	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	1 400	1 400	100,0	-	-	-	
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 292 214	3 466 437	105,3	-	-	-	
		75411	Komendy powiatowe PSP	2110	3 291 214	3 463 437	105,2	-	-	-	
		75414	Obrona cywilna	2110	1 000	3 000	300,0	-	-	-	
7	851		OCHRONA ZDROWIA		2 130 000	2 837 536	133,2	-	-	-	
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 130 000	2 837 536	133,2	-	-	-	
8	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		229 301	173 000	75,4	-	-	-	
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	192 000	173 000	90,1	-	-	-	
		85334	Pomoc dla repatriantów	2110	37 301	-	-	-	-	-	
				Ogółem:		7 138 176	112,3	677 000	405 000	50,8	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODREBNYMI USTAWAMI W TYM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU**

Wydatki																										
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie wydatków za 2009 rok	Plan na 2010 rok	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art.5 ust.1 pkt.2 i.3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13;12		
						Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	010			25 000	35 000	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
		01005		25 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,9							
2	700			123 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0							
		70005		123 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9							
		70005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9							
		70005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		70005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		70005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	710			392 110	389 510	389 510	388 890	260 290	128 600	-	620	-	-	-	-	-	-	-	99,3							
		71012		60 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1116,7							
		71013		25 800	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,9							
		71014		10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,3							
		71015		293 370	284 510	284 510	283 890	260 290	23 600	-	620	-	-	-	-	-	-	-	97,0							
4	750			164 979	165 243	165 243	165 243	139 243	12 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,2							
		75011		138 979	139 243	139 243	139 243	139 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,2							
		75045		26 000	26 000	26 000	26 000	13 840	12 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0							
5	752			1 400	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0							
		75212		1 400	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0							
6	754			3 292 214	3 466 437	3 466 437	3 284 698	2 922 682	362 016	-	181 739	-	-	-	-	-	-	-	195,1							
		75411		3 291 214	3 463 437	3 463 437	3 281 698	2 922 682	359 016	-	181 739	-	-	-	-	-	-	-	195,2							
		75414		1 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,0							
7	851			2 130 000	2 837 536	2 837 536	2 837 536	-	2 837 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,2							
		85156		2 130 000	2 837 536	2 837 536	2 837 536	-	2 837 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,2							
8	853			229 301	173 000	173 000	172 750	113 921	58 829	-	250	-	-	-	-	-	-	-	75,4							
		85321		192 000	173 000	173 000	172 750	113 921	58 829	-	250	-	-	-	-	-	-	-	99,1							
		85334		37 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,1							
Ogółem:				6 269 004	7 139 176	7 139 176	6 955 517	3 440 976	3 505 541	-	182 500	-	-	-	-	-	-	-	123,1							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w zł Wydatki majątko- we	
							wydatki jednostek	z tego:		wynagr. i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
								z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	1 538 430	1 538 430	1 538 430	1 524 618	812 736	711 882		13 812	-		
2.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzątnięcie ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym - porozumienie z Miastem Olszyna		27 000	27 000	-	-		27 000		-		
3.	720	72095	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania Projektu pn. "Informatyzacja j.s.t"	344 672	344 672	130 076	130 076		130 076			214 596		
4.	801	80130	Porozumienie z powiatami w sprawie prowadzenia kształcenia w klasach wielozawodowych		45 000	45 000	-	-		45 000		-		
5.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	30 365	30 365	30 365	30 365	30 365	-			-		
6.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	137 403	137 403	137 403	135 903	120 073	15 830		1 500	-		
7.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Lubańskiego	196 317										
8.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		1 486 100	1 486 100	-	-		1 486 100		-		
9.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego	84 773										

												w zł
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko- we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		90 059	90 059	-	-		90 059		-
11.	921	92116	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej		41 572	41 572	-	-		41 572		-
OGÓŁEM				2.331.960	3.740.601	3.526.005	1.820.962	963.174	857.788	1.689.731	15.312	214.596

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			w zł
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 693 993	-	643 680	
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olszyna	27 000			
2	754	75404	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie	4 262			
3	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	45 000			
5	852	85201	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 486 100			
6	852	85204	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – porozumienia z powiatami	90 059			
	854	85411	2650	Zakład budżetowy Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju – dopłata do kosztów utrzymania wychowanka (osobodnia)				643 680
7	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Lubaniu	41 572			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					448 800	599 320	-	
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		410 000		
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna (100 000)				
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań (50 000)				
				Prywatne Centrum Edukacji "VADEMECUM" ul. Kościuszki 25a, 59-800 Lubań (110 000)				
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" ul. Górna 1, 59-800 Lubań (100 000)				
				Jolanta Dzioba - Liceum Uzupełniające (Ogólnokształcące) dla Dorosłych w Olszynie (50 000)				
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		140 000		
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna (50 000)				
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań (40 000)				
				Prywatne Centrum Edukacji "VADEMECUM" ul. Kościuszki 25a, 59-800 Lubań (50 000)				
3	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej – zadanie zlecone Ognisku Wychowawczemu dla Dziewcząt w Lubaniu	448 800			
4	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – warsztaty terapii Zajęciowej – dofinansowanie 10% kosztów		49 320		
OGÓŁEM					2.142.793	599.320	643.680	

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2010
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85411	Domy Wczasów Dziecięcych		
Stan środków na początek roku				40 395
			stan środków pieniężnych	84 153
			należności	2 000
			zobowiązania	45 758
PRZYCHODY				1.340.680
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000
		0830	Wpływy z usług	683 000
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	643 680
KOSZTY BIEŻĄCE				1.340.394
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 896
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	Zakup środków żywności	173 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	123 000
		4270	Zakup usług remontowych	38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 652
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 221
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym				40 681
			stan środków pieniężnych	95 596
			należności	2 000
			zobowiązania	56 915

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI
W 2010 R.**

									w zł
Lp.	Nazwa działu	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
						bieżące	majątkowe		
	Nazwa rozdziału								
	Jednostka organizacyjna								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	801	80120	-	15 660	15 660	15 660	-	-
2	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu	801	80130	1 705	20 800	22 505	22 505	-	-
3	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu	801	80130	1 096	14 300	15 396	15 396	-	-
4	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	801	80130	3 532	23 850	27 382	27 382	-	-
5	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły artystyczne Szkoła Muzyczna I st. Im. O. Kolberga w Lubaniu	801	80132	1 289	20 037	21 326	21 326	-	-
6	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	801	80146	-	33 040	33 040	33 040	-	-
7	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Specjalne ośrodki wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	854	85403	15 413	41 751	57 164	57 164	-	-
8	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	854	85406	-	30 000	30 000	30 000	-	-
9	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	854	85410	2 118	19 550	21 668	21 668	-	-
10	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	854	85420	-	17 170	17 170	17 170	-	-

11	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	854	85421	7 469	44 475	51 944	51 944	-	-
Ogółem:				32.622	280.633	313.255	313.255	-	-

**Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.**

			w złotych
Poz.	Dział 900 Rozdział 90011	§	Plan na 2010 r.
	Treść		
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		18 448
1.1.	Środki pieniężne		18 448
2.	Przychody, z tego:		135 000
2.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	135 000
3.	Wydatki ogółem, z tego:		152 165
3.1	Wydatki bieżące, w tym:		48 270
3.1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym:	2440	30 350
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju:		
	* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej		25 350
	2) Wspieranie realizacji zadań państwowego monitoringu:		
	* Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		5 000
3.1.2	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, z tego:	2450	10 400
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego:		
	* dofinansowanie zakupu podkurzacza nierdzewnego i sita kwasoodpornego z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego		10 400
3.1.3	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	4210	1 000
	1) Edukacja ekologiczna: programy komputerowe i wydawnictwa dot. ochrony środowiska		1 000
3.1.4	Zakup usług pozostałych, z tego:	4300	6 020
	1) Edukacja ekologiczna		
	* udział w szkoleniach, wystawach i targach ekologicznych		1 500
	2) Inne zadania określone przez radę powiatu:		
	* sporządzanie uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		4 500
	* inne koszty związane z obsługą funduszu		20
3.1.5	Podróże służbowe krajowe, z tego:	4410	500
	1) Edukacja ekologiczna-delegacje na szkolenia, targi, wystawy ekologiczne		500
3.2.	Wydatki majątkowe, z tego:		103 895
3.2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	103 895
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym:		
	* Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu - termomodernizacja		28 895
	* Starostwo Powiatowe w Lubaniu - termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		50 000
	* Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu - termomodernizacja budynku internatu		25 000
4.	Stan funduszu na koniec roku		1 283
4.1	Środki pieniężne		1 283

**Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.**

Poz.	Dział 710 Rozdział 71030	§	w złotych
	Treść		Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		484 260
1.1.	Środki pieniężne		501 260
1.2.	Należności		7 000
1.3.	Zobowiązania (minus)		24 000
2.	Przychody, z tego:		333 500
2.1.	Wpływy z usług	0830	325 000
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	8 500
3.	Wydatki, z tego:		817 760
3.1.	Wydatki bieżące, z tego:		817 760
3.1.1	Przelewy redystrybucyjne	2960	65 000
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	274 757
3.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 654
3.1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 758
3.1.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 424
3.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000
3.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
3.1.8	Zakup usług remontowych	4270	10 000
3.1.9	Zakup usług pozostałych	4300	328 167
3.1.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000
3.1.11	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000
3.1.12	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	8 000
3.1.13	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000
4.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		-
4.1	Środki pieniężne		-
4.2.	Należności		-
4.3.	Zobowiązania (minus)		-

**Załącznik nr 11 do uchwały nr XLVIII/
/270/2009 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU LUBAŃSKIEGO NA LATA 2010 – 2019

W zł

Poz.	Treść	Wykonanie			Plan				
		2007	2008	30-09-2009	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	38 184 154	41 496 886	35 206 978	46 670 243	51 766 337	49 160 470	49 231 283	49 751 729
1.	Docho <i>dy</i> bieżące	37 666 911	40 443 912	33 972 052	44 065 627	51 339 805	47 756 941	48 434 283	49 251 729
2.	Docho <i>dy</i> majątkowe, w tym:	517 243	1 052 974	1 234 926	2 604 616	426 532	1 403 529	797 000	500 000
2.1.	docho <i>dy</i> ze sprze <i>da</i> ży majątku	75 112	991 256	141 706	1 405 396	211 936	1 403 529	797 000	500 000
II	WYDATKI OGÓŁEM (bez wydatków na obsługę długu)	34 150 882	37 528 315	28 431 794	55 320 243	47 602 628	44 836 812	45 745 960	46 438 081
1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	32 456 863	36 041 351	27 640 996	53 087 541	45 761 662	39 417 537	44 214 558	45 082 693
2.	Wydatki majątkowe bez wydatków na obsługę długu	1 694 019	1 486 964	790 798	2 232 702	1 840 966	5 419 275	1 531 402	1 355 388
III	OBSŁUGA DŁUGU	788 294	834 699	573 603	1 100 000	1 613 709	1 473 658	1 160 323	988 648
IV.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	34 939 176	38 363 014	29 005 397	56 420 243	49 216 337	46 310 470	46 906 283	47 426 729
1.	wydatki bieżące	33 245 157	36 876 050	28 214 599	54 187 541	47 375 371	44 906 941	46 109 283	46 926 729
2.	wydatki majątkowe	1 694 019	1 486 964	790 798	2 232 702	1 840 966	1 403 529	797 000	500 000
V	NADWYŻKA / DEFICYT W ROKU	3 244 978	3 133 872	6 201 581	-9 750 000	2 550 000	2 850 000	2 325 000	2 325 000
1.	Nadwyżka po spłacie	3 139 449	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	FINANSOWANIE / PRZYCHODY - ROZCHODY	-105 529	1 089 449	10 662 500	9 750 000	-2 550 000	-2 850 000	-2 325 000	-2 325 000
VII.	PRZYCHODY, w tym:	1 744 471	3 139 449	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-
1	KREDYT I (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KREDYT II (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDYT III (2009)	-	-	-	12 000 000	-	-	-	-
4	WOLNE ŚRODKI, NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	1 744 471	3 139 449	-	-	-	-	-	-
VIII.	ROZCHODY, w tym:	1 850 000	2 050 000	1 337 500	2 250 000	2 550 000	2 850 000	2 325 000	2 325 000
1	WYKUP OBLIGACJI	1 000 000	1 200 000	700 000	1 400 000	1 600 000	1 900 000	-	-
2	SPLATA KREDYTU I	600 000	600 000	450 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3	SPLATA KREDYTU II	250 000	250 000	187 500	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4	SPLATA KREDYTU III	-	-	-	-	100 000	100 000	1 475 000	1 475 000
5	INNE (lokaty)	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	WYKUP OBLIGACJI SPLATA KREDYTÓW WRAZ Z ODSETKAMI	2 638 294	2 884 699	1 911 103	3 350 000	4 163 709	4 323 658	3 485 323	3 313 648
X.	SPLATA KREDYTU I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI W DOCHODACH POWIATU WYNIKAJĄCA Z ART. 169 ustawy o finansach publicznych	6,9	7,0	5,4	7,2	8,0	8,8	7,1	6,7
XI.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO, W TYM:	13 150 000	11 100 000	9 762 500	20 850 000	18 300 000	15 450 000	13 125 000	10 800 000
1	Z TYT. OBLIGACJI	6 100 000	4 900 000	4 200 000	3 500 000	1 900 000	-	-	-
2	Z TYT. KREDYTU I	4 800 000	4 200 000	3 750 000	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000
3	Z TYT. KREDYTU II	2 250 000	2 000 000	1 812 500	1 750 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000
4	Z TYT. KREDYTU III	-	-	-	12 000 000	11 900 000	11 800 000	10 325 000	8 850 000
XII.	WYDATEK ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z ART. 170 Ustawy o finansach publicznych(%)	34,4	26,7	27,7	44,7	35,4	31,4	26,7	21,7

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU LUBAŃSKIEGO NA LATA 2010 – 2019

Poz.	Treść	Plan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	10	11	12	13	14	15
I.	DOCHODY OGÓŁEM	51 523 489	53 304 868	54 896 813	55 665 368	57 724 778	58 687 723
1.	Dochody bieżące	51 023 489	52 804 868	53 896 813	54 665 368	56 724 778	57 687 723
2.	Dochody majątkowe, w tym:	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II.	WYDATKI OGÓŁEM (bez wydatków na obsługę długu)	48 356 941	50 287 220	52 676 698	53 843 768	56 035 778	57 131 023
1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	47 856 941	49 787 220	51 676 698	52 843 768	55 035 778	56 131 023
2.	Wydatki majątkowe bez wydatków na obsługę długu	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	OBSŁUGA DŁUGU	841 548	692 648	495 115	346 600	214 000	81 700
IV.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	49 198 489	50 979 868	53 171 813	54 190 368	56 249 778	57 212 723
1.	wydatki bieżące	48 698 489	50 479 868	52 171 813	53 190 368	55 249 778	56 212 723
2.	wydatki majątkowe	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
V.	NADWYŻKA / DEFICYT W ROKU	2 325 000	2 325 000	1 725 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
1.	Nadwyżka po: płacie	-	-	-	-	-	-
2.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-
VI.	FINANSOWANIE / PRZYCHODY - ROZCHODY	-2 325 000	-2 325 000	-1 725 000	-1 475 000	-1 475 000	-1 475 000
VII.	PRZYCHODY, w tym:	-	-	-	-	-	-
1.	KREDYT I (2005 r.)	-	-	-	-	-	-
2.	KREDYT II (2006 r.)	-	-	-	-	-	-
3.	KREDYT III (2009)	-	-	-	-	-	-
4.	WOLNE ŚRODKI, NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-	-	-
VIII.	ROZCHODY, w tym:	2 325 000	2 325 000	1 725 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
1.	WYKUP OBLIGACJI	-	-	-	-	-	-
2.	SPLATA KREDYTU I	600 000	600 000	-	-	-	-
3.	SPLATA KREDYTU II	250 000	250 000	250 000	-	-	-
4.	SPLATA KREDYTU III	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
5.	INNE (lokaty)	-	-	-	-	-	-
IX.	WYKUP OBLIGACJI SPLATA KREDYTÓW WRAZ Z ODSETKAMI	3 166 548	3 017 648	2 220 115	1 821 600	1 689 000	1 556 700
X.	SPLATA KREDYTU I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI W DOCHODACH POWIATU WYNIKAJĄCA Z ART. 169 ustawy o finansach publicznych	6,1	5,7	4,0	3,3	2,9	2,7
XI.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO, W TYM:	8 475 000	6 150 000	4 425 000	2 950 000	1 475 000	0
1.	Z TYT. OBLIGACJI	-	-	-	-	-	-
2.	Z TYT. KREDYTU I	600 000	-	-	-	-	-
3.	Z TYT. KREDYTU II	500 000	250 000	-	-	-	-
4.	Z TYT. KREDYTU III	7 375 000	5 900 000	4 425 000	2 950 000	1 475 000	-
XII.	WYDATEK ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z ART. 170 Ustawy o finansach publicznych (%)	16,4	11,5	8,1	5,3	2,6	-

Tabela nr 1

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
POWSTANIA W 2010 R.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 rok	z tego:		Wskaźnik do wykonania w % 6;5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Dochody własne / od 1) do 13) /	2 199 486	2 298 552	2 298 552	-	104,5
	1)	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0
	2)	0470	Wpływy z opl. za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruch.	2 054	2 054	2 054	-	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054	2 054	2 054	-	100,0
	3)	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 500	7 500	7 500	-	100,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody j.s.t. na podst. ustaw	7 500	7 500	7 500	-	100,0
	4)	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 055	29 800	29 800	-	2 824,6
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 055	29 800	29 800	-	2 824,6
	5)	0690	Wpływy z różnych opłat	83 107	85 940	85 940	-	103,4
750	75020		Starostwa powiatowe	1 055	1 066	1 066	-	101,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 625	52 200	52 200	-	103,1
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 427	32 674	32 674	-	104,0
	6)	0740	Wpływy z dywidend	300 000	300 000	300 000	-	100,0
851	85195		Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	-	100,0
	7)	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 307	39 844	39 844	-	76,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 693	17 230	17 230	-	58,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody j.s.t. na podst. ustaw	22 614	22 614	22 614	-	100,0
	8)	0830	Wpływy z usług	42 886	39 450	39 450	-	92,0
750	75020		Starostwa powiatowe	39 050	39 450	39 450	-	101,0
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 836	-	-	-	-
	9)	0920	Pozostałe odsetki	73 883	51 014	51 014	-	69,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 683	8 814	8 814	-	75,4
750	75020		Starostwa powiatowe	62 200	42 200	42 200	-	67,8
	10)	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 413	4 800	4 800	-	108,8
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 413	-	-	-	-
852	85204		Rodziny zastępcze	-	4 800	4 800	-	-
	11)	2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	169 050	135 000	135 000	-	79,9

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 050	135 000	135 000	-	79,9
	12)	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	401 300	540 600	540 600	-	134,7
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 300	540 600	540 600	-	134,7
	13)	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	61 931	62 550	62 550	-	101,0
020	02001		Gospodarka leśna	61 931	62 550	62 550	-	101,0
	2.		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	5 693 783	5 878 541	5 878 541	-	103,2
756	75622	0010	Dochody powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 588 283	5 771 986	5 771 986	-	-
756	75622	0020	Dochody powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 500	106 555	106 555	-	101,0
	3.		ŚRODKI OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	372 722	4 395 148	4 395 148	-	1 179,2
	1)		Środki, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i 3	328 353	3 741 640	3 741 640	-	1 139,5
801	80111	2707	Gimnazja specjalne	28 756	8 084	8 084	-	28,1
801	80130	2707	Szkoły zawodowe	31 000	30 344	30 344	-	97,9
853	85395	2708	Pozostała działalność	17 170	-	-	-	-
801	80195	2708	Pozostała działalność "8"	251 427	3 703 212	3 703 212	-	-
	2)		Środki z budżetu krajowego	44 369	653 508	653 508	-	-
801	80195	2709	Pozostała działalność "9"	44 369	653 508	653 508	-	-
	4.		DOTACJE - POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 186 352	2 117 364	2 117 364	-	96,8
	1)		Dotacje otrzymane na zad. bieżące realizowane na pods. poroz. z jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 928	2 117 364	2 117 364	-	109,3
600	60013	2330	Drogi publiczne wojewódzkie	1 538 430	1 538 430	1 538 430	-	100,0
720	72095	2310	Pozostała działalność	-	130 076	130 076	-	-
754	75414	2320	Obrona cywilna	2 000	-	-	-	-
801	80110	2310	Gimnazja	2 000	-	-	-	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 136	30 365	30 365	-	131,2
801	80147	2330	Biblioteki pedagogiczne	164 251	137 403	137 403	-	83,7
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	140 599	196 317	196 317	-	139,6
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	66 512	84 773	84 773	-	127,5
	2)		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239 424	-	-	-	-
852	85218	2008	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie "8"	227 386	-	-	-	-
852	85218	2009	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie "9"	12 038	-	-	-	-
	3)		Dotacje porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	-	-	-	-
754	75414	2120	Obrona cywilna	10 000	-	-	-	-
	5.	2110	DOTACJE CEL. OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTR. PAŃSTWOWEJ	6 292 004	7 138 126	7 138 126	-	113,4
010	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	35 000	35 000	-	140,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	70 000	70 000	-	56,9

710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	70 000	70 000	-	116,7
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 000	25 000	-	96,9
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 940	10 000	10 000	-	77,3
710	71015		Nadzór budowlany	293 370	284 510	284 510	-	97,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	138 979	139 243	139 243	-	100,2
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000	-	100,0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	-	100,0
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 214	3 463 437	3 463 437	-	107,4
754	75414		Obrona cywilna	1 000	3 000	3 000	-	300,0
851	85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 130 000	2 837 536	2 837 536	-	133,2
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000	173 000	173 000	-	90,1
853	85334		Pomoc dla repatriantów	37 301	-	-	-	-
	6.	2130	DOTACJE CEL. ZOTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE WŁASNE	1 870 869	194 537	194 537		10,4
600	60078		Usuwanie kłesk żywiołowych	1 700 000	-	-	-	-
720	72095		Pozostała działalność	156 000	194 537	194 537	-	124,7
801	80195		Pozostała działalność	9 102	-	-	-	-
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 767	-	-	-	-
	7.	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 734	315 720	315 720	-	428,2
600	60014		Drogi powiatowe	-	270 720	270 720	-	-
853	85311		Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	28 734	-	-	-	-
900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000	45 000		100,0
	8.	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	25 376 677	29 001 817	29 001 817	-	114,3
758	75801		1) część oświatowa	19 991 947	21 543 954	21 543 954	-	107,8
758	75803		2) część wyrównawcza	5 061 543	7 172 407	7 172 407	-	141,7
758	75832		3) część równoważąca	323 187	285 456	285 456	-	88,3
	9.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
	1)	0770	Właty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
	10.		DOTACJE INWESTYCYJNE	1 199 220	214 596	-	214 596	17,9
	1)	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	-	-	-	-
750	75020		Starostwo powiatowe	40 000	-	-	-	-
921	92195		Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-
	2)	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000	-	-	-	-
754	75411		Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	66 000	-	-	-	-

	3)	6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 053 220	-	-	-	-
720	72095		Pozostała działalność	1 053 220	-	-	-	-
	4)	6610	Dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.	-	214 596	-	214 596	-
720	72095		Pozostała działalność	-	214 596	-	214 596	-
OGÓŁEM:				46.670.243	51.766.337	51.339.805	426.532	110,9

Tabela nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wskaźnik do wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	01 0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0	
		0100 5	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	35 000	35 000	35 000		35 000									140,0	
2	02 0	LEŚNICTWO		72 431	73 155	73 155	10 605	-	10 605	-	62 550	-	-	-	-	-	-	101,0	
		0200 1	Gospodarka leśna	61 931	62 550	62 550					62 550							101,0	
		0200 2	Nadzór nad gospodarką leśną	10 500	10 605	10 605	10 605		10 605									101,0	
3	60 0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 018 328	4 137 871	2 565 461	2 521 149	975 993	1 545 156	27 000	17 312	-	-	-	1 572 410	1 572 410	-	82,5	
		6001 3	Drogi publiczne wojewódzkie	1 538 430	1 538 430	1 538 430	1 524 618	812 736	711 882		13 812							100,0	
		6001 4	Drogi publiczne powiatowe	1 438 117	2 599 441	1 027 031	996 531	163 257	833 274	27 000	3 500				1 572 410	1572410		180,8	
		6007 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 041 781														-	
4	70 0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 710	98 987	98 987	98 987	-	98 987	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3	
		7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 710	98 987	98 987	98 987		98 987									53,3	
5	71 0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		392 110	389 510	389 510	388 890	260 290	128 600	-	620	-	-	-	-	-	-	99,3	
		7101 2	Osrodkidokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	70 000	70 000	70 000		70 000									116,7	
		7101 3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 000	25 000	25 000		25 000									96,9	
		7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 940	10 000	10 000	10 000		10 000									77,3	
		7101 5	Nadzór budowlany	293 370	284 510	284 510	283 890	260 290	23 600		620							97,0	
6	72 0	Informatyka		1 209 220	662 456	402 700	402 700	-	402 700	-	-	-	-	-	259 756	259 756	-	54,8	
		7209 5	Pozostała działalność	1 209 220	662 456	402 700	402 700		402 700						259 756	259 756		54,8	
7	75 0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 240 408	5 175 579	5 175 579	4 924 657	3 340 893	1 583 764	-	250 922	-	-	-	-	-	-	98,8	
		7501 1	Urzędy wojewódzkie	510 053	694 825	694 825	692 401	407 504	284 897		2 424							136,2	
		7501 9	Rady powiatów	247 620	253 422	253 422	14 620		14 620		238 802							102,3	
		7502 0	Starostwa powiatowe	4 326 626	4 068 832	4 068 832	4 059 136	2 919 549	1 139 587		9 696							94,0	
		7504 5	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000	26 000	13 840	12 160									100,0	
		7505 8	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7 255	6 000	6 000	6 000		6 000									82,7	
		7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 554	93 500	93 500	93 500		93 500									102,1	
		7509 5	Pozostała działalność	31 300	33 000	33 000	33 000		33 000									105,4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	75 2	OBRONA NARODOWA		1 400	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
		7521 2	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400									100,0	
9	75 4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 378 454	3 470 699	3 470 699	3 284 698	2 922 682	362 016	4 262	181 739	-	-	-	-	-	-	102,7	
		7540 4	Komendy wojewódzkie Policji	44 220	4 262	4 262				4 262								9,6	
		7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 291 214	3 463 437	3 463 437	3 281 698	2 922 682	359 016		181 739							105,2	
		7541 4	Obrona cywilna	43 020	3 000	3 000	3 000		3 000									7,0	
		7542 1	Zarządzanie kryzysowe	-	-														
10	75 7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000	1 613 709	1 613 709	-	-	-	-	-	-	-	1 613 709	-	-	-	146,7	
		7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 100 000	1 613 709	1 613 709								1 613 709				146,7	
11	75 8	RÓŻNE ROZLICZENIA		890 224	1 905 264	1 905 264	1 827 936	1 377 125	450 811	0	27 328	50 000	0	0	0	0	0	214,0	
		7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	890 224	1 905 264	1 905 264	1 827 936	1 377 125	450 811	-	27 328	50 000	-	-	-	-	-	214,0	
			Rezerwa ogólna		370 000	370 000	370 000		370 000										
			Rezerwy celowe, z tego		1 535 264	1 535 264	1 457 936	1 377 125	80 811	-	27 328	50 000	-	-	-	-	-		
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie		10 000	10 000	10 000		10 000										

				Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie		50 000	50 000					50 000								
				Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie		7 328	7 328	-		-		7 328								
				Nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie		25 000	25 000	25 000	25 000											
				Stypendia w ramach Programu Wpierania Młodzieży Wiejskiej w kwocie		12 000	12 000					12 000								
				Stypendia Starosty w kwocie		8 000	8 000					8 000								
				Zabezpieczenie kosztów utrzymania nieruchomości przejmowanych przez powiat od Skarbu Państwa w kwocie		70 811	70 811	70 811		70 811										
				Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach i placówkach oświatowych w kwocie		1 241 180	1 241 180	1 241 180	1 241 180											
				Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyłączeniem jednostek i placówek oświatowych w kwocie		48 605	48 605	48 605	48 605											
				Odprawy z upływem kadencji w kwocie		62 340	62 340	62 340	62 340											
12	80 1	OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 844 618	19 263 675	19 263 675	14 105 207	12 071 281	2 033 926	595 000	168 320	4 395 148	-	-	-	-	-	129,8	
		8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	1 340 238	1 734 443	1 734 443	1 712 739	1 493 439	219 300			21 704							129,4	
		8011 0	Gimnazja	356 174	364 190	364 190	337 732	287 528	50 204			26 458							102,3	
		8011 1	Gimnazja specjalne	933 834	613 491	613 491	585 906	490 924	94 882			19 601	8 084						65,7	
		8012 0	Licea ogólnokształcące	3 866 776	4 353 018	4 353 018	3 936 077	3 387 763	548 314	410 000	6 941								112,6	
		8012 3	Licea profilowane	531 386	1 592 118	1 592 118	1 589 694	1 435 985	153 709			2 424							299,6	
		8013 0	Szkoły zawodowe	5 723 524	4 461 743	4 461 743	4 181 580	3 534 482	647 098	185 000	64 819	30 344							78,0	
		8013 2	Szkoły artystyczne	651 976	737 474	737 474	734 724	646 702	88 022			2 750							113,1	
		8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	612 125	554 713	554 713	534 913	417 439	117 474			19 800							90,6	
		8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 564	357 362	357 362	355 039	255 946	99 093			2 323							99,7	
		8014 7	Biblioteki pedagogiczne	164 251	137 403	137 403	135 903	120 073	15 830			1 500							83,7	
		8019 5	Pozostała działalność	305 770	4 357 720	4 357 720	1 000	1 000					4 356 720						1 425,2	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13	85 1	OCHRONA ZDROWIA			14 242 000	2 851 936	2 851 936	2 851 936	-	2 851 936	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	
		8511 1	Szpitalia ogólne	12 112 000	14 400	14 400	14 400		14 400										0,1	
		8515 6	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.	2 130 000	2 837 536	2 837 536	2 837 536		2 837 536										133,2	
14	85 2	POMOC SPOŁECZNA			4 052 971	3 823 492	3 823 492	598 267	448 308	149 959	2 024 959	1 200 266	-	-	-	-	-	-	94,3	
		8520 1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 888 977	2 037 810	2 037 810					1 934 900	102 910							107,9	
		8520 4	Rodziny zastępcze	1 297 289	1 290 059	1 290 059	104 544	104 544			90 059	1 095 456							99,4	
		8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 078	410 907	410 907	409 007	314 775	94 232		1 900								55,7	
		8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 627	84 716	84 716	84 716	28 989	55 727										68,5	
		8529 5	Pozostała działalność	6 000																-
		15	85 3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 680 898	1 684 036	1 684 036	1 633 391	1 407 811	225 580	49 320	1 325	-	-	-	-	-	-
		8531 1	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	78 054	49 320	49 320	-	-	-	-	49 320	-							63,2	
		8532 1	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000	173 000	173 000	172 750	113 921	58 829		250								90,1	
		8532 2	Fundusz Pracy	-	28 000	28 000	28 000		28 000											
		8533 3	Powiatowe urzędy pracy	1 353 343	1 433 716	1 433 716	1 432 641	1 293 890	138 751		1 075								105,9	
		8533 4	Pomoc dla repatriantów	37 301																-
		8539	Pozostała działalność	20 200																

16	85	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 898 741	3 901 076	3 892 276	3 192 387	2 729 058	463 329	643 680	56 209	-	-	-	8 800	8 800	-	-	100,1
		8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	990 354	734 233	734 233	732 433	612 396	120 037	1 800								74,1
		8540 6	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	479 909	618 082	618 082	617 274	551 798	65 476	808								128,8
		8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	668 546	670 210	670 210	668 190	593 458	74 732	2 020								100,2
		8541 0	Internaty i bursy szkolne	84 376	85 254	85 254	83 414	80 223	3 191	1 840								101,0
		8541 1	Domy wczasów dziecięcych	642 125	643 680	643 680				643 680								100,2
		8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	10 694														-
		8542 0	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	116 520	335 777	335 777	320 777	283 391	37 386	15 000								288,2
		8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	896 248	793 373	784 573	749 832	607 792	142 040	34 741				8 800	8 800			88,5
		8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 969	20 467	20 467	20 467		20 467									205,3
17	90	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	45 000	45 000	45 000	4 500	40 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		9000 6	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000	45 000	4 500	40 500										100,0
18	92	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 680	70 492	70 492	28 920	-	28 920	41 572	-	-	-	-	-	-	-	-	54,8
		9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 520	28 920	28 920	28 920	28 920										83,8
		9211 6	Biblioteki	41 160	41 572	41 572			41 572									101,0
		9219 5	Pozostała działalność	53 000														-
19	92	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 050	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
		9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 050	13 000	13 000	13 000	13 000										92,5
RAZEM:			56.420.243	49.216.337	47.375.371	35.964.130	25.537.941	10.426.189	3.385.793	1.966.591	4.445.148	-	1.613.709	1.840.966	1.840.966	-	-	87,2

411

UCHWAŁA NR XLVIII/226/2010 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20 113 294,74 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 830 552 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 282 742,74 zł w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 904 203,74 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 375 287 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3 252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu miasta i gminy w łącznej kwocie 24 014 083,97 zł z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 16 584 109,11 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 451 758,11 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 598 303 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 387 555,11 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 409 011 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 855 556 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 25 645 zł.
 - e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 304 039 zł.
- 2) Wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje w kwocie 7 429 974,86 zł w tym:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 429 974,86 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST 2 152 903,74 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (nr 3a zadania inwestycyjne w 2010 roku).

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 900 789,23 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 2 231 259 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 551 300 zł
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 1 118 230,23 zł

§ 4. 1. Planowane przychody budżetu gminy w kwocie 5 218 752,23 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 549 222 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 551 300 zł
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 118 230,23 zł

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 317 963 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 007 868 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 310 095 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 62 200 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie 62 200 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w kwocie: przychody 467 250 zł, wydatki 467 250 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Plan dochodów: 32 000 zł Plan wydatków 32 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 1 409 011 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 389 211 zł.

- 2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych w kwocie 19 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23 000 zł
- 2) celową w wysokości 40 548 zł w tym: na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie: 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie: 86 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 900 789,23 zł
- 3) zaciąganie pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 317 963 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 900 789,23 zł

3. zaciągania pożyczek i kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 317 963 zł.

4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012”

5. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały.

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 2 000 000 zł.

7. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 500 000 zł.

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy:
Alicja Sielicka

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Planowane dochody budżetu miasta i gminy na 2010 rok

Dz.	Rozdział		Źródło dochodów	Planowane dochody budżetu na 2010 r.				
				Ogółem	Bieżące	z tego		
						Majątkowe		
						w tym:		
						z przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	247 476	0			247 476
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	247 476				247 476
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	247 476				247 476
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 222	33 222			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 222	33 222			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 222	33 222	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 820	681 281	3 252	375 287	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 820	681 281	3 252	375 287	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	22 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	432 123	432 123			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 252	0	3 252		
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	375 287	0		375 287	
		0830	Wpływy z usług	200 358	200 358			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800	4 800			
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 500			
	71035		Cmentarze	4 500	4 500			
		690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 068	109 068			
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 668	108 668			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 618	108 618			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50			
	75023		Urzędy gmin	400	400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1240	1240			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1240	1240			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1240	1240			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 564 504	7 564 504			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 112	32 112			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 112	32 112			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 662 455	3 662 455			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 521 000	3 521 000			
		0320	Podatek rolny	57 473	57 473			
		0330	Podatek leśny	48 954	48 954			
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000	28 000			
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 028	2 028			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 081 616	1 081 616			
		0310	Podatek od nieruchomości	643 834	643 834			
		0320	Podatek rolny	198 075	198 075			
		0330	Podatek leśny	1 217	1 217			
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000	68 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000			
		0370	Opłata od posiadania psa	2 000	2 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 300	26 300			
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 190	120 190			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 326	126 326			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 326	26 326			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	2 661 995	2 661 995			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 561 846	2 561 846			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 149	100 149			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 746 917	5 746 917			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 581	4 789 581			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 581	4 789 581			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 336	955 336			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 336	955 336			
	75814		Różne rozliczenia	2 000	2 000			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 427,74	0			1 905 427,74
	80104		Przedszkola	1 905 427,74	0			1 905 427,74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905 427,74	0			1 905 427,74
852			POMOC SPOŁECZNA	2 602 145	2 602 145			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 500	1 889 500			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873 000	1 873 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500	16 500			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	15 600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 700			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13900	13900			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146000	146 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146000	146 000			
	85216		Zasiłki stałe	170000	170 000			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000			
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	291 400	291 400			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 400	291 400			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	63 000			
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	60 000			
	85295		Pozostała działalność	25 645	25 645			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 798,25	21 798,25			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 846,75	3 846,75			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 475	4 475			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 475	4 475			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475	4 475			
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	613 500	62 200			551 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 300				551 300
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 300	0			551 300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 200	62 200			
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200	39 200			
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000			
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	200 000				200 000
	92601		Obiekty sportowe	200 000				200 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000				200 000
DOCHODY OGÓŁEM: w tym:				20 113 294,74	16 830 552	3 252	375 287	2 904 203,74
1) Dochody Majątkowe				3 282 742,74				
2) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)				2 045 558				

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	w tym:									Wydanki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowe z udz.środków z art.5,ust.1 pkt 23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	667 786,30	36 094	6 082	30 012	0	0	0	0	631 692,30			
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	17 050	17 050		17 050					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050	17 050		17 050								
	1008		Melioracje wodne	15 082	15 082	6 082	9 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170	5 170	5 170	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785	785									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		9 000					0			
	1030		Izby Rolnicze	3 962	3 962		3 962					0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 962	3 962		3 962					0			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	631 692,30	0							631 692,30			
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	206 000	0							206 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 476	0							247 476			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 216,30	0							178 216,30			
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0			
	02001		Gospodarka leśna	5 000	5 000		5 000					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000								
600			TRANSPORT I DROGI	437 747	377 209		377 209	0	0	0	0	60 538			
	60011		Drogi publiczne krajowe	377	377		377								
		4430	Różne opłaty i składki	377	377		377								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 032	99 032		99 032					0			
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000		65 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	33 222	33 222		33 222								
		4430	Różne opłaty i składki	810	810		810								
	60016		Drogi publiczne gminne	143 538	83 000		83 000					60 538			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000								
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000		63 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0							40 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 538	0							20 538			
	60017		Drogi wewnętrzne	157 000	157 000		157 000					0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500		38 500								
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500		78 500								
	60095		Pozostała działalność	37 800	37 800		37 800					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	37 800		37 800								
630			TURYSTYKA	4 000	4 000		4 000								
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000		4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	853 430	840 430	105 927	733 131	1 372	0	0	0	13 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 430	840 430	105 927	733 131	1 372				13 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 372	1 372		0	1 372							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 576	82 576	82 576	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467	7 467	7 467	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678	13 678	13 678		0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206	2 206	2 206		0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700	97 700		97 700								
		4260	Zakup energii	189 208	189 208		189 208								
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000		300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300	62 300		62 300								
		4430	Różne opłaty i składki	23 049	23 049		23 049								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346		6 346								
		4530	Podatek od towarów i usług	54 528	54 528		54 528								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0							13 000			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 780	113 780		113 780	0	0	0	0	10 000			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 980	71 980		71 980					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 980	71 980		71 980								
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000		35 000					0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000								
	71035		Cmentarze	10 000								10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000								10 000			
	71095		Pozostała działalność	6 800	6 800		6 800								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		6 800								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 419 598	2 411 998	1 807 488	427 980	176 530	0	0	0	7 600			
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	108 618	108 618	108 618	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266	85 266	85 266	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782	6 782	6 782	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015	15 015	15 015		0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 555	1 555		0							
	75022		Rady gmin	188 280	188 280		15 000	173 280	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 280	173 280		0	173 280							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000								

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000							
	75023		Urzędy gmin	2 082 700	2 075 100	1 698 870	372 980	3 250	0	0	0	7 600		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250		0	250						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 082	1 315 082	1 315 082	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 222	104 222	104 222	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 311	212 311	212 311		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 255	35 255	35 255		0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	32 000		0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000							
		4260	Zakup energii	41 900	41 900		41 900							
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000		38 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		0	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	116 783	116 783		116 783							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500		2 500							
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 700	6 700		6 700							
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000	10 000		10 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	14 900		14 900							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 197	31 197		31 197							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000		18 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000		10 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	33 000	33 000		33 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	0							7 600		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000							
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025	1 025	1 025	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	188	188		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	27		0						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	227 640	217 640	142 016	55 100	20 524	0	0	0	10 000		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	76 914	66 914		47 274	19 640	0	0	0	10 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 600		0	2 600						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000		0	16 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 900		30 900							
		4260	Zakup energii	6 520	6 520		6 520							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040		0	1 040						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220	5 220		5 220							
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 500							
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	600		600							
		4430	Różne opłaty i składki	2 534	2 534		2 534							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0							10 000		
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700							
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200	3 200		3 200					0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 200					0		
	75495		Pozostała działalność	146 526	146 526	142 016	3 626	884	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	384	384		0	384						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	111 000	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706	9 706	9 706	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335	18 335	18 335		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975	2 975	2 975		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		0	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626	3 626		3 626							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 053	44 053	15 553	3 500	25 000	0	0	0	0		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 053	44 053	15 553	3 500	25 000	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			25 000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 903	9 903	9 903	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250		0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	304 039	304 039		0	0	0	304 039	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 039	304 039		0	0	0	304 039	0	0		
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	304 039	304 039					304 039				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 548	63 548		63 548	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	63 548	63 548		63 548	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	63 548	63 548		63 548							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 596 328,23	6 296 116	4 639 081	1 023 081	277 144	356 810	0	0	4 300 210,23		
	80101		Szkoły podstawowe	3 054 340	3 054 340	2 553 454	349 398	151 488	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 088	148 088		0	148 088	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 554	1 993 554	1 993 554	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000	163 000	163 000	0							
		4110	]	343 000	343 000	343 000		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900	53 900	53 900		0						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500	95 500		95 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	4 600		4 600						
		4260	Zakup energii	67 200	67 200		67 200						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000		22 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400		0	3 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 628	34 628		34 628						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080		1 080						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	852	852		852						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200		3 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 838	109 838		109 838						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	2 500		2 500						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 101	535 101	447 254	65 642	22 205	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 005	21 005		0	21 005					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 153	360 153	360 153	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533	20 533	20 533	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 275	57 275	57 275	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 293	9 293	9 293	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	21 400		21 400						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300		2 300						
		4260	Zakup energii	9 100	9 100		9 100						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		0	1 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700		5 700						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	1 800		1 800						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 042	22 042		22 042						
		80104	Przedszkola	4 539 520,23	359 310		2 500	0	356 810	0	0	4 180 210,23	
		2510	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu budżetowego	356 810	356 810			356 810					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 500						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 427,74	0							1 905 427,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 782,49	0							2 274 782,49	
		80110	Gimnazja	2 144 978	2 024 978	1 638 373	283 154	103 451	0	0	0	120 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 251	99 251		0	99 251					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 264	1 277 264	1 277 264	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 706	97 706	97 706	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 361	227 361	227 361	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 042	36 042	36 042	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000		41 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	8 600		8 600						
		4260	Zakup energii	62 000	62 000		62 000						
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000		36 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200		0	4 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500		49 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400		400						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 800	3 800		3 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 354	72 354		72 354						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	5 500	5 500		5 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000								120 000	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000		250 000						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 080	31 080		31 080	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194	9 194		9 194						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 203	20 203		20 203						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 683	1 683		1 683						
		80195	Pozostała działalność	41 307	41 307	13 383	41 307	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 307	41 307		41 307						
		851	OCHRONA ZDROWIA	125 000	125 000	17 033	62 967	0	45 000	0	0	0	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		25 000						
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 890	13 890	3 650	10 240						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	3 650	3 650	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240	8 240		8 240						
		85154	Przewidywanie alkoholizmu	86 110	86 110	13 383	27 727	0	45 000	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000			45 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	3 570	3 570	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607	607	607	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	634	634	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	102	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470	8 470	8 470	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 527	19 527		19 527						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200						
		852	POMOC SPOŁECZNA	3 371 261	3 371 261	712 970	264 036	2 348 810	19 800	0	25 645	0	
		85202	Domy pomocy społecznej	171 900	171 900		171 900	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez JST	171 900	171 900		171 900						

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 000	1 873 000	43 998	13 142	1 815 860	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	1 815 810	1 815 810			1 815 810					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505	34 505	34 505	0						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864	2 864	2 864	0						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713	5 713	5 713		0					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	916	916	916		0					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 950		3 950						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50		0	50					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 742	4 742		4 742						
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300						
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650		1 650						
			4700	Szkolenia pracowników, niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1 500	1 500		1 500						
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	15 600	15 600		15 600		0	0	0	0	
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 600	15 600		15 600	0					
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	236 000		0	236 000	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	236 000	236 000			236 000					
		85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000	72 000		0	72 000	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	72 000	72 000			72 000					
		85216		Zasiłki stałe	170 000	170 000			170 000					
			3110	Świadczenia społeczne	170 000	170 000			170 000					
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 816	675 816	613 037	59 679	3 100	0	0	0	0	
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300		0	2 300					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 549	469 549	469 549	0						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 755	38 755	38 755	0						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 892	78 892	78 892		0					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241	10 241	10 241		0					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	0						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	5 830		5 830						
			4260	Zakup energii	5 500	5 500		5 500						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		0	800					
			4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200		13 200						
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	824	824		824						
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 180	6 180		6 180						
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 150	5 150		5 150						
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950	16 950		16 950						
			4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500		1 500						
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545	1 545		1 545						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000		3 000						
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	55 935	3 715	350	0	0	0	0	
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350		0	350					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632	43 632	43 632	0						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875	3 875	3 875	0						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264	7 264	7 264		0					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 164	1 164		0					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565		565						
			4300	Zakup usług pozostałych	450	450		450						
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500						
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		2 200						
		85295		Pozostała działalność	96 945	96 945		0	51 500	19 800	0	25 645	0	
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800	19 800			19 800					
			3110	Świadczenia społeczne	51 500	51 500			51 500					
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 942,43	11 942,43						11 942,43		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,49	2 107,49						2 107,49		
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,89	4 461,89						4 461,89		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,39	787,39						787,39		
			4308	Zakup usług pozostałych	4 909,18	4 909,18						4 909,18		
			4309	Zakup usług pozostałych	866,33	866,33						866,33		
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484,75	484,75						484,75		
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,54	85,54						85,54		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 666	57 666	48 124	4 794	4 748	0	0	0	0	
		85401		Świetlice szkolne	57 666	57 666	48 124	4 794	4 748	0	0	0	0	
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748	4 748		0	4 748					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 484	37 484	37 484	0						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763	2 763	2 763	0						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778	6 778	6 778		0					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 099	1 099		0					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	0					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600		600	0					
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 594	3 594		3 594	0					
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 010,51	938 790,51	102 789,00	834 574	1 428	0	0	0	1 585 220	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 720	0		0	0	0	0	0	1 550 720	
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0							0	
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 720	0							1 550 720	
		90002		Gospodarka odpadami	89 500	89 500		89 500	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500								
			4300	Zakup usług pozostałych	89 000	89 000		89 000						
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 344	37 344		37 344	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	37 344	37 344		37 344						
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 057,51	34 057,51		34 057,51	0	0	0	0	0	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,51	12 357,51		12 357,51							
			4260	Zakup energii	200	200,00		200							
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500		21 500							
		90013		Schroniska dla zwierząt	34 500	0		0	0	0	0	0	34 500		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	34 500	0							34 500		
		90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	628 452	628 452		628 452	0	0	0	0	0		
			4260	Zakup energii	204 000	204 000		204 000							
			4270	Zakup usług remontowych	424 452	424 452		424 452							
		90095		Pozostała działalność	149 437	149 437	102 789	45 220	1 428	0	0	0	0		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008	1 008		0	1 008						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992	79 992	79 992	0							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858	7 858	7 858	0							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922	12 922	12 922	0							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017	2 017	2 017	0							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420		0	420						
			4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900		13 900							
			4430	Różne opłaty i składki	18 600	18 600		18 600							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720		2 720							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 482 783,78	1 262 147,78		274 746,78	0	987 401		0	220 636		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 401,78	940 631,78		139 446,78	0	800 585	0	0	25 370		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 585	800 585				800 585					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 246,78	41 246,78		41 246,78							
			4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00		97 000,00							
			4430	Różne opłaty i składki	500	500		500							
			4300	Zakup usług pozostałych	700	700		700							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 370	0							25 370		
		92116		Biblioteki	382 082	186 816		0	0	186 816	0	0	195 266		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 816	186 816				186 816					
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innym jednostkom sektora finansów publicznych	195 266	0							195 266		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 300	130 300		130 300							
			4270	Zakup usług remontowych	130 300	130 300		130 300							
		92195		Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000							
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	705 175,15	114 096,82		114 096,82	0	0	0	0	591 078,33		
		92601		Obiekty sportowe	641 078,33	50 000		50 000					591 078,33		
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000		50 000							
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 078,33	0							591 078,33		
		92695		Pozostała działalność	64 096,82	096,82		64 096,82							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 096,82	64 096,82		64 096,82					0		
				OGÓŁEM	24 014 083,97	16 584 109,11	7 598 303	4 387 555,11	2 855 556	1 409 011	304 039	25 645	7 429 974,86		

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 8+9+10+11	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania					2 011		2 012	
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.23 uoip.					
1	2	3	4	5	lata6kwota	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01041	6058	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerczewskiego w Prochowicach w ramach PROW	449616,30	247 476	0	178 216,30	0	247 476	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2007r		23180										
			2008r		12										
			2009r		732										
			2010r		425692,30										
					1417286										
2	010	01041	6050		449616,30	5 000	5 000	0	0	0	524 420	841 489	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2007r		28377										
			2008r		18000										
			2009r		0										
			2010 r		5000										
			2011r		524420										
2012r	841489														
3	10	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kwiatkowicach i Rogowie w ramach PROW	135000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010 r	135000											
4	010	01041	6050	Lokalny program Rewitalizacji miasta Prochowice w tym: Sporządzenie lokalnego planu rewitalizacji oraz wykonanie strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LPR miasta Prochowice w ramach RPOWD	400000	66 000	0	66 000	0	0	334 000	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010 r	66000											
			2011r	334000											
5	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	13000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010r-	13000											
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w tym 1 szt. ze środków Funduszu Sołeckiego	20538	20 538	5 538	15 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010r	20538											
7	600	60016	6050	Budowa chodnika – ulica II Armii Wojska Polskiego od ul. Jagiellońskiej do ul. Warszawskiej	40000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010r	40000											
8	600	60014	6620	Dotacja z budżetu dla powiatu na zadanie pn: "Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w trasie drogi powiatowej w Lisowicach	950000	0	0	0	0	0	950 000	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2011r	950000											
9	710	71035	6050	Opracowanie projektu budowy głównych ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej	10000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010 r	10000											
10	750	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej	7600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy		
			w tym:												
			2010 r	7600											
11	754	75412	6050	Remont kapitalny budynku remizy OSP w tym opracowanie PT wymiana okien, roboty dachowo-budowlane	59350	10 000	0	10 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2009r	49350											
			2010 r	10000											
12	801	80104	6058	Zaprojektowanie i wykonanie Przedszkola przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Prochowicach po uprzednim zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki istniejącego przedszkola	4282757,51	1 905 427,74	0	2 274 782,49	0	1 905 427,74	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2007 r		18910										
			2008 r		20471,17										
			2009 r		63166,11										
			2010 r		4180210,23										
13	801	80110	6050	Wymiana instalacji wodnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum	141000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2008 r	21000											
			2010 r	120000											
15	900	90101	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prochowice ul. Przysiółek Chwałkowie, Motyczyn, Szczedrzykowie w gminie Prochowice	2488611,75	1 435 720	0	884 420	551 300	0	597 114	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2007 r	4296											
			2008 r	135715,75											
			2009 r	315766,0											
			2010 r	1435720											
2011 r	597114,0														
16	900	90101	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w Prochowicach(koszt budowy 100 000, zł w tym 25 000udział Sp-ni Mieszk. w Pr-cach)	78500	75 000	0	75 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2007 r	3500											
			2010 r	75000											
17	900	90101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulach: Rumiankowa, Klonowa, Akacjowa	40000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010 r	40000											
18	900	9013	6060	Dotacja celowa na udział w kosztach budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	69000	34 500	0	34 500	0	0	34 500	0	Gmina Prochowice		
					w tym:										
					2010 r									34500	
					2011 r									34500	
19	921	92109	6060	Zakup domu lub kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we wsi Cichobórz - środki F Sołec. 5 370 i budżetu20 000	25370	25 370	5 370	20 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
			w tym:												
			2010 r	25370											
20	921	92116	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie adaptacji Sali wielofunkcyjnej w Pr-cach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową całkowity koszt 386 100	195266	195 266	0	195 266	0	0	0	0	Miejsko Gminna Biblioteka w Prochowice		
					w tym:										
					2010 r									195266	
21	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach ul. Kościuski 2	610641	591 078	0	391 078	200 000	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:										
					2008 r									18464	
2009 r	1098,72														

					2010 r	591078,33								
				Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Prochowicach		5212071								
					w									
					tytuł:									
					do	63745								
					2008 r.									
					2011 r	1731055								
					2012 r	3417271								
22	926	92601	6050				0	0	0	0	0	1 731 055	3 417 271	Gmina Prochowice
OGÓŁEM						11433636,61								
					2007 r	78263								
					2008 r	213662,92								
					2009 r	430112,83	7 429 974,86	15 908	4 509 863,12	751 300	2 152 903,74	4 171 089	4 258 760	
					2010 r	7429974,86								
					2011 r	4171089								
					2012 r	4258760								

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE, ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01041	6058	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerczewskiego w Prochowicach		449616,30	247476		178216,30	0	247476	Gmina Prochowice	
				w tym:									
				2007	23 180								
				r									
			6059	2008	12	178216,3	0						
				r									
				2009	732								
				r									
2010	425692,30												
r													
2	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Kwiatkowie i Rogów w ramach PROW		135000	135000	0	135000	0	0	Gmina Prochowice	
				w tym:									
				2010	135000								
				r									
3	010	01041	6050	Lokalny Program Rewitalizacji miasta Prochowice w tym: Sporządzenie lokalnego planu rewitalizacji oraz wykonanie strategicznej Oceny Oddziaływania na		400 000	66 000	0	66 000	0	0	Gmina Prochowice	
				w tym:									
				2010	66 000								
				r									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
EFTA**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:				4 732 373,81	2 303 382,24	2 428 991,57	4 732 373,81	2 303 382,24	2 101 241,94	0,00	202 140,30	2 428 991,57	0,00	2 181 515,57	0,00	247 476,00	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013																
	Priorytet:	7. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (EDUKACJA)																
	Działanie:	7.2. ROZWOJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH																
	Nazwa projektu:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PROCHOWICACH PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1																
	Razem wydatki:	77	80104	4 282 757,51	2 101 241,94	2 181 515,57	4 282 757,51	2 101 241,94	2 101 241,94	0,00	0,00	2 181 515,57	0,00	2 181 515,57	0,00	0,00		
			§ 6059															
			§ 6058															
	z tego: do 2009r.	77	80104	102 547,25	72 809,13		102 547,25	72 809,13	72 809,13	0,00	0,00							
			§ 6059															
			§ 6058															
	2010r.	77	80104	3 933 860,55	2 028 432,81	1 905 427,74	4 180 210,26	2 028 432,81	2 028 432,81	0,00	0,00			2 151 777,45	0,00	2 151 777,45	0,00	
			§ 6059															
§ 6058																		
2011r.	77	80104	246 349,71	0,00	246 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		§ 6059																
		§ 6058																
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	ODNOWA I ROZWOJ WSI																
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA CHODNIKA I BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO W PROCHOWICACH																
	Razem wydatki:	77	80104	449 616,30	202 140,30	247 476,00	449 616,30	202 140,30	0,00	0,00	202 140,30	247 476,00	0,00	0,00	0,00	247 476,00		
			§ 6059															
			§ 6058															
	z tego: 2009r.	77	80104	23 924,00	23 924,00	23 924,00	0,00	0,00	23 924,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
			§ 6059															
			§ 6058															
	2010r.	77	80104	425 692,30	178 216,30	247 476,00	425 692,30	178 216,30	0,00	0,00	178 216,30			247 476,00	0,00	247 476,00		
			§ 6059															
§ 6058																		
Wydatki bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem (1+2)		x	4 732 373,81	2 303 382,24	2 428 991,57	4 732 373,81	2 303 382,24	2 101 241,94	0,00	0,00	202 140,30	2 428 991,57	0,00	2 181 515,57	0,00	247 476,00		
z tego: do 2009r.		x	126 471,25	96 733,13	29 738,12	126 471,25	96 733,13	72 809,13	0,00	0,00	23 924,00	29 738,12	0,00	29 738,12	0,00	0,00		
2010r.		x	4 359 552,85	2 096 649,11	2 152 903,74	4 605 902,56	2 096 649,11	2 028 432,81	0,00	0,00	178 216,30	2 399 253,45	0,00	2 151 777,45	0,00	247 476,00		
2011r.		x	246 349,71	0,00	246 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																		
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																		
*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego																		

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Planowane przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice w 2010 roku

Lp.	T R E Ś Ć	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 218 752,23
1.	Kredyty	§952	3 549 222
2.	Pożyczki	§952	551 300
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	§944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 118 230,23
	Rozchody ogółem:		1 317 963
1	Spląty kredytów	§992	1 007 868
2.	Spląty pożyczek	§992	310 095
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta I Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.
I	DOCHODY	62 200
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 200
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	23 000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	39 200
II	WYDATKI	62 200
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	62 200
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500
	§4300 - zakup usług pozostałych w tym:	61 700
	1.Opracowanie monitoringu składowiska	9 000
	2.Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
	3.Aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
	4.Rekultywacja składowiska odpadów	20 700
2.	Wydatki majątkowe	0

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta I Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	108 618	108 618	108 618	92 048	16 570	0	0
751	75101	2010	1240	1240	1 240	1 025	215	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	1 873 000	1 873 000	1 873 000	37 369	6 629	1 815 810	0
	85213	2010	1 700	1 700	1 700	0	0	1 700	0
	85228	2010	60 000	60 000	60 000	47 507	8 428	0	0
	Ogółem		2 045 558	2 045 558	2 045 558	177 949	31 842	1 817 510	0

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

**Plan Przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych na 2010 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	467250	356810	356 810	0	467 250	0	0	x
	z tego									
	1.Przedszkole Miejskie wProchowicach	0	467 250	356 810	356 810	0	467 250	0	0	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	32 000	0	x	x	32 000	x	0	x
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Prochowicach	0	15000	0	x	x	15 000	x	0	x
	2.Gimnazjum w Prochowicach	0	17 000	0	x	x	17 000	x	0	x
	OGÓŁEM:		499 250	356810	356 810		499 250			

**Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2010

Klasyfikacja				Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:		
Lp	Dział	Rozdział	§			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	801	80104	2510	Miejskie Przedszkole w Prochowicach	356 810	356 810	0	0
2	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	0	0	45 000
3	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	800 585	800 585	0	0
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	186 816	186 816	0	0
				Razem jednostki	1 389 211	1 344 211		45 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1	852	85295	2820	Realizacja programu "Stołówka Carylasywna"	19 800	0	0	19 800
				Razem zadania	19 800	0	0	19 800
				OGÓŁEM	1 409 011	1 344 211	0	64 800

**Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/
/226/2010 Rady Miasta i Gminy
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r.**

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W
2010 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo(art.2 ust.1)Ustawy o Funduszu Sołeckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art..3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidzia- ne do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki w ramach funduszu		Suma wydatków
								Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	6079,75	0	Zakup elementów do placu zabaw	926	92695	4210	6079,75	0	6079,75
2	Kwiatkowice	11516,04	0	1.Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, odnowienie urządzeń, naprawa ogrodzenia	926	92695	4210	2870	0	11516,04
				2.Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz montaż wiaty				6000	0	
				3.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2646,04	0	
3	Kawice	15953,81	0	1.Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw,	926	92695	4210	14000	0	15953,81
				2.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	1953,81	0	
	Szczedrzykowice Wieś	13047,07	0	1.Wykonanie placu zabaw w tym zakup elementów do placu zabaw	926	92695	4210	9394	0	13047,07
				2.Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	3653,07	0	
5	Szczedrzykowice Stacja	7122,63	0	1.Doposażenie placu zabaw w urządzenia oraz zakup ławek	926	92695	4210	7000	0	7122,63
				2.Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	122,63	0	
6	Mierzowice	11870,58	0	1.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w tym: zakup sprzętu grającego, mebli, naczyń komputerów	921	92109	4210	10715	0	11870,58
				2.Zabezpieczenie budynku przed kradzieżą	921	92109	4300	700	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w sołectwie	900	90004	4210	455,58	0	
7	Cichobórz	5370	0	1.Zakup domu-kontenera, który pełniłby funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	0	5370	5370
8	Motyczyn	7011,69	0	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup komputera i drukarki	921	92109	4210	3500	0	7011,69
				2.Zakup drzwi wejściowych do budynku świetlicy	921	92109	4210	3000	0	
				3.Ubezpieczenie budynku i sprzętu	921	92109	4430	500	0	
				4.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	11,69	0	
9	Golanka Dolna	14378,41	0	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup mebli, junkersa gazowego, okna	921	92109	4210	11760	0	14378,41
				2.Wykonanie PT przyłącza gazowego	921	92109	4300	2240	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w sołectwie	900	90004	4210	378,41	0	
10	Rogów	11538,22	0	1.Zakup wiaty przystankowej z montażem i transportem	600	60014	6060	0	5538	11538,22
				2.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup sprzętu grającego i sportowego oraz farb do malowania	921	92109	4210	2000	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych wynajem kosiarki traktorowej	900	90004	4300	1500	0	
				zakup paliwa	900	90004	4210	500,22	0	
				4.Naprawa dróg gminnych w tym: zakup niesortu kamiennego	600	60016	4210	500	0	
11	Lisowice	22188,9	0	5.Transport niesortu	600	60016	4300	1500	0	22188,90
				1.Wykonanie placu zabaw w tym: zakup elementów zabawkowych	926	92601	4210	15100	0	
				2.Zakup tablic informacyjnych	710	71095	4210	6800	0	

				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w sołectwie	900	90004	4210	288,90	0	
12	Dąbie	8431,78	0	Zakup okien do budynku świetlicy	921	92109	4210	8431,78	0	8431,78
OGÓŁEM		134508,88						123600,88	10908	134508,88

412

POROZUMIENIE NR 1/ZUD/2009

z dnia 5 października 2009 r.

W trosce o poprawę stanu technicznego oraz chęci podniesienia standardów i ilości prac utrzymaniowych na drogach powiatowych w gr. adm. Miasta i Gminy Niemcza strony zgodnie postanawiają: na podstawie uchwały nr XXXVIII/254/05 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Niemcza zadań własnych Powiatu zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez:

Janusza Guzdka – Starostę Dzierżoniowskiego
Dariusza Kucharskiego – Wicestarostę Dzierżoniowskiego
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a:

Gminą Niemcza reprezentowaną przez:

Grzegorza Kosowskiego – Burmistrza Niemczy

zwaną w dalszej części „Gminą” w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Niemcza.

§ 1. 1. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście i gminie Niemcza.

2. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) powiatowych w gminie Niemcza obejmuje okres **od 15 listopada 2009 r. do 15 marca 2010 r. i polega na:**

- zwalczaniu gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni i ulic poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych,
- odśnieżaniu jezdni, poboczy i zatok autobusowych,
- usuwaniu i wywożeniu nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni, np. na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach,
- utrzymaniu w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i niewystępowaniu śliskości zimowej,
- po zakończeniu ZUD usunięciu z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających.

3. Wykaz dróg powiatowych objętych Porozumieniem, uwzględniający kolejność i standardy ich sprzątnięcia, określa załącznik do porozumienia.

4. Prace prowadzone będą przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

5. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót objętych Porozumieniem.

6. W przypadku wystąpienia na trwałe warunków atmosferycznych powodujących, że prowadzenie akcji ZUD nie jest uzasadnione, okres,

o którym mowa w § 1 ust 2, może zostać skrócony za 7 dniowym pisemnym wypowiedzeniem.

7. W przypadku gdyby w okresie rozliczeniowym, tj. danym miesiącu nie było opadów śniegu łącznie przez 15 dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”), wynagrodzenie miesięczne zostaje zmniejszone o 30%.

8. W przypadku wystąpienia warunków zimowych zmuszających do prowadzenia ZUD po terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Gmina zobowiązana jest prowadzić akcje ZUD.

9. Ustala się gotowość do prowadzenia ZUD począwszy od dnia 1 listopada 2009 r.

§ 2. 1. Zamawiający ma prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania prac zimowego utrzymania dróg powiatowych.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, nienależytego wykonania prac objętych Porozumieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń w wysokości do 15% (w zależności od stopnia uchybienia miesięcznego wynagrodzenia za każdy negatywny wynik kontroli).

§ 3. 1. Gmina ocenia wartość prac, o których mowa w § 1 ust. 1, na kwotę 138 900,00 zł brutto przy zastosowaniu następujących parametrów:

1) ZUD – 1000 zł brutto za 1 km w okresie miesiąca, tj. 4 miesiące x 1000 zł x 34,725 km = 138 900,00 zł brutto.

§ 4. 1. Zamawiający zobowiązuje się do finansowania prac, o których mowa w § 1, w wysokości ZUD w kwocie **69 450 zł brutto** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł, po

17 362,50 zł brutto miesięcznie (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa zł 50/100).

2. Każda rata płatna będzie przelewem na rachunek Gminy nr 71 9533 1056 2006 0000 46460 0018 na podstawie faktury wystawionej na ZDP w Dzierżoniowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Zwłoka w zapłacie przekraczającej 30 dni spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

4. Wynagrodzenie za prace wykonane przed 15 listopada 2009 r. i po 15 marca 2010 r. wynosić będzie 1/30 wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień prac w ramach ZUD.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego Gminy i ZDP.

§ 8. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku, tj. od dnia 15 listopada 2009 do 15 marca 2010 roku.

§ 9. Reprezentantem i wykonawcą Porozumienia ze strony Zamawiającego będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, ul. Garbarska 2.

§ 10. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zamawiający:

Starosta:

Janusz Guzdek

Wicestarosta:

Dariusz Kucharski

Gmina:

Burmistrz:

Grzegorz Kosowski

Skarbnik:

Halina Piwko

Załącznik nr 1 do Porozumienia nr 1/ZUD/2009

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM W GMINIE NIEMCZA

Kolejność I				Kolejność II			Kolejność III		
Lp	Nr drogi	Przebieg	Dł. odcinka w mb	Nr drogi	Przebieg	Dł. odcinka w mb	Nr drogi	Przebieg	Dł. odcinka w mb
1	3021D	Bolesława Chrobrego	978	3004	Piława Górna - Ciepłowody	7295	3025D	Wilków Wielki -Chwałęcín	2260
2	3005D	Droga na Gilów	2550	3005D	Byszów -Niemcza	4100	3026D	Niemcza -Podlesie	1120
3	3021D	Strzezińska – granica powiatu	4048	3015D	Gilów-Kietlin	6359	3028D	Przerzeczyn Zdrój –Ligota Mała	1150
4	3026D	Ul. Ogrodowa	1800				3027	Podlesie Ruszkowice	1350
5							3024D	Wilków Wielki-Sienice	1715
Razem 9376 mb				Razem 17754 mb			Razem 7595 mb		

I Kolejność odpowiada II standardowi,

II kolejność odpowiada IV standardowi,

III kolejność odpowiada V standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

413

**OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO**

z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława

Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany tekstu statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława o następującej treści:

Zmiany do statutu

- 1) § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Uczestnikami związku są gminy: Miasto Oława, Gmina Oława, Gmina Kobierzyce, Gmina Święta Katarzyna, Miasto i Gmina Strzelin, Gmina Kondratowice, Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Miasto i Gmina Ziębice, Miasto Wrocław, Miasto i Gmina Wiązów;
- 2) W § 6 Statutu dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„d) ochrona środowiska naturalnego”;
- 3) § 7 pkt 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
„7. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym przez tworzone w tym celu spółki prawa handlowego”;
- 4) W § 7 Statutu dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„wybudowanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt”;
- 5) § 10 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„3. Przewodniczący Zgromadzenia i jego Zastępca pełnią swoje funkcje do dnia upływu kadencji wójtów. Przewodniczący Zgromadzenia i jego Zastępca mogą być odwołani w każdym czasie.”;
- 6) § 13 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego Członków na okres kadencji równej kadencji wójtów.”;
- 7) W § 13 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Po upływie kadencji Zarząd pełni swoją funkcję do wyboru nowego Zarządu.”;
- 8) W § 15 ust. 2 Statutu:
 - lit. d) skreśla się,
 - lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia Związku”,
 - lit. k) skreśla się;
- 9) § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
 - a) organizowanie prac Zarządu oraz przewodniczenie jego obradom,
 - b) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 - c) kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
 - d) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 - e) zatrudnianie pracowników Biura,
 - f) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, przy czym czynności takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu Związku może zarządzeniem powierzyć swoje uprawnienia określone w lit. e) i f) Dyrektorowi Biura.”;
- 10) § 17 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.” ;
- 11) § 23 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu.”
- 12) W § 28 Statutu ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Gminy uczestniczą w kosztach: utrzymania Biura Związku proporcjonalnie do ilości mieszkańców, nie większej jednak niż 35.000 (trzydzieści pięć tys.) zł poprzez obowiązkowe wnoszenie składek, a) realizacji poszczególnych zadań Związku, przez wnoszenie udziałów, ustalanych przy uwzględnieniu zakresu korzystania przez każdą z nich z efektów danego zadania.

2. Wysokość, termin i tryb wnoszenia składki i udziałów ustala Zgromadzenie Związku. Za zgodą Zgromadzenia udziały mogą być wnoszone w formie niepieniężnej.”

13) W § 28 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie dotrzymanie ustalonych terminów wpłat składki i udziałów skutkuje obowiązkiem zapłaty przez uczestnika odsetek ustawowych za okres opóźnienia.”.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1