



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2011 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 2196** – Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/109/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału psychiatrii ogólnej oraz szpitala w Kudowie-Zdroju wraz z komórkami organizacyjnymi: oddział szpitalny, oddział sanatoryjny, pracownia analityki lekarskiej, zakład przyrodolecznicy, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, dział obsługi kuracjusza 12849
- 2197** – Rady Powiatu Lubańskiego nr VIII/78/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchylecia uchwały nr LVI/311/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych w granicach Powiatu Lubańskiego 12849

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2198** – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr IX/40/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra 12850
- 2199** – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr IX/41/11 z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra 12850
- 2200** – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr IX/42/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra 12851
- 2201** – Rady Miejskiej w Niemczu nr VIII/30/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 12852
- 2202** – Rady Miejskiej w Niemczu nr VIII/33/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza 12852
- 2203** – Rady Miejskiej w Świdnicy nr VII/48/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 12859
- 2204** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/162/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 12859
- 2205** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/163/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, znajdującym się na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu 12863
- 2206** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/165/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12871
- 2207** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/168/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu 12873

- 2208** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/171/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 12876
- 2209** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/173/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 12876
- 2210** – Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/175/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 12878

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

- 2211** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr XII/66/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 12878
- 2212** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr XII/68/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 12879

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2213** – Rady Gminy Gromadka nr IX/44/11 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Gromadka oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla pedagoga szkolnego i logopedy. 12881
- 2214** – Rady Gminy Oleśnica nr VII/30/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce 12882

ROZSTRZYGNIECIA NADZORCZE

- 2215** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.752.2011.LF z dnia 8 czerwca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu 12903
- 2216** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.759.2011.LF z dnia 17 czerwca 2011 r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 2 i § 2 uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 12904

POROZUMIENIE

- 2217** – Prezydenta Miasta Świdnicy, Wojewody Dolnośląskiego nr 5/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” 12907

INFORMACJA

- 2218** – Starosty Trzebnickiego nr GP.660.5.2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla 9 obrębów w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śląskie oraz modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w tych obrębach z wykorzystaniem produktów projektu Phare 2003 12911

2196

UCHWAŁA NR IX/109/2011 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału psychiatrii ogólnej oraz szpitala w Kudowie-Zdroju wraz z komórkami organizacyjnymi: oddział szpitalny, oddział sanatoryjny, pracownia analityki lekarskiej, zakład przyrodolecniczy, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, dział obsługi kuracjusza

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego postanawia:

§ 1. Przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału psychiatrii ogólnej oraz szpitala w Kudowie-Zdroju wraz z komórkami organizacyjnymi: oddział szpitalny, oddział sanatoryjny, pracownia analityki

lekarskiej, zakład przyrodolecniczy, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, dział obsługi kuracjusza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Dariusz Kłonowski

2197

UCHWAŁA NR VIII/78/2011 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/311/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych w granicach Powiatu Lubańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr LVI/311/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych w granicach Powiatu Lubańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Kazimierz Kiljan

2198

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591](#) z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 33 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ([Dz. U. Nr 45, poz. 235](#)) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie

Gminy Miejskiej Kamienna Góra w wysokości 650 zł (sł.: sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Andrzej Mankiewicz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113

2199

UCHWAŁA NR IX/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 30 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ([t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591](#) z późn. zm.¹⁾) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ([t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 857](#) z późn. zm.²⁾) zwanej dalej „ustawą o sporcie” Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej

Kamienna Góra wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„2) **klubie sportowym** – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów.”

2) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Burmistrz Miasta Kamiennej Góry.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Andrzej Mankiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014

2200

UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ([t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.](#)¹⁾) w związku z art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ([Dz. U. Nr 45, poz. 235](#)), zwanej dalej „ustawą”, Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zwanej dalej „Gminą” dla niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zwanych dalej „Beneficjentem” na terenie Gminy:

1. Dotacji udziela się na wniosek Beneficjenta prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przedstawiony Gminie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z tym, że w roku 2011 dotacji udziela się na wniosek Beneficjenta przedstawiony Gminie w terminie do 30 czerwca 2011 r. i dotacja ta może objąć okres od 1 września do 31 grudnia 2011 r.

2. Dotacją, o której mowa w ust. 1 mogą być objęte jedynie dzieci będące mieszkańcami Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać następujące informacje:

- a) dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy:
- pełna nazwa,
 - forma organizacyjna,
 - wypis z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kamiennej Góry,

- adres do korespondencji,
 - numer telefonu kontaktowego,
 - imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
 - nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja;
- b) dane o żłobku lub klubie dziecięcym:

- pełna nazwa,
- adres siedziby,
- numer telefonu kontaktowego,
- imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
- liczba dzieci w bieżącym roku szkolnym,
- planowana liczba dzieci w następnym roku szkolnym;

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent dołącza zobowiązanie do informowania Gminy o zmianach danych wyszczególnionych w ust. 3.

5. Dotacja dla Beneficjenta przysługuje na każde dziecko w wysokości:

- a) 40% ustalonych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy wydatków bieżących ponoszonych w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na każde dziecko w przypadku prowadzenia przez Beneficjenta żłobka,
- b) 25% ustalonych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy wydatków bieżących ponoszonych w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na każde dziecko w przypadku prowadzenia przez Beneficjenta klubu dziecięcego;

§ 2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Beneficjenta i Gminy w zakresie udzielenia oraz

rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy ww. stronami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Andrzej Mankiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113

2201

UCHWAŁA NR VIII/30/11 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1679 z późn. zmian.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Dziadkowiec

2202

UCHWAŁA NR VIII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1. budżetu Gminy Niemcza mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m³ na dobę z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Dotacja może być udzielana:

1. Jednorazowo i wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej

oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż: 3 000,- zł słownie: trzy tysiące złotych /brutto/.

2. W przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 20% w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

- 1) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 2) pisemne oświadczenia inwestora dotyczące nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez właściwy organ, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 4) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),
- 5) imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 6) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska/ ważne w dniu zakupu oczyszczalni/,
- 7) końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje poniesienie kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. 1. Dotacja zostanie udzielona po sporządzeniu, przez powołaną przez burmistrza komisję, protokołu z kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, za instalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

§ 6. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Dofinansowanie udzielone jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale; na podstawie złożonego wniosku i zawartego porozumienia według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

§ 8. Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w następnym roku budżetowym.

§ 9. Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni oddanych do eksploatacji po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Dziadkowiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/33/
/11 Rady Miejskiej w Niemczu z dnia
31 maja 2011 r.

Niemcza dnia :

Imię i nazwisko

Adres zameldowania

Nr telefonu.....

Nr: dowodu osobistego.....

Nr: PESEL

Nr: NIP

Nazwa Banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie

.....

.....

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

W n i o s e k

Proszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określam :

1. datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia inwestycji i oddania instalacji do użytku
2. geodezyjne oznaczenie nieruchomości /obręb i nr działki/ na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków

.....

3. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

.....

4. obiekt budowlany, do którego będzie przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków

.....

Informuję o:

1. rodzaju /typie/ zakupionej przydomowej oczyszczalni ścieków

.....

2. przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków

.....

3. sposobie odprowadzania ścieków

.....

4. sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

.....

Oświadczam ,że :

1. zapoznałem/am się z uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr:w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza
2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
3. wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, na mojej posesji, przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję / likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *
4. dołączam do wniosku:
 - a) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 - b) pisemne oświadczenia inwestora dotyczące nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez właściwy organ, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 - c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 - d) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - e) imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 - f) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska/ ważne w dniu zakupu oczyszczalni/
 - g) końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.

* niepotrzebne skreślić

.....
/Podpis wnioskodawcy/

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/33/
/11 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia
31 maja 2011 r.

POROZUMIENIE Nr: /

Zawarte w dniu: pomiędzy Gminą Niemcza
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza.....

a

Panem/ Panią

zamieszkałym/łą w

leg. się dowodem osobistym nr ewid.

NIPPesel:.....

będącym właścicielem zabudowanej nieruchomości, współwłaścicielem,

użytkownikiem wieczystym* nr.ewid.działki.....obręb.....

zameldowanym w przy ul.

zwanym dalej posiadaczem.

§ 1

Posiadacz zobowiązuje się wybudować i eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków i zlikwidować istniejący zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe * zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawem ochrony środowiska i uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr:w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza.

§ 2

W oparciu o złożony wniosek, Gmina Niemcza zobowiązuje się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr:w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza.

§ 3

1. Posiadacz otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości obliczonej na podstawie § 10 Uchwały nr: Rady Miejskiej w Niemczy z dniar. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemcza– po zakończeniu inwestycji i oddaniu instalacji do użytku.

2. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust.1 nastąpi po sporządzeniu, przez powołaną przez Burmistrza Komisję, protokołu z kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków / likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.*

§ 4

Wszystkie zmiany przedmiotowego porozumienia mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 6

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Niemcza:

Posiadacz:

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/33/
/11 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia
31 maja 2011 r.

Niemcza, dnia:

PROTOKÓŁ

Z kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków / likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe * na nieruchomości nr:

w będącej własnością, współwłasnością, użytkownikiem wieczystym*

Pana/Pani

Pan/Pani zgłosił/a do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu:

oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:

.....
.....
.....
.....
.....

Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Niemcza na warunkach określonych w Porozumieniu Nr:

Protokół spisano w obecności:

	Imię i nazwisko:	Instytucja	Podpis:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

* niepotrzebne skreślić

2203

UCHWAŁA NR VII/48/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta, a podmiotami delegującymi poszczególnych członków Zespołu.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na podstawie zarządzenia.

3. Prezydent odwołuje członka Zespołu:

- 1) na jego wniosek,
- 2) na wniosek uprawnionego podmiotu, którego jest przedstawicielem,
- 3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 3. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Prezydent Miasta zwołuje w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu oraz jego za-

stępca spośród jego członków, zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

5. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Zespołu oraz prowadzenie jego posiedzeń. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jego członków.

7. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, a członkowie podpisują listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.

8. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, który zapewni obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska

2204

UCHWAŁA NR IX/162/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 7 ust. 3 oraz art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.²⁾), po zgłoszeniu do Prezesa UOKiK-u, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie

innych zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 13, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1a otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia, o których mowa w §1, w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu

tu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).”;

2) § 1b otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie do złożenia:

1) zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) zaświadczeń albo oświadczenia oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.³⁾);

2. Wzór zgłoszenia i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres,

w którym korzystał ze zwolnienia, w przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Ossowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/162/
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.**

.....
imię i nazwisko/ nazwa podatnika

.....
adres zamieszkania/siedziby

Zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku

Na podstawie § 1 b ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011r. Nr 13, poz. 164), zgłaszam zwolnienie od podatku od nieruchomości:

- gruntu o powierzchni m²
 - budynków/części budynków * o powierzchni użytkowej m²,
 - budowli/części budowli* o wartości zł,
- znajdujących się we Wrocławiu przy ul.

.....
podpis podatnika lub osoby upoważnionej

.....
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/162/
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.**

.....
imię i nazwisko/ nazwa podatnika

.....
adres zamieszkania/siedziby

Oświadczenie

Na podstawie § 1b ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011r. Nr 13, poz. 164) oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w okresie dwóch lat poprzedzających bieżący rok podatkowy otrzymałem / nie otrzymałem* pomoc de minimis o wartości brutto zł, stanowiącej równowartość euro.

.....
podpis podatnika lub osoby upoważnionej

.....
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

2205

UCHWAŁA NR IX/163/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, znajdującym się na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾ w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.²⁾ i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾

§ 1. 1. Rada Miejska postanawia wyrazić zgodę na wsparcie zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu.

2. Z budżetu Wrocławia mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu, określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.

3. Dotacja może być udzielona podmiotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu, położonego na terenie wystawy WUWA, wpisanego do rejestru zabytków.

4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych takich jak:

- 1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- 2) stabilizację konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku;
- 3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- 4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- 6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
- 7) rewaloryzację ogrodów przydomowych.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 4, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,

dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 4, na wykonanie tych prac lub robót.

3. W sytuacjach szczególnych dotacja może być udzielona w 2 częściach – pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 70% dotacji w oparciu o kosztorys inwestorski, drugiej – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona:

- 1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
- 2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotację do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków do 15 listopada każdego roku wraz z następującymi załącznikami:

- 1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
- 2) dokumentem, potwierdzającym tytuł władania zabytkiem;
- 3) harmonogramem oraz kosztorysem inwestorskim przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
- 4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
- 5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 4. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska Wrocławia na wniosek Prezydenta.

2. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji następuje po podpisaniu umowy określającej w szczególności:

- 1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;
- 2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;
- 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;

- 4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;
- 5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót;
- 6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową o udzielenie dotacji;

2. Podpisanie umowy o dotację może nastąpić po przedłożeniu pozwolenia na budowę.

§ 6. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem co najmniej jednego przedstawiciela otrzymującego dotację i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. W celu rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót podmiot otrzymujący dotację składa Prezydentowi Wrocławia sprawozdanie z wykonania prac lub robót. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest przechowywać przez okres nie krótszy niż

5 lata dokumentację związaną z realizacją umowy o udzielenie dotacji.

§ 7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, podmiot, który otrzymał dotację obowiązany jest ją zwrócić wraz z odsetkami.

§ 8. Prezydent Wrocławia prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską Wrocławia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Ossowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.

³⁾ zmieniany tekst wymienionej ustawy został ogłoszony w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.


Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/163/
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.

**Obiekty z terenu: „WUWA Wystawa i Miejsce Pracy”
wpisane jednostkowo do rejestru zabytków miasta Wrocławia:**

LP	ADRES	OBIEKT	NR REJESTRU	DATA WPISU
1	Dembowskiego 9	Willa	A/2485/376	18.01.79
2	Dembowskiego 11	Willa	A/2484/377	18.01.79
3	Dembowskiego 13	Willa	A/2483/378	18.01.79
4	Dembowskiego 15	Szeregowiec	392/Wm	18.01.79
5	Kopernika 9	Dom dla samotnych, ob. Ośrodek szkoleniowy	A/2690/283	21.02.72
6	Tramwajowa 2	Galerowiec	366/Wm	18.01.79
7	Tramwajowa 2 a	Wieloklatkowiec	681/367/Wm	18.01.79
8	Tramwajowa 2 b	DS. „Pancernik”	368/Wm	18.01.79
9	Tramwajowa 4	Dom wielorodzinny	369/Wm	18.01.79
10	Tramwajowa 5	Dom jednorodzinny	397/Wm	10.10.80
11	Tramwajowa 5 a	Dom jednorodzinny	396/Wm	10.10.80
12	Tramwajowa 6	Szeregowiec	379/Wm	18.01.79
13	Tramwajowa 7	Szeregowiec	395/Wm	10.10.80
14	Tramwajowa 7a	Dom jednorodzinny	394/Wm	10.10.80
15	Tramwajowa 8	Dom jednorodzinny	380/Wm	18.01.79
16	Tramwajowa 9	Dom jednorodzinny	393/Wm	18.01.79
17	Tramwajowa 10	Dom jednorodzinny	381/Wm	18.01.79
18	Tramwajowa 12	Szeregowiec	382/Wm	18.01.79
19	Tramwajowa 14	Szeregowiec	383/Wm	18.01.79
20	Tramwajowa 16	Szeregowiec	384/Wm	18.01.79
21	Tramwajowa 18	Szeregowiec	385/Wm	18.01.79
22	Tramwajowa 20	Szeregowiec	386/Wm	18.01.79
23	Tramwajowa 22	Szeregowiec	387/Wm	18.01.79
24	Tramwajowa 24	Szeregowiec	388/Wm	18.01.79
25	Tramwajowa 26	Szeregowiec	389/Wm	18.01.79
26	Tramwajowa 28	Dom wielorodzinny	390/Wm	18.01.79
27	Tramwajowa 30	Dom wielorodzinny	391/Wm	18.01.79
28a	Zielonego Dębu 17, 17a	Willa dwurodzinna	370/Wm	18.01.79
28b	Zielonego Dębu 17/17a	Willa dwurodzinna	371/Wm	18.01.79
29	Zielonego Dębu 19	Willa	A/1654/372	10.10.80
30	Zielonego Dębu 21	Willa	A/1655/373	18.01.79
31	Zielonego Dębu 23	Willa	A/1656/374	18.01.79
32	Zielonego Dębu 25	Willa	A/1657/375	18.01.79

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/163/
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.

Mapa wskazująca obiekty WUWA Wystawa i Miejsce Pracy



Część II. Sprawozdanie finansowe

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj poniesionych kosztów i źródło finansowania (w zł):

Lp.	Rodzaj poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania ¹⁾	Całość zadania (zł)	Finansowanie ze środków pochodzących z dotacji Budżetu Miasta (zł)	Finansowy wkład własny (zł)	
				Udział właścicieli lokali wyodrębnionych/ właściciela obiektu	Gmina Wrocław
RAZEM					

Podsumowanie realizacji budżetu:

Kwota otrzymanej dotacji:zł

Wykorzystano środki w wysokości:zł

Kwota dotacji do zwrotu²⁾:zł

Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ przy realizacji zadania:

2. Zestawienie faktur (rachunków), dotyczących realizacji zadania:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dowodu księgowego	Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności ³⁾	Data dokonania płatności ⁴⁾	Nazwa wydatku ⁵⁾	Kwota faktury/ rachunku (zł) ⁶⁾	Kwota faktury/ wydatku sfinansowana z dotacji (zł) ⁷⁾	Kwota faktury opłacona z innych źródeł (zł) ⁷⁾

artykułu tej ustawy. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu/jednostki organizacyjnej.

Oświadczam(-my), że:

- 1) w trakcie realizacji zadania nie zmienił się status prawny podmiotu*/jednostki organizacyjnej*;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie;

(pieczęć podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

* niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać):

2206

UCHWAŁA NR IX/165/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), w związku z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.³⁾), art. 221 ust. 1–2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.⁴⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Wysokość dotacji celowej ze środków pozyskiwanych przez Miasto z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z podziałem na poszczególne zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustala się w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 2. Kryterium podmiotowe i przedmiotowe

1. O przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się:

- 1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy realizujący zadania inwestycyjne na terenie miasta Wrocławia w zakresie wymienionym w art. 400a ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 29, 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, realizujące zadania inwestycyjne na terenie miasta Wrocławia w zakresie wymienionym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Podmioty lub jednostki, o których mowa w ust. 1, ubiegające się o przyznanie dotacji powinny posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie inwestycyjne.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

1. Rozpoczęcie procesu decyzyjnego w zakresie finansowania lub dofinansowania zadania inwestycyjnego warunkowane jest przedłożeniem wniosku zawierającego opis skutków planowanego zadania w zakresie ochrony środowiska.

2. Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z Kartą Opisu Inwestycji stanowiącej załącznik do uchwały należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. Warunkiem ubiegania się o dotację jest terminowe i rzetelne rozliczenie się z wcześniej otrzymanych dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, oceniane są według następujących kryteriów:

- a) efektywność ekologiczna inwestycji;
- b) zabezpieczenie środków finansowych wnioskodawcy;
- c) stopień przygotowania zadania do realizacji;
- d) czas realizacji zadania.

5. Wnioski o dofinansowanie zadań na kolejny rok budżetowy należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

6. Wnioski składane w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane w zależności od ilości posiadanych środków finansowych.

7. Jeśli udzielona dotacja stanowi pomoc publiczną, podmiot ubiegający się o jej przyznanie powinien wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.⁵⁾)

8. Prezydent Wrocławia podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej Wrocławia właściwej dla spraw ochrony środowiska.

9. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą przyznania dofinansowania, za wyjątkiem wniosków dotyczących inwestycji związanych z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Wrocławia.

10. Przyjmuje się, że udział środków pozyskiwanych przez Gminę Wrocław z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie powinien przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

11. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Wrocławia może podjąć decyzję o dofinansowaniu powyżej 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

12. O przyznaniu środków finansowych wnioskodawcę informuje się pisemnie.

§ 4. Sposób rozliczenia dotacji

1. Prezydent Wrocławia z podmiotami o których mowa w § 2, ust. 1 zawiera umowy dotacyjne.

2. Prezydent Wrocławia sprawuje kontrolę nad realizacją zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

3. Podstawą do rozliczenia dotacji są:

- a) protokoły odbiorów,
- b) faktury lub kopie tych faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4. Dotacja udzielona z budżetu gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku lub w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, jeśli data zakończenia jego realizacji jest krótsza niż 31 grudnia roku budżetowego.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

6. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek wnioskodawcy nie oznacza wykorzystania dotacji.

7. Dotacja udzielona z budżetu gminy:

- 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

8. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu gminy nalicza się, poczynwszy od dnia:

- 1) przekazania z budżetu gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji – z zastrzeżeniem, że jeżeli dotacja stanowi pomoc publiczną, w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wnioskodawcy.

9. W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 4, Prezydent wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Ossowski

- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i poz. 1111 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
- ³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.
- ⁴⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
- ⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1411, z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99.

**Załącznik do uchwały nr IX/165/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.**

KARTA OPISU INWESTYCJI

WYMAGANE INFORMACJE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Część ogólna.

- 1) Nazwa i adres wnioskodawcy.
- 2) Nazwa, opis i lokalizacja zadania.
- 3) Przewidywany efekt ekologiczny zadania.
- 4) Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- 5) Stan przygotowania do realizacji, w tym wymagania formalno-prawne.

II. Część ekonomiczno-finansowa.

- 1) Wartość kosztorysowa zadania (aktualny poziom cen).

- 2) Koszty poniesione (dla zadań kontynuowanych).
- 3) Źródła finansowania pozostałej kwoty kosztów zadania w rozbiściu na lata.
- 4) Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez podmioty współuczestniczące w realizacji zadania.
- 5) Harmonogram rzeczowo finansowy zadania.
- 6) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych powinny przedłożyć dokumenty stwierdzające wiarygodność finansową.
- 7) Informacje o wywiązaniu się z należnych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- 8) Oświadczenie o terminowym i rzetelnym rozliczeniu się z wcześniej otrzymanych dotacji.

Uwagi do części ogólnej:

ad. 2. Podać pełną nazwę zadania (tytuł inwestycyjny) oraz jego krótki opis uwzględniając przede wszystkim: stosowane technologie, rodzaj i typ urządzeń oraz ich producenta i dostawcę, system realizacji zadania, oraz jego wykonawcę. Podać dokładny adres i nr działki geodezyjnej, na której planowana jest realizacja zadania. Podać, dla zadań zmniejszających stopień uciążliwości dla środowiska, lokalizację zadania w stosunku do chronionego elementu środowiska (np. rzeki, ujęcia wód, skupiska ludności, rezerwatów przyrody, zabytków i inne).

ad. 3. Określić wpływ zadania na otoczenie podając np. stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych i zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach i poprawy stanu czystości odbiornika ścieków. O ile to możliwe podać koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego. W przypadku inwestycji zmniejszających uciążliwość inwestora dla środowiska podać stopień i roczną kwotę zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszenie warunków jego ochrony, jaką uzyska inwestor po zrealizowaniu zadania.

2207

UCHWAŁA NR IX/168/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się nową gminną jednostkę organizacyjną, w formie jednostki budżetowej, poprzez połączenie następujących jednostek budżetowych Gminy Wrocław:

- 1) Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu;
- 2) Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych.

2. Nowo utworzona jednostka budżetowa nosi nazwę Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji.

3. Połączone jednostki, do dnia 31 grudnia 2011 r. dokonają bilansu oraz zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych.

§ 2. 1. Z chwilą utworzenia nowej jednostki organizacyjnej, tj. z dniem 1 stycznia 2012 r. mienie ruchome i nieruchome oraz należności i zobowiązania łączonych jednostek przejmują, zgodnie z odrębnymi przepisami, nowoutworzona jednostka budżetowa.

2. Z dniem utworzenia nowej jednostki organizacyjnej:

- 1) środki pieniężne łączonych jednostek budżetowych stają się środkami pieniężnymi nowoutworzonej jednostki, tj. Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji;
- 2) pracownicy łączonych jednostek budżetowych stają się pracownikami nowoutworzonej jednostki, tj. Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy;
- 3) odpowiedzialność za zobowiązania nieujawnione przechodzi na nową jednostkę.

§ 3. Zakres, siedzibę i przedmiot działania określa statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Ossowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 58, Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791, Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619, Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

**Załącznik do uchwały nr IX/168/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.**

STATUT WROCŁAWSKIEGO CENTRUM SPORTU, HIPPIKI I REKREACJI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, zwane w dalszej części niniejszego Statutu WCSHiR, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie jednostki budżetowej.

2. WCSHiR działa na podstawie niżej wymienionych przepisów:

- 1) uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/168/11, z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu
- 2) ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie i przepisów wykonawczych do niej,
- 3) ustawy z dnia 21 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych i przepisów wykonawczych do niej,
- 4) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i przepisów wykonawczych do niej,
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej,
- 6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. WCSHiR ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

2. Terenem działania WCSHiR jest miasto Wrocław.

§ 3. 1. WCSHiR używa pieczęci z herbem Wrocławia.

2. WCSHiR może posiadać własny znak graficzny.

3. WCSHiR jest pracodawcą dla jego pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział 2

Zadania Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji

§ 4. 1. Do zadań Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji należy:

- 1) Prowadzenie działalności realizującej zadania własne miasta Wrocławia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportów konnych oraz rekreacji jeździeckiej i hipoterapii w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;
- 2) Udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym:
 - a) klubom i związkom sportowym,
 - b) fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki,
 - c) organizacjom społecznym i zawodowym,
 - d) szkołom, uczelniom i zakładom pracy.
- 3) Prowadzenie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach;
- 4) Prowadzenie wyścigów i innych zawodów konnych
- 5) Promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia;
- 6) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i hipoterapii, zgodnie z, odrębnymi w danym zakresie, przepisami ustawowymi;

- 7) Właściwa eksploatacja i konserwacja posiadanej bazy sportowej-rekreacyjnej oraz jej rozwój;
- 8) Prowadzenie działalności gospodarczej, celem wypracowania środków na realizację celów statutowych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej i hipoterapii;
- 9) Prezydent Wrocławia może nałożyć na WCSHiR obowiązek realizacji dodatkowych zadań niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych WCSHiR współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z właściwymi organami jednostek pomocniczych Miasta.

Rozdział 3

Organizacja zarządzająca

- § 6. 1. Działalnością WCSHiR kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora WCSHiR zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
3. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem § 12 statutu.
- § 7. 1. Dyrektor WCSHiR wykonuje swoje zadania przy pomocy wyznaczonych Zastępców, do grona których zalicza się również Głównego Księgowego WCSHiR.
2. Z Zastępcami Dyrektora i Głównym Księgowym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor WCSHiR.
3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
4. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora, albo Główny Księgowy, którzy działają wtedy w zakresie spraw i w granicach udzielonego im, przez Dyrektora, pełnomocnictwa.
- § 8. 1. Dyrektor reprezentuje WCSHiR na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor zatrudnia oraz zwalnia pracowników WCSHiR, a także wykonuje inne czynności

w sprawach z zakresu prawa pracy, do których może upoważnić inne osoby.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności pracowników, w tym osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, określa Regulamin Organizacyjny.

2. Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor a zatwierdza Prezydent Wrocławia.

Rozdział 5

Kontrola i nadzór

§ 10. 1. Organem sprawującym nadzór nad WCSHiR jest Prezydent Wrocławia.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest uprawniony do:

- 1) dokonywania kontroli działalności WCSHiR;
- 2) dokonywania oceny pracy Dyrektora;
- 3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa

§ 11. 1. WCSHiR jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej WCSHiR stanowi roczny plan finansowy.

3. WCSR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Gminy, z zastrzeżeniem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych, określonych w odrębnych przepisach.

4. Kontrolę prawidłowości realizacji rocznego planu finansowego i rozliczeń WCSHiR z Gminą sprawuje Prezydent Wrocławia.

§ 12. Czynności Dyrektora WCSHiR, powodujące zobowiązania finansowe, dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

2208

UCHWAŁA NR IX/171/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.²⁾).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Mirosława Stachowiak-Różecka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.

2209

UCHWAŁA NR IX/173/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.²⁾) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia (Dz. Urz. Woj.

Dolnośląskiego Nr 51, poz. 679) załącznik otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Mirosława Stachowiak-Różecka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r., Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679.

**Załącznik do uchwały nr IX/173/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 maja 2011 r.**

Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia pracujących w systemie całonocnym oraz w porze nocnej

Lp	NAZWA APTEKI	KOD	MIASTO	ULICA	TELEFON kier. 71
1.	KATEDRALNA	50-349	Wrocław	Sienkiewicza 54/56	322 73 15
2.	MAGICZNA	51-114	Wrocław	Bezpieczna 6	327 40 60
3.	MAGICZNA	54-130	Wrocław	Szybowcowa Pawilon 3	351 86 19
4.	MAGICZNA	50-419	Wrocław	Traugutta 105	341 34 50
5.	NIEZŁĘ ZIÓŁKO	51-310	Wrocław	Krzywoustego 314-316	789 90 98
6.	NOVA	54-440	Wrocław	Rogowska 52	781 27 35
7.	POD LWAMI	50-079	Wrocław	Jana Pawła pl. II 7a	343 67 24
8.	APTEKA PRZY PL. HIRSZFELDA	53-413	Wrocław	pl. Hirszfelda 14a	338 12 42
9.	PULASKA	50-445	Wrocław	Pułaskiego 49a	789 91 38
10.	ŚW. WINCENTEGO	50-251	Wrocław	Wincentego Św. 39-41	322 39 35
11.	DGA 11	50-559	Wrocław	Świeradowska 51/57 (CH Ferlo Gaj)	336 87 13
12.	WANILIA	53-235	Wrocław	Grabiszewska 214/U2	725 31 03

2210

UCHWAŁA NR IX/175/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 roku ustala się w żłobkach utworzonych przez gminę Wrocław:

- 1) maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 8,00 zł dziennie;
- 2) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 240 zł miesięcznie;
- 3) dodatkową opłatę w wysokości 20 zł, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku korzystania ze żłobka, o którym mowa w § 1, dwojga dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt drugiego

dziecka wynosi 50% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2.

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2, za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/2233/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku (Biuletyn Urzędowy RMW z 30 listopada 2004 r. Nr 11, poz. 1763).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Mirosława Stachowiak-Różecka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2211

UCHWAŁA NR XII/66/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Prusice,

w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Zbigniew Ziomek

2212

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Prusicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Zbigniew Ziomek

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Zbigniew Ziomek

**Załącznik do uchwały nr XII/68/11
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia
8 czerwca 2011 r.**

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
- 2) Podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy;
- 3) Porozumieniu – należy przez to rozumieć porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy;
- 4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Prusice;
- 5) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Prusicach powołany na okres określony w § 2 ust. 8.

§ 2. Tryb i sposób powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1) W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele podmiotów.

- 2) Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają Burmistrzowi na piśmie po jednym kandydacie na członka Zespołu.
- 3) Burmistrz może zwrócić się do innych podmiotów niż określone w § 1 pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zgłoszenia kandydata na członka Zespołu.
- 4) Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.
- 5) Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się na piśmie do Burmistrza z prośbą o odwołanie.
- 6) O odwołanie członka Zespołu może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza, Przewodniczący Zespołu.
- 7) Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.
- 8) Kadencja Zespołu trwa 5 lat.

- 9) Na dwa tygodnie przed wygaśnięciem kadencji podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują Burmistrzowi osoby na kandydatów na członka Zespołu.
- 10) Dopuszcza się ponowne wskazanie tych samych osób na kandydatów na członka Zespołu.
- 11) Każdy podmiot, który wskazuje kandydatów na członka Zespołu może wnioskować do Burmistrza o zawarcie porozumienia.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

- 1) Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu Zespołu.
- 2) Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybiera się Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.
- 3) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu.
- 4) Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
- 5) Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
- 6) Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.
- 7) Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium Zespołu. Postanowienia ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
- 8) Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
- 9) W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
- 10) Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu.
- 11) Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia.
- 12) W ramach Zespołu tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
- 13) Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
- 14) W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespo-

łu o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.

- 15) Każda grupa robocza wybiera spośród siebie Przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń.
- 16) Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
- 17) Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
- 18) Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności.
- 19) Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 4. Postanowienia końcowe

- 1) Członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
- 2) Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.
- 3) Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania społecznie.
- 4) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.
- 5) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole lub w grupach roboczych.
- 6) Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Burmistrzowi oświadczenie o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 7) Osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu do udziału w pracy Zespołu obowiązują zasadą poufności uzyskanych danych i informacji oraz obowiązek złożenia oświadczenia na zasadach określonych w ust. 6.
- 8) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym zarządzeniem Burmistrza w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.

2213

**UCHWAŁA NR IX/44/11
RADY GMINY GROMADKA**

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Gromadka oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla pedagoga szkolnego i logopedy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcję kierowniczą w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gromadka, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych w wymiarze 22 godzin dla pedagoga szkolnego i logopedy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Gromadka z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gromadka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Król

**Załącznik do uchwały nr IX/44/11
Rady Gminy Gromadka z dnia
23 maja 2011 r.**

Tabela określająca tygodniowy wymiar zajęć i rozmiar zniżki

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy wymiar zajęć	Rozmiar zniżki
1.	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: – 2 oddziały – 1 oddział	12 15	13 10
2.	Dyrektor szkoły liczącej: do 4 oddziałów od 5 do 7 oddziałów od 8 do 16 oddziałów 17 i więcej oddziałów	12 8 5 3	6 10 13 15
3.	Wicedyrektorzy szkoły liczącej: od 12 do 16 oddziałów 17 i więcej oddziałów	9 7	9 11
4.	Kierownik Szkoły Filialnej liczącej: do 4 oddziałów 5 oddziałów i więcej	14 12	4 6

2214

UCHWAŁA NR VII/30/11 RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XXXV/159/09 z 28 kwietnia 2009 roku Rady Gminy Oleśnica po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/221/10 z dnia 30 marca 2010 r. uchwała, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce.

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

- 1) Rysunek planu w skali 1:2000, będący załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Gminy w Oleśnicy,
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały,
- 2) rysunkach planu – należy przez to rozumieć graficzne zapisy planu, przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, będący załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Gminy w Oleśnicy,
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunkach planu liniami rozgr-

niczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,

- 5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
- 6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,
- 7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,
- 8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach planu, która nie może być przekroczona przez frontową ścianę budynku. Linię tą przekroczyć mogą jedynie wysunięte zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla terenów, dla których nie została ona określona, stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków określone w przepisach odrębnych,
- 9) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niezaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza swym zasięgiem granic własnego terenu,
- 10) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej pod warunkiem niepowodowania negatywnego oddziaływania- zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich,
- 11) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane z udziałem jakichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym,

2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) symbole określające funkcje terenów,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej,
- 5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- 6) granica strefy „W” ochrony konserwatorskiej,
- 7) granica strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
- 8) granica proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”,
- 9) granice użytków ekologicznych,
- 10) granice strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
- 11) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji zabytków oraz inne obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską,
- 12) istniejące i projektowane sieci wysokiego napięcia 110 kV wraz z granicami terenów, w obrębie których obowiązują ograniczenia w ich użytkowaniu.

2. Ustaleniami planu są również oznaczenia układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy rysunku planu, służące realizacji ustaleń niniejszej uchwały.

3. Następujące oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

- 1) proponowane podziały na działki budowlane,

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania:

- 1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powinna być realizowana przez:
 - a) zachowanie określonego w planie przeznaczenia terenów,
 - b) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, określonej skali i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzystania i zagospodarowania terenów w obrębie obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
 - c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru terenów rolnych i zieleni,
 - d) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i użytkowania terenów zabudowy, warunków ochrony środowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-

wych środowiska na terenach objętych planem.

- 2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia podstawowego, z wyjątkiem terenów komunikacji, jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowania, formy zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, obejmujące:

- a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
- b) sieci infrastruktury technicznej,
- c) znaki reklamowe i informacyjne,
- d) obiekty małej architektury,
- e) ogrodzenia.

- 3) Zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami planu:

- a) grodzenia nieruchomości przylegających do cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, w odległości mniejszej niż 3,0 m od linii brzegu,
- b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony ulic publicznych jako pełnych oraz o wysokości większej niż 180 cm; nie ogranicza się wysokości i formy ogrodzeń bocznych pomiędzy terenami; zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych z materiałów trwałych; nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń prefabrykatów żelbetowych, istniejące winny być sukcesywnie wymieniane,

- 4) Dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek przy zachowaniu minimalnych powierzchni działek określonych w par.13,

- 5) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami zabudowanymi w oparciu o przepisy odrębne, powinny być sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odległościach od dróg publicznych określonych w przepisach prawa drogowego.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określa się następujące ustalenia:

- 1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolami: MN, zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej na rysunku planu symbolami: MNU, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolami: MW, wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg,
- 2) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowo-

wych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczeń obowiązujących standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,

- 3) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny
- 4) Na całym obszarze opracowania planu obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych

ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

- 5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych norm określonych przepisami odrębnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonych na rysunku planu symbolami MN, zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej na rysunku planu symbolami MNU oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami MW.
- 6) Na terenie opracowania planu występują następujące pomniki przyrody:

1.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	450 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM-2 i 404/88 AM-3
2.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	390 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
3.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	270 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
4.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	230 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
5.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	400 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
6.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	410 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
7.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	440 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
8.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	370 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
9.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	310 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
10.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	320 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
11.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	310 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
12.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	385 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
13.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	385 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
14.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	270 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM
15.	Dąb szypułkowy (Quercus robur)	290 cm	obręb Boguszyce, działki nr 665 AM

dla których obowiązują następujące ustalenia:

- a) ww. pomniki przyrody objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych,
- b) określa się ich ścisłą ochronę. W odniesieniu do obiektów poddanych ochronie ścisłej zabrania się ich niszczenia, zrywania, ścinania, pozyskiwania i wyrwania z naturalnych stanowisk.

2. Dodatkowo na terenie opracowania planu obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Całość obszaru opracowania planu położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”,
- 2) Część obszaru opracowania położona jest na terenie następujących użytków ekologicznych oznaczonych na rysunku planu:

Nazwa	Rok utworzenia	Pow. [ha]	Opis formy ochrony przyrody	Akt utworzenia
Las Boguszycki	2007	70,27	ochrona cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny	uchwała Nr IV/6/07 Rady Gminy Oleśnica z dn. 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53, poz. 558 z dn. 28.02.2007 r.)
Mokradła Boguszyckie	2004	36,3	wilgotne zbiorowiska roślinne wraz z występującymi gatunkami zwierząt	uchwała NR XVIII/124/04 Rady Gminy Oleśnica z dn. 29.11.2004r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 7 poz. 198 z dn. 12.01.2005 r.)

dla których obowiązują następujące ustalenia:

- a) Wszelkie przedsięwzięcia na tych terenach powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. Na ww. obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej.
- 3) Część obszaru opracowania planu znajduje się w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091

„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”. Wszelkie przedsięwzięcia na tym terenie powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej. Każde działanie podejmowane lub planowane na obszarze Natura 2000 i w jego najbliższej otulinie bezwzględnie podlegać winno procedurze OOS, z obligatoryjnych uwzględnieniem warunków

ochrony siedliska oraz towarzyszącej mu flory i fauny.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Określa się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, równoznaczną ze ścisłą strefą ochrony zabytków archeologicznych, ustanowioną dla zespołu kościelnego wraz z cmentarzem oraz dla zespołu folwarcznego na południe od głównej części wsi, dla której obowiązują następujące ustalenia:

- 1) należy zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii zabudowy, kompozycję wnętrza urbanistycznych, kompozycję historycznej zieleni) oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie, zabudowę i zieleń),
- 2) należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego, poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu, a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować,
- 3) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
- 4) należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły i formy architektonicznej (podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni murów i otworów, opracowania elewacji, kolorystyki, stolarki okien i drzwi) oraz nawiązać formami współczesnymi i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej,
- 5) nowo powstająca zabudowa winna rygorystycznie powtarzać przebieg pierwotnej linii zabudowy oraz winna być kształtowana w oparciu o dostępne materiały ikonograficzne, w nawiązaniu do zachowanej historycznej zabudowy,
- 6) inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub opracowań studialnych, archeologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, stratygraficznych, dendrologicznych, dendrochronologicznych itp.,
- 7) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,
- 8) należy dostosować współczesną funkcję do wartości zabytkowych zespołów budowlanych i jego poszczególnych obiektów, eliminując uciążliwe funkcje – dotyczy to również wartościowych kompozycji parkowych, nasadzeń przydrożnych, planowanych osadzeń cieków i zbiorników wodnych o wartościach historycznych,
- 9) należy usunąć obiekty dysharmonizujące lub pozostawić je do śmierci technicznej. Analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne (np. błędnych nasadzeń zieleni) – należy je oznaczyć na załącznikach graficznych,

- 10) umieszczanie reklam lub innych tablic reklamowych niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione. Dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub sztyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nieagresywnej formie,
- 11) wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
- 12) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych,
- 13) wszelkie zamierzenia i działania (w tym wszelkie zmiany form własności, funkcji, przebudowy, rozbudowy i remontów, zagospodarowania terenu) na obszarze strefy „A” należy konsultować i uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
- 14) dodatkowo dla zespołu pałacowo-folwarcznego określa się wymóg, iż:

- a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych (w uzasadnionych przypadkach wyprzedzających), przez uprawnionego archeologa, historyka architektury i odpowiednie zespoły badawcze, za pozwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Pozwolenie należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- b) dla planowanej zabudowy uzupełniającej obowiązuje wymóg przeprowadzenia wyprzedzających zainwestowanie badań archeologiczno-architektonicznych. Ratownicze badania archeologiczne pozwolą ustalić pierwotną lokalizację obiektów, określić linię zabudowy, historyczne podziały działek, szerokość zabudowy historycznej, która winna znaleźć odzwierciedlenie w projektowanych elewacjach budynków. Należy liczyć się także z koniecznością zachowania w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu terenu wartościowych relikwów historycznej zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, bram itp.
- c) odtworzenie historycznej zabudowy uzupełniającej winno nastąpić zgodnie z przekazami ikonograficznymi oraz wynikami badań archeologiczno-architektonicznych.

2. Określa się strefę ochrony konserwatorskiej „B”, dla której obowiązują następujące ustalenia:

- 1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycje wnętrza urbanistycznych, dominanty przestrzenne, kompozycje zieleni;
- 2) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,

w odniesieniu do przyrodniczych elementów krajobrazu, historycznego układu przestrzennego oraz historycznych obiektów, zlokalizowanych na obszarze objętym strefą;

- 3) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych, historycznych obiektów, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie;
- 4) należy dostosować współczesną funkcję do wartości i walorów zabytkowych obiektów;
- 5) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali, bryły, gabarytów, geometrii dachów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej, a także przy wykorzystaniu lokalnie występujących i historycznie utrwalo-nych materiałów budowlanych (materiał elewacyjny, materiał pokrycia dachu);
- 6) wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
- 7) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych,
- 8) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu;

3. Określa się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „W”, ustanowioną dla zespołu kościelnego wraz z cmentarzem przykościelnym oraz grodziska rejestrowego, dla której obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na ww. obszarze określa się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwesty-

cyjnych niezwiązanych bezpośrednio z rewali-ryzacją zabytkowego terenu, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej.

- 2) Dla grodziska rejestrowego dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych elementów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na tym terenie wszelkie ewentualne prace należy uzgadniać z DWKZ oraz prowadzić za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Inwestor winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub opracowań studialnych archeologicznych, architektonicznych, antropologicznych, dendrochronologicznych i innych.

4. Określa się strefę ochrony konserwatorskiej „OW”, ustanowioną wokół obszarów istniejącego i planowanego zainwestowania, dla której obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Zamierzenia inwestycyjne na obszarze strefy związane z pracami ziemnymi, pod kątem ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym, należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

5. Określa się dla obszaru objętego planem obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym wpisane do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu. Zespół wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany. Spis tworzą następujące obiekty i obowiązują dla nich następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

Lp.	Obiekt	Adres	Wiek	Rejestr Zabytków
BOGUSZYCE				
1.	Zespół kościelny:		poł. XVIII	
	Kościół ewang., ob. par. MB Nieustającej Pomocy		1712-14, 1908, 1911, 1930	31/A/00/I-3 z dn. 25.07.00
	Cmentarz		XVIII	31/A/00/I-3 z dn. 25.07.00
	Kaplica grobowa	cmentarz	2 poł. XIX	31/A/00/I-3 z dn. 25.07.00
	Plebania	Nr 61	2 poł. XIX, ok. 1905	
	D. szkoła ewang., ob. dom mieszk. wraz z parkiem	Nr 72	2 poł. XIX, ok. 1920	32/A/00/I-2 z dn. 14.08.20
2.	Zespół pałacowo- folwarczny:		k. XIX	
	Pałac		ok. 1850, k. XIX	469/W z dn. 29.11.80
	Obora I		k. XIX	
	Obora II (spichlerz)		k. XIX	
	Transformator		ok. 1920	
	Park pałacowy		poł. XIX	470/W z dn. 29.11.80
3.	Stodoła	Nr 9	2 poł. XIX, p. XX	
4.	Dom mieszk.	Nr 15	ok. 1910	
5.	Dom mieszk.	Nr 19	k. XIX	
6.	Dom mieszk.	Nr 36	k. XIX	
	Stodoła	Nr 36	XIX \ XX	
7.	Dom mieszk.- gosp.	Nr 37	2 poł. XIX	
	Stodoła	Nr 37	2 poł. XIX	
8.	Dom mieszk.	Nr 52	k. XIX	

	Stodoła	Nr 52	XIX \ XX	
9.	Dom mieszk.	Nr 54	ok. 1880	
	Stajnia	Nr 54	k. XIX	
	Obora	Nr 54	k. XIX	
10.	Dom mieszk.	Nr 68	2 poł. XIX	
	Stodoła	Nr 68	2 poł. XIX	
11.	Dom mieszk.	Nr 84	k. XIX	
	Stodoła	Nr 84	ok. 1900	
	Ogrodzenie z bramą	Nr 84	ok. 1900	

2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków określa się następujące wymogi:

- a) Obiekty wymienione ust. 1 objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych,
- b) Obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej,
- c) Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków, rygory te obowiązują bez względu na położenie danego obiektu w poszczególnych strefach ochrony
- d) Wszelkie działania podejmowane przy ww. zabytkach wymagają pisemnego zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3) Gminną ewidencją zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej objęte zostają zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabytków, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza strefą, obowiązują następujące wymogi:

- a) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane,
- b) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,
- c) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku, należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,
- d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,
- e) stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”,
- f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna w kolorze ceglonym,
- g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów,

h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich,

i) wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów i obszarów objętych ewidencją zabytków należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

j) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków, a znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej dodatkowo obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref.

6. Określa się stanowiska archeologiczne, dla których obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) w obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem planu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych,

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa,

3) inwestor winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub opracowań studialnych archeologicznych, stratygraficznych, dendrochronologicznych, antropologicznych i innych,

4) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk archeologicznych,

5) istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.

6) wykaz stanowisk archeologicznych:

Lp.	Nr obszaru	Nr stanowiska na obszarze	Nr stanowiska w miejscowości	Funkcja obiektu	Kultura	Chronologia
BOGUSZYCE						
1.	77-32	8	24	Stanowisko nr 8/24/77-32 AZP wpisane do rejestru zabytków nr 207/Arch/1966r. – ustanowiona strefa „W” wraz terenem przyległym		
2.	77-32	18	1	Cmentarzysko ciałopalne	Przeworska	Okres wpływów rzymskich
3.	77-32	19	2	Nieokreślona		Późny lateń, okres wpływów rzymskich
4.	77-32	20	3	Nieokreślona		I w.n.e.
5.	77-32	21	4	Nieokreślona		I w.n.e.
6.	77-32	22	5	Nieokreślona		Okres wpływów rzymskich
7.	77-32	5	6	Znalezisko luźne		Epoka brązu - halsztat
8.	77-32	6	7	Znalezisko luźne		Epoka brązu - halsztat
9.	77-32	24	8	Grodzisko		Średniowiecze
10.	77-32	4	9	Ślad osadnictwa		Epoka kamienia
				Osada	Łużycka	Epoka brązu - halsztat
				Ślad osadnictwa		Okres lateński
				Ślad osadnictwa		Pradzieje
11.	77-32	3	10	Osada	Łużycka	Epoka brązu - halsztat
12.	77-32	13	11	Ślad osadnictwa		Pradzieje
				Ślad osadnictwa		Pradzieje, nowożytność,
				Osada		Późne średniowiecze, nowożytność
13.	77-32	14	12	Osada	Łużycka	Epoka brązu - halsztat
				Ślad osadnictwa		Późne średniowiecze
14.	77-32	15	13	Ślad osadnictwa		Pradzieje
				Ślad osadnictwa		Nowożytność
15.	77-32	16	14	Ślady osadnictwa		Pradzieje
				Osada		Późne średniowiecze
16.	77-32	17	15	Ślad osadnictwa		Pradzieje
				Ślad osadnictwa		Późne średniowiecze, nowożytność
17.	77-32	23	16	Ślad osadnictwa		Pradzieje
				Osada		Późne średniowiecze
18.	77-32	25	17	Ślad osadnictwa	Łużycka	Epoka brązu - halsztat
				Ślad osadnictwa		Wczesne średniowiecze
19.	77-32	26	18	Osada		Wczesne średniowiecze
20.	77-32	34	21	Cmentarz przykościelny ewangelicki, obecnie katolicki		XVIII w.
21.	77-32	45	22	Ślad osadnictwa		Późne średniowiecze, okres nowożytny, XVIII, XI/XX
22.	77-32	46	23	Ślad osadnictwa		Pradzieje, średnie średniowiecze, późne średniowiecze
Obręb BOGUSZYCE – (OLEŚNICA)						
23.	77-32	8	1	Osada	Przeworska	Okres wpływów rzymskich
24.	77-32	9	2	Nieokreślona		I w.n.e.
25.	77-32	10	3	Nieokreślona		I w.n.e.
26.	77-32	11	4	Nieokreślona		Okres wpływów rzymskich
DĄBROWA						
27.	77-32	41	1	Osada wielokulturowa		Pradzieje, kultura Przeworska, późne OWR, późne średniowiecze, nowożytna wczesna

28.	77-32	43	3	Ślad osadnictwa		Pradzieje
				Osada		Późne średniowiecze
				Osada		Nowożytność

7. Dla pozostałych terenów położonych w obszarze opracowania miejscowego planu, ze względu na zapewnienie właściwej ochrony konserwatorskiej, należy uwzględnić następujące uwarunkowania:

- 1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budowlane powinny być starannie i harmonijnie wkomponowane w krajobraz i kształtowane w nawiązaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabarytów, geometrii dachów, materiału elewacyjnego, materiału pokrycia dachu i kolorystyki; elewacje tynkowe, stonowana kolorystyka.
- 2) wysokości i gabaryty obiektów nie mogą przewyższać skalą budynków o podobnej funkcji, ulokowanych w otoczeniu; dla zabudowy mieszkaniowej wymagane dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; architektura obiektów usługowych i usługowo-produkcyjnych winna być dostosowana do współczesnych form architektury przemysłowej i produkcyjnej oraz nawiązywać do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej oraz uwzględniać walory otaczającego krajobrazu kulturowego;
- 3) nowe zagospodarowanie terenów w obrębie wsi winno uwzględniać zachowanie wizualnej odrębności oraz właściwą ekspozycję historycznego układu przestrzennego miejscowości;
- 4) ogrodzenia winny być kształtowane w nawiązaniu do historycznych rozwiązań;
- 5) ewentualne napowierzchniowe elementy infrastruktury winny być projektowane w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu kulturowego – wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych;
- 6) linie energetyczne i telekomunikacyjne projektować jako kablowe.

8. Określa się dodatkowo dla zespołu kościelnego następujące ustalenia:

- 1) obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej;
- 2) należy zachować i konserwować zachowany zabytkowy układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu;
- 3) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej bez uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków – wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich.

9. Określa się dodatkowo dla terenu zabytkowego parku przy dawnej szkole ewangelickiej dla zespołu kościelnego następujące ustalenia:

- 1) należy zachować historyczne granice parku; zakazuje się dokonywania podziału przedmiotowego terenu;

- 2) teren parku winien pozostać założeniem zielonym; należy lokalizować tu funkcję reprezentacyjną lub rekreacyjną;
- 3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury;
- 4) obowiązują działania odtworzeniowe i rewitalizacyjne.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:

- 1) tereny dróg klasy ekspresowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDS,
- 2) tereny dróg klasy głównej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG,
- 3) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL,
- 4) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD,
- 5) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDPJ,

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:

- 1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1, określa się, za zgodą zarządcy drogi, możliwość lokalizacji obiektów niebędących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności nowych nasadzeń szpalerów drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury, elementów reklamowych (z wyłączeniem drogi oznaczonej symbolem KDS i międzynarodowej S8) i informacyjnych oraz urządzeń technicznych.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

1. Na obszarze objętym planem nie zostały ustanowione tereny zamknięte.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Na obszarze objętym planem nie określa się granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Na obszarze objętym planem nie określa się granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Na obszarze objętym planem ustala się:

- 1) minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza w odległości 50 m liczonej od granicy działki, określonej na rysunku planu, dla której obowiązują następujące wymogi:
 - a) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i obiektów gastronomicznych oraz zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe,

- b) zakaz lokalizacji studni służących zaopatrzeniu w wody do picia i dla potrzeb gospodarczych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej:

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebieg dróg klas:

- 1) ekspresowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDS,
- 2) głównych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDG,
- 3) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDL,
- 4) dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDD,
- 5) ciągów pieszo-jezdných, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDPJ.

2. Dla dróg krajowych określa się obsługę poprzez istniejące skrzyżowania z innymi drogami publicznymi z jednoczesnym wyeliminowaniem możliwości dodatkowych zjazdów bezpośrednich,

3. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce na mieszkanie
- 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
- 3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji przemysłowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
- 4) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usług sportu, zdrowia, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłączeniem trafostacji oraz znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic.

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem

warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

- 2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

- a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym (przewody prowadzone w liniach rozgraniczających ulic za zgodą zarządcy drogi),
- b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,
- c) dopuszcza się lokalizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,

- 3) w zakresie kanalizacji deszczowej – sieci prowadzone w liniach rozgraniczających ulic za zgodą zarządcy dróg, odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy),

- a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
- b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,

- 4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sieć rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic za zgodą zarządcy dróg, na terenach przeznaczonych pod zabudowę i użytkowanych rolniczo:

- a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci,
- b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci gazowej następować będzie w oparciu o obowiązujące branżowe przepisy szczególne, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego,
- c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz płynny.

- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia:

- a) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić należy wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady w uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci.
- b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub napowietrzno- kablowych,
- c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, projektowanych sta-

cji transformatorowych określonych na rysunku planu symbolem E lub z projektowanych sieci odbywać się będzie na warunkach określonych przez właściciela sieci,

- d) dopuszcza się kablowanie istniejących odcińków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
 - e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy – w liniach rozgraniczających dróg i ulic za zgodą zarządcy drogi oraz poza pasem drogowym,
 - f) określa się przebieg trasy linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz ze strefą, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów określone w przepisach odrębnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - g) sieci średniego napięcia w strefach zabudowy mieszkaniowej postuluje się realizować jako skablowane,
 - h) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych,
- 6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów.
- a) Wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:
 - komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystości,
 - innych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie.
- 7) w zakresie telekomunikacji – obsługa poprzez istniejące sieci telekomunikacyjne na warunkach określonych przez właściciela sieci, w liniach rozgraniczających drogi,

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia i użytkowania terenów:

Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomości i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych ustala się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

- 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20 m,
- 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, = 22 m,

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 800 m²,

- 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 1000 m².

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w granicach ich linii rozgraniczających

§ 14. MN/1 – MN/72 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, szeregowa i bliźniacza,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolno stojących,
 - b) zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,
 - c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
 - e) dróg i dojazdów stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego,

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe,
- 2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
- 3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu, przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m,
- 4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35–45 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
- 5) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszczalne także jednospadowe,
- 6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,

- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 25 m od linii rozgraniczających drogi klasy G,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,
 - d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ,
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 40% powierzchni działki, dla istniejących podziałów dopuszcza się 40%,
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni działki,
- 10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,
- 11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) Podział terenu na projektowane działki budowlane:
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
 - b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej nie może być mniejsza niż 800 m²,
- 2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały wynikające z aktów notarialnych.

§ 15. MNU/1 – MNU/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących, funkcje mogą być realizowane jako tylko mieszkaniowe lub tylko usługowe,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zkrzewień,
 - b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących,
 - c) dróg i dojazdów stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego,

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe,
- 2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
- 3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m,
- 4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35–45 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
- 5) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszczalne także jednospadowe,
- 6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 25 m od linii rozgraniczających drogi klasy G,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,
 - d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ,
 - e) 3 m od granicy cieków wodnych,
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki,
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50% powierzchni działki,
- 10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,
- 11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) Podział terenu na projektowane działki budowlane:
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 22 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m², przy czym wyzna-

czona część usługowa nie może być mniejsza niż 200 m²,

- 2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały wynikające z aktów notarialnych.

§ 16. MW/1 – MW/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,
 - c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu,
 - d) usług komercyjnych,
 - e) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i wartościowymi elementami występującej w okolicy architektury,
- 2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi
- 3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych,
- 4) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m,
- 5) dachy budynków usługowych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35–50 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych,
- 6) formę przestrzenną projektowanych w obrębie terenu wyznaczonego w ramach linii rozgraniczających budynków należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej wsi zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia budynku,
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,

- b) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,

- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki,
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
- 10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,
- 11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości do 1,6 m,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 17. U/1 – U/6 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi komercyjne,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,
 - c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m², o ile parametry działki, na której będą lokalizowane, na to pozwolą,
- 2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 14 m,
- 4) dachy budynków usługowych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35–50 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy G,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki,

- 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20% powierzchni działki,
- 8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,
- 9) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) Podział terenu na projektowane działki:
 - a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1200 m².

§ 18. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług oświaty, w tym przedszkola,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-krzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,
 - c) innych usług publicznych,
 - d) w przypadku likwidacji funkcji dopuszcza się zmianę funkcji na mieszkalno-usługową.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych,
- 3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki,
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
- 7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 19. UK/1-4 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów usług kultury i sakralnych

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług kultury i sakralnych,
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-krzewień,
- b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych

2. Dla terenu UK/2 obowiązują dodatkowo ustalenia zawarte w § 6 ust. 5 pkt 2 i § 6 ust. 7.

§ 20. US/1-3 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi sportu i rekreacji,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-krzewień,
 - b) obiektów usługowych i sanitarnych związanych przeznaczeniem podstawowym,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych terenowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wysokość zabudowy obiektów usługowych i sanitarnych nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnej,
- 2) wysokość budynku usługowego lub sanitarnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
- 3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 30–50 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 20% powierzchni działki,
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
- 7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

§ 21. RU/1 – RU/6 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnictwa

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnictwa,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) funkcje mieszkaniową w formie wydzielonych mieszkań,
 - b) szklarni i wiat ogrodnictwa,
 - c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-krzewień,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe,
- 2) wysokość budynku gospodarczego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
- 3) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,
 - b) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D,
 - c) 3 m od granicy cieków wodnych,
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki,
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50% powierzchni działki,
- 7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,
- 8) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości do 1,6 m,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych

§ 22. AG/1 – AG/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny aktywizacji gospodarczej, w tym tereny działalności produkcyjnej, przemysłu, baz i składów,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
 - c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,
 - d) elementów reklamowych i informacyjnych,
 - e) usług komercyjnych,
 - f) dróg i dojazdów stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem,
- 2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele produkcyjne i usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) wysokość przebudowywanych i nowych obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i magazynowych powinna być dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych, lecz nie może być wyższa niż 20 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu dachu,

4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie może być wyższa niż 20 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i magazynowych winny być dostosowane do wymogów technicznych i technologicznych, dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych,

6) dachy budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowe lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:

- a) 40 m od linii rozgraniczających drogę klasy S,
- b) 10 m od linii rozgraniczających drogę klasy G,
- c) 8 m od linii rozgraniczających drogę klasy L,
- d) 6 m od linii rozgraniczających drogę klasy D,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki,

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2,

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

- a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości do 1,6 m,
- b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) Podział terenu na projektowane działki budowlane:

- a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 25 m,
- b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2000 m².

§ 23. PG/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, w ramach złoża piasku „Boguszyce”,
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- b) dopuszcza się składowanie i zwałowanie mas ziemnych pochodzących z eksploatacji złoża.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
- 2) określa się rolny, leśny bądź wodny kierunek rekultywacji złoża,
- 3) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, na którym jest zlokalizowana,
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z pracami odkrywkowymi, a także obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym komunikacyjnych i infrastrukturalnych,

§ 24. KS/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny parkingów i zorganizowanych miejsc postojowych,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) ciągów pieszych i rowerowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) obowiązek wykonania zorganizowanych parkingów wraz z towarzyszącymi nasadzeniami zieleni urządzonej,
- 2) powierzchnie terenu parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

§ 25. ZP/1 – ZP/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni parkowej

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń parkowa urządzona,
- 2) dopuszcza się (z wyłączeniem terenu ZP/3) lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) ciągów pieszych,
 - c) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) obowiązek utrzymania i konserwowania istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
- 2) minimalna szerokość ciągu pieszego 1,5 m.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP/3 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 3.

§ 26. ZL/1 – ZL/20 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów i zadrzewień

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią lasy i zadrzewienia,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz obiektów służących obsłudze turystyki,
- 2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących lasów, zgodnie z planem urządzania lasu.

§ 27. ZLt/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno-turystycznej

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią lasy z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno-turystycznej,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz dróg wewnętrznych,
 - c) obiektów kubaturowych służących funkcji rekreacyjno-turystycznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyłączeniem określonych w ust. 1, pkt 2c oraz obiektów służących obsłudze turystyki,
- 2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących lasów,
- 3) dopuszcza się wtórne podziały terenu.

§ 28. ZN/1 – ZN/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni niskiej, nieurządzonej, łąki i pastwiska

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń niska, nieurządzona, łąki i pastwiska.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) obowiązek utrzymania i konserwowania istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
- 2) określa się wymóg pozostawienia dotychczasowego użytkowania łąk i pastwisk bez możliwości ich zmiany na grunty orne,
- 3) dopuszcza się pozostawienie istniejących dróg śródpolnych i transportu rolnego.

§ 29. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny cmentarzy

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny cmentarzy,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- b) ciągów pieszych,
- c) zieleni urządzonej,
- d) organizowanie miejsc postojowych i parkingów,

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem o wysokości nieprzekraczającej 2,0 m.

§ 30. R/1 – R/29 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze,
- 2) dopuszcza się (z wyłączeniem terenu R/24) lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),
 - b) ciągów pieszych i rowerowych,
 - c) dróg transportu rolnego,
 - d) urządzeń wodnych i melioracyjnych służących kształtujących i regulujących stosunki wodne,
- 3) na terenach R/1, R/4, R/5, R/8, R/10-13, R/23, R/25, R/27 i R/28 zakazuje się lokalizowania nowych urządzeń wodnych i melioracyjnych kształtujących i regulujących stosunki wodne.
- 4) dla terenu R/24 określa się dotychczasowy sposób użytkowania,
- 5) w ramach terenu R/17, na części działki nr 36 o powierzchni do 3000 m², od strony terenu MN/15 dopuszcza się realizację pojedynczej działki siedliskowej.

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 31. WS/1 – WS/19 – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych, płynących i cieków wodnych

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią śródlądowe wody płynące i ciek.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych,
- 2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych pod warunkiem niezaburzania ich prawidłowego funkcjonowania,
- 3) wprowadza się zakaz groduzenia i obowiązek pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji.
- 4) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków chroniących je przed zanieczyszczeniem.

§ 32. E/1 – E/5 przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń elektroenergetycznych – stacje transformatorowe na wydzielonych działkach

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia elektroenergetyczne,
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dla nowych stacji transformatorowych określa się ich maksymalną wysokość do 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji,
- 2) docelowa wielkość działek będzie określona na etapie projektowym
- 3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 1,5 m od granic działki pod warunkiem, że stacja posiada ściany oddzielenia ppoż.
- 4) dla ogrodzenia stacji transformatorowych wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 33. W/1 – W/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia zaopatrzenia w wodę,
- 2) na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują właściwe przepisy szczególne, w tym przepisy określające wymogi, dla stref ochronnych ujęć wody.

§ 34. Teren drogi ekspresowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS/1

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga ekspresowa S 8,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek pieszych i rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 100 m w przekroju drogowym,
- 2) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 35. Teren drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG/1 – KDG/3

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga klasy G, stanowiąca projektowany odcinek południowej obwodnicy Boguszyca, będącej elementem projektowanej Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 35 m w przekroju drogowym, 20 m w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie ukształtowanej zabudowy dopuszcza się

pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających),

- 2) skrzyżowania z drogami dojazdowymi na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

3. Nowe włączenia do drogi za zgodą i na warunkach zarządcy drogi.

§ 36. Teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL/1 – KDL/6

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga lokalna klasy L,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) określa się odtworzenie i uzupełnienie poprzez dodatkowe nasadzenia istniejących szpalerów drzew.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających),
- 2) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami dojazdowymi na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

3. Nowe włączenia do dróg za zgodą i na warunkach jej zarządcy,

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost natężenia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz ze skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnioskodawcy i na warunkach określonych przez zarządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 37. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD/1 – KDD/14

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi dojazdowe klasy D
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenia linii rozgraniczających jedynie na obszarach historycznie ukształtowanej zabudowy),

- 2) skrzyżowania dróg dojazdowych z innymi drogami na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 38. Teren ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ/1-11

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią ciągi pieszo-jezdne,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 4 m.

§ 39. Teren dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW/1 – KDW/18

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi wewnętrzne,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 6 m,
- 2) skrzyżowania ciągów pieszo-jezdných z pozostałymi drogami na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 40. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, MW 20%
2. U, RU, AG, PG, 20%
3. KDS, KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDW 10%
4. pozostałe tereny 2%

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Oleśnicy.

§ 42. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady:
Aleksandra Sieruga

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/30/
/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia
30 marca 2011 r.




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce

SKALA 1:2000

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII / 30 / 11
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 30 marca 2011 r.

Rysunek przeskalowano
do skali 1:6000



**Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/3/
/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia
30 marca 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE DLA TERENU POŁOŻONEGO
W OBRĘBIE WSI BOGUSZYCE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.).

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zawierającą:

- Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu
- Analizę lokalnego rynku nieruchomości
- Analizę dochodów gminy wynikających z:
 - Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości
 - Opłat adiacenckich
 - Wzrostu podatku od nieruchomości
 - Sprzedaży gruntów gminnych
 - Opłat od czynności cywilnoprawnych
- Analizę kosztów gminy wynikających z:
 - Wykupu nieruchomości na cele publiczne
 - Kosztów infrastruktury technicznej
 - Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości
 - Spadek podatku od nieruchomości.

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych.

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną

Prognozowane skutki finansowe		
Szacunkowe dochody	Opłata planistyczna	1 308 053
	Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych	237 632
	Opłata adiacencka	342 880
	Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych	99 576
	Wzrost podatku od nieruchomości - budynki	39 8303
	Sprzedaż gruntów gminnych	0
	Suma dochodów	2 386 444
Szacunkowe koszty	Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości	0
	Wykup gruntów na cele publiczne	3 379
	Spadek podatku od nieruchomości	5
	Koszty infrastruktury drogowej i technicznej	1 041 923
	Suma kosztów	1 045 306
Suma kosztów i dochodów		1 341 138

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce, zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przewiduje rozwój nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej.

Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszą 2 386 444,48 zł i w pełni pokrywają koszty w wysokości – 1 045 306,48 zł. Większość dochodów wynika ze skutków pośrednich planu – czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie z tylko ze zmiany ustaleń w planie. Aby umożliwić więc uzyskanie faktycznych dochodów z niniejszego planu należy prowadzić intensywne działania marketingowe obszarów inwestycyjnych ustalonych w planie.

Stwierdzone koszty wynikają natomiast głównie z nakładów poniesionych na realizację zaprojektowanego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową układu infrastruktury technicznej. Koszty

te jednak nie przewyższają prognozowanych dochodów. Dodatkowo gmina może starać się o środki zewnętrzne na realizację zaprojektowanej infrastruktury, gdyż prognozowane dochody umożliwią wkład własny, niezbędny do starania się o środki pomocowe.

Bardzo duże efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nieruchomości oraz opłata planistyczna. Możliwość uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji inwestycji.

Z każdym rokiem prognozy dochody wynikające ze skutków finansowych rosną. Wzrost dochodów wynika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. Realizacja infrastruktury na terenie, powoduje zwiększenie atrakcyjności nieruchomości. Aby móc uzyskać prognozowany wzrost podatków od nieruchomości niezbędna jest inwestycja w infrastrukturę techniczną – może to spowodować w dłuższym okresie pozyskanie środków nie tylko równoważących koszty, ale również przynoszących realne dochody, umożliwiające dalszy rozwój terenu.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/3/
/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia
30 marca 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 1
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO
W OBRĘBIE WSI BOGUSZYCE**

Lp.	Data wpływu, uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ¹⁾ w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr ... z dnia		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nie-uwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nie-uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	18.02.11	Zenon Kempa Boguszyce 104/1 56-400 Oleśnica	pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW/)	dz. 583 i 584	MN/65	uwzględniona		uwzględniona		W tekście planu nie określa się wskaźnika, o którym pisze składający uwagę
2.	13.12.10	Roman Mamiński ul. 3 Maja 25b/5 56-400 Oleśnica	Zmiana ograniczenia powierzchni działek	dz. 631	MN/12		niewzględniona		niewzględniona	Zmniejszenie min. powierzchni działek jest niezgodne ze SUiKZP
3.	1.03.11	Jan i Jadwiga Bielańska ul. Lotnicza 29b 56-400 Oleśnica	Pod zabudowę siedliskową w obrębie działki nr 314, zakończyć drogę dojazdową na granicy działki 204.	dz. 204, 313, 314	dz. 204 – cz. MN/18, cz. R/24 dz. 313 – cz. MN/17, cz. R/13 dz. 314 – R/12	uwzględniono częściowo	niewzględniona częściowo	uwzględniono częściowo	niewzględniona częściowo	Uwzględniono częściowo w zakresie zakończenia działki drogowej, przeznaczenie działki pod zabudowę niezgodne ze SUiKZP
4.	2.03.11	Sulikowski Stanisław Boguszyce 50 56-400 Oleśnica	Część działki pod elektrownię wiatrową (od strony drogi polnej)	dz. 28	R/17		niewzględniona		niewzględniona	Niezgodne ze SUiKZP
5.	3.03.11	Marek Mykowski Dąbrowa 20A 56-400 Oleśnica	pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN/)	dz. 36	R/17	uwzględniono częściowo	niewzględniona częściowo	niewzględniona częściowo	uwzględniono częściowo	Uwzględniono częściowo w zakresie dopuszczenia na części działki w ramach funkcji R zabudowy siedliskowej-rolniczej do 3000m ² , w pozostałym zakresie odrzucono
6.	3.03.11	Teresa Błasiak ul. Daszyńskiego 106/6 56-400 Oleśnica	pod aktywność gospodarczą (AG/)	dz. 406/5	RM/8	uwzględniono		uwzględniono		Skorygowano projekt planu
7.	3.03.11	Michalina Marczevska Boguszyce 35 56-400 Oleśnica	Szerokość drogi	dz. 252	KDD/1	uwzględniono		uwzględniono		Skorygowano projekt planu

8.	10.03.11	Andrzej Janiszyn Boguszyce 94 56-400 Oleśnica	pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (MN/)	dz. 129/3 i 130	R/19		niewzględniona		niewzględniona	Teren położony w Naturze 2000, obowiązuje uzgodnienie RDOŚ
9.	10.03.11	BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9 60-960 Poznań	pod aktywność gospodarczą (AG)	dz. 406/10	RU/6	uwzględniono		uwzględniono		Skorygowano projekt planu
10.	10.03.11	Zanon Przybyła ul. Sikorskiego 1/12 56-400 Oleśnica	pod zabudowę zagrodową (RM/ lub RU/), ws. obszaru Natura 2000	dz. 177	R/23		niewzględniona		niewzględniona	Teren położony w Naturze 2000, obowiązuje uzgodnienie RDOŚ
11.	11.03.11	Monika Błach Boguszyce 94 56-400 Oleśnica	pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (MN/)	dz. 176	R/23		niewzględniona		niewzględniona	Teren położony w Naturze 2000, obowiązuje uzgodnienie RDOŚ
12.	11.03.11	Małgorzata Janicka – Weiser ul. Wojska Polskiego 16g/4 56-400 Oleśnica	pod zabudowę zagrodową lub siedliskową (RM/)	dz. 124/1	R/3		niewzględniona		niewzględniona	Teren położony w Naturze 2000, obowiązuje uzgodnienie RDOŚ
13.	11.03.11	Halina Woleńszczak Boguszyce 79 56-400 Oleśnica	ws. błędnej lokalizacji stanowiska archeologicznego	dz. 103	MN/43, na dz. zlokalizowa ne jest stanowisko archeologic zne o pow. do 0,5 ha	uwzględniono		uwzględniono		Skorygowano projekt planu
			część działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (MN/)	dz. 214/15	w części ZP/3, w części WS/4,	uwzględniono		uwzględniono		Skorygowano projekt planu

2215



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.752.2011.LF

Wrocław, dnia 8 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 19 maja 2011 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę nr IX/168/11 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu.

Uchwałę przedłożono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 26 maja 2011 r.

W toku badania legalności wymienionego aktu organ nadzoru stwierdził, że § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały w sposób istotny narusza art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym.

Uchwałą nr IX/168/11 Rada Miejska Wrocławia utworzyła gminną jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową o nazwie Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie funkcjonujących gminnych jednostek budżetowych – Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Jednocześnie Rada, w załączniku do uchwały, nadała statut tworzonej jednostki organizacyjnej określający zakres, siedzibę i przedmiot jej działania.

Rada Miejska Wrocławia określając zakres zadań tej jednostki organizacyjnej postanowiła, w § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały, że „Prezydent Wrocławia może nałożyć na WCSHiR obowiązek realizacji zadań niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.”

Tymczasem trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.” Jak stwierdza zaś art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 powołanej ustawy, gminne jednostki budżetowe tworzą organy stanowiące tych jednostek, które nadają im jednocześnie statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Ustawa o samorządzie gminnym stwierdza zaś, że podjęcie uchwały w sprawie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym). Ustawodawca zastrzegł zatem, że o przedmiocie działalności gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej decyduje organ stanowiący gminy w drodze nadanego przez siebie statutu tej jednostki. Dopuszczenie zatem możliwości powierzenia takiej jednostce do realizacji innych zadań, nie wymienionych w statucie i w innym trybie niż zmiana statutu tej jednostki, musi zostać uznane za działanie naruszające obowiązujący porządek prawny (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 maja 2011 r., III SA/Wr 110/11). W konsekwencji należy stwierdzić nieważność § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały, jako umożliwiającego powierzenie Wrocławskiemu Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, przez Prezydenta Wrocławia, wykonywania innych zadań, niż przewidziane w przyjętym statucie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski:
Ilona Antoniszyn-Klik

2216



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.759.2011.LF

Wrocław, dnia 17 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1 pkt 2 i § 2 uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław.

Uzasadnienie

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 19 maja 2011 r. podjęła uchwałę nr IX/175/11 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław. Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 26 maja 2011 r.

W wyniku analizy wymienionej uchwały Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że § 1 pkt 2 i § 2 uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 235) – zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr IX/175/11 ustaliła dla żłobków prowadzonych przez gminę Wrocław m. in. maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie (§ 1 pkt 1), wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 240 zł miesięcznie (§ 1 pkt 2) oraz wysokość opłaty dodatkowej (§ 1 pkt 3). Z kolei, w § 2 uchwały Rada ustaliła warunki częściowego i całkowitego zwolnienia z opłaty określonej w § 1 pkt 2 uchwały.

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały wskazano m. in. art. 58 ust. 1 ustawy, wedle którego wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały (art. 58 ust. 1 ustawy). Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat (art. 59 ust. 2 uchwały).

Jak wskazano, uchwała Rady Miejskiej Wrocławia ustala stałą, miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław w wysokości 240 zł miesięcznie. Odnosząc się do kwestii legalności tego przepisu uchwały, zauważyć należy, że wysokość opłaty, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy stanowi ponoszony przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku do lat trzech koszt pobytu dziecka w żłobku, a więc świadczenia udzielanego przez zorganizowaną w tym celu gminną jednostkę budżetową. Cechy usług świadczonych przez żłobek miejski nadają mu charakter świadczenia cywilnoprawnego, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług. Konsekwencją tego założenia jest uznanie, że ciężar ponoszenia opłaty może mieć miejsce tylko w takim stopniu i zakresie, w jakim korzysta z rodzajowo oznaczonego świadczenia – w tym przypadku pobytu dziecka w żłobku. Istotne jest zatem, aby pomiędzy wysokością ponoszonej opłaty a zakresem i rodzajem świadczonej rzeczywiście usługi występowała ekonomiczna równorzędność. Partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w żłobku powinna zatem odpowiadać rozmiarom i zakresowi świadczenia, z którego dziecko korzystało w danym okresie. Stawka opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek powinna uwzględniać istniejące różnice pomiędzy zakresem, w jakim rodzice dzieci korzystają z usług żłobka, przy czym z uwagi na zwyczajowy zakres świadczeń udzielanych przez żłobek i wiek dzieci, chodzić tu będzie głównie o ilość godzin, jaką dane dziecko w nim przebywa.

Biorąc pod uwagę treść § 1 pkt 2 uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia należy stwierdzić, że ustalona opłata za pobyt dziecka w żłobku ma formę miesięcznego ryczałtu; sposób jej określenia wskazuje, że jej wysokość nie została uzależniona od zakresu świadczeń żłobka np. od ilości godzin pobytu dziecka. To może oznaczać, że opłata w tej wysokości dotyczy przypadków korzystania ze żłobka w wymiarze dziennym np. 6-cio godzinnym jak i 10-cio godzinnym. Ekwiwalentny charakter tej kategorii opłaty nie daje podstaw do przyjęcia w uchwale jednakowej stawki opłaty dla wszystkich rodziców, których dziecko przebywa w żłobku. Rodzic dziecka, które przebywa w żłobku 6 godzin niewątpliwie korzysta w mniejszym zakresie ze świadczeń udzielanych przez tę jednostkę w stosunku do rodzica, którego dziecko przebywa w żłobku w wymiarze 10 godzin.

Ponadto należy mieć również na względzie, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.), zakładanie i utrzymanie żłobków należy do zadań własnych gminy. Przepis ten uniemożliwia przerzucenie na rodziców i opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń udzielanych przez żłobek, kosztów utrzymania tej placówki. Jego wykładnia systemowa i funkcjonalna wskazuje na odrębność kosztów założenia i utrzymania żłobka od kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku. Wysokość opłaty ustalonej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy powinna zatem odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z pobytem dziecka w żłobku. Z powyższego wynika, że przyjęcie kwoty stanowiącej opłatę ukształtowanej w formie swoistego ryczałtu narusza konstrukcję i cel przepisu kompetencyjnego.

Należy zwrócić uwagę na treść art. 59 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez gminę oraz z usług dziennego opiekuna, są wnoszone na rzecz gminy.” Powołany przepis ustawy wskazuje *expressis verbis* podstawę faktyczną ustalenia i pobrania opłaty za pobyt dziecka w żłobku

stwierdzając, że jest nim korzystanie ze żłobka. Zgodnie zaś z potocznym, językowym znaczeniem „korzystać” oznacza „mieć pożytek z czegoś, użytkować coś” (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, www.sjp.pwn.pl). Niewątpliwie zasadność pobrania opłaty odnosi się jedynie do sytuacji faktycznego pobierania pożytków/korzyści z udzielanych przez żłobek świadczeń określonych w art. 10 ustawy.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że przed dniem wejścia w życie powołanych przepisów ustawy kwestię odpłatności za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę określały uchwały rad gmin podejmowane na podstawie art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Co do charakteru tychże opłat wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 listopada 2010 r. (I OSK 950/10). W wyroku tym Sąd zwraca się uwagę na utrwalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, odnoszące się do charakteru prawnego przewidzianych różnego rodzaju przepisami prawa opłat. W uzasadnieniu wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. 6/06 Trybunał wskazał, że „opłata charakteryzuje się cechami podobnymi do podatku, z tym że w przeciwieństwie do podatków, jest świadczeniem ekwiwalentnym. W literaturze przedmiotu (zob. B. Brzeziński, Prawo podatkowe – zarys wykładu, Toruń 1995, s. 20) wskazano, że opłata, podobnie jak podatek, jest świadczeniem pieniężnym, ogólnym, bezzwrotnym, przymusowym; cechą charakterystyczną odróżniającą opłatę od podatku jest jednak jej odpłatność (podatek jest świadczeniem nieodpłatnym), tzn. że w zamian za opłatę podmiot ją uiszczający ma prawo żądać usługi, towaru lub działania ze strony organu publicznego. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. W klasycznej postaci opłaty odznaczają się pełną ekwiwalentnością. Oznacza to, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości pobranej opłaty, co odróżnia je od podatków i innych danin publicznych. Opłaty publiczne pobierane są zawsze w związku z określonym, konkretnym działaniem organów państwa (samorządu terytorialnego). Jeżeli opłata pobierana jest w wysokości usługi – może zawierać pewne cechy ceny, jeżeli zaś jest świadczeniem pobieranym w wysokości znacznie wyższej niż wartość faktycznie świadczonej usługi – nabywa cechy podatku”. Podobnie stwierdził Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 września 2004 r., sygn. K 2/03 (OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83).

Należy stwierdzić, że spowodowana wejściem w życie wymienionej ustawy zmiana normatywnej podstawy ustalania czy pobierania opłat za pobyt dziecka w żłobku nie wpłynęła na zmianę jej charakteru i istoty świadczeń czy usług opiekuńczych żłobka prowadzonego przez gminę. Tym samym, rada gminy realizując opisane kompetencje związane z ustalaniem wysokości tych opłat powinna mieć na względzie ich ekwiwalentny charakter.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że stała miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez żłobek utworzony przez gminę Wrocław nie może przybrać takiej formy, jaką wskazano w § 1 pkt 2 uchwały, gdzie przewidziano tylko jedną, sztywną stawkę opłaty niezależną od zakresu świadczeń, z jakich korzysta dane dziecko, a więc nieposiadającą cech ekwiwalentności. Uchwała podjęta na podstawie delegacji ustawowej art. 58 ust. 1 ustawy, powinna wskazywać wymiar opłaty w powiązaniu z zakresem świadczeń udzielanych przez żłobek, natomiast ustalenie opłaty przez Radę Miejską Wrocławia nie stanowi świadczenia ekwiwalentnego za wykonywane przez żłobek usługi/swiadczenia.

Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego jest zasada legalizmu określona w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Zasada ta niewątpliwie dotyczy również działalności organów jednostek samorządu terytorialnego. Należy w tym miejscu zastrzec, że konstytucyjnie gwarantowana samodzielność gminy, powiatu czy samorządu województwa nie uzasadnia odstępstw od opisanej zasady legalizmu. Zastrzeżenie to należy odnieść przede wszystkim do sfery imperium funkcjonowania organów tych jednostek, w tym, przyznanych im kompetencji prawotwórczych. W konsekwencji, podejmując akt prawa miejscowego na podstawie upoważnienia ustawowego (art. 94 Konstytucji RP), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co kwalifikowane jest jako istotne naruszenie prawa.

Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku jako miesięcznej opłaty stałej, pozostaje w sprzeczności z art. 58 ust. 1 ustawy. Tym samym, § 1 pkt 2 wymienionej uchwały narusza prawo w sposób istotny, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności zakwestionowanego przepisu uchwały. Z uwagi na bezpośrednie przedmiotowe powiązanie z treścią § 1 pkt 2 uchwały zasadnym jest stwierdzenie również regulacji określonej w § 2 uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa

2217

POROZUMIENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 5 /2011

w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
pn. „Razem bezpieczniej”

zawarte w dniu 9 maja 2011 roku

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim – Panem Aleksandrem Markiem Skorupą
a Gminą Miastem Świdnica reprezentowaną przez
Pana Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnicy

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego wykonania przez Gminę Miasto Świdnica zadania publicznego, polegającego na realizacji projektu pn. „Bez lęku i agresji w świdnickich szkołach”, objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku.

§ 2. Gmina Miasto Świdnica zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze wskazaniami Wojewody Dolnośląskiego lub upoważnionych przez niego pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 3. 1. Wojewoda Dolnośląski lub upoważnieni przez niego pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu są uprawnieni do nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

2. Termin, zakres oraz czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 1, ustala Wojewoda zawiadamiając pisemnie Prezydenta o zamiarze jej przeprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

§ 4. 1. Na wykonanie zadania Wojewoda Dolnośląski przekaze Gminie Miastu Świdnica dotację celową.

2. Wysokość dotacji wynosi 51 400 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych).

3. W przypadku zwiększenia wartości zadania, wysokość dotacji nie ulega zmianie.

4. Dotacja będzie przekazywana Gminie Miastu Świdnica w wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy Gminy Miasta Świdnica nr 65 1240 1978 1111 0010 1606 70 96.

§ 5. Gmina Miasto Świdnica zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 105 700,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset złotych).

§ 6. Gmina Miasto Świdnica zobowiązana jest do posiadania dokumentacji świadczącej o prawidłowej realizacji zadania oraz wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i udostępniania jej na żądanie Wojewody lub upoważnionych przez niego pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 7. Termin realizacji zadania ustala się na dzień 15 grudnia 2011 roku.

§ 8. Gmina Miasto Świdnica zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania oraz rozliczenia z wykorzystania przekazanych środków na realizację zadania, nie później niż 15 dni od wyko-

niania zadania tj. do dnia 30 grudnia 2011 roku, poprzez przedłożenie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uwierzytelnionych kopii umów, faktur i rachunków.

§ 9. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania, tj. do dnia 30 grudnia 2011 roku.

§ 10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wg zasad określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Finansów i Budżetu, Wydziału Nadzoru i Kontroli), jeden dla Gminy Miasta Świdnica.

§ 12. 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe i ewentualny zwrot niewykorzystanych środków finansowych strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 14. Zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prezydent Miasta Świdnicy:
Wojciech Murdzek

Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa

**Załącznik do porozumienia nr 5/2011 Prezydenta
Miasta Świdnicy, Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 9 maja 2011 r.**

Harmonogram realizacji projektu „Bez lęku i agresji w świdnickich szkołach”

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Środki pochodzące z dotacji	Środki własne	Klasyfikacja budżetowa wydatków z dotacji (dział/rozdział/paragraf)	Termin realizacji (miesiąc) 2011
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
1.	Zatrudnienie w 2011 r. psychologów w Szkołach Podstawowych nr 105, nr 315 i Gimnazjum nr 3 wraz z doposażeniem gabinetów	60 000,00	6 000,00	54 000,00	754/75495/ 4170	styczeń-grudzień
2.	Legal Art.: - Warsztaty graffiti - m.in. noclegi dla prowadzących - Warsztaty muzyki i tańca hip-hop - m.in. zakup wyposażenia muzycznego - Warsztaty fotograficzne - Warsztaty teatralne - koszty organizacji i przygotowania cyklu warsztatów i spektaklu finałowego	52 200,00	23 500,00	28 700,00	754/75495/ 4170 754/75495/ 4210 754/75495/ 4300	czerwiec-październik czerwiec-październik czerwiec-październik czerwiec-październik
3.	Prelekcje z zakresu prewencji kryminalnej, prezentacje sprzętu i wyposażenia policyjnego, znakowanie przedmiotów wartościowych – rowerów	2 000,00	1 500,00	500,00	754/75495/ 4210 754/75495/ 4300	kwiecień-wrzesień
4.	Przeprowadzanie kontroli sklepów zwłaszcza w pobliżu szkół w zakresie przestrzegania zakazów sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim	3 000,00	1 500,00	1 500,00	754/75495/ 4210	kwiecień-grudzień
5.	Konkurs - Rodzinne potyczki z ortografią - m.in. nagrody	6 000,00	4 000,00	2 000,00	754/75495/ 4210	maj
6.	Organizacja konkursu dla rodzin „Razem bezpiecznie” - m.in. nagrody	10 000,00	2 000,00	8 000,00	754/75495/ 4210	maj-czerwiec
7.	Konkurs - Pomoc przedlekarska - m.in. nagrody	3 000,00	1 500,00	1 500,00	754/75495/ 4210	maj-czerwiec październik-listopad
8.	Turniej drużyn podwórkowych w piłce nożnej - m.in. koszulki piłkarskie dla uczestników i nagrody dla zwycięzców	8 900,00	5 400,00	3 500,00	754/75495/ 4210 754/75495/ 4300	lipiec-sierpień

9.	Szkolenie dla 25 nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych nr 4, nr 105 i nr 315 oraz Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, którzy będą wprowadzali w ww. szkołach program profilaktyczny w zakresie Treningu Zastępowania Agresji - ART	8 000,00	2 000,00	6 000,00	754/75495/ 4300	październik, listopad
Razem wydatki bieżące		153 100,00	47 400,00	105 700,00	X	X
Wydatki inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Legal Art.: Warsztaty fotograficzne - zakup niezbędnego sprzętu fotograficznego – kamery wielkoformatowej	4 000,00	4 000,00	0	754/75495/ 6060	czerwiec
Razem wydatki inwestycyjne		4 000,00	4 000,00	0	X	X
Ogółem (wydatki bieżące i inwestycyjne)		157 100,00	51 400,00	105 700,00	X	Data zakończenia projektu: 15 grudnia 2011 r.

2218

**INFORMACJA NR GP.660.5.2011
STAROSTY TRZEBNICKIEGO**

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla 9 obrębów w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śląskie oraz modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w tych obrębach z wykorzystaniem produktów projektu Phare 2003

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Starosta Trzebnicki informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych, opracowane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla 9 obrębów w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śląskie, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, stały się operatem ewidencji gruntów i budynków dla 9 obrębów: Gołędzinów, Jary, Kotowice, Lubnów, Paniowice, Pęgów, Uraz, Wilczyn, Zajączków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operatach ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Trzebnickiego, na adres: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.

Starosta:
Robert Adach

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
-

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1