



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2011 r.

Nr 211

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 3625** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/74/11 z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jawor 20098
- 3626** – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XII/64/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 20099
- 3627** – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin 20099
- 3628** – Rady Miejskiej Węglińca nr 62/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińca z dnia 22.11.2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne 20128

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3629** – Rady Gminy Długołęka nr X/154/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 20129
- 3630** – Rady Gminy Długołęka nr X/162/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śliwice oraz zmiany uchwały nr XXXVIII/442/10 z dnia 29 września 2010 r. Rady Gminy Długołęka w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śliwice 20131
- 3631** – Rady Gminy Długołęka nr X/163/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siedlec 20136
- 3632** – Rady Gminy Długołęka nr X/164/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyce 20141
- 3633** – Rady Gminy Długołęka nr X/165/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Domaszczyn 20143
- 3634** – Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XI/52/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Radzowice 20146
- 3635** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr VIII/40/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20146
- 3636** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XI/64/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20147
- 3637** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XII/74/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20147
- 3638** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XI/56/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki 20148
- 3639** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XI/58/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 20153

- 3640** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XI/69/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki 20154
- 3641** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XII/73/2011 z dnia 27 września 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki 20155
- 3642** – Rady Gminy Żórawina nr X/64/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina 20156
- ZARZĄDZENIE**
- 3643** – Wójta Gminy Kamienna Góra nr 13/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 20157
- KOMUNIKAT**
- 3644** – Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 20215

3625**UCHWAŁA NR XVII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jawor

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr X/57/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jawor dodaje się § 1a

w brzmieniu: „§ 1a. Górną stawkę opłaty za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1, obniża się o 10%, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Madej

3626

**UCHWAŁA NR XII/64/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

- 1) Odbiór odpadów komunalnych – 15,- zł brutto/miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 110/120 l. Miesięczna opłata jest wielokrotnością wynikającą z częstotliwości odbioru przewidzianej Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubomierz.
- 2) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 30 zł brutto za 1 m³

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, wyno-

są: za pojemnik 110/120 l – 12,- zł brutto/miesięcznie za jednokrotny odbiór; Miesięczna opłata jest wielokrotnością wynikającą z częstotliwości odbioru przewidzianej Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubomierz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/112/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomierz oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń UGiM Lubomierz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy:
Romuald Achramowicz

3627

**UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska uchwalonego uchwałą nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Środa Śląska” Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin.

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu nr 1, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, stanowiący integralną część planu,
- 2) załącznik nr 2 – rysunek planu nr 2, sporządzony na mapie w skali 1 : 5000, stanowiący integralną część planu,

- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Załączniki nr 3 i 4 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział II i VII oraz rysunek planu;
- 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział III i VII oraz rysunek planu;
- 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział IV oraz rysunek planu;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział III, IV i VII oraz rysunek planu;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział V oraz rysunek planu;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział VI oraz rysunek planu;
- 7) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział VII;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział VII;
- 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział VII;
- 10) stawki procentowej, służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział VIII.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kulín;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 3) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasa-

dach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

- 4) **podstawowym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu; elementy te obejmują w szczególności: dojścia i dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, miejsca postojowe i garaże dla samochodów mieszkańców i użytkowników, miejsca oraz urządzenia wypoczynku i rekreacji oraz zieleni przydomową; urządzenia techniczne obsługujące teren;
- 5) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie dopuszczalne, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
- 6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunku planu nie może ulegać przesunięciu;
- 7) **terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 8) **terenach zabudowy usługowej** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
 - a) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego, w tym straży pożarnej),
 - b) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu i usług, o którym mowa w pkt 9,
 - c) gastronomii,
 - d) usług turystyki i odnowy biologicznej,
 - e) działalności biurowej, administracji, (biura obsługi działalności gospodarczej i zarządzania, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne, poczta, centrum konferencyjne),
 - f) usług informatycznych i łączności,
 - g) wystawienniczej i targowej,
 - h) projektowania i innych form pracy twórczej,
 - i) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców/gospodarstw domowych, w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 9,
 - j) produkcji drobnej związanych z obsługą mieszkańców/gospodarstw domowych – piekarnia, cukiernia,

- k) kultury i rozrywki,
 - l) sportu i rekreacji,
 - m) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
 - n) oświaty (edukacji) i nauki,
 - o) opieki społecznej,
 - p) działalności kościołów;
- 9) **terenach obiektów produkcyjnych i aktywności gospodarczej** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
- a) produkcji,
 - b) handlu hurtowego i magazynowania,
 - c) usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa,
 - d) obsługi komunikacji;
- 10) **terenie zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów zagospodarowanych równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
- a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - b) usługi, w zakresie określonym w pkt 8;
- 11) **terenach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć tereny zieleni urządzonej z obiektami budowlanymi sportu i rekreacji, wraz z obiektami towarzyszącymi – uzupełniającymi przeznaczenie podstawowe terenu (lokalizowanymi na warunkach ustalonych w planie i pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników), obejmującymi:
- a) usługi, w zakresie określonym w pkt 8 lit. c), d),
 - b) parkingi wraz z dojazdami,
 - c) ścieżki piesze i ścieżki rowerowe,
 - d) obiekty infrastruktury technicznej;
- 12) **usługach turystyki** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących obsłudze turystyki, zgodnie z wymogami i zakresem działalności określonymi w przepisach odrębnych, jak i służących działalności z zakresu:
- a) rekreacji indywidualnej (domki letniskowe),
 - b) gastronomii,
 - c) odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
 - d) sportu i rekreacji;
- 13) **objektach obsługi komunikacji** – należy przez to rozumieć:
- a) obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów oraz motocykli,
 - b) obiekty sprzedaży i naprawy wszelkich środków transportu oraz sprzętu budowlanego i rolniczego,
 - c) garaże i parkingi wydzielone – o funkcji samodzielnej,
 - d) stacje paliw na gaz płynny;
- 14) **objektach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia terenów łącznie z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi z nimi związanymi, obejmujące: techniczne z nimi związane (obiekty budowlane), obejmujące:
- a) sieci i urządzenia wodociągowe,
 - b) sieci i urządzenia kanalizacyjne,
 - c) sieci i urządzenia elektroenergetyczne,
 - d) sieci urządzenia gazownicze,
 - e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
 - f) urządzenia radiokomunikacyjne;
- 15) **infrastrukturze drogowej** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, obejmujące:
- a) drogi wewnętrzne,
 - b) ciągi piesze i place,
 - c) ciągi pieszo-rowerowe,
 - d) parkingi;
- 16) **objektach o funkcjach pomocniczych** – należy przez to rozumieć garaże i obiekty gospodarcze oraz wiaty, użytkowane zgodnie z wyznaczonym przeznaczeniem terenu;
- 17) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku. Nie dotyczy ona wysuniętych do 2,0 m poza obrys elewacji budynku charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej elementów architektonicznego ukształtowania budynków i ich zadaszeń /okapów (ryzalitów, przedsionków, ganków, galerii, witryn, wykuszy, klatek schodowych, stref wejściowych/wjazdowych) oraz schodów, których łączna szerokość w całej szerokości elewacji budynku, wyznaczonej linią zabudowy, nie może przekroczyć:
- a) 4,5 m w ciągu elewacji budynku jednorodzinnego,
 - b) 25% szerokości elewacji budynków pozostałych;
- 18) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć obszar obejmujący tereny:
- a) dróg publicznych oraz w części tereny bezpośrednio do nich przyległe, o innym przeznaczeniu, w granicach wyznaczonych elewacjami frontowymi budynków,
 - b) inne tereny określone w planie;
- zasięg przestrzeni publicznej na styku z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy rozumieć jako zasięg do projektowanej ściany budynku;
- 19) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stanowiąca stosunek powierzchni zabudowy wszystkich stałych obiektów (w tym gospodarczych i garaży) zlokalizowanych w obrębie działki/terenu do powierzchni tej działki/tego terenu;
- 20) **wysokość okapu lub gzymsu** – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem stromym, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu/gzymsu głównego;
- 21) **wysokość kalenicy** – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu kalenicy dachu;
- 22) **wysokość elewacji/attyki** – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji/krawędzi attyki budynku z dachem płaskim, o kącie nachylenia połaci mniejszym od 12°; poziom terenu przy budynku, od którego będzie liczona wysokość,

- może różnić się od poziomu, jaki występował na terenie niezainwestowanym, o nie więcej niż 1 m;
- 23) **dachu symetrycznym** – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz o symetrycznym układzie połaci i kalenicy na podstawowym rzucie budynku;
- 24) **kącie nachylenia połaci** – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym w ustaleniach planu, jednakowy dla głównych połaci dachu;
- 25) **teren nieinwestowany** – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 26) **teren niezainwestowany** – należy przez to rozumieć teren niezabudowany i niezagospodarowany w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 27) **stanie istniejącym** – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 28) **budynku istniejącym/zabudowie istniejącej** – należy przez to rozumieć budynek/zabudowę zrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 29) **budynku projektowanym/zabudowie projektowanej** – należy przez to rozumieć budynek/zabudowę, która może być zrealizowana w obszarze planu po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 30) **obszar zieleni wewnętrznej** – należy przez to rozumieć obszar wyłączony z lokalizacji budynków, którego co najmniej w 50% powierzchni wyznaczonej na rysunku planu należy zagospodarować pod zielenią urządzonej wysoką i niską oraz trawniki; 1 drzewo winno przypadać na co najmniej 80 m² wymaganej do zagospodarowania pod zielenią powierzchni;
- 31) **strefie ochrony konserwatorskiej „A”** – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej, o której mowa w przepisach odrębnych, ustaloną postanowieniami planu dla zapewnienia pełnej ochrony najwyższych w obszarze wsi wartościach zabytkowych i warunków do działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych (założeń kościelnych, parkowo-pałacowych, pałacowo-folwarcznych); zasady zagospodarowania obszaru strefy i ochrony wartości zabytkowych zawarte są w postanowieniach planu/w treści uchwały;
- 32) **strefie ochrony konserwatorskiej „B”** – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej, o której mowa w przepisach odrębnych, ustaloną postanowieniami planu dla zapewnienia ochrony charakterystycznych w obszarze wsi wartości zabytkowych krajobrazu kulturowego; zasady zagospodarowania obszaru strefy i ochrony wartości zabytkowych zawarte są w postanowieniach planu/w treści uchwały;
- 33) **strefie obserwacji archeologicznej „OW”** – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej, o której mowa w przepisach odrębnych, ustaloną postanowieniami planu celem zapewnienia ochrony zabytków archeologicznych;
- 34) **strefie ochrony archeologicznej „W”** – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej, o której mowa w przepisach odrębnych, ustaloną postanowieniami planu celem zachowania i eksponowania zabytków archeologicznych;
- 35) **rewaloryzacji** – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie i restauratorskie oraz wszelkie prace budowlane przy zabytku, jak i w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zasadami określonymi w planie; celem wszelkich prac budowlanych powinno być wydobywanie, przywrócenie/odtworzenie i zachowanie wartości kulturowych obiektu i obszaru zabytkowego;
- 36) **lokalnej tradycji budowlanej** – należy przez to rozumieć charakterystyczne dla obszaru gminy i wsi cechy historycznej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej (zagrodowej) lub usługowej, jak i cechy tworzonych przez nie układów kompozycyjnych; cechy zabudowy oraz tworzonych przez nie układów kompozycyjnych wyznaczają/definiują cechy i parametry elementów budynków zabytkowych (odnoszące się do gabarytów i ukształtowania bryły, geometrii dachu, materiałów pokrycia dachu, zasad kompozycji elewacji i występującego detalu/materiałów budowlanych) oraz zasady ich wzajemnego ich usytuowania – zdefiniowane w postaci układów wolno stojących (rzędowych/szeregowych) lub zespołów budowlanych (zabudowy) półotwartych, jak i zamkniętych;
- 37) **zespole zabudowy półotwartym** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków otaczających wewnętrzną niezabudowaną przestrzeń z trzech stron;
- 38) **zespole zabudowy zamkniętym** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków otaczających wewnętrzną niezabudowaną przestrzeń ze wszystkich stron;
- 39) **budynki dysharmonijnie ukształtowane** – należy przez to rozumieć budynki usługowe i przemysłowe ukształtowane/przebudowane w zakresie bryły oraz geometrii dachu i zastosowanych materiałów budowlanych niezgodnie z cechami lokalnej tradycji budowlanej.
- § 4. 1.** Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granica obszaru opracowania planu,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
 - 4) oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 6) obszar zieleni wewnętrznej,
 - 7) dominanta architektoniczna do zachowania,
 - 8) strefa ochrony konserwatorskiej „A”,
 - 9) strefa ochrony konserwatorskiej „B”,

10) strefa obserwacji archeologicznej „OW”.

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu

§ 5. 1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunki planu.

2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej, oznaczone symbolem MNU,
- 2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM,
- 3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
- 4) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
- 5) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC,
- 6) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,
- 7) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL,
- 8) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem Ws,
- 9) tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, oznaczone symbolem W,
- 10) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
- 11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.

4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.

5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, ustala się:

- 1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy dotyczące zakresu podstawowego przeznaczenia terenów,
- 2) rodzaj/zakres oraz warunki lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej).

6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach planu linie rozgraniczające.

§ 6. 1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do wielkości wynikających z obowiązujących standardów jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w planie,
- 2) w granicach działek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
- 3) ustala się zakaz rozbudowy budynku / części budynku związanego z tą funkcją.

§ 7. 1. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospo-

darowania dla nich wynikają z przepisów odrębnych.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą, a dotyczące ładu przestrzennego, należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 8. 1. Część obszaru planu położona jest w granicach obszaru ochrony zbiornika wód podziemnych – GZWP 319.

2. Zasady ochrony zbiornika oraz sposoby użytkowania i zagospodarowania terenów położonych w jego obrębie określają przepisy odrębne i właściwe dokumenty wynikające z ustawy Prawo wodne oraz ustalenia planu.

§ 9. 1. Ochronie podlega ujęcie wody pitnej zlokalizowane na terenie wsi Kulin, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Granice strefy ochrony ochronnej bezpośredniej ujęcia wody, ustanowioną w trybie przepisów odrębnych decyzją Wojewody Wrocławskiego OŚ.I.62100/38/97 z dnia 19 września 1997 r., oznaczono na rysunku planu.

3. Zasady zagospodarowania oraz użytkowania terenów położonych w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody określają właściwe decyzje.

4. Dla terenu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody ustala się następujące warunki użytkowania:

- 1) zabrania się użytkowania terenu na cele nie związane z eksploatacją ujęcia wody,
- 2) teren zagospodarować zielenią,
- 3) wody opadowe odprowadzić w sposób bezpieczny dla ujęcia.

§ 10. 1. Na terenach użytków rolnych w produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.

2. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

§ 11. 1. Zapewnić wolny dostęp do cieków naturalnych i rowów.

2. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do cieków naturalnych i rowów melioracji podstawowej, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

3. W obszarze pasa terenu o szerokości 10 m od cieków i rowów melioracji podstawowej ustala się zakaz lokalizacji budynków.

4. Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.

5. Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zago-

spodarowaniem dotyczącym dróg i infrastruktury technicznej, wraz ze zmianą ich przebiegu.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462. .2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 11 ust. 5)

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13. 1. Ustala się ochronę drzewa pomnikowych oznaczonych na rysunku planu.

2. Sposoby zagospodarowania terenów, na których występują drzewa pomnikowe, o których mowa w ust. 1, określono w rozdz. VII.

3. Dla oznaczonych na rysunku drzew pomnikowych i ich bezpośredniego sąsiedztwa ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości co najmniej 2,5 m od pnia drzewa,
- 2) zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
4. Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
5. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania wszystkich występujących na obszarze wsi założeń zieleni, szpalerów, alej i drzew pojedynczych – zlokalizowanych w obrębie układu zabudowy wsi oraz w otoczeniu dróg i cieków.

6. Drzewa usunięte zastąpić nowymi nasadzeniami.

7. Aleje i szpalery zdegradowane lub poddane likwidacji, ze względu na modernizację i przebudowę infrastruktury i dróg, uzupełnić lub odtworzyć w miejscach niekolidujących z nowym zainwestowaniem.

8. Na terenach zainwestowanych wyznacza się obszary zieleni wewnętrznej wyłączone z lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz infrastruktury drogowej.

9. Na obszarach zieleni wewnętrznej należy zachować istniejące drzewa.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 14. 1. Ochronie podlegają:

- 1) obiekty proponowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, wyznaczone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- 2) układ przestrzenny wsi i zasady rozplanowania jego elementów,
- 3) krajobraz kulturowy i panoramy układu ruralistycznego wsi,
- 4) zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne.
- 5) obiekty zabytkowe małej architektury – kapliczki i krzyże pokutne, wpisane do rejestru zabytków.

2. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz proponowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oznaczono na rysunku planu.

§ 15. 1. Obiekty zabytkowe i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków podlegają

ochronie i rewaloryzacji zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Przepisom uchwały podlegają wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków po dniu wejścia uchwały w życie.

§ 16. 1. Obiekty proponowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wyznaczone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków), jak i tworzone przez nie zespoły, podlegają ochronie, w zakresie następujących elementów architektonicznego ich ukształtowania:

- 1) bryły budynków,
- 2) kształtu i geometrii dachu,
- 3) ceramicznego pokrycia dachu, w tym rodzaju dachówki i jej koloru,
- 4) wielkości i proporcji rzutu budynku,
- 5) zasad kompozycji elewacji i bryły oraz występujących elementów kształtujących elewację (układu okien, osi kompozycyjnych, proporcji w ukształtowaniu elementów elewacji, podziałów poziomych i pionowych),
- 6) detalu architektonicznego, elementów dekoracyjnych i snycerskich, wykroju/podziału okien, stolarki drzwiowej (typu stolarki drzwi i okien),
- 7) innych charakterystycznych elementów lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej wsi, takich jak: ozdobne szczyty z charakterystycznymi formami elementów dekoracyjnych, obramienia okienne, gzymsy, pilastry, portale ozdobne, elementy wejściowe i ganki, werandy, lukarny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, portale ozdobne, cokoły i podmurówki z ich naturalnymi materiałami,
- 8) rodzaju materiałów budowlanych, wynikających z lokalnej tradycji budowlanej.

2. Ochrona obiektów, o których mowa w ust. 1, powinna polegać na ich utrzymaniu, odbudowie i/lub przywróceniu zdegradowanych elementów ich architektonicznego ukształtowania i detalu.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę oraz odbudowę budynków zabytkowych.

4. W pracach konserwatorskich i restauratorskich oraz przy wszelkich robotach budowlanych wykorzystać dostępne materiały ikonograficzne oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne/konserwatorskie.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462. .2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 16 ust. 4 we fragmencie „oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne/konserwatorskie”)

5. Wszelkie roboty budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, jak i w ich otoczeniu, prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu.

6. Przepisom uchwały podlegają wszystkie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków po dniu wejścia uchwały w życie.

7. Ochronie podlega zabytkowy krajobraz kulturowy układu ruralistycznego wsi.

8. Krajobraz kulturowy tworzą:

- 1) ruralistyczny układ przestrzenny wsi (o cechach wsi ulicówki i okolnicy) oraz układy przestrzenne poszczególnych zespołów zabudowy (budowlanych) tworzący ten układ,

- 2) zespół kościelny,
- 3) budynki istniejące i projektowane oraz ich cechy architektoniczne odnoszące się do ukształtowania bryły, dachu i jego pokrycia),
- 4) zespoły zieleni w obrębie zabudowy wsi oraz w otoczeniu dróg i cieków,
- 5) panoramy krajobrazowe (widoki) układu ruralistycznego wsi składającego się z nawarstwiających się elementów układu przestrzennego (brył budynków i ich elewacji), zieleni oraz niezabudowanego przedpola widokowego.

§ 17. 1. Plan wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej „A”.

2. Granicę strefy oznaczono na rysunku planu.

3. W granicach wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej „A” ochronie podlega zespół kościelny – p.w. św. Marcina.

4. Ochrona zespołu polega na ich zachowaniu i jego rewitalizacji, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i postanowieniami uchwały.

5. W pracach konserwatorskich i restauratorskich oraz przy wszelkich robotach budowlanych wykorzystać dostępne materiały ikonograficzne oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne/konserwatorskie.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462. .2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 17 ust. 5 we fragmencie „oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne/konserwatorskie”)

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy konserwatorskiej „A” określają ustalenia planu w rozdz. III, V, VI i VII, rysunek planu oraz przepisy odrębne.

§ 18. 1. Plan wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej „B”.

2. Granicę strefy oznaczono na rysunku planu.

3. W granicach wyznaczonej strefy ochronnej przedmiotem ochrony są:

- 1) budynki i obiekty zabytkowe,
- 2) historyczny ruralistyczny układ przestrzenny wsi i zasady rozplanowania jego elementów – charakterystyczne dla układu wsi ulicówki i okólnicy,
- 3) zespoły budowlane lub pojedyncze budynki zabudowy zagrodowej, gospodarczej i mieszkaniowej,
- 4) cechy tworzących wyznaczony do ochrony układ zabudowy budynków, ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej, takie jak:
 - a) gabaryty i zasady ukształtowania bryły budynków,
 - b) rozplanowanie zespołów budowlanych/zagrodowych,
 - c) kształt i geometria dachów – rodzaj dachów oraz układ połaci kąt ich nachylenia,
 - d) układ kalenicy,
 - e) ceramiczne pokrycie dachu, ceglany kolor pokrycia dachu,
 - f) cechy stylistyczne zabudowy obejmujące – kompozycje brył i elewacji, proporcje elementów architektonicznych kształtujących bryły i elewacje, formy elementów dekoracyjnych i detalu,

g) rozwiązania materiałowe, charakterystyczne dla istniejącej tradycji budowlanej,

- 5) istniejący układ dróg,
- 6) założenia zieleni, aleje, szpalery, drzewa,
- 7) zieleń ogrodowa/parkowa otoczenia zabudowy,
- 8) elementy krajobrazu naturalnego integralnie związane z zespołami zabudowy: ciek i ich przyrodnicze/łukowe otoczenie,
- 9) panoramy krajobrazowe zabudowy od strony dróg.

4. Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i modernizacji (rewitalizacji) oraz na dopuszczeniu ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i postanowieniami uchwały.

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy konserwatorskiej „B” określają ustalenia planu w rozdz. III, V, VI i VII, rysunek planu oraz przepisy odrębne.

6. Dopuszcza się odmienny od ustalonego w planie zakres ochrony elementów wskazanych w planie do ochrony, pod warunkiem zachowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 19. 1. Udokumentowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu.

3. Wykaz stanowisk archeologicznych – obszar **79-24 AZP:**

- 1) 2/22/79 – 24 AZP: 1 osada; okres nowożytny, stan. nr 2/22;
- 2) 3/23/79 – 24 AZP: 2 ślad osadnictwa; pradzieje, stan. nr 3/23;
- 3) 4/24/79 – 24 AZP: 3 osada; pradzieje, stan. nr 4/24;
- 4) 4 – cmentarzysko łużyckie: cmentarzysko ciałopalne; kultura łużycka; Akta Wydziału Samorządowego Prowincji Śląskiej – poszyt Keulendorf, Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2825;
- 5) 5 – cmentarzysko łużyckie: cmentarzysko ciałopalne; kultura łużycka; Akta Wydziału Samorządowego Prowincji Śląskiej – poszyt Keulendorf, Muzeum Archeologiczne Wrocław – mapa 2825.

4. Ustala się następujące warunki i zasady ochrony stanowisk archeologicznych oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa:

- 1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne i zmiany zagospodarowania terenu wymagają uprzedniego przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych;
- 2) zasady prowadzenia prac archeologicznych oraz konserwatorskich i restauratorskich (ratowniczych badań archeologicznych) określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462. .2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 19 ust. 4)

§ 20. 1. Dla obszaru zespołu kościelnego – kościoła p.w. św. Marcina ustala się strefę ochrony archeologicznej „W”.

2. Wyznaczona na rysunku planu strefa ochrony konserwatorskiej „A” jest równoznaczna ze strefą ochrony archeologicznej „W”.

3. Zasady ochrony zabytków archeologicznych oraz prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne i wykopaliskowe określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 21. 1. Dla obszaru układu ruralistycznego wsi Kulin ustala się strefę obserwacji archeologicznej „OW”.

2. Granicę strefy oznaczono na rysunku planu.

3. Zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz zgłoszenia i prowadzenia prac ziemnych określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 22. 1. Na całym obszarze planu ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań archeologicznych.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462.2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 22 ust. 2)

3. Zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz zasady i terminy zgłoszenia rozpoczęcia robót ziemnych, jak i ich zakończenia, określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Przepisom uchwały podlegają stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków po dniu wejścia uchwały w życie.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 23. 1. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się umieszczenie:

- 1) zieleni urządzonej – niskiej i wysokiej,
- 2) oświetlenia ulicznego,
- 3) nośników reklam i informacji – przeznaczonych do umieszczenia na elewacjach frontowych budynku,
- 4) przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, w tym tablic, słupów ogłoszeniowych, drogowskich, jak i innych obiektów małej architektury służących reklamie i informacji – przeznaczonych do usytuowania na terenie dróg lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
- 5) kiosków z prasą,
- 6) osłon miejsc na pojemniki czasowego gromadzenia i segregacji odpadów stałych,
- 7) wyposażenia technicznego przestrzeni publicznej do wysokości nieprzekraczającej 1,1 m,
- 8) pomników, rzeźbiarskich instalacji przestrzennych,
- 9) ogrodzeń,

10) obiektów i urządzeń komunikacji publicznej, wiat przystankowych i zintegrowanych z nimi kiosków handlowych.

2. W obszarze przestrzeni publicznej wyklucza się lokalizację:

- 1) budynków gospodarczych i garaży,
- 2) straganów, barakowozów i kontenerów oraz kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczonych w ust. 1,
- 3) wielkowymiarowych nośników reklam i informacji.

3. Elementy wymienione w ust. 1 winny zostać uformowane jednorodnie plastycznie i architektonicznie dla obszaru wsi – wg zasad i wzorów ustalonych dla gminnego systemu informacji wizualnej i turystycznej.

4. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności prowadzonej w danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
- 2) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
- 3) na budynkach istniejących oraz na budynkach nowych szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku,
- 4) maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych/tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku mieszkalno – usługowego i mieszkalnego nie może przekroczyć 0,8 m², a na elewacji budynku usługowego – 1,5 m²,
- 5) na budynkach mieszkalno-usługowych i mieszkalnych tablice i szyldy umieszczać wyłącznie w części parterowej.

5. Na elewacjach budynków zabytkowych dopuszcza się tablice o małych wymiarach, wynikających z ukształtowania detalu architektonicznego oraz proporcji i zasad kompozycji elewacji.

6. Ustala się następujące parametry kształtowania przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji oraz kiosków gazetowych/straganów, przeznaczonych do usytuowania na terenie dróg lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie:

- 1) maksymalna wysokość tablic, słupów ogłoszeniowych i drogowskich nie może przekroczyć 2,5 m,
- 2) maksymalna powierzchnia tablicy nie może przekroczyć 1,1 m²,
- 3) maksymalna wysokość obiektów małej architektury (instalacji przestrzennej, altan, pergoli) oraz wiat przystankowej, kiosku gazetowego i straganu nie może przekroczyć 3,5 m,
- 4) powierzchnia zabudowy pojedynczego elementu przestrzenno-architektonicznego nośnika reklamy i informacji (obiektu małej architektury), wiat przystankowych oraz kiosku gazetowego nie może przekroczyć 8 m².

7. Ustala się następujące zasady kształtowania osłon miejsc na pojemniki służące czasowemu gromadzeniu (segregacji) odpadów stałych:

- 1) maksymalna wysokość osłony, w tym kalenicy, nie może przekroczyć 3,0 m,
- 2) wysokość ściany osłony przewidzieć w granicach 1,2–1,6 m,
- 3) ścianę ukształtować z elementów drewnianych, wyłącznie jako ażurową,
- 4) dodatkowo przewidzieć prześwity w ścianie między podłogą/posadzką oraz ewentualnym zadaszeniem,
- 5) stosować rozwiązanie architektoniczne jednolite dla całego obszaru jednostki – ukształtowane w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej i związanymi z nią formami detalu i snycerki,
- 6) dopuszcza się stosowanie zadaszenia, w tym zadaszenia stromego (spadek połaci dachu w granicach 25° – 45°).

8. Pod potrzeby związane z organizacją i obsługą imprez masowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, dopuszcza się lokalizację, w sposób zorganizowany, przenośnych i tymczasowych systemów o formach namiotowych.

§ 24. 1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów usytuowanych w przestrzeni publicznej (od strony dróg) dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg powinny charakteryzować się jednakową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych/architektonicznych i materiałowych przesła,
- 2) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych.

2. Ustala się następujące szczególne zasady kształtowania ogrodzeń przy obiektach zabytkowych oraz w strefie ochrony konserwatorskiej:

- 1) ogrodzenia dostosować do zabytkowego charakteru otoczenia, z uwzględnieniem ukształtowanych historycznie cech stylistycznych ogrodzeń przy obiektach zabytkowych oraz do cech lokalnej tradycji budowlanej,
- 2) dopuszcza się ogrodzenia drewniane i metalowe, ukształtowane z przesła ażurowych,
- 3) zachować i zrekonstruować relikty ogrodzeń zabytkowych,
- 4) uwzględnić dostępne materiały ikonograficzne,
- 5) dopuszcza się ogrodzenie pełne/murowane w przypadku kontynuacji (rozbudowy) lub rekonstrukcji ogrodzenia zabytkowego.

§ 25. 1. Ustala się następujące warunki kształtowania zieleni w obrębie linii rozgraniczających dróg oraz w jej otoczeniu:

- 1) w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zieleni wysoką,
- 2) dopuszcza się lokalizację nowych zespołów, złożonych ze szpalerów drzew oraz ciągów zieleni niskiej (trawników, kwietników i ciągów krzewów),
- 3) szpalery drzew winny zostać odpowiednio uformowane i dostosowane pokrojem do skali wnętrza urbanistycznego oraz przebiegu uzbrojenia,

- 4) lokalizacja zespołów nowej zieleni wymaga zgody zarządcy drogi i zgody właściciela terenu,
- 5) w części centralnej wsi, objętej strefą ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, dopuszcza się zaadaptowanie części ciągów komunikacji pieszej, poboczy oraz dojazdów i placyków pod elementy przestrzeni rekreacyjnej, zieleni oraz miejsca postojowe,

- 6) szpalery zlikwidowane przy przebudowie i modernizacji dróg odtworzyć poza koroną drogi.

2. Ustala się następujące warunki kształtowania posadzki i nawierzchni dróg w ciągach dróg i ich otoczeniu:

- 1) w maksymalnym stopniu zachować relikty historycznych nawierzchni brukowych,
- 2) dopuszcza się nawierzchnie asfaltowe i betonowe (bruk) podstawowych elementów przekroju drogi – jezdni i chodników,
- 3) w części centralnej wsi, objętej strefą ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, przebudować ciągi komunikacji pieszej, pobocza oraz dojazdy, ścieżki rowerowe, placyki i okolnice oraz inne obszary wspólnego użytkowania, dostosowując ich nawierzchnię do zabytkowego charakteru, głównie poprzez wprowadzenie bruku kamiennego i innych naturalnych nawierzchni,
- 4) zachować relikty historycznych nawierzchni,
- 5) w drogach pieszo-jezdnych i wewnętrznych dopuszcza się dodatkowe wydzielenie, poprzez zróżnicowanie rodzaju nawierzchni, takich elementów przekroju, jak: ciągi piesze (chodniki), wjazdy na posesje, miejsca postojowe oraz ścieżki rowerowe.

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 26. 1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa rysunkach planu i uchwała.

2. Układ dróg tworzą:

- 1) droga zbiorcza – KD Z,
- 2) drogi dojazdowe – KD D,
- 3) drogi wewnętrzne – KD W.

3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. VII.

4. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Nawierzchnie ciągów pieszych i chodników projektować z kamienia naturalnego lub elementów betonowych.

6. Dopuszcza się zaliczenie dróg wewnętrznych określonych w niniejszym planie do dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

7. Terenom działek rolniczych, z których wydzielono tereny pod zabudowę, zapewnić dostęp do dróg publicznych.

§ 27. 1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z istniejących dróg.

2. Dopuszcza się nowe zjazdy, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

3. Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic należy uwzględnić zasady lokalizacji sieci in-

frastruktury technicznej wynikające z przepisów szczególnych i ustaleń planu.

4. Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.

5. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:

- 1) nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych,
- 2) urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
- 3) wiat przystankowych, jak i elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, o których mowa w rozdz. V.

6. Obiekty, o których mowa w ust. 5, lokalizować wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

7. Przy przebudowie dróg w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zieleń wysoką, zlokalizowaną w obrębie linii rozgraniczających.

8. Nową zieleń kształtować zgodnie z warunkami określonych w rozdz. V.

§ 28. 1. Następujące tereny i elementy zagospodarowania mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych:

- 1) tereny dróg ulic – oznaczone symbolem KD i KDW oraz inne drogi wewnętrzne, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
- 2) tereny sportu i rekreacji – oznaczone symbolem US,
- 3) tereny rolnicze – oznaczone symbolem R,
- 4) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL, z wykorzystaniem wewnętrznych dróg leśnych, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę terenów leśnych.

§ 29. 1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów gospodarczych.

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej: 1 m.p./1 mieszkanie,
- 2) na potrzeby obiektów produkcji: 1 m.p./80m² p.u.,
- 3) na potrzeby usług:
 - a) obiekty handlowe: 1 m.p./60 m² p.u.,
 - b) biura: 1 m.p./50 m² p.u.,
 - c) obiekty gastronomii, kluby: 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych/usługowych,
 - d) usługi turystyczne: 1 m.p./6 łóżek,
 - e) obiekty usługowe pozostałe: 1 m.p./40 m² p.u.

3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.

§ 30. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o wodociąg grupowy, zasilany przez SUW Szczepanów.

2. Do czasu realizacji docelowego systemu zaopatrzenia w wodę dopuszcza się funkcjonowania systemu w oparciu o SUW Cesarzowice.

3. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków (K3), funkcjonujący w oparciu o następujące elementy:

- 1) sieci kanalizacyjne – kanały sanitarne (istniejące i projektowane), usytuowane w ciągach dróg lub poza nimi, zgodnie z programem i planem rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej (koncepcją programową gospodarki ściekowej),
- 2) sieci kanalizacyjne wsi Cesarzowice, Ciechów i Chwalimierz,
- 3) miejską oczyszczalnię ścieków w Środzie Śląskiej.

4. Do czasu realizacji docelowego zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków, dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez grupowe indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gromadzenie ścieków w osadnikach bezodpływowych, na warunkach ustalonych w przepisach szczególnych.

5. Plan ustala odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istniejących cieków wodnych – zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:

- 1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
- 2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.

7. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze wsi, z uwzględnieniem następujących urządzeń:

- 1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),
- 2) stacji transformatorowych,
- 3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przyłączeniami.

8. Plan dopuszcza dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem sieci. Przyłączenie obiektów powinno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.

9. Plan ustala ogrzewanie obiektów w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

10. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Istniejące linie do zachowania.

§ 31. 1. Ustala się budowę nowej oraz rozbudowę i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej pod potrzeby adaptowanej i nowej zabudowy.

2. Ustala się rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej (Ø 40–Ø 80) w rejonie projektowanej nowej zabudowy, w tym w ciągach projektowanych dróg.

3. Ustala się budowę kanalizacji sanitarnej (Ø 200–Ø 300), w rejonie istniejącej i projektowanej nowej zabudowy, w tym w ciągu projektowanych i istniejących dróg.

4. Schemat przebiegu sieci zawierają rysunki planu.

5. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji wino nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.

6. W obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B” wyklucza się lokalizację nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych (przesyłowych i dystrybucyjnych).

7. Podlegające modernizacji i przebudowie istniejące napowietrzne sieci, zlokalizowane w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, zastąpić liniami kablowymi ziemnymi.

8. Stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolno stojące budowle lub jako urządzenia wbudowane w budynki usługowe. Ustala się możliwość lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.

9. Orientacyjną lokalizację nowych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu.

10. Dopuszcza się dodatkowe stacje transformatorowe na terenach oznaczonych symbolem U, MNU, i innych, stosownie do potrzeb poszczególnych odbiorców.

11. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

12. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać w stosownych urządzeniach. W przypadku stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.

13. Urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 32. 1. Ustala się następujące ogólne zasady budowy i przebudowy systemów infrastruktury technicznej:

1) układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć,

2) nowe odcinki sieci (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów, sieci gazowej, elektroenergetycznej dystrybucyjnej sn/nn oraz telekomunikacyjnej) należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza terenami dróg – w obszarze wszystkich funkcji, wyznaczonych w ustaleniach planu, jeżeli przebiegi te wynikają z:

a) ustaleń właściwych programów i koncepcji rozwoju poszczególnych sieci infrastruktury,

b) warunków terenowych i ukształtowania terenu oraz potrzeby zgodnego z wymogami technicznymi poprowadzenia sieci.

2. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi – wyznaczonych w ustaleniach szczegółowych – dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących obszar wsi i gminy.

3. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi.

4. Lokalizacja sieci poza obszarem dróg, na terenach wszystkich funkcji określonych w ustaleniach planu, wymaga zgody właściciela terenu i zarządcy sieci.

§ 33. 1. W obszarze planu znajduje się elektroenergetyczna linia przesyłowa/dystrybucyjna 110 kV.

2. Przebieg linii 110 kV wraz z pasem technologicznym, o szerokości 40 m (po 20 m od osi linii w obu kierunkach), oznaczono na rysunkach planu.

3. W pasie technologicznym linii 110 kV ustala się następujące warunki zagospodarowania i użytkowania jego terenów:

1) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i jego bezpośredniego sąsiedztwa powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,

2) zieleni wysoką można lokalizować w odległości 16,5 m od osi linii, w uzgodnieniu z właścicielem linii,

3) w ciągu istniejącej linii 110 kV i oznaczonego pasa technologicznego wyklucza się budowę linii 220 kV,

4) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego bezpośrednim sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,

5) dopuszcza się eksploatację i odbudowę istniejącej linii 110 kV.

§ 34. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turbin wiatrowych.

2. Niekonwencjonalne źródła energii nie mogą powodować konfliktu z podstawowym przeznaczeniem terenu, ustalonym w planie; a parametry tych urządzeń – powierzchnia zabudowy i wysokość – muszą odpowiadać wymogom określonym dla danego terenu.

Rozdział 7

Ustalenia szczegółowe

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU – 10MNU ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej (tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego);
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – istniejącej,
 - b) tereny zabudowy zagrodowej,
 - c) obiekty produkcyjne i aktywności gospodarczej,
 - d) tereny zieleni urządzonej,
 - e) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - f) infrastruktura drogowa;
- 3) wyklucza się lokalizację obiektów produkcyjnych i aktywności gospodarczej oraz obiektów produkcji rolnej mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; uciążliwości dopuszczonych obiektów produkcyjnych i aktywności gospodarczej oraz obiektów produkcji rolnej nie mogą przekraczać granic działki, na której zostały zlokalizowane;
- 4) przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny zabudowy zagrodowej może zajmować nie więcej niż 35% powierzchni terenu;
- 5) przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny obiektów produkcyjnych i aktywności gospodarczej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni terenu;
- 6) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,30;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe;
- 3) drzewa pomnikowe oznaczono na rysunku planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) budynki istniejące do zachowania i adaptacji, w tym budynki zabytkowe, oznaczono na rysunku planu;
- 2) budynki nieoznaczone na rysunku planu jako „budynki istniejące do zachowania i adaptacji” mogą zostać wyburzone bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu;

- 3) w przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy od strony drogi wyznaczają:
 - a) na terenach zainwestowanych: elewacje frontowe istniejących budynków najbliższych lokalizacji,
 - b) na terenach niezainwestowanych: przepisy odrębne;
- 4) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 5) dopuszcza się podniesienie wysokości elewacji, okapu i kalenicy budynków niezabytkowych pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości określonej dla zabudowy projektowanej, określonych w ust. 5;
- 6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 7) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zachować historyczny układ przestrzenny zespołów budowlanych wsi,
 - b) zachować istniejący układ zagród z niezabudowanymi ich wnętrzami,
 - c) nowe budynki należy lokalizować w nawiązaniu do kompozycji układu zabudowy wsi, z zachowaniem określonej w planie linii zabudowy oraz terenów zieleni wewnętrznej,
 - d) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych),
 - e) budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg/równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
 - f) otoczenia budynków oraz wnętrza zespołów budowlanych przez nie tworzone należy przekształcać i zagospodarowywać zielenią urządzoną i przydomowym zagospodarowaniem, właściwym dla funkcji działki i zabudowy,
 - g) zachować i przebudować ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, dostosowując ich nawierzchnię do zabytkowego charakteru zabudowy, głównie poprzez wprowadzenie bruku i innych naturalnych nawierzchni,
 - h) poszczególne zagrody/zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni,
 - i) silosy lokalizować na zapleczu działki/w głębi działki, w miejscach zastłoniętych zabudową,
 - j) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;
- 8) ustala się następujące warunki prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych oraz budynkach ukształtowanych zgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
 - a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,

- b) zachować/odtworzyć historyczne pokrycie dachu (dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego lub łupek) oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,
 - c) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,
 - d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
 - e) wprowadzić/przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wyklucza się podział międzyszybowy),
 - f) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku,
 - g) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy/przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
 - h) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
 - i) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej, takie jak, balkony, kolumny i inne,
 - j) w ukształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym ukształtowaniem budynku i jego walorami materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych oraz wszelkie instalacje umieszczone na ścianach elewacji, w tym wentylacyjne;
- 9) w budynkach zabytkowych zdegradowanych architektonicznie, przebudowanych niezgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej i z naruszeniem wartości zabytkowych oraz architektonicznych, odtworzyć i przywrócić nieistniejące elementy architektonicznego ich ukształtowania, podlegające ochronie;
- 10) ustala się następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych/budynków ukształtowanych niezgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
- a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej, określonych poprzez elementy architektonicznego ich ukształtowania, które podlegają ochronie,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej, takie jak balkony i kolumny,
 - c) rzut budynku wolno stojącego ukształtować jako prostokątny przy zachowaniu minimalnych dopuszczalnych proporcji boków 1 : 1,5,
 - d) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane,
 - e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality, ganki, przedsionki, strefy wejściowe) rozbudowanego rzutu budynku, poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi, deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji), innych elementów detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej;
- 11) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) przy budynkach dysharmonijnie ukształtowanych/zdegradowanych technicznie budynkach o funkcjach pomocniczych, zachować warunki kształtowania jak dla nowej zabudowy, określone w niniejszym paragrafie;
- 12) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
- a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12°–35°,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,
 - d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych,
 - e) budynki lokalizować na zapleczu działki/w głębi działki, w miejscach osłoniętych zabudową lub zielenią;
- 13) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki elewacji:
- a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych,
 - c) uwzględnić zabytkowy charakter zabudowy i rodzaj stosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych;
- 14) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń zawarte są w rozdz. V.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) usytuowanie linii zabudowy określa rysunek planu;
- 2) charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta; dopuszcza się zespoły budowlane zabudowy zagrodowej o charakterystycznych dla wsi układach – półotwartych lub zamkniętych,
- 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
 - a) mieszkaniowej: 0,30,
 - b) pozostałych funkcji: 0,60;
- 4) maksymalna wysokość okapu/elewacji:
 - a) budynków istniejących – istniejąca do zachowania (z możliwością podwyższenia zgodnie z ustaleniami planu),
 - b) budynków projektowanych: 6,5 m;
- 5) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków istniejących: istniejąca do zachowania (z możliwością podwyższenia zgodnie z ustaleniami planu),
 - b) budynków projektowanych mieszkaniowych jednorodzinnych: 9,0 m,
 - c) budynków projektowanych pozostałych funkcji: 11,0 m;
- 6) maksymalna wysokość okapu lub elewacji/gzymsu obiektów o funkcjach pomocniczych: 5,5 m;
- 7) maksymalna wysokość urządzeń i budowli rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m;
- 8) dach:
 - a) stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy, dwuspadowy, dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - b) dopuszcza się dach pulpitowy i dwuspadowy symetryczny na obiektach pomocniczych;
- 9) kąt nachylenia połąci dachu:
 - a) budynków zabytkowych – istniejący do zachowania; dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - b) budynków projektowanych: 38°–45°;
- 10) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego (zaleca się dachówkę karpiówkę);
- 11) proponowany przebieg kalenicy oznaczono na rysunku planu.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały;
- 2) zachować parametry działek określone w pkt 5;
- 3) pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych oraz potrzeb techniczno-użytkowych, mniejszych od określonych w pkt 5;
- 4) dopuszcza się zachowanie podziałów działek zabudowanych pod warunkiem, że ich granice zapewniają zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem ustalonym w planie;
- 5) ustala się następujące parametry działek:
 - a) minimalna pow. dz. pod zabudowę mieszkaniową:
 - wolno stojącą: 1000 m²,

- bliźniaczą: 600 m²,
- b) minimalna pow. dz. pod zabudowę zagrodową: 3000 m²,
- c) minimalna pow. dz. pod zabudowę usługową: 2000 m²,
- d) minimalna pow. dz. pod zabudowę o innych odpuszczonych funkcjach (z wyjątkiem infrastruktury): 700 m²,
- e) minimalna szer. dz.: 25 m (z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej),
- f) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70°–90°.

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11MNU – 21MNU ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny zieleni urządzonej,
 - b) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - c) infrastruktura drogowa.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 2) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 3) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - a) budynki należy lokalizować z zachowaniem określonej w planie linii zabudowy oraz terenów zieleni wewnętrznej,
 - b) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych),
 - c) budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg/równolegle lub prostopadle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
 - d) otoczenia budynków oraz wnętrza zespołów budowlanych przez nie tworzone należy zagospodarowywać zielenią urządzoną i przydomowym zagospodarowaniem, właściwym dla funkcji działki i zabudowy,

- e) tereny zieleni należy formować jako założenia o swobodnych układach kompozycyjnych,
 - f) poszczególne zagrody/zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni,
 - g) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;
- 4) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
- a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - c) rzut budynku wolno stojącego ukształtować jako prostokątny,
 - d) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane,
 - e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe), rozbudowanego rzutu budynku, poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi, deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji), innych elementów detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, przeszklonych elewacji, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej;
- 5) dopuszcza się dachy czterospadowe pod warunkiem, że długość kalenicy wynosić będzie co najmniej 65% długości budynku;
- 6) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
- a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12° – 35° ,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,
 - d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych;
- 7) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki elewacji:
- a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych;
- 8) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące pa-
- rametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) usytuowanie linii zabudowy – określa rysunek planu;
 - 2) charakter zabudowy: wolnostojąca/zwarta; dopuszcza się zespoły budowlane o charakterystycznych dla wsi układach – otwartych lub zamkniętych;
 - 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
 - a) mieszkaniowej: 0,25,
 - b) pozostałych funkcji: 0,30;
 - 4) maksymalna wysokość okapu:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 4,0 m,
 - b) budynków pozostałych funkcji: 6,0 m;
 - 5) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 9,0 m,
 - b) budynków pozostałych funkcji: 11,0 m;
 - 6) maksymalna wysokość okapu lub elewacji/gzymsu obiektów o funkcjach pomocniczych: 4,5 m;
 - 7) dach:
 - a) stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy,
 - b) dopuszcza się dach pulpitowy lub dwuspadowy symetryczny na obiektach pomocniczych,
 - c) dopuszcza się dach czterospadowy na warunkach ustalonych w planie;
 - 8) kąt nachylenia połaci dachu: 38° – 45° ;
 - 9) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna/betonowa koloru czerwonego/ceglanego (zaleca się dachówkę karpiówkę);
 - 10) proponowany układ kalenicy – oznaczony na rysunku planu.
6. Na terenach o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
- 1) zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały;
 - 2) zachować parametry działek określone w pkt 5;
 - 3) pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych oraz potrzeb techniczno-użytkowych, mniejszych od określonych w pkt 5;
 - 4) terenom działek rolniczych, z części których wydzielono tereny oznaczone symbolem MNU, zapewnić dostęp do dróg publicznych;
 - 5) ustala się następujące parametry podziału na działki pod zabudowę:
 - a) minimalna pow. dz. pod zabudowę mieszkalną jednorodziną:
 - wolno stojącą: 1000 m²,
 - bliźniaczą: 600 m²,
 - b) minimalna pow. dz. pod budynek usługowy: 2000 m²,
 - c) minimalna szer. dz.: 25 m (z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej),
 - d) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65° – 90° .

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM – 4RM ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - b) infrastruktura drogowa;
- 3) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć produkcji rolnej mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Uciążliwości obiektów produkcji rolnej nie mogą przekraczać granic działki na której zostały zlokalizowane.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35,;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) budynki istniejące do zachowania i adaptacji, w tym budynki zabytkowe, oznaczono na rysunku planu;
- 2) budynki nieoznaczone na rysunku planu jako „budynki istniejące do zachowania i adaptacji” mogą zostać wyburzone bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu;
- 3) w przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na rysunku planu, nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi wyznaczają:
 - a) na terenach zainwestowanych: elewacje frontowe istniejących budynków,
 - b) na terenach niezainwestowanych: przepisy odrębne;
- 4) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 5) dopuszcza się podniesienie wysokości elewacji, okapu i kalenicy budynków niezabytkowych pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości określonej dla zabudowy projektowanej, określonych w ust. 5;
- 6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 7) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zachować historyczny układ przestrzenny zespołów budowlanych wsi,
 - b) zachować istniejący układ zagród z niezabudowanymi ich wnętrzami,
 - c) nowe budynki należy lokalizować w nawiązaniu do kompozycji układu zabudowy wsi,

z zachowaniem określonej w planie linii zabudowy oraz terenów zieleni wewnętrznej,

- d) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych),
 - e) budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg/równolegle lub prostopadle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
 - f) otoczenia budynków oraz wnętrza zespołów budowlanych przez nie tworzone, należy zagospodarowywać zielenią urządzoną i przydomowym zagospodarowaniem, właściwym dla funkcji działki i zabudowy,
 - g) zachować i przebudować ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, dostosowując ich nawierzchnię do zabytkowego charakteru zabudowy, głównie poprzez wprowadzenie bruku i innych naturalnych nawierzchni,
 - h) poszczególne zagrody/zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni,
 - i) silosy lokalizować na zapleczu działki/w głębi działki, w miejscach zastłoniętych zabudową,
 - j) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;
- 8) ustala się następujące warunki prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) oraz prace konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych oraz budynkach ukształtowanych zgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
- a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,
 - b) zachować/odtworzyć historyczne pokrycie dachu (dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego lub łupek) oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,
 - c) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,
 - d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
 - e) wprowadzić/przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wyklucza się podział międzyszybowy),
 - f) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku,
 - g) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy/przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),

- h) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
 - i) wykluczyć elementy architektonicznego kształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - j) w kształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym kształtowaniem budynku i jego walorami materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych oraz wszelkie instalacje umieszczone na ścianach elewacji, w tym wentylacyjne;
- 9) w budynkach zabytkowych zdegradowanych architektonicznie, przebudowanych niezgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej i z naruszeniem wartości zabytkowych oraz architektonicznych, odtworzyć i przywrócić nieistniejące elementy architektonicznego ich kształtowania, podlegające ochronie;
- 10) ustala się następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych/budynków kształtowanych niezgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
- a) bryłę i detal architektoniczny kształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków kształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej, określonych poprzez elementy architektonicznego ich kształtowania, które podlegają ochronie,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego kształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - c) rzut budynku wolno stojącego kształtować jako prostokątny przy zachowaniu minimalnych dopuszczalnych proporcji boków 1 : 1,5,
 - d) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane,
 - e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe), rozbudowanego rzutu budynku, poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi, deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji), innych elementów detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamienniarne lub z cegły klinkierowej,
 - f) dopuszcza się dachy czterospadowe pod warunkiem, że długość kalenicy wynosić będzie co najmniej 65% długości budynku;
- 11) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) przy budynkach dysharmonijnie kształtowanych/zdegradowanych technicznie budynkach o funkcjach pomocniczych, zachować warunki kształtowania jak dla nowej zabudowy, określone w niniejszym paragrafie;
- 12) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
- a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12°–35°,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 35% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,
 - d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych;
- 13) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki elewacji:
- a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego kształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych;
- 14) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) usytuowanie linii zabudowy – określa rysunek planu;
 - 2) charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta; dopuszcza się zespoły budowlane zabudowy zagrodowej o charakterystycznych dla wsi układach – półotwartych lub zamkniętych;
 - 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
 - 4) maksymalna wysokość okapu/elewacji:
 - a) budynków istniejących – istniejąca do zachowania (z możliwością podwyższenia zgodnie z ustaleniami planu),
 - b) budynków projektowanych: 6,0 m;
 - 5) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków istniejących – istniejąca do zachowania (z możliwością podwyższenia zgodnie z ustaleniami planu),
 - b) budynków projektowanych mieszkaniowych jednorodzinnych: 9,0 m,
 - c) budynków projektowanych pozostałych funkcji: 11,0 m;
 - 6) maksymalna wysokość okapu lub elewacji/gzymsu obiektów o funkcjach pomocniczych: 5,5 m;
 - 7) maksymalna wysokość urządzeń i budowli rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m;
 - 8) dach:
 - a) stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy,
 - b) dopuszcza się dach pulpitowy i dwuspadowy symetryczny na obiektach pomocniczych;
 - 9) kąt nachylenia połaci dachu:
 - a) budynków zabytkowych: istniejący do zachowania, dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwotnym,
 - b) budynków pozostałych: 38°–45°;

10) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały;
- 2) zachować parametry działek określone w pkt 5;
- 3) pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych oraz potrzeb techniczno-użytkowych, mniejszych od określonych w pkt 5;
- 4) dopuszcza się zachowanie podziałów działek zabudowanych pod warunkiem, że ich granice zapewniają zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem ustalonym w planie;
- 5) ustala się następujące parametry działek:
 - a) minimalna pow. dz.: 3000 m²,
 - b) minimalna szer. dz.: 25 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65°–90°.

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5RM – 9RM ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - b) infrastruktura drogowa;
- 3) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć produkcji rolnej mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; uciążliwości obiektów produkcji rolnej nie mogą przekraczać granic działki na której zostały zlokalizowane;
- 4) na terenach 8 i 9RM dopuszcza się budowę nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 2) wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy działki budowlanej i przy granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

3) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- a) budynki należy lokalizować z zachowaniem określonej w planie linii zabudowy,
- b) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych),
- c) budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg/równoległe lub prostopadłe do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
- d) otoczenia budynków oraz wnętrza zespołów budowlanych przez nie tworzone należy zagospodarowywać zielenią urządzoną i przydomowym zagospodarowaniem, właściwym dla funkcji działki i zabudowy,
- e) tereny zieleni należy formować jako założenia o swobodnych układach kompozycyjnych,
- f) silosy lokalizować na zapleczu działki/w głębi działki, w miejscach zasłoniętych zabudową,
- g) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;

4) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

- a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
- b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
- c) rzut budynku wolno stojącego ukształtować jako prostokątny,
- d) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane,
- e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe), rozbudowanego rzutu budynku, poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi, deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji), innych elementów detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, przeszklonych elewacji;
- 5) dopuszcza się dachy czterospadowe pod warunkiem, że długość kalenicy wynosić będzie co najmniej 65% długości budynku;
- 6) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
 - a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12°–35°,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 35% powierzchni zabudowy

wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,

d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych;

7) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki elewacji:

a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,

b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie linii zabudowy – określa rysunek planu;

2) charakter zabudowy: wolno stojąca lub zwarta; się zespoły budowlane zabudowy zagrodowej o charakterystycznych dla wsi układach – półotwartych lub zamkniętych;

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;

4) maksymalna wysokość okapu:

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 4,0 m,

b) budynków pozostałych funkcji: 6,5 m;

5) maksymalna wysokość kalenicy:

a) budynków i mieszkalnych jednorodzinnych: 9,0 m,

b) budynków pozostałych funkcji: 11,0 m;

6) maksymalna wysokość okapu lub elewacji/gzymsu obiektów o funkcjach pomocniczych: 5,5 m;

7) maksymalna wysokość urządzeń i budowli rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m;

8) dach:

a) stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy,

b) dopuszcza się dach pulpitowy i dwuspadowy symetryczny na obiektach pomocniczych,

c) dopuszcza się dach czterospadowy na warunkach ustalonych w planie,

d) kąt nachylenia połaci dachu: 35°–45°,

e) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka koloru czerwonego/ceglanego.

6. Na terenie o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały;

2) zachować parametry działek określone w pkt 4;

3) pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi dopuszcza się wydzielanie działek o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych oraz potrzeb techniczno-użytkowych, mniejszych od określonych w pkt 4;

4) ustala się następujące parametry działek:

a) minimalna pow. dz.: 3000 m²,

b) minimalna szer. dz.: 35 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70°–90°.

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej – kościół par. p.w. św. Marcina;

2) przeznaczenie uzupełniające terenu:

a) tereny zieleni urządzonej,

b) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,

c) infrastruktura drogowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) drzewo pomnikowe oznaczono na rysunku planu;

2) zapewnić bezpieczne odległości obiektów infrastruktury technicznej i drogowej od systemu korzeniowego drzewa.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdziale IV.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) teren podlega rewaloryzacji,

b) zachować historyczny układ przestrzenny (poszczególne historyczne elementy układu oraz zasady ich rozplanowanie i kompozycji),

c) zachować i przebudować historyczne ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, dostosowując ich nawierzchnię do zabytkowego charakteru zabudowy, głównie poprzez wprowadzenie bruku i innych naturalnych nawierzchni,

d) układ zieleni dostosować do wartości kompozycji układu i zasad rozplanowania jego elementów,

e) wykluczyć napowietrzne sieci infrastruktury technicznej (w tym kablowe) oraz urządzenia i kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące warunki prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych:

a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,

b) zachować/odtworzyć historyczne pokrycie dachu oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,

c) dopuszcza się stosowanie formy i pokrycia dachu zgodnie z historycznym pierwowzorem,

d) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,

e) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,

f) wprowadzić/przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej;

- 3) w budynkach zabytkowych zdegradowanych/ przebudowanych niezgodnie z wymogami konserwatorskimi przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku z zachowaniem warunków określonych w planie;
- 4) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy;
- 5) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki elewacji:
 - a) stosować kolorystykę opartą na badaniach stratygraficznych,
 - b) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - c) uwzględnić zabytkowy charakter zabudowy i rodzaj stosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych;
- 6) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta;
- 2) maksymalna wysokość okapu: istniejąca do zachowania;
- 3) maksymalna wysokość kalenicy: istniejąca do zachowania;
- 4) dach: istniejący do zachowania/dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwotnym wzorem;
- 5) kąt nachylenia połaci dachu: istniejący do zachowania/dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwotnym wzorem;
- 6) materiały pokrycia dachu stromeego: dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego lub inne pokrycie zgodne z historycznym pierwotnym wzorem.

6. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - b) tereny zieleni urządzonej,
 - c) zabudowa mieszkaniowa;
- 3) teren przeznaczony jest pod usługi, o których mowa w § 3 pkt 8 lit. a;
- 4) zabudowa mieszkaniowa może zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,25;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usłu-

gowe lub teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) budynki istniejące do zachowania i adaptacji, w tym budynki zabytkowe, oznaczono na rysunku planu;
- 2) budynki nieoznaczone na rysunku planu jako „budynki istniejące do zachowania i adaptacji” mogą zostać wyburzone bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu;
- 3) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 4) dopuszcza się podniesienie wysokości elewacji, okapu i kalenicy budynków niezabytkowych pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości określonej dla zabudowy projektowanej, określonych w ust. 5;
- 5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 6) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - a) nowe budynki należy lokalizować w nawiązaniu do kompozycji układu zabudowy,
 - b) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych),
 - c) zachować i przebudować ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, dostosowując ich nawierzchnię do zabytkowego charakteru zabudowy, głównie poprzez wprowadzenie bruku i innych naturalnych nawierzchni,
 - d) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;
- 7) ustala się następujące warunki prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) oraz prace konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych oraz budynkach ukształtowanych zgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
 - a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,
 - b) zachować/odtworzyć historyczne pokrycie dachu oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,
 - c) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,

- d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
 - e) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku,
 - f) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy/przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie,
 - g) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
 - h) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - i) w ukształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym ukształtowaniem budynku materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych oraz wszelkie instalacje umieszczane na ścianach elewacji, w tym wentylacyjne i TV;
- 8) w budynkach zabytkowych zdegradowanych architektonicznie, przebudowanych niezgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej i z naruszeniem wartości zabytkowych oraz architektonicznych, odtworzyć i przywrócić nieistniejące elementy architektonicznego ich ukształtowania, podlegające ochronie;
- 9) ustala się następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych/budynków ukształtowanych niezgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
- a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - c) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane;
- 10) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) przy budynkach dysharmonijnie ukształtowanych/zdegradowanych technicznie budynkach o funkcjach pomocniczych, zachować warunki kształtowania jak dla nowej zabudowy, określone w niniejszym paragrafie;
- 11) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
- a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12°–35°,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,
 - d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych,
 - e) budynki lokalizować na zapleczu działki/w głębi działki, w miejscach osłoniętych zabudową lub zielenią;
- 12) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V;
- 13) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych,
 - c) uwzględnić zabytkowy charakter zabudowy i rodzaj stosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta;
 - 2) maksymalna wysokość okapu:
 - a) budynków istniejących: istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych: 6,5 m;
 - 3) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków istniejących: istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych: 11 m;
 - 4) maksymalna wysokość okapu lub elewacji/gzymsu obiektów o funkcjach pomocniczych: 4,5 m;
 - 5) dach:
 - a) stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy, dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem;
 - b) dopuszcza się dach pulpitowy i dwuspadowy symetryczny na obiektach pomocniczych;
 - 6) kąt nachylenia połaci dachu:
 - a) budynków istniejących zabytkowych: istniejący do zachowania; dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - b) budynków projektowanych: 35°–45°;
 - 7) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego (dopuszcza się karpiówkę) lub inne pokrycie zgodne z historycznym pierwowzorem.
6. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.
- § 41. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej;

- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
- a) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - b) tereny zieleni urządzonej;
- 3) teren przeznaczony jest pod usługi, o których mowa w § 3 pkt 9 lit. a);

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) ustala się następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku:
 - a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej/architektonicznej,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - c) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami, poziomych i pionowych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniach materiałowych – wynikających z cech architektonicznych zabudowy zabytkowej, innych elementy detalu, takich jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej;
- 3) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V;
- 4) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
 - a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta;
- 2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,9;
- 3) maksymalna wysokość okapu/elewacji:
 - a) budynków istniejących: istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych: 6,0 m;
- 4) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków istniejących: istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych: 9,0 m;
- 5) dach: stromy o symetrycznych układach połączy i kalenicy, dwuspadowy; dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem;

- 6) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna koloru czerwonego/cegłanego (dopuszcza się karpiówkę).

5. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 4U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych,
 - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejącej,
 - c) tereny zieleni urządzonej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni zieleni działki winien wynosić 0,35;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 - a) przy rozbudowie i lokalizacji zabudowy uwzględnić oznaczoną na rysunku planu linię zabudowy,
 - b) zlikwidować dysharmonijnie ukształtowaną tymczasową zabudowę gospodarczą oraz inne elementy budowli rolniczych i gospodarczych niedostosowane do walorów zabytkowych założenia,
 - c) poszczególne obiekty/zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni,
 - d) wprowadzić ciągi zieleni szpalerowej wzdłuż granic terenu oraz wzdłuż układu dróg;
- 3) ustala się następujące warunki prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych oraz prace konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych oraz budynkach ukształtowanych zgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
 - a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,
 - b) zachować/odtworzyć historyczne pokrycie dachu oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,

- c) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie – zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
 - e) wprowadzić/przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej,
 - f) rozbudowa może obejmować maksymalnie 15% pow. zabudowy budynku,
 - g) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy/przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
 - h) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
 - i) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - j) w ukształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym ukształtowaniem budynku materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych oraz wszelkie instalacje umieszczane na ścianach elewacji, w tym wentylacyjne i TV;
- 4) ustala się następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych / budynków ukształtowanych niezgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
- a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych,
 - b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
 - c) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) oraz tradycyjne materiały budowlane,
 - d) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe), rozbudowanego rzutu budynku, poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi, deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji), innych elementów detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, przeszklonych elewacji;
- 5) w budynkach zabytkowych zdegradowanych / przebudowanych niezgodnie z wymogami konserwatorskimi przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- 6) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
- a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12°–35°,
 - b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
 - c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce,
 - d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych,;
- 7) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku,
 - b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych,
- 8) zasady kształtowania nośników reklam oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. V.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) charakter zabudowy – wolno stojąca/zwarta;
 - 2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,40;
 - 3) maksymalna wysokość okapu/elewacji:
 - a) budynków istniejących zabytkowych – istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych – 6,0 m;
 - 4) maksymalna wysokość kalenicy:
 - a) budynków istniejących zabytkowych – istniejąca do zachowania,
 - b) budynków projektowanych – 11,0 m;
 - 5) dach:
 - a) budynków istniejących zabytkowych - istniejący do zachowania/dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - b) budynków projektowanych – stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy;
 - 6) kąt nachylenia połaci dachu:
 - a) budynków istniejących zabytkowych – istniejący do zachowania/dopuszcza się przebudowę zgodnie z historycznym pierwowzorem,
 - b) budynków projektowanych – 35°–45°;
 - 7) materiały pokrycia dachu stromego – dachówka koloru czerwonego/ceglanego lub inne pokrycie zgodne z historycznym pierwowzorem.
6. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462. .2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 42)
- § 43. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych;
- 3) przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny turystyki i infrastruktury technicznej może zajmować nie więcej niż 10% powierzchni terenu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,25;
- 2) teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- 3) zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących warunków:
 - a) układy kompozycyjne kształtować jako swobodne/krajobrazowe, wzorowane na naturalnych układach, z udziałem drzew i zieleni niskiej,
 - b) wzdułuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić układy szpalerowe,
 - c) roślinność gatunkowo różnicować ze względu na wysokość, pokrój, walory ozdobne oraz zmienne właściwości w ciągu roku.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) budynki usytuować na działkach w nawiązaniu do układu dróg/równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczających dróg;
- 2) na działce może znajdować się więcej niż jeden budynek;
- 3) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 4) zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji budowlanej w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i kąta nachylenia połaci dachu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) usytuowanie linii zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) charakter zabudowy: wolno stojąca lub zwarta;
- 3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,15;
- 5) maksymalna wysokość okapu/elewacji: 5,5 m;
- 6) maksymalna wysokość kalenicy: 12,0 m;
- 7) dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy;
- 8) kąt nachylenia połaci dachu: 35°–45°;
- 9) materiały pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna / betonowa koloru czerwonego/ceglanego.

6. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.

§ 44. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny cmentarzy;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny zieleni urządzonej,
 - b) tereny infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdziale IV,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.

4. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – granice nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem.

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych – dystrybucyjne i przesyłowe),
 - b) tereny lasów,
 - c) tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy),
 - d) drogi wewnętrzne/infrastruktura drogowa – rolne i leśne – z możliwością adaptacji na szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) zasady ochrony drzew, w tym alej i szpalerów, oraz warunki ich usunięcia, określają przepisy odrębne;
- 2) celem ochrony drzew, ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości co najmniej 2 m od pnia drzewa,
 - b) zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej;
- 2) zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji:
 - a) budynków, w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną,
 - b) barakowozów oraz obiektów kontenerowych i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 - c) obiektów infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 3,5 m, z wyjątkiem słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz wszelkich urządzeń i sieci telekomunikacyjnych;
 - d) turbin wiatrowych.

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2R ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych – dystrybucyjne i przesyłowe),
 - b) tereny lasów,
 - c) tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy),
 - d) drogi wewnętrzne/infrastruktura drogowa – rolne i leśne – z możliwością adaptacji na szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) zasady ochrony drzew, w tym alej i szpalerów, oraz warunki ich usunięcia, określają przepisy odrębne;
- 2) celem ochrony drzew, ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości co najmniej 2 m od pnia drzewa,
 - b) zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych; dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej;

2) zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne;

3) ustala się zakaz lokalizacji:

- a) budynków, w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną,
- b) barakowozów oraz obiektów kontenerowych i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
- c) turbin wiatrowych.

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych – dystrybucyjne i przesyłowe),
 - b) tereny rolnicze,
 - c) tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy i inne),
 - d) drogi wewnętrzne;
- 3) dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) zapewnić ochronę stanowisk roślin prawnie chronionych i zwierząt;
- 2) podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę;
- 3) sposób zagospodarowania i ochrony lasów określają przepisy odrębne oraz Plan Urządzenia Lasu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o lasach oraz Plan Urządzenia Lasu;
- 2) wyklucza się lokalizacji budynków i budowli, z wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przepisach odrębnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy/tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy.

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Ws ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny wód powierzchniowych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych – dystrybucyjne i przesyłowe).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy,;
- 2) zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych; wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. IV.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują zasady lokalizacji urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
- 2) budynek ukształtować/przebudować w nawiązaniu do lokalnej tradycji budowlanej.

§ 50. 1. Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD Z – droga zbiorcza 1/2 (droga powiatowa nr 2020) wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających:
 - a) w granicach terenu zabudowanego wsi: w granicach istniejącego pasa drogowego (w obecnych granicach władania),
 - b) poza terenem zabudowanym – 20 m;
- 2) w pasie drogowym poza obszarem zabudowy należy lokalizować:
 - a) jezdnię,
 - b) pasy zieleni/pobocza,
 - c) ścieżkę rowerową;
- 3) elementy przekroju drogowego realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w terenie zabudowanym wsi dopuszcza się przekrój uliczny;
- 5) w przekroju ulicznym należy lokalizować:
 - a) jezdnię,
 - b) jednostronny chodnik,
 - c) ścieżkę rowerową;
- 6) dopuszcza się lokalizację/wytyczenie dodatkowego chodnika, w przypadku uzyskania odpowiednich warunków terenowych.

§ 51. 1. Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KD D i 3KD D – droga dojazdowa 1/2 wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających:
 - a) w granicach terenu zabudowanego wsi: w granicach istniejącego pasa drogowego (zgodnie z obecnym stanem władania),
 - b) poza terenem zabudowanym – 12 m;
- 2) elementy przekroju drogowego realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w terenie zabudowanym wsi dopuszcza się przekrój uliczny;
- 4) w przekroju ulicznym należy lokalizować:
 - a) jezdnię,
 - b) jednostronny chodnik;
- 5) dopuszcza się lokalizację/wytyczenie dodatkowego chodnika i ścieżkę rowerową, w przypadku uzyskania odpowiednich warunków terenowych.

§ 52. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KD D – 11KD D – droga dojazdowa (1/2 lub 1/1) wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – minimalna 10 m;
- 2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
- 3) w granicach terenu zabudowanego wsi dopuszcza się szerokość drogi w liniach rozgraniczających w granicach istniejącego pasa drogowego.

§ 53. 1. Dla terenu dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – droga wewnętrzna pieszo-jezdna wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 4,5;
- 3) zaleca się – w zależności od potrzeb i możliwości terenowych – wydzielenie:
 - a) chodnika/chodnika ze ścieżką rowerową,
 - b) pasów postojowych,
 - c) pasów zieleni.

Rozdział 8

Przepisy końcowe


§ 54. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 55. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Sozański

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.462.2011.SS1 z dnia 11 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na fragment załącznika graficznego odnoszący się do terenów oznaczonych symbolem 4U)



**Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/40/
/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 27 kwietnia 2011 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie uwag wniesionych
do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin**

1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin w dniach od 19 stycznia do 15 lutego 2010r. wpłynęły uwagi, które zostały uwzględnione przez Burmistrza Środy Śląskiej.

2. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin w dniach do 15 lutego 2011 r. do 15 marca 2011 r., wpłynęły następujące uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Środy Śląskiej:

Lp.	Wnoszący uwagę	Treść uwagi	Rozstrzygnięcie
1.	Kazimierz Koziół Kulin 47 55-300 Środa Śląska	Wniosek o przekształcenie działki nr 179 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.	Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu na brak zgodności ze SUIKZP. Zgodnie z ustaleniami studium teren zakwalifikowany został jako tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy związanej z produkcją rolną.
2.	Łukasz Buczkowski Kulin 3 55-300 Środa Śląska	Wniosek o przeznaczenie działki nr 121 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.	Uwaga nieuwzględniona. Działka nie była objęta (na etapie sporządzenia projektu planu) wnioskiem właściciela w sprawie przeznaczenie działki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenie dotychczasowe – obejmujące przeznaczenie pod zabudowę zagrodową (RM) – było przedmiotem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko oraz opiniowania i uzgadniania. Tak znaczna zmiana przeznaczenia terenu wymaga powtórzenia, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa, całej procedury opracowania projektu planu. Zgodnie z zamierzeniami władz gminy, nie przewiduje się zapewnienia obsługi terenu w zakresie infrastruktury.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/40/
/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 27 kwietnia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin, po stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu:

- rozbudowę sieci infrastruktury technicznej,
- rozbudowę i modernizację istniejących dróg.

Inwestycje, o których mowa wyżej, mogą być finansowane ze środków budżetowych. Przyjmuje się, że gmina w miarę możliwości będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł, zasady finansowania ww. zadań zmieniają się odpowiednio do uzyskanych funduszy

3628

**UCHWAŁA NR 62/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych,
nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węgliniec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 ust. 2 dodaje się punkty „d” i „e” o następującej treści:
 - d) „prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkolnych”,
 - e) „prowadzenie kotłowni dla wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne”.
- 2) w § 3 dodaje się ustępy 5, 6 i 7 o następującej treści:
 - „5. W przypadkach, w których stosowanie preferencyjnych stawek czynszu, będzie stanowić pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UEL 2006 r. Nr 379, poz. 35).
 - „6. Łączna wartość pomocy de minimis ustalona na podstawie niniejszej uchwały kumuluje się z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną przez dany podmiot w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych.
 - „7. W celu uzyskania pomocy de minimis podmiot ubiegający się o jej udzielenie winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-

powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311).

- 3) Zmienia się treść § 4, który otrzymuje następującą treść: „Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec może stosować ulgi i zwolnienia od minimalnych stawek czynszu na zasadach określonych w § 3 ust. 5–7.”.

§ 2. W załączniku do uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się punkt IVa. o brzmieniu: „Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkolnych – 0,10 zł m² p.u./m-c”
- b) dodaje się punkt IVb o brzmieniu: „Budynki i pomieszczenia wraz z przynależnym gruntem z przeznaczeniem na prowadzenie kotłowni dla wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne – 0,10 zł m² p.u./m-c”

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady:
Waldemar Błaściak

3629

**UCHWAŁA NR X/154/11
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Długoleka zalicza się do kategorii dróg gminnych:

- 1) ulica Ogrodowa (na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Północnej) w Kiełczowie o długości około 770,00 mb;

- 2) sięgacz ulicy Ogrodowej w Kiełczowie (dz. nr ew. 88/42, 526/1) o długości około 108,00 mb;


- 3) dwa odcinki ulicy Orzechowej w Kiełczowie o długościach około 116,00 mb oraz 122,00 mb.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda

Załącznik do uchwały nr X/154/11
Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



3630

**UCHWAŁA NR X/162/11
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śliwice oraz zmiany uchwały nr XXXVIII/442/10
z dnia 29 września 2010 r. Rady Gminy Długoleka w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śliwice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długoleka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długoleka, (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 54, poz. 1138), Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. We wsi Śliwice oznaczonej geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna Gmina Długoleka, obręb Śliwice nadaje się następujące nazwy ulic:

- 1) ul. Sosnowa – działka numer 80/13
- 2) ul. Świerkowa – działka numer 199
- 3) ul. Magnoliowa – działka numer 192
- 4) ul. Morelowa – działki numer 121/3 i 121/9.

2. Przebieg i granice ulic wskazanych w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki od 1 do 4 do uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXXVIII/442/10 z dnia 29 września 2010 r. Rady Gminy Długoleka w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Śliwice (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 192, poz. 2920) wprowadza się następujące zmiany:


- 1) w § 1, ustęp 1, pkt 1 skreśla się numer „80/13”
- 2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda


**Załącznik nr 1 do uchwały nr X/162/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.**




Załącznik nr 2 do uchwały nr X/162/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



**Załącznik nr 3 do uchwały nr X/162/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.**



Załącznik nr 4 do uchwały nr X/162/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



3631

**UCHWAŁA NR X/163/11
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siedlec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długołęka, (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 54, poz. 1138), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. We wsi Siedlec oznaczonej geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna Gmina Długołęka, obręb Siedlec nadaje się następujące nazwy ulic:

- 1) ul. Słoneczna – działka numer 251,46/6, 46/13
- 2) ul. Sportowa – działka numer 180/9
- 3) ul. Leszczynowa – działka numer 278
- 4) ul. Piękna – działka numer 250


2. Przebieg i granice ulic wskazanych w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki od 1 do 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/163/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr X/163/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



Załącznik nr 3 do uchwały nr X/163/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



Załącznik nr 4 do uchwały nr X/163/
/11 Rady Gminy Długoleka z dnia
29 września 2011 r.



3632

**UCHWAŁA NR X/164/11
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długoleka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długoleka, (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 54, poz. 1138), Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej, położonej na działce 322/19 we wsi Wilczyce oznaczonej geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wro-

clawski, jednostka ewidencyjna Gmina Długoleka, obręb Wilczyce nadaje się nazwę ulica Skowronkowa.


2. Przebieg i granica ulicy wskazanej w ust. 1 oznaczona jest na mapie, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda

Załącznik do uchwały nr X/164/11
Rady Gminy Długoleś z dnia
29 września 2011 r.



3633

**UCHWAŁA NR X/165/11
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Domaszczyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwałą nr XXIV/285/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Długołęka, (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 54, poz. 1138), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. We wsi Domaszczyń oznaczonej geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna Gmina Długołęka, obręb Domaszczyń nadaje się następujące nazwy ulic:

- 1) ul. Sosnowa – działka numer 391/8
- 2) ul. Świerkowa- działka numer 391/15
- 3) ul. Jodłowa – działka numer 391/17
- 4) ul. Leśna - działka numer 253
- 5) ul. Brzozowa- działka numer 252


2. Przebieg i granice ulic wskazanych w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki od 1 do 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Duda

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/165/11
Rady Gminy Długoleka
z dnia 29 WRZEŚNIA 2011r.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/165/11
Rady Gminy Długoleka
z dnia 29 WRZEŚNIA 2011r.



3634

**UCHWAŁA NR XI/52/2011
RADY GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Radzowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r Dz. U. Nr 151 poz. 1220), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się ochrony konserwatorskiej drzew z pomnika przyrody – zabytkowej alei lipowej w m. Radzowice tj. gat. Lipa drobnolistna szt. 3 o obwodach 186; 336; 323; cm usytuowanych w części zabudowanej obrębu Radzowice.

§ 2. Pozbawia się ochrony konserwatorskiej i statusu pomnika przyrody drzewa wymienione

w § 1 uchwały z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

§ 3. Ustala się aktualną liczbę drzew zabytkowej Alei Lipowej w Radzowicach – 35 szt. o obwodach pierśnicy od 175 cm do 495 cm usytuowanych po obu stronach drogi, od szkoły do granicy lasu po lewej stronie drogi, idąc od skrzyżowania z trasą Syców–Bierutów w kierunku przys. Kwaśnina gm. Dziadowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Koćwin

3635

**UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 97.09.43 ze zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych – 14,00 zł brutto od jednej osoby miesięcznie;

2) Upoważnia się Wójta Gminy Lewin Kłodzki do zatwierdzenia stawki za wywóz nieczystości stałych – komunalnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki dla budynków, których zarządcą jest Komunalny Zakład Budżetowy w Lewinie Kłodzkim.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki nr L/288/06 z dnia 10 maja 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3636

**UCHWAŁA NR XI/64/2011
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 9 września 2011 r.

**w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 97.09.43 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokościach: Ustala się stawkę – 112 zł brutto za 1 m³ – za odebrane odpady komunalne.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lewin Kłodzki do zatwierdzenia stawki za wywóz nieczystości stałych – komunalnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki nr VIII/40/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3637

**UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 27 września 2011 r.

**w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 97.09.43 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w wysoko-

ściach: Ustala się stawkę – 112 zł brutto za 1 m³ – za odebrane odpady komunalne.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XI/64/2011 z dnia 9 września 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3638

**UCHWAŁA NR XI/56/2011
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXI/314/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki, zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar o powierzchni około 0,30 ha położony na południowy wschód od Lewina Kłodzkiego.

2. W planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – wobec braku możliwości wyznaczenia takiego sposobu, gdyż obszar istniejącej drogi zgodnie z planem miejscowym będzie pełnił dotychczasową funkcję, a obszar planowanego ujęcia przed jego realizacją podlega ochronie jako grunt leśny, a jednocześnie jako obszar źródłowski ujęcia położonego poniżej.

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawia rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, będący jego integralną częścią.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa w ust. 3, zatytułowany: „Gmina Lewin Kłodzki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe. Rysunek planu miejscowego” – załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozporządzenia uwag – załącznik nr 2;

- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **teren** – należy przez to rozumieć część obszaru planu miejscowego wyznaczoną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu miejscowego, o danym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczoną odpowiednim symbolem literowo-cyfrowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
 - a) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu” lub „użytkowania terenu” zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - b) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego;
- 2) **nowych budynkach lub obiektach** – należy przez to rozumieć takie, które będą zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym w oparciu o tę uchwałę lub zgłoszeniem złożonym po jej wejściu w życie, a w odniesieniu do obiektów, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, te które będą wzniesione po tym terminie;
- 3) **wysokości nowego budynku** – należy przez to rozumieć pionową odległość liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- 4) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje.

§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu miejscowego:

- 1) **granica obszaru objętego planem miejscowym**; szczegółowy przebieg tej granicy określa linia rozgraniczająca, o której dalej mowa w pkt 2, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego;
- 2) **linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania**;
- 3) **granica strefy ochrony bezpośredniej**;
- 4) **kategorie terenów o tym samym przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania** oznaczone symbolami literowymi;

5) **symbole terenów** służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu miejscowego.

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii wyznaczonych na rysunku planu należy przyjmować:

- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się;
- 2) osie linii oznaczone na rysunku planu miejscowego w innych przypadkach niż wymienione w poprzednim punkcie.

3. W przypadku granic i linii oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami w postaci figur geometrycznych, przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w poprzednim ustępie stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 3.1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1W** przeznacza się dla ujęcia wody na potoku Klikawa, związanych z nim sieci i urządzeń służących dla zaopatrzenia w wodę oraz dla odcinka potoku Klikawa.

2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na powierzchni nieobjętej naturalnymi wychodniami skalnymi nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej.

§ 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDD** przeznacza się na odcinek pasa drogi publicznej klasy dojazdowej oraz rowu odwadniającego, a także zejścia na teren projektowanego ujęcia.

§ 5.1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.

2. Zanieczyszczenia związane z ruchem na drodze publicznej nie mogą powodować przekroczenia standardów emisyjnych w sąsiedztwie projektowanego ujęcia wody.

3. Należy odpowiednio wykonać skarpy i umocnienia koryta potoku Klikawa w celu ułatwienia przepływu wody do ujęcia, a następnie z ujęcia do naturalnego koryta.

4. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi, niebędące elementami konstrukcyjnymi projektowanego ujęcia wody oraz nie stanowiące koryta potoku Klikawa, a także koryta rowu odwadniającego, muszą mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

5. Z uwagi na możliwość wystąpienia gwałtownych spływów powierzchniowych wód w przyjmowanych rozwiązaniach należy uwzględnić możliwość wystąpienia zagrożenia podtopieniami, jak również zagrożenia powodzią.

6. Dla sprawnego działania ujęcia wody i towarzyszących mu urządzeń dopuszcza się zmianę przebiegu i szerokości potoku Klikawa.

7. Należy zapewnić dostęp do potoku Klikawa służbom odpowiedzialnym za jego eksploatację.

8. W celu ograniczenia dostępu osób trzecich, dopuszcza się wykonanie ogrodzenia chroniącego strefę ochrony bezpośredniej projektowanego ujęcia wody.

9. Na całym obszarze planu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z położenia w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020006 „Góry Stołowe” oraz projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 020060 „Góry Orlickie”, zaliczonego do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

10. W trakcie prac związanych z realizacją ujęcia wody na potoku Klikawa występuje konieczność zachowania starodrzewu.

§ 6.1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 budynków do celów związanych z eksploatacją ujęcia, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 25 m².

3. Wysokość nowych budynków nie może przekraczać 7 m.

4. W pasie drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem „1KDD”, pod warunkiem niekolidowania z określonym przeznaczeniem terenu:

- 1) dopuszcza się wykonanie zejścia lub zjazdu na obszar ujęcia wody;
- 2) dopuszcza się zieleń i obiekty małej architektury;
- 3) nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych;
- 4) dopuszcza się lokalizację ciągów rowerowych i pieszych, o ile nie kolidują z innymi ustaleniami niniejszej uchwały;
- 5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym związaną z ujęciem wody.

5. Na terenie oznaczonym symbolem „1KDD”:

- 1) jezdnia drogi powinna mieć utwardzoną nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zapewniający trwałość konstrukcji drogi oraz chroniący projektowane ujęcie wody przed zanieczyszczeniami spływającymi z drogi;
- 2) przy granicy z terenem oznaczonym symbolem „1W” należy wybudować rów odwadniający, ze szczelnym korytem zabezpieczającym przed przenikaniem znajdujących się w nim zanieczyszczeń na obszar projektowanego ujęcia wody.

6. Dla ochrony walorów przestrzeni publicznej terenu o symbolu „1KDD” ustala się, że ogrodzenie przy granicy z tym terenem może być wykonane z siatki, muru z materiałów kamiennych lub z drewna.

7. Dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla określonego w planie miejscowym przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.

8. Ujęcie wody należy wyposażyć w rurociąg odbierający wodę surową i inne niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

9. W zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje terenu, a także nie zostaną naruszone odrębne przepisy, oraz za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych właścicieli lub zarządców;
- 2) w sąsiedztwie urządzeń infrastruktury technicznej należy zachować odpowiednie ograniczenia w użytkowaniu oraz zagospodarowaniu przyległych obszarów;
- 3) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej niezbędny dla prowadzenia właściwej ich eksploatacji.

10. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi.

11. Na obszarze planu miejscowego dopuszcza się – w razie potrzeby – realizację hydrantów, w tym dla celów przeciwpożarowych.

12. Odpady powstałe w trakcie budowy należy odpowiednio zagospodarować lub unieszkodliwić do czasu przekazania ujęcia wody do użytkowania. W trakcie użytkowania należy wyposażyć obszar planu miejscowego w urządzenia służące do gromadzenia odpadów, z zastrzeżeniem, że ich lokalizacja będzie uwzględniać granice strefy, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 7. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wymienione w następnych ustępach.

2. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wymienione w następnych ustępach.

- a) jeżeli nie wykluczają tego uwarunkowania technologiczne nowa zabudowa winna być kryta dachem z symetrycznymi głównymi połaciami, o nachyleniu równym 45° (z tolerancją $\pm 5^\circ$), w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób,
- b) dopuszcza się budynki o maksymalnie dwóch kondygnacjach.

3. W razie natrafienia na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy stosować się do przepisów o ochronie zabytków.

4. Na obszarze planu miejscowego nie występują obiekty, które można by uznać za dobra kultury współczesnej.

§ 8. Na obszarze planu miejscowego obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegóło-

wych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m^2 ;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 20° .

§ 9. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone w następnych ustępach.

2. Na obszarze planu, w zasięgu granicy strefy ochrony bezpośredniej projektowanego ujęcia wody, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) wody opadowe należy odprowadzać w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane należy w miarę możliwości zagospodarowywać zielenią, o ile nie stanowią naturalnych elementów środowiska, jak w przypadku wody potoku Klikawa;
- 3) zanieczyszczenia powodowane pobytem osób zatrudnionych do obsługi urządzeń służących do poboru wody, w tym odpady oraz ścieki sanitarne, należy odprowadzać poza jej granice w sposób niepowodujący zanieczyszczeń wód ani gruntu;
- 4) należy odpowiednio zabezpieczyć teren oraz w miarę możliwości nie dopuszczać do pobytu osób niezatrudnionych przy obsłudze terenu projektowanego ujęcia.

§ 10. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 1% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.


§ 12. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/56/
/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 9 września 2011 r.

GMINA LEWIN KŁODZKI

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PROJEKTOWANEGO UJĘCIA WODY NA POTOKU KLIKAWA W OBRĘBIE JERZYKOWICE MAŁE W GMINIE LEWIN KŁODZKI RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO




ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY W LEWINIE KŁODZKIM
Z DNIA _____ 2011 R.

LEGENDA



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM



LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA



STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY

1KDD

TEREN DLA PASA DROGI PUBLICZNEJ DOJAZDOWEJ

1W

TEREN DLA UJĘCIA WODY

PEŁNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ
W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO



53-021 Wrocław ul. Korfańskiego 15, tel/fax: (71) 341 28 54, 341 28 56

GMINA LEWIN KŁODZKI

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA PROJEKTOWANEGO UJĘCIA WODY NA POTOKU KLIKAWA
W OBRĘBIE JERZYKOWICE MAŁE W GMINIE LEWIN KŁODZKI

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT
DYREKTOR BIURA
mgr inż. arch. MAREK WILAND

PROJEKTANCI:
mgr inż. KATARZYNA DROBOT
mgr inż. JOANNA HARTMAN
mgr inż. EDYTA JAWORSKA
mgr inż. KAROLINA LESICZKA
mgr inż. GRZEGORZ LESIUK
MICHAŁ MATEJKO
mgr inż. BOŻENA OLCZYK
mgr inż. ALICJA WOJDA
mgr inż. MARZENA WOJNY
mgr inż. KAMIL ZALEWSKI

WROCŁAW
9 WRZEŚNIA 2011

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/56/
/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 9 września 2011 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe
w gminie Lewin Kłodzki**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/56/
/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 9 września 2011 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia realizowanego w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2. 1. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej należące do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet powiatu lub gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy ujęcia wody będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

§ 3. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów.

§ 4. Przewiduje się, że niezbędne zadania z zakresu określonego w § 1 ust. 1, do których realizacji zobowiązana jest gmina, zostaną wykonane w ciągu 3 lat od wejścia w życie planu.

3639

**UCHWAŁA NR XI/58/2011
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 9 września 2011 r.

**w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem", oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Podmioty, o którym mowa w ust. 1, zgłaszają Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki na piśmie po jednym kandydacie na członków Zespołu.

3. Kadencja każdego członka Zespołu trwa 5 lat.

4. Po upływie kadencji danego członka Zespołu podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki osoby, które będą je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji.

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 dopuszcza się ponownie wskazanie osoby, której kadencja wygasła.

6. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy Lewin Kłodzki odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1. na jego pisemny wniosek;
2. na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.
3. na pisemny wniosek Wójta.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Lewin Kłodzki w terminie 30 dni od zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.

2. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród członków Zespołu Przewodniczącego oraz jego Zastępcę w głosowaniu jawnym.

3. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim.

4. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia.

§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie na terenie gminy Lewin Kłodzki

3. składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy Lewin Kłodzki oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

5. inicjowanie diagnoz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;

6. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

7. wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy;

8. wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;

9. współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

§ 7. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 8. 1. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania podejmuje uchwały.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

3. Zwykła większość głosów oznacza taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.

4. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym.

5. Za głosy oddane uznaje się te, które odda-
no: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespo-
łu lub osoba prowadząca spotkanie Zespołu i prze-
kazuje je Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

7. Zespół może w drodze uchwały uregulować
zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowa-
nia grup roboczych, o których mowa w ustawie.

8. Członek Zespołu biorący udział w posie-
dzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 9. Członkowie Zespołu wykonują zadania
Zespołu w ramach swoich obowiązków służbo-
wych lub zawodowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3640

UCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki
uchwała, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone na rzecz dzieci prze-
bywających w przedszkolu publicznym prowadzo-
nym przez Gminę Lewin Kłodzki, w zakresie reali-
zacji programu wychowania przedszkolnego
obejmującego podstawę programową wychowa-
nia przedszkolnego, o której mowa w odrębnych
przepisach są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie na zasadach określonych w sta-
tucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu
publicznym w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego o której mowa w odrębnych przepisach,
obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w
szczegółowości:

- 1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku,
potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć
w przedszkolu i poza przedszkolem:
 - a) przygotowanie miejsca do zabaw i wypo-
czyнку,
 - b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem,
 - c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw

na wolnym powietrzu, na terenie przed-
szkolnego placu zabaw,
d) nauka samodzielnego korzystania z toalety,
mycia zębów i spożywania posiłków;

- 2) działania korekcyjno-kompensacyjne, umożli-
wiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
- 3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w
przedszkolnych oraz środowiskowych konkur-
sach, imprezach artystycznych okoliczności-
wych;
- 4) działania umożliwiające realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę
programową;
- 5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny
i psychofizyczny dziecka, usprawniające i kory-
gujące wady wymowy dziecka, rozwijające zain-
teresowania dziecka otaczającym go światem
oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świad-
czenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości
0,22% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na
dany rok budżetowy.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgo-
dą rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż
przedszkole podmioty.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzien-
ną liczbę godzin, w których dziecko korzystać bę-
dzie ze świadczeń przedszkola.

2. Szczegółowy zakres świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1, oraz termin i sposób wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 6. Traci moc uchwała na XIX/112/02 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007

roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola samorządowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3641

UCHWAŁA NR XII/73/2011 RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 27 września 2011 r.

sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone na rzecz dzieci przebywających w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego o której mowa w odrębnych przepisach, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

- 1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
 - a) przygotowanie miejsca do zabaw i wypoczynku,
 - b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
 - c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw

na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,

- d) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków;
- 2) działania korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
- 3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych okolicznościowych;
- 4) działania umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
- 5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,22% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok budżetowy.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin, w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkola.

2. Szczegółowy zakres świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1 oraz termin i sposób wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 6. Traci moc uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Żyła

3642

UCHWAŁA NR X/64/11 RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest gmina Żórawina w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane jest w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

§ 3. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę opłacie podlegają świadczenia obejmujące:

1. koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków;

2. koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole lub oddziały przedszkolne wykraczające poza podstawę programową.

§ 4. Dzienna stawka za wyżywienie określona w § 3 pkt 1 jest ustalana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

§ 5. Za świadczenia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych określone w § 3 pkt 2 ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania

opieki nad dzieckiem przebywającym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, powyżej 5 bezpłatnych godzin wynikających z realizacji podstawy programowej w wysokości 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym opłata, o której mowa w § 3, § 4 i § 5 zostanie obniżona odpowiednio do liczby dni nieobecności.

§ 7. 1. Opłata, o której mowa w § 5, w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci będących rodzeństwem, ulega obniżeniu o 25% za drugie dziecko i o 100% za każde następne dziecko.

2. Opłat, o których mowa w § 2, nie pobiera się za uczęszczanie do przedszkola dziecka, którego rodzice lub opiekunowie prawni przedstawiają zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Żórawinie nr XIX/141/08 Rady Gminy Żórawina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Żórawina.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Koba

3643

**ZARZĄDZENIE NR 13/2011
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia:

§ 1. Przedłużyć Radzie Gminy Kamienna Góra i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:
Stanisław Szmajdziński

Załącznik do zarządzenia nr 13/2011
Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia
22 marca 2011 r.

W oparciu o art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za 2010 r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony dnia 30.12.2009r. uchwałą Nr XLII/191/09 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie 21.796.698,00
po stronie wydatków w kwocie 22.377.798,00

W toku wykonywania plan budżetu uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2010 wyniósł:

po stronie dochodów - 26.132.082,94
po stronie wydatków - 26.213.182,94

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości – 81.100,00. Na rok 2010 w budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 418.900, 00, które zostały zrealizowane w wysokości 417.672,49 z przeznaczeniem na:

- spłatę rat n/w pożyczek i kredytów

1/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.
/rata 42.000 zł./

2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.
/rata 15.000 zł./

3/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec , Szarocin w wysokości 777.000 zł.
/rata 82.000 zł./

4/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.
/rata 92.000 zł./

5/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap”
/rata 25.600 zł./

6/ w 2006 roku kredyt w BGK w wysokości 700.000,00 na zadania

- ✓ budowa pawilonu Raszów
 - ✓ naprawa uszkodzeń SP Ptaszków
 - ✓ modernizacja sali gimnastycznej Krzeszów
- /rata 70.000 zł/

7/ w 2008 roku kredyt w BS w wysokości 220.000,00 na zadanie infrastruktury komunalnej

/rata 21.980 zł/

8/w 2009 roku kredyt w BGK w wysokości 364.557,76 na Remont drogi gminnej w Rędzinach

/rata 42.692,49/

9/ w 2009 kredyt w wysokości 264.000,00 na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 114906 w Czarnowie”

/rata 26.400,00/

Natomiast przychody planowane to zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 500.000,00 na zadanie pn „Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”. Kredyt został zaciągnięty w wysokości 351.590,00 (w miesiącu listopadzie 2010r)

Zadłużenie gminy:

- Na dzień 1.01.2010r. - 2.209.746,44
- Na dzień 31.12.2010r. - 2.143.663,95

II. DOCHODY GMINY W 2010 ROKU


Plan dochodów określony na kwotę 26.132.082,94 został zrealizowany w wysokości 25.731.682,38, co stanowi 98,5% wykonania w stosunku do planu.

/dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

W 2010 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 42,9 %, subwencja ogólna – 34,6% dotacje celowe –22,5%.

W stosunku do 2009 roku w strukturze dochodów ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 10,1% , dotacji o 0,3 %, natomiast zmniejszeniu uległ udział w subwencji o 0,4%.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2006 – 2010



Dochody gminy w 2010 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie
Zestawienie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	26 132 082,94	25 731 682,38	98,5
1. Dochody własne	11 282 130,31	11 028 773,49	97,7
z tego:			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 560 036,00	3 446 157,24	96,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 591 691,00	2 536 107,00	98,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	39 455,25	98,6
➤ dochody z majątku gminy	281 800,00	142 682,06	50,6
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	320 200,00	264 730,01	82,7
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 130,00	83 129,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 213 565,00	1 267 581,66	104,4
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	126 000,00	163 052,88	129,4
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 745 439,31	1 745 439,31	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe, wynajem lokali komunalnych	935 131,00	959 097,24	102,6
➤ pozostałe dochody własne	385 138,00	381 341,83	99
2. Subwencja ogólna	8 916 101,00	8 916 101,00	100,0
z tego:			
➤ subwencja oświatowa	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	122 545,00	122 545,00	100,0
3. Dotacje celowe	5 933 851,63	5 786 807,89	97,5
z tego:			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 223 788,90	3 199 803,13	99,2
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	767 000,00	767 329,75	100
➤ otrzymane środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane i innych źródeł	572 836,00	572 836,00	100
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 063 992,00	1 015 261,58	95,4
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 948,00	21 948,00	100
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	71 848,00		
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	212 438,73	209 629,43	98,7

W stosunku do kwot zaplanowanych wykonano dochody z tytułu subwencji (100%) , dochody własne (97,7%), natomiast dotacje celowe (97,5%).

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2. Dochody własne	11 282 130,31	11 028 773,49	97,7
z tego:			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 560 036,00	3 446 157,24	96,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 591 691,00	2 536 107,00	98,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	39 455,25	98,6
➤ dochody z majątku gminy	281 800,00	142 682,06	50,6
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	320 200,00	264 730,01	82,7
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 130,00	83 129,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 213 565,00	1 267 581,66	104,4
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	126 000,00	163 052,88	129,4
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 745 439,31	1 745 439,31	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	935 131,00	959 097,24	102,6
➤ pozostałe dochody własne	385 138,00	381 341,83	99

Dochody z tytułu podatków

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2010 wyniosły 3.446.157,24 co stanowi 96,8% zaplanowanej kwoty na dany rok.

Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynosiła :

- z tytułu podatków od osób prawnych – 2.152.879,47
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 322.809,94

Wystawiono 922 szt. upomnień na kwotę 614.139,22

- dla osób prawnych – 402.395,80
- dla osób fizycznych – 211.743,42

Sporządzono 395 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 403.868,17 z tego:

- dla osób prawnych – 275.272,00
- dla osób fizycznych – 128.596,17

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2010 udzielono na kwotę 227.532 ,00 z tego:

- odroczenia rat podatku – 57.183,00
- umorzenia podatków – 170.349,00 (z tego umorzenie dla majątku gminnego w wysokości

108.070,00)

W roku 2010 sporządzono 5 wniosków o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę – 286.079,00:

- dla osób prawnych – 264.512,00
- dla osób fizycznych – 21.567,00


- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.536.107,00 co stanowi 98,7 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost wpływu o 2,4 %.

Dla porównania dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z poprzednich lat:

2006 - 1.652.588,00
2007 - 2.217.960,00
2008 - 2.547.405,00
2009 - 2.476.179,00
2010 - 2.536.107,00


Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych



- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 39.455,25 tj. 98,6% planu.


Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych



* Wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 264.730,01 co stanowi 82,7 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



*Dochody z majątku Gminy

Wpływy z majątku gminy+ odsetki wynoszą 142.682,06 co stanowi 50,6% rocznego planu.

Główną przyczyną tak niskiego wykonania jest zastój na rynku nieruchomości, objawiający się spadkiem zainteresowania ze strony ewentualnych nabywców. W/w działki wystawiano 2, a w kilku przypadkach 3 razy do sprzedaży i za każdym razem przetargi kończyły się wynikami negatywnymi - brak chętnych.

Wystawiono do sprzedaży 12 działek budowlanych na kwotę 370 000 ,00, z czego sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jedną działkę budowlaną za

kwotę 39 390,00 . + trzy działki na poprawę zagospodarowania bezprzetargowo na kwotę : 14 120,00 . Ponadto sprzedano dwie działki stanowiące użytek rolny na kwotę: 15 720,00.

***Oplata za wodę i ścieki wraz z odsetkami**

Wpływy za wodę i ścieki + odsetki zostały zrealizowane w 104,4%.

Plan – 1.213.565,00

Wykonanie – 1.267.581,66

Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2010 wyniosła 86.877,81.

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

W roku 2010 na wniosek dłużnika umorzono odsetki na kwotę 2.318,77

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 959.097,24 co stanowi 102,6 % kwoty zaplanowanej na rok 2010.

Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 112.461,97

Ilość lokali 352

Ogółem zalegających najemców jest 102

w tym:

- do 1 m-ca – 20.721,970 (zalegających najemców – 50)
- od 1 m-ca do 3 m-cy – 33.445,00 (zalegających najemców – 26)
- powyżej 3 miesięcy – 58.295,00 (zalegających najemców – 26)

W 2010 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 16.438,25

• **SUBWENCJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>8 916 101,00</i>	<i>8 916 101,00</i>	<i>100,0</i>
<i>z tego:</i>			
➤ subwencja oświatowa	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	122 545,00	122 545,00	100,0

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

• **DOTACJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>5933851,63</i>	<i>5 786 807,89</i>	<i>97,5</i>
<i>z tego:</i>			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 223 788,90	3 199 803,13	99,2
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	767 000,00	767 329,75	100
➤ otrzymane środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane i innych źródeł	572 836,00	572 836,00	100
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 063 992,00	1 015 261,58	95,4
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 948,00	21 948,00	100
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	71 848,00		
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	212 438,73	209 629,43	98,7

➤ ***Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.199.803,13 obejmują dotację na zadania bieżące dot.:***

- ✓ wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 69.122,00
- ✓ aktualizacji list wyborców – 1.432,00
- ✓ zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 255.137,60
- ✓ obrony cywilnej – 1 000,00
- ✓ świadczeń rodzinnych – 2.799.667,28
- ✓ wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.202,00
- ✓ wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 22.309,68
- ✓ spisu powszechnego (spis rolny) – 15.242,57
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 9.690,00

➤ ***Środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł w wysokości 572.836,00 dotyczyły:***

- ✓ przebudowy drogi gminnej w Krzeszowie – 140.400,00 (TFOGR)
- ✓ remontu połączonego z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów, Pisarzowice – 287.894,00 (LIDER)
- ✓ budowy pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Czadrowie – 144.542,00 (LIDER)

➤ ***W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina***

otrzymała 1.015.261,58 z przeznaczeniem na:

- ✓ wyprawki szkolne – 11.481,50
- ✓ dożywianie uczniów w szkole – 60.000,00
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 79.553,74
- ✓ na realizację zadań wykonywanych przez opiekę społeczną – 534.135,34
- ✓ remonty infrastruktury drogowej – 300.000,00 w tym :
 - remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114905 D w Pisarzowicach – 150.000,00
 - remont drogi wewnętrznej gminnej działka nr 271 w Czarnowie – 85.000,00
- ✓ - remont drogi gminnej nr 114883 D w Szarocinie – 65.000,00
- ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – 92,00
- ✓ zakup pomocy dydaktycznej do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” - 29.999,00
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 21.948,00**
- ✓ przekazane zostały w ramach „Małej odnowy wsi” na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Janiszowie
- **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 209.629,43 przeznaczona została na :**
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Dziecięce liczenie edukacja matematyczna od przedszkola” - 3.505,13
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Lepszy start, lepsze jutro” - 127.998,52
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Zmiany zaczynam od siebie” - 78.123,78
- **Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – 767.329,75**
 - z programu ORLIK 2012 na zadanie pn „ Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”

III. WYDATKI GMINY W ROKU 2010

Plan wydatków - **26 213 182,94**

Realizacja wydatków - **25 251 679,81** - co stanowi **96,3 %** planu.

/ dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W układzie działowym, patrząc pod kątem procentowego udziału rodzajowego wydatków w stosunku do całości, najbardziej istotnymi są wydatki w działach „Oświata i wychowanie” – 38,1%, „Opieka społeczna” – 16,3%, „Administracja publiczna” - 11,4%, „Transport i łączność” – 5,6%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 5,5 %. Wydatki w tych pięciu działach stanowią razem 76,9% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2010 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	26 213 182,94	25 251 679,81	96,3
w tym:			
1. Wydatki inwestycyjne	5 049 671,31	4 718 890,26	93,4
2. Wydatki bieżące	21 163 511,63	20 532 789,55	97,0
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 835 015,72	8 668 803,32	98,1
➤ dotacje	902 106,00	902 043,97	100,0
➤ wydatki na obsługę długu	103 000,00	89 342,28	86,7
➤ wydatki dotyczące remontów	1 883 204,11	1 805 338,68	95,9
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 231,00	3 993 643,10	96,4
➤ pozostałe wydatki	5 299 954,80	5 073 618,20	95,7

Wydatki według działów kształtują się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 268 875,21	1 266 310,39	99,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	693 353,00	644 475,26	92,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 417,11	1 418 576,82	97,8
630	TURYSTYKA	331 000,00	207 483,42	62,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 372 016,00	1 294 651,86	94,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 891,00	56 556,87	76,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 054 451,00	2 886 619,27	94,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 160,00	49 943,68	74,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 800,00	233 281,33	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	56 752,87	82,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 431,00	89 342,28	82,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 942,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 830 853,95	9 629 020,09	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	101 230,00	98 300,28	97,1
852	POMOC SPOŁECZNA	4 133 642,78	4 122 462,22	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 315,00	216 514,67	81,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 489,00	1 091 549,36	90,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 146,00	1 394 661,33	97,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	511 669,89	495 177,81	96,8
Razem		26 213 182,94	25 251 679,81	96,3

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1.268.875,21 realizacja 1.266.310,39 co stanowi 99,8 % planu.

W ramach powyższego zrealizowano :

- ✓ wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 4160,08
- ✓ wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 255.137,60
- ✓ dotacja na zadanie pn „ Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie

gminy” - 12.000,00

- ✓ wydatki inwestycyjne 995.012,71

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Plan wydatków 693.353,00 realizacja 644.475,26 co stanowi 92,9% planu.

Wydatki w/w działu związane są z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

I tak:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 262.784,16 (w tym umowy zlecenia – 4.053,19)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 1.115,95
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 38.699,16
- ✓ zakup energii – 81.695,09 /hydroformie, przepompownie/
- ✓ zakup wody – 30.225,01
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 115.401,32
- ✓ usługi pozostałe – 54.551,75 w tym: badanie wody ,usługi telefoniczne,usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody.
- ✓ podróże służbowe – 13.157,16
- ✓ różne opłaty /opłaty środowiskowa za pobór wody/- 39.270,41
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.500,00
- ✓ wydatki inwestycyjne /przejęcie sieci wodociagowych/- 20.75,25

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 1.450.417,11 wykonanie 1.418.576,82 co stanowi 97,8 % planu.

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 24.907,61
- materiały i narzędzia malarskie – 3.555,54
- rury drenarskie- 12.007,24
- wynajem sprzętu – 4.148,00
- montaż znaków drogowych – 4.782,40
- usługi geodezyjne – 5.076,15
- naprawa mostów w ciągu drogi w Gorzeszowie - 16.454,69
- naprawa zniszczonej nawierzchni droga gminna w Pisarzowicach – 65.504,85
- odwodnienie drogi Pisarzowice - 5.029,93
- wykonanie barier mostowych w Pisarzowicach – 3.921,93
- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114905 D w Pisarzowicach – 150.000,00 + 62.035,60 = **212.035,60**
- remont drogi wewnętrznej gminnej działka nr 271 w Czarnowie – 85.000,00+ 39.389,32 = **124.389,32**
- remont drogi gminnej nr 114883 D w Szarocinie – 65.000,00 + 33.749,35 = **98.749,35**

- odwodnienie drogi w Gorzeszowie - 7.501,60
- remont kanalizacji burzowej w Krzeszowie - 7.996,98
- wykonanie barier mostowych w Olszynie – 903,54
- remont mostów Rędzinach – 59.315,61
- wykonanie ścieków z kostki granitowej w Rędzinach – 10.413,79
- kopie map dla dróg w Leszczycu – 231,60
- wykonanie ścieków poprzecznych i nawierzchni drogi w Czarnowie – 5.889,77
- zimowe utrzymanie dróg – 174.017,86
- transport kamienia na drogi gminne – 24.186,73
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 5.619,70
- wykonanie analiz - 218,38
- różne opłaty – 151,00
- fundusz sołecki – 4.852,41
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – 1.929,65
- wydatki inwestycyjne – 534.785,59

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 331.000,00 wykonanie 207.483,42 co stanowi 62,7% planu.

Środki finansowe w wysokości **10.000,00** zostały przekazane w ramach dotacji, na działalność promocyjną turystyki i na zadania pn „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”. Dotacje zostały rozliczone.

Z dotacji skorzystały następujące organizacje: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ogorzelec, Stowarzyszenie społeczno - kulturalne „GRANICA” Lubawka, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej „Brama Czadrowska”, PTSM Kamienna Góra, PTTK Kamienna Góra.

- wydatki inwestycyjne -197.483,42

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 193.000,00 realizacja 175.322,33 co stanowi 90,9 % planu.

W tym:

- ✓ koszty związane z obrotem nieruchomości - 24.537,77
- ✓ operaty szacunkowe - 6.035,00
- ✓ wykup działek – 144.749,56 w tym nabycie działki wraz zabudową w Ogorzelcu -132.166

Rozdz.70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.179.016,00 realizacja 1.119.329,53 co stanowi 95,0 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych. Kształtują się one następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 195.425,11 (w tym umowy zlecenia – 19.633,11)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.219,13
- ✓ zakup opału – 12.120,50
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 8.271,87
- ✓ pozostałe materiały (prace konserwatorskie – osiedle Czadrów) – 1.965,62
- ✓ materiały pozostałe -1.269,63
- ✓ wyposażenie- 1.590,00 / kuchnie węglowe /
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 348.225,32
- ✓ remont budynków i mieszkań – 374.502,96 z tym :
 - wymiana pokrycia dachu Czadrów 108 -109 - 62.569,00
 - remont klatki schodowej Gorzeszów nr 113 – 4.549,00
 - przemurowanie komina Krzeszów ul. św. Józefa 6– 6.977,00
 - wymiana pokrycia dachu Krzeszów ul. Kalwaria 1 a – 30.079,00
 - budowa dwóch lokali socjalnych Olszyny 8 – 87.629,00
 - remont ściany szczytowej Piszczowice 85 – 16.285,00
 - rozbiórka komórek Ptaszków 52 – 24.283,00
 - remont stropu, docieplenie ściany Ptaszków 52 – 11.479,00
 - budowa szamba Leszczyniec 49 – 25.610,00
- ✓ usługi kominiarskie – 8.878,14
- ✓ wywóz nieczystości – 63.843,15
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia gazowa / -15.363,19
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.045,40
- ✓ rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 38.240,81
- ✓ deratyzacja – 219,60
- ✓ przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 2.299,57
- ✓ pozostałe usługi – 2.170,68
- ✓ rozliczenie ciepła (osiedle Czadrów) – 5288,70
- ✓ zwrot kaucji mieszkaniowej – 2.219,58
- ✓ inwentaryzacja geodezyjna -1.220,00
- ✓ zakup usług telefonicznych – 200,00
- ✓ wykonanie ekspertyz i analiz – 8.200,00
- ✓ koszty postępowania sądowego – 18.869,00
- ✓ podróże służbowe - 4.169,47
- ✓ różne opłaty – 512,10

➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 30.000,00 realizacja 14.271,56 co stanowi 47,6% planu.

Wydatki poniesione zostały na usługi związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 43.732,00 realizacja 42.285,31 co stanowi 96,7 % planu.

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach / energia elektryczna, woda – 1.625,94, wywóz nieczystości – 15.229,62, usługi dot. zarządu cmentarzami- 8.025,00/

- fundusz sołecki -17.404,75

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 69.122,00 realizacja 69.122,00 co stanowi 100,0 % planu.

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków 186.715,00 realizacja 186.587,79 co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 164.655,00
- ✓ materiały i wyposażenie – 12.699,31
- ✓ pozostałe usługi – 8.233,46
- ✓ usługi telefoniczne – 1.000,02

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.639.522,00 realizacja 2.472.463,84 co stanowi 93,7% planu.

Wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.794.536,25 (w tym umowy zlecenie – 19.752,43)

- ✓ wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież – 6.130,36
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 18.204,72
- ✓ środki czystości – 3.698,90
- ✓ druki, prenumeraty – 21.232,84
- ✓ materiały komputerowe – 12.709,42
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 3.129,30
- ✓ zakup artykułów biurowych – 2.573,38
- ✓ zakup pozostałych materiałów – 5.396,22
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, wody – 55.806,03
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 126.439,00
- ✓ usługi zdrowotne – 2.531,10
- ✓ usługi pocztowe – 84.412,42
- ✓ konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 40.927,94/ w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny /
- ✓ prowizje bankowe – 11.451,20
- ✓ porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 6.039,00
- ✓ usługi pozostałe – 21.819,86 /w tym : wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ./
- ✓ usługi telefoniczne – 53.371,72
- ✓ podróże służbowe – 30.233,07
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Gmin Cysterskich, PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 43.045,55
- ✓ odpis na ZFŚS – 47.987,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 2.052,00
- ✓ odsetki – 297,12
- ✓ szkolenie pracowników – 11.021,20
- ✓ koszty postępowania sądowego – 25.688,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.198,71
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 33.297,53
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.234,00

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 135.668,00 realizacja 135.433,07 co stanowi 99,8 % planu.

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy takie jak:

- ✓ zakup albumów „Obrazy malowane światłami” , Krajobrazy magiczne – 6.976,00
- ✓ broszury „Mała architektura sakralna” - 3.000,00
- ✓ kalendarze na rok 2011, – 5.221,60
- ✓ blister Kamienna Góra – 6 kamieni – 7.503,00
- ✓ baner, plakaty, ulotki, nagrody, medale, statuetki, widokówki – 6.433,13
- ✓ okładki introligatorskie – 3.093,92
- ✓ informator samorządowy – 5.490,00
- ✓ płyty CD z prezentacją multimedialną - 1.049,20
- ✓ opracowanie stron promocyjno- informacyjnych – 3.517,26
- ✓ reklama i spotkanie promocyjne – 13.316,38
- ✓ pozostałe usługi – 4.205,04
- ✓ realizacja projektu ze środków EFRR, „ Euroregion Nysa” pn :

- „Mała architektura sakralna” – 38.473,85
- „Mauzoleum rycerskiej rodziny von Schaffgotsch w Raszowie” - 37.153,69

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 7.770,00 realizacja 7.770,00 co stanowi 100,0% planu.

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu składki członkowskiej – dla Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

➤ **DZIAŁ751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan wydatków 1.432,00 realizacja 1.432,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków 26.202,00 realizacja 26.202,00 co stanowi 100,0 % planu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan wydatków 39.526,00 realizacja 22.309,68 co stanowi 56,4% planu.

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 234.800,00 wykonanie 232.281,33 co stanowi 98,9% planu.

Wydatki ponoszone przez ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Pisarzowice, remont remizy w OSP Krzeszów- 70.000,00
- ✓ ryczałt ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 17.802,13
- ✓ umowy zlecenia – 29.968,47
- ✓ paliwo i oleje – 15.691,10
- ✓ części zamienne – 5.281,53
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 1.576,71
- ✓ pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania – 13.898,30
- ✓ zakup energii – 16.294,30
- ✓ usługi remontowe – 16.343,43
- ✓ usługi zdrowotne – 9.940,00
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 6.398,48
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów - 6.794,50
- ✓ wydatki inwestycyjne – 12.490,36
- ✓ fundusz sołecki - 9.802,02

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

Plan wydatków 1.000,00 realizacja 1.000,00 co stanowi 100,0 % planu.

Środki finansowe w powyższej kwocie pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

- **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdz. 75647- Pobór podatków

Plan wydatków 68.500,00 realizacja 56.752,87 co stanowi 82,8% planu.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą inkasa w tym:

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 45.929,46
- ✓ zakup materiałów – 1.065,50
- ✓ zakup usług pozostałych – 2.140,80
- ✓ podróże służbowe – 1.225,41
- ✓ opłaty za koszty sądowe – 6.391,70

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wydatków 103.000,00 realizacja 89.342,28 co stanowi 86,7% planu.

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 1998 i 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 9.830.853,95 realizacja 9.629.020,09 co stanowi 97,9% planu.

w tym:

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków 6.040.299,00 realizacja 5.890.468,96 co stanowi 97,5 % planu.

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.433.617,61 (w tym umowy zlecenie – 57.651,01)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy - 231.432,00
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.260,00
- ✓ opał – 161.105,98 /w tym: SP -Krzyszów – 80.955,00 , SP – Piszczowice –55.482,00 , SP – Szarocin – 19.448,98 ,SP – Ptaszków – 5.220,00/
- ✓ pozostałe zakupy – 117.448,52
- ✓ pomoce dydaktyczne – 60.432,50 /w tym: SP – Krzyszów – 30.974,07, SP – Piszczowice – 17.008,11, SP – Szarocin – 2.155,00, SP – Ptaszków – 1721,00/ realizacja projektu „Radosna Szkoła” - 29.999,00
- ✓ zakup energii i wody – 73.261,65
- ✓ remonty – 55.902,79
- ✓ usługi zdrowotne – 1.923,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 44.949,55 /z tego: SP – Krzyszów – 25.665,74, SP – Piszczowice – 9.341,84, SP – Szarocin – 4.134,37 , SP – Ptaszków – 4.231,01 / (w tym: przejazdy na zawody sportowe – 17.001,00)
- ✓ opłaty telefoniczne i internetowe – 4.692,88
- ✓ podróże służbowe – 1.179,28
- ✓ różne opłaty i składki – 2.840,51
- ✓ odpis na ZFŚS – 185.629,00
- ✓ szkolenie pracowników – 63,88
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.402,46
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 2.303,98
- ✓ wydatki inwestycyjne- 1.746.062,80
- ✓ zakupy inwestycyjne – 8.000,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 262.971,00 realizacja 262.972,45 co stanowi 100,0 % planu.

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące "O" przy szkołach podstawowych.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 223.633,78
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 22.149,79
- ✓ pomoce dydaktyczne – 3.751,88
- ✓ odpis na ZFŚS – 13.407,00
- ✓ pozostałe wydatki -30,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 339.413,00 realizacja 339.351,21 co stanowi 100,0 % planu.

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie, oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 178.842,16 (w tym umowy zlecenie – 13.700,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 9.416,64
- ✓ zakup materiałów – 7.631,12
- ✓ zakup żywności – 12.788,86
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.826,06
- ✓ zakup wody i energii – 4.745,77
- ✓ usługi pozostałe – 2953,86
- ✓ opłaty za telefon – 397,97
- ✓ różne opłaty i składki – 48,80
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.262,00

- ✓ **dotacje dla niepublicznego przedszkola we wsi Pisarzowice – 110.437,97**

Rozdz.80110- Gimnazja

Plan wydatków 2.058.037,00 realizacja 2.023.444,67 co stanowi 98,3% planu.

w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.340.005,33 (w tym wynagrodzenia zleczone- 10.310,71)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 103.728,45
- ✓ stypendia dla uczniów – 5.105,00
- ✓ zakup opału – 89.075,00 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –39.873,00 , Gimnazjum Pisarzowice – 49.202,00 /
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 51.396,08
- ✓ pomoce dydaktyczne – 19.421,36

- ✓ zakup energii i wody – 45.553,62
- ✓ zakup usług remontowych – 282.317,94
- ✓ usługi zdrowotne – 1.237,00
- ✓ zakup pozostałych usług – 15.150,29
- ✓ opłaty za telefon – 3.658,93
- ✓ podróże służbowe – 516,85
- ✓ różne opłaty i składki – 2.036,94
- ✓ odpis na ZFŚS – 63.480,00
- ✓ szkolenie pracowników – 63,88
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 400,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 298,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 383.049,00 realizacja 383.048,92 co stanowi 100,0 % planu.

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 270.863,00 realizacja 270.862,35 co stanowi 100,0 % wykonania.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przez zespół, który prowadzi obsługę oświaty w gminie.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi -244.129,75 (w tym umowy zlecenia – 808,00)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.105,81
- ✓ zakup usług pozostałych – 13.404,69
- ✓ opłaty za telefon – 1.024,57
- ✓ podróże służbowe krajowe – 867,56
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.191,00
- ✓ szkolenie pracowników - 1.020,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 290,97
- ✓ zakup akcesoriów do komputerów – 1.828,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 28.797,00 realizacja 28.797,33 tj. 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 313.018,00 realizacja 313.017,96 co stanowi 100%, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 155.358,34
- ✓ ekwiwalent za odzież i pranie – 3.107,76.
- ✓ zakup materiałów – 5.672,94
- ✓ zakup żywności – 95.233,14
- ✓ zakup wody, energii – 10.071,47
- ✓ usługi zdrowotne – 155,00
- ✓ usługi pozostałe – 3.458,31
- ✓ odpis na ZFSS – 6.811,00
- ✓ zakupy inwestycyjne – 33.150,00

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków 134.406,95 realizacja 117.056,24 zł tj. 87,1 % planu.

- ✓ prace komisji egzaminacyjnej (awanse nauczycieli) – 92,00
- ✓ realizacja programu operacyjnego kapitał ludzki pn:
 - „Lepszy start, lepsze jutro” - 113.459,24
 - „Dziecięce liczenie edukacja matematyczna od przedszkola „ - 3.505,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 18.100,00 realizacja 15.778,61 co stanowi 87,2 % planu.

Wydatki powyższe dotyczą usług rehabilitacyjnych w miejscowości Pisarzowice – 15.778,61

Rozdz. 85153, 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Plan wydatków 83.130,00 realizacja 82.521,67 co stanowi 99,3 % planu.

Wydatki poniesione z funduszu to :

- ✓ wynagrodzenia zlecone świetlic środowiskowych – 30.068,88
- ✓ wywiady środowiskowe – 1.282,40
- ✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe – 4.080,00
- ✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych – 9.303,03
- ✓ pozostałe usługi remontowe – 4.465,72
- ✓ ulotki i czasopisma – 340,00

- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejk , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opału – 32.981,64

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków 4.133.642,78 wykonanie 4.122.462,22 , co stanowi 99,7% planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w kwocie 2.799.667,28 i z budżetu gminy w kwocie 31.052,00.

Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Urzędu Gminy.

Plan wydatków 2.836.052,00 wykonanie 2.830.719,28 tj.99,8% planu.

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

- ✓ Świadczenia społeczne w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>kwota</i>
1	Zasiłki rodzinne	12029	1 033 841,99
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	6296	691 118,97
3	Fundusz alimentacyjny	1310	335 038,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1988	304 164,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	433	220 949,00
6	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	84	84 000,00
	Ogółem :	22140	2 669 111,96

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 101.310,00
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 46.405,32
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.690,00 (r.85213)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 5.000,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 310,00
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 5.582,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,00

Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przekazane w 2010r. z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy w kwocie 1.207.832,84 przeznaczone zostały na:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.226,40 (*Rozdz. 85213*)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 425.796,94 (*Rozdz. 85214*)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 124.149,42 (*Rozdz. 85215*)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 430.546,00(*Rozdz. 85219*)
- ✓ usługi opiekuńcze – 17.762,00 (*Rozdz. 85228*)
- ✓ pozostała działalność – 62.936,80 /w tym dożywianie uczniów w szkołach/ (*Rozdz. 85295*)
- ✓ wykup usług przez gminę za pobyt w DPS – 74.219,30(*Rozdz. 85202*)
- ✓ realizację przez GOPS projektu współfinansowanego przez UFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu długotrwale bezrobotnych w kwocie 78.123,78. (wkład własny Gminy wyniósł 9.165,36).

➤ ***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 105.591,00 realizacja 105.591,00, co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 87.285,13
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 8.236,00
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.004,33
- ✓ zakup materiałów – 2.942,64
- ✓ podróże służbowe krajowe – 91,90
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.031,00

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 160.724,00 realizacja 110.923,67 , co stanowi 69,0% planu.

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na:

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / wyprawka szkolna – 11.481,50
- ✓ stypendia socjalne – 99.442,17

➤ ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

ROZDZ. 90001– GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 35.000,00 realizacja 35.000,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na wykonanie drenażu odwadniającego w obrębie nieruchomości Gorzeszów 51 (przekazane na środki niewygasające)

ROZDZ. 90002– GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 74.000,00 realizacja 42.555,67 co stanowi 57,5% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- ✓ usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi – 20.047,69
- ✓ zakup pojemników na śmieci – 6.100,00
- ✓ usuwanie padliny z terenu gminy – 13.448,50
- ✓ zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 2.959,48

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 112.400,00 realizacja 80.639,66 co stanowi 71,7% planu.

Wywóz nieczystości stałych z obszaru gminy – 80.639,66

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 422.000,00 wykonanie 382.915,49 co stanowi 90,7 % planu.

W tym:

- ✓ zakup energii –140.014,72
- ✓ konserwację punktów świetlnych – 53.129,89
- ✓ wydatki inwestycyjne – 176.510,88
- ✓ fundusz sołecki – 13.260,00

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 566.089,00 realizacja 550.438,54 co stanowi 97,2 % planu.

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki mające na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy, oraz wydatki związane z ochroną środowiska, które kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 192.389,46 (w tym umowy zlecenia – 141,12)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 3.068,10
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – 29.410,70
- ✓ zakup worków na śmieci – 998,00
- ✓ przeprowadzenie konkursu – 2.600,00
- ✓ edukacja ekologiczna – 524,00
- ✓ zakup energii – 114.772,05 / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ zrzut ścieków – 57.205,49
- ✓ usługi remontowe – 30.757,09
- ✓ usługi pozostałe – 97.117,08 / m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe /.
- ✓ podróże służbowe – 4.164,73
- ✓ różne opłaty – 11.246,57 / m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.500,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 1.685,27

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.433.146,00 realizacja 1.394.661,33 ,co stanowi 97,3 % planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydatki w kwocie 334.195,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki w kwocie 811.585,33 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje dotyczące Domów Kultury wg poniższego zestawienia:

- ✓ materiały i wyposażenie - 21.898,80
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 28.933,13
- ✓ zakup energii – 20.243,56
- ✓ remonty – 113.323,67
- ✓ pozostałe usługi – 7.454,17
- ✓ wydatki inwestycyjne – 548.948,59
- ✓ fundusz sołecki - 79.899,41

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 218.881,00 realizacja 218.881,00, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w kwocie 218.881,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego).

Rozdz. 92120– Ochrona zabytków

Wydatki w kwocie 30.000,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw „Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach”. Dotacja została rozliczona.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków 511.669,89 realizacja 495.177,00, co stanowi 96,8% planu, z tego:

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- ✓ dotacja dla LZS – 111.500,00
- ✓ dotacja dla KS„DEBIUT”- 3.500,00
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz wsi Ogorzelec – 1.530,00
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi-1.851,49
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 338,75
- ✓ zakup energii elektrycznej – 6.675,27
- ✓ zakup usług pozostałych – 5.169,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 242.629,03
- ✓ fundusz sołecki – 33.416,59

Rozdz.92695- Pozostała działalność

Plan wydatków 99.469,00 realizacja 88.567,68 co stanowi 89,0% planu z przeznaczeniem na

- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 2.198,00
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3.454,96
- ✓ wydatki inwestycyjne – 5.856,00
- ✓ fundusz sołecki – 77.058,72

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 18,7%.

Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje to kwota 1.344.415,75 z tego:

- ✓ TFOGR –140.400,00 (Remont drogi gminnej nr 114832D w Krzeszowie)
- ✓ Minister Sportu i Turystyki – 451.000,00 (Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie)
- ✓ Dolnośląski Urząd Marszałkowski 316.329,75 (Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie)
- ✓ PROW - 287.894,00 (Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów i Pisarzowice)
- ✓ PROW - 144.542,00 (Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego we wsi Czadrów)

✓ Program kapitał ludzki „Lepszy start, lepsze jutro” - 4.250,00 (zakup laptopa)

Wykaz zadań inwestycyjnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”	010	01010	498 920,31	498 000,00	Realizacja w 2011r.- 498.000,00 – śr. nie wygasające
Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej	010	01010	497 587,00	497 012,71	Realizacja w 2011r.- 488.000,00 śr. nie wygasające
Zakup programu obsługującego fakturowanie wody i ścieków	400	40002	25 000,00		
Partycypacja w budowie sieci	400	40002	3 200,00	2 075,25	
Budowa miejsc postojowych	600	60016	10 000,00	10 000,00	
Remont drogi w Pisarzowicach	600	60016	170 587,00	169 045,41	
Remont drogi gminnej nr 114832D w Krzeszowie	600	60016	336 700,00	324 020,18	Dofinansowanie z TFGR-140.400,00
Remont drogi w Ogorzelcu /projekt/	600	60016	10 000,00	7 320,00	
Przebudowa drogi dojazdowej do głazów krasnoludków w Gorzeszowie /projekt/	600	60016	30 000,00	24 400,00	
Południowo-zachodni Szlak Cystersów	630	63003	321 000,00	197 483,42	Realizacja w 2011r.- 178.000,00 śr. nie wygasające
Zakup działek	700	70005	144752	144 749,56	W tym zakup remizy – 132.166,00
Zakup urządzenia dostępu do sieci internetowej	750	75023	6 234,00	6 234,00	
Zakup zbiornika wodnego o pojemności 2500l. Do samochodu OSP w Leszczynicy	754	75412	12 491,00	12 490,36	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801	80101	614 000,00	613 929,43	Realizacja w 2011r.- 243.000,00 śr. nie wygasające
Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie	801	80101	1 267 000,00	1 132 133,37	Dofinansowanie: -DUM – 316.329,75 - Minister Sportu – 451.000,00
Zakup pieca C.O. w SP w Ptaszkowie	801	80101	8 000,00	8 000,00	
Zakup maszyny do obierania ziemniaków	801	80148	4 500,00	4 500,00	
Zakup komputera „Laptop”	801	80195	4 250,00	4 250,00	Realizacja z projektu „Lepszy start lepsze jutro”
Zakup kotła o poj. 150 lit.	801	80148	28 650,00	28 650,00	

Dokumentacja na oświetlenie drogowe w Leszczynicu, Raszowie i Ogorzelcu	900	90015	20 000,00	19 900,00	
Oświetlenie drogowe we wsi Kochanów	900	90015	160 000,00	156 610,88	
Partycypacja w budowie sieci	900	90095	2 000,00	1 685,27	
Opracowanie planu odnowy miejscowości w Leszczynicu, Raszowie, Ogorzelcu	921	92109	8 342,00		
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów	921	92109	187 688,00	187 665,92	Dofinansowanie z PROW - 104.606,00
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Piszczowice	921	92109	242 220,00	242 219,61	Dofinansowanie z PROW – 183288,00
Roboty budowlane w budynku ośrodka Kultury gminy w Piszczowicach	921	92109	112 300,00	109 947,06	Realizacja w 2011r.- 46.000,00 zł. nie wygasające
Modernizacja świetlicy w Czadrowie	921	92109	20 200,00	20 200,00	
Zakup nagłośnienia w świetlicy Gorzeszów (fundusz sołecki)	921	92109	4 637,00	4 637,00	
Zakup szafy chłodniczej (fundusz sołecki)	921	92109	4 479,00	4 479,00	
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego we wsi Czadrow	926	92605	152 630,00	152 629,03	Dofinansowanie z PROW – 144.542,00
Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926	92605	93 372,00	90 000,00	Realizacja w 2011r.- 90.000,00 zł. nie wygasające
Zakup traktora we wsi Przedwojów (fundusz sołecki)	926	92605	9 950,00	9 950,00	
Zakup namiotu we wsi Olszyny (fundusz sołecki)	926	92695	4 100,00	4 100,01	
Zakup wiat we wsi Kochanów (fundusz sołecki)	926	92695	5 882,00	5 881,62	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Olszynach	926	92695	10 000,00	5 856,00	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Ogorzelcu	926	92695	3 750,00	3 593,70	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Leszczynicu	926	92695	15 250,00	15 241,47	
RAZEM			5 049 671,31	4 714 411,26	

V. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane

<i>L. p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Usuwanie padliny z terenu gminy	13 448,50
2	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	2 959,48
3	Przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”	2 600,00
4	Zakup pojemników na śmieci	6 100,00
5	Zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata	998,00
6	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy	20 047,69
7	Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51	35 000,00
8	Edukacja ekologiczna – zakup materiałów do szkół	524,00
9	Współfinansowanie konserwacji cieków DZMiUW planowany „Świdnik”	12 000,00
	Razem	93 677,67

VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
750	75011	0690	Oплата za wydanie dowodu osobistego		147,25	7,75
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	8 000,00	7 098,18	7 098,18
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	25 665,53	17 109,85
852	85212	0920	Odsetki/dłużnik alimentacyjny		5 944,07	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
			Razem	28 000,00	38 855,03	24 215,78

VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (83.130,00 zł) został zrealizowany w 100%.

Plan wydatków 83.130,00, realizacja 82.521,67 tj. 99,3 % planu rocznego.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
✓ place świetlic środowiskowych	30 068,88
✓ wywiady środowiskowe	1 282,40
✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe –	4 080,00
✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych	9 303,03
✓ pozostałe usługi remontowe	4 465,72
✓ ulotki i czasopisma	340,00
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejski , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opałozakup sprzętu i wyposażenia	32 981,64
RAZEM:	82 521,67

VIII. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych 49.458,00 realizacja **41.143,29** , co stanowi 83,2% planu.

Natomiast plan wydatków określony na 54.650,00 został zrealizowany w wysokości 59.327,58, co stanowi 108,5% planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane przez dyrektorów szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie określania dochodów jednostek budżetowych gminy Kamienna Góra, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

I tak:

- Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie uzyskał dochody w wysokości 15.095,00 w tym:

- z tytułu wynajmu -14.995,00

- z tytułu darowizny – 100,00

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 16.862,50 na:

- wyposażenie – 9.778,00

- zakup usług energii, wody - 1.359,50

- zakup pomocy dydaktycznych – 5.570,00

- zakup usług pozostałych – 155,00

➤ Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach uzyskał dochody w wysokości 26.048,29 w tym:

- z tytułu wynajmu - 25.988,50

- pozostałe odsetki– 59,79

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 42.465,08 na:

- wyposażenie – 24.379,35

- zakup pomocy dydaktycznych – 11.624,05

- zakup usług energii, wody - 2.470,78

- usługi remontowe – 2.440,00

- zakup usług pozostałych – 1.550,90

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi 21.945,39

IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOLECKIM

Miejscowość	Dział	Rozdz.	§	kwota	Nazwa zadania
Czadrow	921	92109	6050	20 200,00	Remont świetlicy
	926	92605	4210	908,50	Zakup farby i pomalowanie ogrodzenia, ławek na boisku sportowym
	926	92605	4300	530,00	
	926	92695	4300	494,80	
				22 133,30	
Dębrznik	900	90015	4300	6 760,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
	921	92109	4210	2 785,31	Zakup namiotu do org. imprez, wyposażenie świetlicy
				9 545,31	
Dobromyśl	600	60016	4210	1397,51	Remont przystanku autobusowego
	926	92695	4210	1 662,00	Zakup materiałów na boisko sportowe
				3 059,51	
Gorzyszów	921	92109	4170	4 300,00	Wykonanie projektu budowlanego instalacji

	921	92109	4210	1 572,22	sanitarnej dla świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia
	921	92109	4300	796,70	
	921	92109	6060	4 637,00	Zakup nagłośnienia
	926	92605	4210	129,34	Zakup piasku do piaskownicy
	926	92695	4210	489,80	Zakup piaskownic
				11 925,06	
Janiszów	926	92605	4300	13 433,23	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia klubu sportowego
				13 433,23	
Kochanów	921	92109	4210	172,76	Realizacja zadań związanych z montażem wiat
	926	92605	4210	365,52	
	926	92695	4210	3 219,96	
	926	92695	4300	47,50	
	926	92695	6060	5 881,62	
				9 687,36	
Krzeszów	754	75412	4210	2 000,00	Zakup materiałów do remontu OSP
	900	90015	4300	5 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Krzeszowie
	921	92109	4210	5 865,80	Zakup wyposażenia do świetlicy, oraz organizacja imprez okolicznościowych
	921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy
	921	92109	4300	1 900,00	Montaż grzejników w świetlicy
	921	92109	6060	4 479,00	Zakup szafy chłodniczej
	926	92605	4210	2 000,00	Zakup materiałów do remontu szatni sportowej
				23 244,80	
Krzeszów	921	92109	4210	6 689,77	Wyposażenie świetlicy i organizacja imprez okolicznościowych
				6 689,77	
Leszczyniec	926	92695	4210	1 500,00	Zakup materiałów na plac zabaw

	926	92695	6060	15 241,47	Opracowanie i zakup wyposażenia na plac zabaw
				16 741,47	
Lipienica	926	92605	4170	2 400,00	Opracowanie dokumentacji
	926	92605	4300	1 300,00	Mapy do celów projektowych
	926	92695	4210	5 159,56	Zakup materiałów na boisko sportowe
				8 859,56	
Ogorzelec	926	92695	4210	14 164,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
	926	92695	4300	47,50	Mapy do celów projektowych
	926	92695	6060	3 593,70	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw
				17 805,20	
Olszyny	900	90015	4300	1 500,00	Wykonanie projektu oraz realizacja robót oświetlenia drogowego
	921	92109	4210	400,26	Organizacja imprez okolicznościowych
	926	92695	4210	3295,92	Zakup wyposażenia i organizacja imprez okolicznościowych
	926	92695	6060	4100,01	Zakup namiotu do org. imprez okolicznościowych
				9 296,19	
Pisarzowice	710	71035	4210	651,55	Zakup kruszywa na cmentarz komunalny
	710	71035	4270	15 972,40	Remont kaplicy cmentarnej
	710	71035	4300	780,80	Wynajem sprzętu do prac związanych z remontem kaplicy
	921	92109	4170	550,00	Plac zabaw
	926	92695	4210	2 998,74	Materiały przeznaczone na plac zabaw
	926	92695	4300	60,50	Odpis map
				21 013,99	
Przedwojów	600	60016	4210	2 400,01	Zakup gabloty ogłoszeniowej
	926	92605	4210	2 261,40	Zakup paliwa i części do kosiarki
	926	92605	6060	9 950,00	Zakup traktora - kosiarki

				14 611,41	
Ptaszków	600	60016	4210	258,83	Zakup materiałów do remontów przystanku
	754	75412	4210	7 802,02	Zakup mundurów do OSP
	921	92109	4210	9 043,31	Zakup wyposażenia świetlicy i organizacja imprez okolicznościowych
				17 104,16	
Raszów	600	60016	4210	796,06	Zakup kruszywa
	921	92109	4210	11 313,34	Zakup materiałów przeznaczonych na ogrodzenie w świetlicy
	921	92109	4300	195,20	Prace ziemne przy wykonaniu ogrodzenia
	926	92605	4210	138,60	Zakup materiałów na boisko sportowe
	926	92695	4210	537,61	Zakup materiałów
				12 980,81	
Szarocin	926	92695	4210	7 375,77	Przygotowanie terenu pod plac zabaw
	926	92695	4300	10 187,00	Przygotowanie terenu pod plac zabaw
				17 562,77	
Ogółem	235 693,90				

X.ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2010 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 480.002,57. Zobowiązania wymagalne na koniec 2010r nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 169,26	1 266 310,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	705 557,49	644 475,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 454,94	1 418 576,82
630	TURYSTYKA		207 483,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 213 541,60	1 294 651,86

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 800,00	56 556,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 417,09	2 886 619,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 943,68	49 943,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	233 281,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 370 242,94	56 752,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		89 342,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 661 540,31	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 700,89	9 629 020,09
851	OCHRONA ZDROWIA		98 300,28
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 511 242,11	4 122 462,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 035,24	216 514,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	725 077,05	1 091 549,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 417,78	1 394 661,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 542,00	495 177,81
Razem		25 731 682,38	25 251 679,81
Nadwyżka /dochody większe od wydatków/		480 002,57	
PRZYCHODY OGÓŁEM		353 011,94	
ROZCHODY OGÓŁEM		417 672,49	
WOLNE ŚRODKI		415 042,02	
/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/		w tym środki, które pozostały z programu kapitał ludzki 14.541,41 /muszą wrócić na te same zadania/	

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWICWTO			283 662,90	282 169,26	99,5
	01095	Pozostała działalność		283 662,90	282 169,26	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	4 050,66	110
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 800,00	22 981,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 162,90	255 137,60	99,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			726 002,00	705 557,49	97,2
	40002	Dostarczanie wody		726 002,00	705 557,49	97,2
		0830	Wpływy z usług	724 002,00	698 288,90	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 861,95	293,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 406,64	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			440 400,00	440 454,94	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		140 400,00	140 454,94	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,94	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	140 400,00	140 400,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00	300 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00	300 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 309 769,00	1 213 541,60	92,7
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		358 720,00	223 763,27	62,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 092,46	52,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 600,00	100 770,17	105,4

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 944,36	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	115 756,70	45,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 120,00	1 199,58	107,1
	70095		Pozostała działalność	951 049,00	989 778,33	104,1
		0830	Wpływy z usług	935 131,00	959 097,24	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 918,00	30 681,09	192,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	5 800,00	82,9
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 800,00	82,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 800,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 924,00	147 417,09	61,7
	75011		Urząd Wojewódzki	69 122,00	69 159,75	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,75	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00	69 122,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	82 300,00	63 014,77	76,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 550,62	103,4
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	40 293,42	67,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 370,73	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 654,00	15 242,57	97,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 654,00	15 242,57	97,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 848,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 284,00	0,00	0,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 564,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			67 160,00	49 943,68	74,4
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		1 432,00	1 432,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432,00	1 432,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		26 202,00	26 202,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 202,00	26 202,00	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,</i>		39 526,00	22 309,68	56,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 526,00	22 309,68	56,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 595 057,00	6 370 242,94	96,6

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 848,41	161,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 827,01	160,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,40	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 358 528,00	2 193 398,20	93,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 687,00	2 076 302,00	92,3
		0320	Podatek rolny	6 435,00	10 821,20	168,2
		0330	Podatek leśny	59 707,00	60 298,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	27 699,00	39 538,20	142,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 684,00	61,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	504,60	10,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 250,20	75,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 183 508,00	1 235 966,63	104,4
		0310	Podatek od nieruchomości	768 834,00	803 357,01	104,5
		0320	Podatek rolny	141 091,00	150 381,31	106,6
		0330	Podatek leśny	1 309,00	1 339,89	102,4
		0340	Podatek od środków transportowych	103 674,00	109 138,55	105,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	19 242,40	174,9
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	560,00	56,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	133 134,00	95,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 100,00	4 381,70	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	14 431,77	115,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	418 330,00	360 467,45	86,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 944,00	79,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	264 730,01	82,7

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 130,00	83 129,01	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych, przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw	0,00	664,43	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 631 691,00	2 575 562,25	97,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 591 691,00	2 536 107,00	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	39 455,25	98,6
758			Różne rozliczenia	10 661 540,31	10 661 540,31	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 745 439,31	1 745 439,31	100,0
		2990	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	148 089,20	148 089,20	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 597 350,11	1 597 350,11	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 545,00	122 545,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 545,00	122 545,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 081 405,95	1 067 700,89	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	796 999,00	797 372,75	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 999,00	29 999,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	451 000,00	451 000,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje, i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	316 329,75	100,1
	80104		Przedszkola	12 500,00	12 650,00	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 650,00	101,2
	80110		Gimnazja	0,00	4 646,88	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 646,88	100,0
	80148		Stołówki szkolne	137 500,00	121 433,61	100,0
		0830	Wpływy z usług	137 500,00	121 433,61	100,0
	80195		Pozostała działalność	134 406,95	131 597,65	97,9
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	110 555,21	110 348,77	99,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	19 509,74	16 906,88	86,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92,00	92,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 612,50	3 612,50	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637,50	637,50	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 509 490,78	3 511 242,11	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 000,00	2 827 047,46	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 232,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 805 000,00	2 799 667,28	99,8

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	26 147,73	118,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 872,00	13 872,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 690,00	9 690,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 182,00	4 182,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	320 283,00	320 283,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 283,00	320 283,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	64 112,00	64 112,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 112,00	64 112,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 723,78	223 682,12	100,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	74 195,77	74 195,77	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	3 928,01	3 928,01	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 600,00	145 558,34	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 245,53	449,1
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 245,53	449,1
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 724,00	91 035,24	65,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 724,00	91 035,24	65,2

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 724,00	91 035,24	65,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 563,00	725 077,05	118,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 563,00	562 024,17	115,3
		0830	Wpływy z usług	487 563,00	562 024,17	115,3
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	57,06	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,06	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	161 243,96	128,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 869,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	153 863,96	122,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	511,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 751,86	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 751,86	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 842,00	314 417,78	100,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 842,00	314 417,78	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 575,78	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 948,00	21 948,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 894,00	287 894,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 542,00	144 542,00	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 542,00	144 542,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 542,00	144 542,00	100,0
OGÓŁEM				26 132 082,94	25 731 682,38	98,5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
I			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 268 875,21	1 266 310,39	99,8
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996 507,31	995 012,71	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 587,00	497 012,71	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 920,31	498 000,00	99,8
	01030		Izby rolnicze	4 205,00	4 160,08	98,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 205,00	4 160,08	98,9
	01095		Pozostała działalność	256 162,90	255 137,60	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,90	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	251 140,10	250 134,90	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 022,80	4 022,80	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	693 353,00	644 475,26	93,0
	40002		Dostarczanie wody	693 353,00	644 475,26	93,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 115,95	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 354,00	202 353,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	16 267,45	94,6

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	34 284,35	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	5 879,00	5 825,95	99,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 054,00	4 053,19	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 699,16	100,0
		4260	Zakup energii	113 649,00	111 920,10	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	115 707,00	115 401,32	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	59,73	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 770,00	43 063,68	70,9
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 109,00	4 108,03	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 320,00	7 320,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 176,00	13 157,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	39 275,00	39 270,41	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	2 075,25	64,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 417,11	1 418 576,82	97,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 486,11	1 116 647,17	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 374,00	45 322,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	327 499,11	318 338,56	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	218 049,22	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	151,00	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 287,00	534 785,59	96,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 931,00	301 929,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 539,25	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	390,40	0,0
630			TURYSTYKA	331 000,00	207 483,42	62,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 000,00	207 483,42	62,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 516,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 650,00	134 650,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 834,00	62 833,42	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 372 016,00	1 294 651,86	94,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	175 322,33	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 522,21	87,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 248,00	6 035,00	58,9

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 015,56	9,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 752,00	144 749,56	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 179 016,00	1 119 329,53	94,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 222,00	2 219,13	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 135,00	137 441,81	98,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 443,00	12 436,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 602,00	22 594,10	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 913,00	3 320,05	84,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 045,00	19 633,11	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 878,00	25 217,62	58,8
		4260	Zakup energii	363 000,00	348 225,32	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	374 576,00	374 502,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 155,00	141 788,82	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	200,00	44,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 900,00	8 200,00	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 169,47	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	512,10	46,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 097,00	18 869,00	98,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 891,00	56 556,87	76,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 159,00	14 271,56	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 159,00	14 271,56	47,3

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
	71035		Cmentarze	43 732,00	42 285,31	96,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	652,00	651,55	99,9
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 625,94	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	15 972,40	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 830,00	24 035,42	96,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 054 451,00	2 886 619,27	94,5
	75011		Urząd Wojewódzki	69 122,00	69 122,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 322,00	58 322,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	75022		Rady gmin	186 715,00	186 587,79	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 655,00	164 655,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 699,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 233,46	99,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,00	1 000,02	94,3
	75023		Urzędy gmin	2 639 522,00	2 472 463,84	93,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00	6 130,36	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 335,00	1 409 578,76	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 895,00	108 676,90	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 953,00	223 095,11	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 897,00	23 277,05	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 160,00	10 156,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 500,00	19 752,43	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 766,00	66 944,78	98,8
		4260	Zakup energii	57 200,00	55 806,03	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	130 950,00	126 439,00	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 531,10	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	165 210,00	163 331,36	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 230,00	10 229,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500,00	13 783,48	88,9
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 614,00	29 359,13	80,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 319,06	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 233,07	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	43 045,55	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 987,00	47 987,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	645,00	92,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 407,00	93,8
		4580	Pozostałe odsetki	356,00	297,12	83,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 620,00	25 688,00	96,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 021,20	78,7

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 198,71	55,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	34 200,00	33 297,53	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234,00	6 234,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 654,00	15 242,57	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 627,18	12 277,18	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,21	1 864,36	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,61	301,03	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,69	265,69	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,31	334,31	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
	75075		Promocja j.s.t.	135 668,00	135 433,07	99,8
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 792,00	33 708,73	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 278,00	20 277,61	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 578,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 455,00	25 308,68	99,4
		4308	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 469,96	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 496,00	4 494,69	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	789,00	788,12	99,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 256,00	4 255,85	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	752,00	751,03	99,9

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
	75095		Pozostała działalność	7 770,00	7 770,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	7 770,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 160,00	49 943,68	74,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	1 432,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 202,00	26 202,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 870,00	12 870,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,20	421,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,34	68,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,50	4 139,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,03	5 981,03	100,0
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	341,60	341,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70,02	70,02	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	468,00	468,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,31	1 492,31	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	39 526,00	22 309,68	56,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	10 400,00	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,43	100,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 706,00	3 824,20	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	844,75	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526,00	4 883,30	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	1 852,95	86,1
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 800,00	233 281,33	98,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 800,00	232 281,33	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 812,00	17 802,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	764,16	76,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	29 204,31	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 418,00	46 249,66	99,6
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 294,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 343,43	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 940,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 168,48	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	0,00	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 821,00	6 794,50	99,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 491,00	12 490,36	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	56 752,87	82,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	56 752,87	82,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	49 000,00	42 732,84	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 196,62	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 065,50	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	91,20	9,1
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	506,00	505,08	99,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 179,00	1 178,52	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 815,00	366,00	13,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 225,41	94,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 391,70	91,3

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 431,00	89 342,28	82,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	103 000,00	89 342,28	86,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	103 000,00	89 342,28	86,7
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 431,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 431,00	0,00	0,0
758			ROZNE ROZLICZENIA	2 942,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 942,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 830 853,95	9 629 020,09	97,9
	80101		Szkoły Podstawowe	6 040 299,00	5 890 468,96	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	231 432,00	231 432,41	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 260,00	6 260,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 618,00	2 433 617,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 545,00	187 545,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 167,00	445 167,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 596,00	61 595,95	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 651,00	57 651,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 554,00	278 554,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 433,00	60 432,50	100,0
		4260	Zakup energii	73 262,00	73 261,65	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4270	Zakup usług remontowych	70 796,00	55 902,79	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00	1 923,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	44 949,55	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	193,00	193,07	0,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 499,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 179,28	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,51	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 629,00	185 629,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	63,88	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 402,00	1 402,46	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 304,00	2 303,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 000,00	1 746 062,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	262 971,00	262 972,45	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 150,00	22 149,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 710,00	174 710,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 315,00	13 315,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00	30 673,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 934,00	4 933,90	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 751,00	3 751,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	13 407,00	100,0
	80104		Przedszkola	281 226,00	281 163,22	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 500,00	110 437,97	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 714,00	8 714,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 311,00	104 310,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 834,00	7 833,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 899,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	2 311,24	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	7 028,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 826,00	2 826,06	100,0
		4260	Zakup energii	3 451,00	3 450,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	317,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	2 356,13	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	398,00	397,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	48,80	99,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00	8 214,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	114,80	99,8
	80110		Gminazja	2 058 037,00	2 023 444,67	98,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 728,00	103 728,45	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 105,00	5 105,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 135,00	1 047 134,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 017,00	73 016,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 619,00	185 619,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 924,00	23 923,90	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 311,00	10 310,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 471,00	140 471,08	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 422,00	19 421,36	100,0
		4260	Zakup energii	45 554,00	45 553,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	316 909,00	282 317,94	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,29	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 659,00	3 658,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	516,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 037,00	2 036,94	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 480,00	63 480,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	63,88	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	298,00	298,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 049,00	383 048,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	383 049,00	383 048,92	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	270 863,00	270 862,35	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33,00	33,12	100,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 641,00	194 641,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 450,00	14 449,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 756,00	31 755,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 475,04	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	808,00	808,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00	4 105,81	107,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	13 364,57	97,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 025,00	1 024,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	867,56	100,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	291,00	290,97	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 828,00	1 828,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 797,00	28 797,33	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 797,00	28 797,33	100,0
	80148		Stołówki szkolne	371 205,00	371 205,95	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 809,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 293,00	149 293,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 340,00	10 340,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 844,00	23 842,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	3 828,39	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 640,00	9 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	6 275,34	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 022,00	108 022,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 366,00	11 366,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 623,31	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 859,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00	33 150,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	134 406,95	117 056,24	87,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,75	6 256,00	92,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,25	1 104,00	92,1

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,30	1 840,85	127,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,54	324,85	127,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	236,33	289,64	122,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,71	51,12	122,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	92,00	92,00	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	35 623,92	31 256,46	87,7
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 286,20	5 515,84	87,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 023,90	15 312,42	72,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,10	2 702,19	72,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 101,66	37 254,24	95,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,29	6 574,28	95,3
		4287	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,50	2 740,11	51,4
		4309	Zakup usług pozostałych	940,50	483,25	51,4
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,50	297,50	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,50	52,50	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	568,65	424,14	74,6
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	100,35	74,85	74,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612,50	3 612,50	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637,50	637,50	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	101 230,00	98 300,28	97,1

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 100,00	15 778,61	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,13	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 291,48	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	220,00	12,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 650,00	2 650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 480,00	79 871,67	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 526,62	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,68	64,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 690,00	22 284,93	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 530,00	38 435,44	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 560,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 133 642,78	4 122 462,22	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	74 219,00	74 219,30	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 219,00	74 219,30	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 052,00	2 830 719,28	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 671 850,00	2 669 111,96	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 017,00	59 422,32	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 593,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 424,00	3 424,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 158,00	2 158,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 872,00	13 916,40	100,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 872,00	13 916,40	100,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	425 976,65	425 976,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	425 976,65	425 976,94	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	124 149,42	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	124 149,42	95,5
	85216		Zasiłki stałe	64 112,00	64 112,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	64 112,00	64 112,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 712,13	508 670,08	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 091,00	3 090,91	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	9 165,35	9 165,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 382,00	290 339,94	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 373,06	27 373,06	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,16	1 449,16	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 750,00	21 749,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 646,00	49 646,45	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,92	5 382,92	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,99	284,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	6 718,81	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	761,66	761,66	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,31	40,31	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6 418,12	6 418,12	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	339,78	339,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	6 575,64	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,74	3 135,74	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,02	166,02	100,0
		4260	Zakup energii	2 979,00	2 979,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	591,70	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	22 155,60	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	30 613,32	30 613,32	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 620,70	1 620,70	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 437,00	3 437,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,00	3 731,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 811,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	529,00	528,95	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,55	159,55	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,45	8,45	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	522,00	522,00	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	351,40	351,40	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	18,60	18,60	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 762,00	17 762,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 762,00	17 762,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	62 937,00	62 936,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	9 536,80	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 315,00	216 514,67	81,3
	85401		Świetlice szkolne	105 591,00	105 591,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 236,00	8 236,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 697,00	67 697,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 359,00	5 359,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	12 340,13	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 888,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 942,64	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 004,00	2 004,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,90	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 724,00	110 923,67	69,0
		3240	Stypendia dla uczniów	148 024,00	99 442,17	67,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 700,00	11 481,50	90,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 489,00	1 091 549,36	90,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	74 000,00	42 555,67	57,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	233,00	233,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 597,00	36 152,98	53,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	69,69	99,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 400,00	80 639,66	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	80 639,66	71,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	382 915,49	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	165 000,00	140 014,72	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 129,89	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 260,00	94,7

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 510,88	98,1
	90095		Pozostała działalność	566 089,00	550 438,54	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	3 068,10	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 060,00	148 516,40	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 840,00	11 448,68	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	23 569,68	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,00	3 703,19	94,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 360,00	5 151,51	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 532,70	99,2
		4260	Zakup energii	175 679,00	171 977,54	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	30 757,09	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	117,03	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	94 141,00	94 122,10	100,0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 313,00	2 266,42	98,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	617,00	611,53	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 167,00	4 164,73	80,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 294,00	11 246,57	99,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 685,27	84,3

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 146,00	1 394 661,33	97,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 173 845,00	1 145 780,33	97,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	334 195,00	334 195,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	1 515,30	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,74	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 700,00	32 267,09	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 956,00	62 740,31	93,7
		4260	Zakup energii	21 100,00	20 243,56	95,9
		4270	zakup usług remontowych	120 907,00	115 323,67	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 826,14	65,5
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	519,93	52,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 242,00	137 525,44	92,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 894,00	287 894,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 614,00	134 613,15	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 116,00	9 116,00	100
	92116		Biblioteki	218 881,00	218 881,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218 881,00	218 881,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 420,00	30 000,00	74,2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	511 669,89	495 177,81	96,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 200,89	406 610,13	98,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 530,00	116 530,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	271,98	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 979,51	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 184,89	19 575,34	97,0
		4260	Zakup energii	7 900,00	6 675,27	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 750,01	99,9
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	267,00	248,99	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 542,00	144 542,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 088,00	98 087,03	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	wykonanie w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 950,00	100
	92695		Pozostała działalność	99 469,00	88 567,68	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,00	2 198,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 889,00	40 859,58	90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 837,30	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 856,00	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 982,00	28 816,80	100
			OGÓŁEM	26 213 182,94	25 251 679,81	96,3

3644

**KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ogłaszam wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Lp.	Nazwa zawodu	Symbol zawodu
1	Protetyk słuchu	321401
2	Fotograf	343101
3	Kucharz	512001
4	Kucharz małej gastronomii	512002
5	Fryzjer	514101
6	Wizażystka/stylistka	514208
7	Fryzjer zwierząt (groomer)	516401
8	Sprzedawca	522301
9	Ogrodnik	611303
10	Rolnik	613003
11	Monter konstrukcji budowlanych	711102
12	Renowator zabytków architektury	711103
13	Murarz	711202
14	Kamieniarz	711301
15	Betoniarz	711401
16	Betoniarz-zbrojarz	711402
17	Cieśla	711501
18	Stolarz budowlany	711503
19	Brukarz	711601
20	Pozostali monterzy instalacji urządzeń sanitarnych	712090
21	Dekarz	712101
22	Glazurnik	712202
23	Parkieciarz	712203
24	Posadzkarz	712204
25	Sztukator	712302
26	Monter izolacji budowlanych	712401
27	Monter izolacji przemysłowych	712403
28	Szklarz	712502
29	Szklarz budowlany	712503
30	Witrażownik	712505
31	Monter instalacji gazowych	712603
32	Monter instalacji i urządzeń sanitarnych	712604
33	Studniarz	712615
34	Technolog robót wykończeniowych w budownictwie	712904
35	Malarz -tapeciarz	713101
36	Lakiernik	713201
37	Lakiernik samochodowy	713203
38	Kominiarz	713303
39	Brązownik	721101
40	Modelarz odlewniczy	721104

41	Blacharz	721301
42	Blacharz samochodowy	721306
43	Monter kadłubów okrętowych	721402
44	Kowal	722101
45	Ślusarz	722204
46	Operator maszyn do obróbki skrawaniem	722303
47	Operator obrabiarek skrawających	722307
48	Mechanik pojazdów samochodowych	723103
49	Mechanik – monter maszyn i urządzeń	723310
50	Monter – instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim	723314
51	Grawer	731101
52	Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych	731102
53	Mechanik precyzyjny	731103
54	Optyk - mechanik	731104
55	Zegarmistrz	731106
56	Monter fortepianów i pianin	731202
57	Organomistrz	731207
58	Złotnik-jubiler	731305
59	Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych	731402
60	Zdobnik ceramiki	731609
61	Zdobnik szkła	731610
62	Koszykarz-plecionkarz	731702
63	Rzeźbiarz w drewnie	731705
64	Dziewiarz	731802
65	Rękodzielnik wyrobów włókienniczych	731808
66	Tkacz	731809
67	Drukarz	732201
68	Introligator	732301
69	Elektryk	741103
70	Elektromechanik	741201
71	Elektromechanik pojazdów samochodowych	741203
72	Monter-elektronik	742102
73	Monter elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne	742112
74	Monter mechatronik	742114
75	Przetwórca ryb	751103
76	Rzeźnik-wędliniarz	751105
77	Cukiernik	751201
78	Karmelarz	751203
79	Piekarz	751204
80	Młynarz	751401
81	Renowator mebli artystycznych	752204
82	Stolarz	752205
83	Stolarz meblowy	752208
84	Tartacznik	752309
85	Tokarz w drewnie	752310
86	Bielźniarz	753101
87	Kapelusznik-czapnik	753103
88	Krawiec	753105
89	Kuśnierz	753106
90	Modystka	753107
91	Rękawicznik	753108
92	Hafciarka	753301
93	Tapicer	753402
94	Obuwnik	753602
95	Obuwnik miarowy	753603
96	Obuwnik ortopedyczny	753604
97	Kaletnik	753702
98	Rymarz	753703
99	Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej	812105

100	Operator urządzeń przemysłu chemicznego	813134
101	Wulkanizator	814104
102	Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych	814204
103	Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów	815701
104	Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych	834103
105	Mechanik maszyn i urządzeń drogowych	834201
106	Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej	911205

Marszałek Województwa Dolnośląskiego:
Rafał Jurkowlaniec

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
-

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1