



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 marca 2011 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 666** – Rady Miejskiej w Radkowie nr IV/16/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków 4742

UCHWAŁY RAD GMIN

- 667** – Rady Gminy Czernica nr XXXVIII/329/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica 4743
- 668** – Rady Gminy Głogów nr XXV/236/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów, gmina Głogów 4758
- 669** – Rady Gminy Głogów nr XXV/237/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” 4765
- 670** – Rady Gminy Kostomłoty nr VI/27/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowiec 4779

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

- 671** – Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nr II/14/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/82/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 4786

UCHWAŁY BUDŻETOWE

- 672** – Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 4787
- 673** – Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr III/21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 4806

INFORMACJA

- 674** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-1(4)/2011/1276/XI-C/AŁ z dnia 22 lutego 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-1/2011/1276/XI-C/AŁ 4828

666

**UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat netto za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Radków nie zbieranych i nie odbieranych w sposób selektywny:

- 1) ładowanie mechaniczne – 341,20 zł/tonę
- 2) ładowanie ręczne – 477,70 zł/tonę
- 3) gromadzone w pojemnikach:
 - a) 110 litrowych – 12,61 zł/poj.
 - b) 1100 litrowych – 126,10 zł/poj.

§ 2. Określa się następujące górne stawki opłat netto za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Radków zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

- 1) ładowane mechanicznie – 295,50 zł/tonę
- 2) ładowane ręcznie – 413,70 zł/tonę

3) gromadzone w pojemnikach:

- a) 110 litrowych – 10,92 zł/poj.
- b) 1100 litrowych – 109,20 zł/poj.

§ 3. Określa się górną stawkę opłaty netto za opróżnianie szamb bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Radków w wysokości 32,30 zł/m³

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/173/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogumił Kuczyński

667

**UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2010
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 5 listopada 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków,
gmina Czernica**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), a także w związku z uchwałą nr XXXVIII/356/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica", po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1:

1. rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik nr 1;

2. rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2;

3. rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Na ustalenia planu składają się:

1. ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

2. ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

3. przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami;

2) przepisy odrębne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami

planu – w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami przeznaczenia podstawowego;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;

7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondygnacji parterowej budynku lub suma powierzchni kondygnacji parterowych budynków znajdujących się na danym terenie, liczona w zewnętrznym obrysie murów wraz z prześwitami i podcieniami;

8) uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas, drgania (wibracje), zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i wód;

9) zabudowa usługowa z zakresu:

a) handlu detalicznego – działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,

b) gastronomii – działalność restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni itp.

c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – działalność związana z obsługą nieruchomości, usługi projektowe, działalność prawnicza, notarialna, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc, naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, działalność biur i agencji turystycznych, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych itp.,

d) kultury – działalność: muzeów, galerii, bibliotek, domów kultury, świetlic itp.,

- e) oświaty – działalność przedszkoli i szkół podstawowych,
- f) kultu religijnego – działalność kościołów i związków wyznaniowych,
- g) rzemiosła – działalność małych zakładów produkcyjnych i naprawczych,
- h) turystyki – działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych itp.
- i) zdrowia – działalność przychodni i gabinetów lekarskich.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej;
- 6) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
- 7) granica strefy „W” ochrony archeologicznej;
- 8) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
- 9) obiekty i obszary ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
- 10) granica strefy sanitarnej przebiegająca w odległości 50 m wokół cmentarza;
- 11) granica strefy sanitarnej przebiegająca w odległości 150 m wokół cmentarza;
- 12) granica strefy sanitarnej przebiegająca w odległości 500 m wokół cmentarza;
- 13) symbole przeznaczenia terenu: „MN”, „MN,U”, „U”, „P”, „P,U”, „ZP”, „ZP,US”, „ZC”, „R”, „ZL”, „WS”, „E”, „W”, „KS,U” oraz „KDZ”, „KDL”, „KDD”, „KDW”, „KDWp”.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

- 1) nieobowiązujące linie podziału wewnętrznego;
- 2) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- 3) stanowiska archeologiczne oznaczonych na rysunku planu numerami 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 i 26;
- 4) granica 50 metrowej strefy od wałów przeciwpowodziowych;
- 5) numery dróg wojewódzkich i powiatowych;
- 6) oznaczenia graficzne w dziale – zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi od napowietrznych linii elektroenergetycznych ŚN.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1. działalność zakładów produkcyjnych i usługowych na terenach objętych planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2. budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonym w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywoływanych ruchem na ulicach i drogach publicznych oraz wewnętrznych;

3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych może być realizowane po ich wstępnym podczyszczeniu do stopnia odpowiadającego wymogom odprowadzenia ścieków do wód i ziemi;

4. południowo-zachodni fragment obszaru objętego planem położony jest w obrębie projektowanego Parku Krajobrazowego „Nadodrzański Oławsko-Wrocławski”;

5. cały obszar objęty planem położony jest w obrębie GZWP nr 320 „Pradolina Odry (S Wrocław)”, w którego strefie zasilania obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;

6. istniejące zadrzewienia winny podlegać systematycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew;

7. określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granic czynnego cmentarza, w zasięgu której zakazuje się lokalizacji nowych zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz nowych studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

8. określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 150 m od granic czynnego cmentarza, w zasięgu której zakazuje się lokalizacji nowych studni oraz wykorzystywania wody ze źródeł i strumieni do picia oraz potrzeb gospodarczych;

9. określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 500 m od granic czynnego cmentarza, w zasięgu której zakazuje się zakładania nowych ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych;

10. ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska:

- a) tereny oznaczone symbolami „MN” zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) teren oznaczony symbolem „4U” zalicza się do terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
- c) tereny oznaczone symbolami „MN,U” zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Ustala się strefę „A” ochrony konserwatorskiej obejmującą centrum wsi z zespołem kościelnym cmentarzem, murem i plebanią oraz budynkiem dawnego domu ludowego, w której obowiązują następujące wymogi:

- 1) należy zachować historyczny układ urbanistyczny oparty o istniejącą sieć ulic i placów;
 - 2) należy zachować istniejące nawierzchnie brukowane w ciągach ulic, chodników i placów;
 - 3) należy zachować istniejącą zielen;
 - 4) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu należy uwzględnić historyczną parcelację, w tym poprzez sposób zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - 5) forma nowej zabudowy powinna odpowiadać gabarytom pobliskiej zabudowy historycznej pod względem skali, geometrii dachów, bryły, a także innym cechom tej zabudowy pod względem wysokości kondygnacji, podziałów architektonicznych oraz materiału wykończenia zewnętrznego i pokryć dachowych;
 - 6) w obiektach historycznych należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego - dachówka w kolorze ceglonym;
 - 7) należy zachować historyczny detal architektoniczny w elewacjach;
 - 8) nie dopuszcza się instalowania anten satelitarnych od frontu budynku, a także wież przekaznikowych, reklam wielkogabarytowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz zewnętrznych rur na elewacjach frontowych i bocznych; szafki gazowe i elektryczne dopuszcza się na elewacjach frontowych pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadami w miejscach, w których nie naruszają one układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego;
 - 9) kolorystykę elewacji i reklam należy przyporządkować architekturze i uwarunkowaniom historycznym, w tym określonych w oparciu o badania; w kolorystyce budynków zabytkowych należy uwzględnić ich cechy stylistyczne; podczas remontów części elewacji ograniczonych jedynie do pierwszej elewacji naziemnej, należy nową kolorystykę dostosować do istniejącej na wyższych kondygnacjach;
 - 10) w przypadku elewacji zabytkowych budynków o bogatym detalu architektonicznym i pokrytych okładziną klinkierową zakazuje się zewnętrznego ich ocieplania; w odniesieniu do tego typu budynków dopuszcza się docieplenie jedynie elewacji pozbawionych detalu architektonicznego;
 - 11) reklamy umieszczane na obiektach zabytkowych powinny kształtem, wielkością oraz lokalizacją komponować się z układem elewacji; należy ograniczać ilość reklam na jednym obiekcie oraz sytuować je na elewacjach przyulicznych centralnie lub narożnikowo;
 - 12) nie dopuszcza się montowania stalowych przewodów kominowych na elewacjach frontowych budynków lub jako obiektów wolno stojących;
 - 13) wyklucza się prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i elektroenergetycznych;
 - 14) wyklucza się stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych;
3. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ ruralistyczny wsi, w której obowiązują następujące wymogi:
- 1) należy zachować historyczny układ urbanistyczny oparty o istniejącą sieć ulic i placów;
 - 2) należy zachować istniejące nawierzchnie brukowane w ciągach ulic, chodników i placów oraz istniejące kompozycje zieleni;
 - 3) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu należy uwzględnić historyczną parcelację;
 - 4) forma nowej zabudowy powinna odpowiadać gabarytom pobliskiej zabudowy historycznej pod względem skali, geometrii dachów, bryły, a także jej podziałom architektonicznym;
 - 5) w obiektach historycznych należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego – dachówka w kolorze ceglonym;
 - 6) należy zachować historyczny detal architektoniczny w elewacjach;
 - 7) nie dopuszcza się instalowania anten satelitarnych od frontu budynku, a także wież przekaznikowych, reklam wielkogabarytowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz zewnętrznych rur na elewacjach frontowych i bocznych; szafki gazowe i elektryczne dopuszcza się na elewacjach frontowych pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadami w miejscach, w których nie naruszają one układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego;
 - 8) w przypadku podejmowania prac remontowych na elewacji frontowej należy usunąć lub dopasować do kolorystyki elementy szpecące, jak np. okablowanie, anteny satelitarne, kominy stalowe, skrzynki elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe itp.;
 - 9) w przypadku elewacji zabytkowych budynków o bogatym detalu architektonicznym i pokrytych okładziną klinkierową zakazuje się zewnętrznego ich ocieplania; w odniesieniu do tego typu budynków dopuszcza się docieplenie jedynie elewacji pozbawionych detalu architektonicznego;
 - 10) kolorystykę elewacji i reklam należy przyporządkować architekturze i uwarunkowaniom historycznym; w kolorystyce budynków zabytkowych należy uwzględnić ich cechy stylistyczne;
 - 11) reklamy umieszczane na obiektach zabytkowych powinny kształtem, wielkością oraz lokalizacją komponować się z układem elewacji; należy ograniczać ilość reklam na jednym obiekcie oraz sytuować je na elewacjach przyulicznych centralnie lub narożnikowo;
 - 12) nie dopuszcza się montowania stalowych przewodów kominowych na elewacjach frontowych budynków lub jako obiektów wolno stojących;
 - 13) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych;
4. Ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej, w której zakazuje się działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego terenu; dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem;
5. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej obejmującej cały obszar objęty planem, w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane

z pracami ziemnymi należy poprzedzić zgłoszeniem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 7 ust. 5 w fragmencie „w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy poprzedzić zgłoszeniem do wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

6. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje ustalenie zawarte w § 11 pkt 2.

7. Na obszarze objętym planem ustala się ochronę konserwatorską dla obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, takich jak:

- 1) zespół kościelny: mur z kaplicami przy kościele, ul. Główna 33, 35 (stary nr 31), mur., 2 poł. XIX w., cmentarz, ul. Główna, 1 poł. XVIII w., plebania, ul. Główna 33, 35 (stary nr 31), mur., 1813, pocz. XX w., stodoła przy plebani, ul. Główna 33, 35 (stary nr 31), szach., 2 poł. XIX w.;
- 2) cmentarz katolicki, w południowo-zachodniej części wsi, 2 poł. XIX w.;
- 3) dom mieszkalny, ul. Główna 24 (stary nr 10), mur., pocz. XX w.;
- 4) dom mieszkalny, ul. Główna 5 (stary nr 11), mur., pocz. XX w.;
- 5) dom mieszkalny, ul. Główna 28 (stary nr 12), mur., 1870-1890 r., pocz. XX w.;
- 6) dom mieszkalny, ul. Główna 36 (stary nr 20), mur., pocz. XX w.;
- 7) dom mieszkalny, ul. Główna 38 (stary nr 22), mur., poł. XIX w.;
- 8) dom mieszkalny, ul. Główna 46 (stary nr 28), mur., pocz. XX w.;
- 9) dom mieszkalny, ul. Główna 48 (stary nr 30), mur., 1 poł. XIX w.;
- 10) dom mieszkalny, ul. Główna 53 (stary nr 39), mur., ok. 1870 r.;
- 11) dom mieszkalny, ul. Główna 55 (stary nr 41), mur., ok. 1900 r.;
- 12) dom mieszkalny, ul. Główna 82 (stary nr 46), mur., pocz. XX w.;
- 13) dom mieszkalny, ul. Kanałowa 1, mur., pocz. XX w.;
- 14) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Polna 1, mur., k. XIX w.;
- 15) dom mieszkalny, ul. Polna 2, mur., pocz. XX w.;
- 16) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Poprzeczna 2, mur., pocz. XX w.;
- 17) dom mieszkalny, dawna plebania, ul. Przed-szkolna 1, mur., pocz. XX w.

8. Dla obiektów, o których mowa w ust. 7, obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) należy zachować bryłę budynku, kształt i geometrię dachu oraz stosować tradycyjne materiały budowlane;
- 2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny;
- 3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku;
- 4) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi;
- 5) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań,

w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych;

6) zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”;

7) wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 7 ust. 8 pkt 7)

9. Dla stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu numerami; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 i 26 ustala się:

- 1) w obrębie stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych;
- 2) przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 7 ust. 9)

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się, że ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych wykonywać należy wyłącznie z: kamienia, nietynkowanej cegły, pokrytego tynkiem muru, prętów lub siatek metalowych lub drewna;

§ 9. W zakresie odrębnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających nie będą stanowiły inaczej, ustala się:

1. należy pozostawić pas terenu o szerokości minimum 5 m. wolny od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi rowów melioracyjnych, umożliwiając prowadzenie prac konserwacyjnych;

2. strefę techniczną dla istniejących na obszarze objętym planem napowietrznej linii elektroenergetycznej ŚN o szerokości po 5 m od osi linii, w obrębie której obowiązują wymogi wymienione w lit. a i b:

a) zakazuje się z lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

1) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiązanych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy zachować warunki określone w przepisach odrębnych;

3. ustalenie, o którym mowa w pkt 3, traci moc w przypadku skablowania lub przełożenia ww. linii.

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) tereny dróg/ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: „KDZ” - drogi klasy zbiorcze, „KDL” - drogi klasy L - lokalne i „KDD” - drogi klasy D - dojazdowe;

2) tereny dróg/ulic wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami „KDW”, w tym „KDWp” ciągi pieszo-jezdne;

3) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

- 4) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
- 5) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących – inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
- 6) przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
- 7) przebudowa układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową przebudowę uzbrojenia technicznego;
- 8) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – niewyznaczonych na rysunku planu – pod warunkiem, że jeśli będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8 m.

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala się:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej,
 - b) utrzymanie lokalizacji nieczynnych ujęć wód podziemnych, znajdujących się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 W i 2 W,
 - c) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 - d) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z planowanym zainwestowaniem,
 - e) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu do terenów objętych planem.
- 2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych:
 - a) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem grawitacyjno-tłocznym do komunalnej sieci kanalizacyjnej,
 - b) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
 - c) budowę przepompowni ścieków komunalnych wskazanych na rysunku planu,
 - d) budowę przydomowych przepompowni ścieków komunalnych, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,
 - e) dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,
 - f) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się dla zabudowy jednorodzinnej odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
 - g) wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenach własnych inwestora.
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- a) odprowadzenie wód opadowych istniejącym oraz planowanym systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników znajdujących się w obrębie planu,
 - b) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych,
 - c) usunięcie z wód opadowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania wód opadowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,
 - d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. C,
 - e) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki,
 - f) w przypadku zaistnienia takiej konieczności dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenach własnych inwestora,
 - g) modernizację rowów i cieków będących odbiornikami wód opadowych,
 - h) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
 - i) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;
 - j) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci;
 - k) wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów rzek i otwartych rowów melioracyjnych obowiązek pozostawienia wolnego od zabudowy i nasadzeń, pasa terenu o szerokości 5 m, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych.
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
 - b) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb na warunkach określonych przez właściciela sieci;
 - c) budowę stacji transformatorowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E;
 - d) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy;
 - e) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - f) budowę stacji transformatorowych wolno stojących na wydzielonych działkach z zapewnieniem do nich dojazdu;
 - g) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego na-

- pięcia kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
- h) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
- 5) w zakresie gazyfikacji ustala się:
- a) możliwość dostawy gazu z istniejącej na terenie gminy sieci gazowej, po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia;
- b) budowę sieci gazowej średniego ciśnienia;
- c) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników indywidualnych;
- d) dopuszcza się lokalizację infrastruktury gazowniczej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- a) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwa o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- b) dopuszcza się nowoczesne wysokosprawne źródła ciepła opalane paliwem stałym;
- c) wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych;
- d) likwidację lub modernizację istniejących kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń.
- 7) w zakresie telekomunikacji:
- a) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- b) na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji anten i stacji bazowych telefonii komórkowej;
- c) wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 3 m; a wysokość nowych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie może przekraczać 15 m;
- 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i aktach prawa miejscowego.

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożen osuwania mas ziemnych ustala się:

1. w obrębie oznaczonej na rysunku planu 50 metrowej strefy od wałów przeciwpowodziowych rzeki Odra obowiązują przepisy odrębne, w tym zakaz lokalizacji nowych budynków;

2. zakazuje się podejmowania działań mogących naruszyć walory zabytkowe kościoła parafialnego p.w. Św. Małgorzaty (ul. Główna 31) wpisanego do rejestru zabytków nr 1248 decyzją z dnia 05.03.1965 r. oraz dawnej gospody „Gasthaus” (ul. Główna 50) wpisanej do rejestru zabytków nr 702/W z dnia 02.03.1995 r. podlegających ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3. tereny górnicze lub zagrożone osuwaniem mas ziemnych nie występują na obszarze objętym planem.

§ 12. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się, że do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe.

§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. w wysokości 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MN”, „MN,U”, „U”, „P,U”, „P”, „KS,U”;
2. w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1MN” do „75MN” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniając – usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, zdrowia i kultury, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe towarzyszące funkcji mieszkaniowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się poszerzenie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni działki;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 14 m;
- 5) dach o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
- 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
- 7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego;
- 8) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;

- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 10) dla terenu „10MN” lokalizacja budynków mieszkalnych wyłącznie poza strefą 50 m ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza;
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:
- 1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
 - a) 1000 m² – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) 800 m² – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
 - 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%
 - 3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż:
 - a) 20 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,
 - b) 15 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej; kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1MN,U” do „12MN,U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, kultury, oświaty, zdrowia, obsługi ludności lub przedsiębiorstw;
- 2) uzupełniające: urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe towarzyszące funkcji mieszkaniowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) poszerzenie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,
- 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 14 m;
- 5) dach o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;

- 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
 - 7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego lub usługowego,
 - 8) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;
 - 9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 10) dla terenu „4MN,U” lokalizacja budynków mieszkalnych wyłącznie poza strefą 50 m ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza;
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1000 m²,
- 2) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działek, o których mowa w lit. a, o nie więcej niż 10%,
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „1U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa handlowo-usługowa o dopuszczalnej pow. sprzedaży do 2000 m² oraz usługi z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła;
- 2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleni urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni działki;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 5) ustala się dowolny kąt nachylenia połaci dachowych i dopuszcza się dowolne pokrycie dachów;
- 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

7) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1500 m²;
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki o nie więcej niż 10%;
- 3) dopuszcza się scalanie działek;
- 4) wzdłuż cieków wodnych wyznacza się strefę wolną od zabudowy o szerokości 4 m;
- 5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „2U” do „4U” ustala się przeznaczenie:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „2U” do „4U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa usługowa;
- 2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleni urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni działki;
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 14 m;
- 5) ustala się dowolny kąt nachylenia połaci dachowych i dopuszcza się dowolne pokrycie dachów;
- 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
- 7) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1500 m²;
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki o nie więcej niż 10%;
- 3) szerokość frontu działek co najmniej 25 m, z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 17 w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami 2U i 3 U oraz załącznika graficznego w tym zakresie)

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „5U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa usługowa – obiekt kultu religijnego;
- 2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleni urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) wszelkie działania polegające na budowie, remoncie i przebudowie kościoła należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- 2) obiekt uzupełniające nie mogą być wyższe niż 6 m do najwyższego punktu dachu, dach stromy o nachyleniu połaci dachowych od 35 do 45°, kryty dachówka ceramiczna;
- 3) wszelkie podejmowane działania na terenie uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 18 ust. 3 pkt 1 i pkt 3)

4. W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości: zakazuje się podziału nieruchomości.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „6U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – usługi handlu detalicznego lub hurtowego związane z artykułami i usługami cmentarnymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleni urządzona, parkingi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się przeprowadzenie ciągów pieszych i pieszo-jezdných;

- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działki;
- 3) liczba kondygnacji w obiektach usługowych nie może przekraczać jednej;
- 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 5 m;
- 5) dach o nachyleniu połąci od 20° do 40°; kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
- 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
- 7) należy zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie gruntów;
 - 2) dopuszcza się wtórny podział działek;
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 19).

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1P” do „5P” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, usług hurtowo-handlowych;
- 2) uzupełniające – usługi, zieleni urządzona, zaplecza sanitarne i biurowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1.:

- 1) zakazuje się usług oświaty i usług turystyki oraz lokalizacji stacji paliw;
- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 40% powierzchni terenu.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%;
- 2) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;

- 4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;

- 5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług.

- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie gruntów,
- 2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 5000 m²,
- 3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż 50 m,
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „1P,U” „2P,U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi ludności lub przedsiębiorstw;
- 2) uzupełniające – zieleni urządzona, mieszkanie służbowe przeznaczone wyłącznie dla właściciela lub zarządcy terenu; (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 21 ust.1 pkt 2 we fragmencie „mieszkanie służbowe przeznaczone wyłącznie dla właściciela lub zarządcy terenu”)

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się usług oświaty i usług turystyki oraz lokalizacji stacji paliw;
- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 40% powierzchni terenu.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
- 2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;
- 5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług.

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie gruntów,
- 2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1200 m²,
- 3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż 25 m,
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „KS,U” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren urządzeń komunikacji lub zabudowy usługowej, gastronomii;
- 2) uzupełniające – zieleń urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 2) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 40% powierzchni terenu.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:

- 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
- 2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;
- 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;
- 4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;
- 5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m² powierzchni użytkowej usług;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie gruntów,
- 2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 3000 m²,
- 3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż 30 m,
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1ZP” do „9ZP” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) uzupełniające – terenowe usługi sportu i rekreacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;

3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „ZP,US” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zieleń urządzona oraz terenowe usługi sportu i rekreacji,
- 2) uzupełniające – usługi gastronomii, handlu bez obiektów kubaturowych,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „ZC” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren cmentarza;
- 2) uzupełniające – zieleń urządzona;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 2) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1R” do „7R” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny rolnicze;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – łąki i pastwiska, zieleń nieurządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji budowli rolniczych oraz jakichkolwiek budynków;
- 2) dopuszcza się przeprowadzenie dróg dla obsługi gruntów rolnych;
- 3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 26 w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R oraz załącznika graficznego w tym zakresie)

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1ZL” do „4ZL” ustala się przeznaczenie podstawowe na lasy, zalesienia, zadrzewienia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
- 2) dopuszcza się ciągi piesze i rowerowe, parkingi leśne;

3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 27 w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 3ZL).

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1WS” do „40WS” ustala się przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń nieurządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
- 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „1W” i „2W” ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren urządzeń wodociągowych;
- 2) uzupełniające – zieleń urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1E” do „10E” ustala się przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia elektroenergetyki;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – przepompownie ścieków, separatory wód deszczowych, zieleń urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) ustawianie kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów,
- 2) obiekty małej architektury,
- 3) poszerzanie ulic publicznych, ciągów pieszych i rowerowych, organizowanie parkingów i miejsc postojowych dla rowerów, przy czym użytkowanie to nie może przekroczyć więcej niż 40% powierzchni terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować nie mniej niż 10% powierzchni działki.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „1KDZ” i „2KDZ” ustala się przeznaczenie podstawowe – po przełożeniu przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 – droga/ulica zbiorcza, do momentu zmiany klasy drogi obowiązuje klasa drogi/ulicy głównej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) zieleń towarzysząca;
- 2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia poza jezdnią, za zgodą zarządcy drogi.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) w obecnym stanie władania, w przypadku przebudowy lub modernizacji wymagane jest uzyskanie 25 m dla „1KDZ” (fragment drogi wojewódzkiej nr 445);
- 2) 20 m dla „2KDZ”.

4. Zakazuje się organizowania dodatkowych zjazdów z terenu „1KDZ” (droga wojewódzka nr 445) bez uzgodnienia z zarządcą drogi.

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1KDL” do „9KDL” ustala się przeznaczenie podstawowe – droga/ulica lokalna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, możliwa jest:

- 1) zieleń towarzysząca;
- 2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń;
- 3) lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną oraz za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
- 4) obiekty usługowe zlokalizowane wyłącznie w tymczasowych obiektach budowlanych lub w namiotach.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) min. 15 m dla „1KDL”, „3KDL”, „9KDL”;
- 2) zgodnie z rysunkiem planu dla „2KDL”, „6KDL”;
- 3) zgodna z granicami władania dla „5KDL” (droga powiatowa nr 1927 D), „4KDL” (droga powiatowa nr 1926 D), „7KDL”, „8KDL” (droga powiatowa nr 1926 D).

4. Na terenach dróg powiatowych („5KDL”, „4KDL” i „8KDL”) lokalizację dodatkowych zjazdów do terenów przyległych należy uzgodnić z zarządcą drogi.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1KDD” do „17KDD” ustala się przeznaczenie podstawowe – droga/ulica dojazdowa.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) zieleń towarzysząca;
- 2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
- 3) lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną oraz za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
- 4) obiekty usługowe zlokalizowane wyłącznie w tymczasowych obiektach budowlanych lub w namiotach.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) min. 10 m dla „1KDD”, „4KDD”, „6KDD”, „7KDD”, „8KDD”, „9KDD”, „11KDD”, „12KDD”

- 2) zgodna z granicami władania dla „5KDD”, „10KDD”, „13KDD”,
3) zgodnie z rysunkiem planu dla „2KDD”, „3KDD”, „14KDD”, „15KDD”, „16KDD”, „17KDD”.
4) zgodnie z rysunkiem planu dla „3KDW”, „9KDW”, „11KDW”, „13KDW”, „15KDW”, „16KDW”, „17KDW”, „18KDW”, „20KDW”, „22KDW”, „23KDW”, „26KDW”.

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1KDW” do „26KDW” ustala się przeznaczenie podstawowe – droga/ulica wewnętrzna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) zieleni towarzyszącą,
- 2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) min. 10 m dla „8KDW”, „10KDW”,
- 2) min. 12 m dla „2KDW”, „7KDW”,
- 3) min. 8 m dla „1KDW”, „4KDW”, „5KDW”, „6KDW”, „12KDW”, „21KDW”, „24KDW”, „25KDW”,

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od „1KDWp” do „39KDWp” ustala się przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.


§ 36. Przepisy końcowe.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Karol Pietrucha

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/
/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.**

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GAJKÓW, GMINA CZERNICA



Skala
1:2000
WYSŁUNEK POMIARU ZŁOTY
do skali 1:5000

Temat:
**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI GAJKÓW, GMINA CZERNICA**

Główny projektant
mgr inż. arch. Jerzy Ulanicki

Zespół projektowy
mgr inż. Katarzyna Cyran
mgr inż. Agnieszka Jarek-Sińska
inż. Miłogę Grzebelny
mgr inż. Anna Andrzejewska
mgr Marek Włodarczyk

Wrocławskie
Biuro
Urbanistyki
Jerzy Ulanicki, Marek Woźniak
50-128 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 16/17


**WROCŁAWSKIE
BIURO
URBANISTYKI**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/
/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków.**

Rada Gminy Czernica dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Czernica, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) w następujący sposób:

1. **nie uwzględnia** się uwagi Pana Jacka Włodyka w części dotyczącej przeznaczenia części terenu dz. Nr 410 na funkcje stacji transformatorowej.
2. **nie uwzględnia** się uwagi Pana Romana Bombrych w części dotyczącej ustalenia funkcji drogi dla dz. nr. 292, 287, 289, 292. Dz. nr. 287 znajduje się poza terenem opracowania.
3. **nie uwzględnia** się uwagi Pana Tomasza Łukaszów dotyczącej korekty linii rozgraniczających ulicy Różanej.
4. **nie uwzględnia** się uwagi Pana Zbigniewa Nowaka dotyczącej pozostawienia terenu w użytkowaniu rolnym z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
5. **nie uwzględnia** się uwagi Pana Krzysztofa Głuch w części dotyczącej przeznaczenia działki nr 262 (użytku oznaczonego Ls –las) na funkcję zabudowy mieszkaniowej.
6. **nie uwzględnia** się uwagi Agnieszki i Krzysztofa Woch dotyczącej ustalenia funkcji drogi na terenie działki nr. 262/1.
7. **nie uwzględnia** się uwagi Kazimierza Stupała w części dotyczącej ustalenia funkcji drogi KDL przebiegającej przez działkę 32/12, ustalenia dotyczącego przeznaczenia terenu na stację transformatorową na działce nr 296 oraz zniesienia ustalenia dotyczącego linii zabudowy.
8. **nie uwzględnia** się uwagi Władysława Kopek dotyczącej ustalenia funkcji drogi na terenie działki nr. 74 i 75.
9. **nie uwzględnia** się uwagi Kazimierza Śródki dotyczącej przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową terenu dla działek nr 400/1, 400/4.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/
/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI GAJKÓW,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą:

- sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 5700m.
- sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 2700m.

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

668

**UCHWAŁA NR XXV/236/2010
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu
Krzekotów, gmina Głogów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XI/118/2008 Rady Gminy w Głogowie z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów gmina Głogów uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów gmina Głogów, zwany dalej planem, obejmuje tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

- 1) Zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak występowania takich obiektów;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak takich obszarów;
- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
- 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak występowania takich obszarów;
- 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;
- 8) granic terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają

- 1) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wzniesienie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, zadaszeń nad wejściami do budynków;
- 3) obowiązująca linia zabudowy – linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku;
- 4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzut na powierzchnię terenu wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku lub budynków w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
- 5) przepisy szczególne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 6) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
- 7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
- 8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;
- 9) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;
- 10) wysokość zabudowy – wysokość budynku wyrażona w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);
- 11) wysokość zabudowy – wysokość budynku wyrażona w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku da-

- chów skośnych) lub górnego poziomu połączy dachu (w przypadku stropodachów płaskich);
- 12) usługi I – działalność związana z handlem, z wyłączeniem sprzedaży paliw, administracją, gastronomią, kulturą, obsługą firm, oświatą, wypoczynkiem, obsługą ludności, służbą zdrowia związaną wyłącznie z prowadzeniem gabinetów lekarskich;
- 13) usługi II – działalność związana z nieuciążliwą produkcją w tym produkcją spożywczą.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) obowiązujące linie zabudowy;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) zabudowa usługowa;
- 3) ulica publiczna;
- 4) droga wewnętrzna;
- 5) las;
- 6) infrastruktura techniczna.

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, infrastrukturę techniczną, miejsca postojowe i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania mogą być równocześnie liniami podziałów geodezyjnych;
- 2) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 8 m w liniach rozgraniczających, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki;

- 3) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować
- 4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding i z tworzyw sztucznych
- 5) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Urzędu Gminy w Głogowie przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością, z zastrzeżeniem ust. 6;
- 6) powierzchnia tablicy reklamowej nie może przekraczać 3 m².

§ 6. Obowiązują następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP "Pradolina Barycz-Głogów" nr 302;
- 2) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;
- 3) wykonanie dróg wewnętrznych oraz obiektów do parkowania należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych;
- 4) w przypadku wystąpienia sieci drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie należy przeprowadzić sieci zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci lub właściciela sieci;
- 5) uciążliwości związane z działalnościami prowadzonymi na terenach oznaczonych symbolami 1U oraz 2MN – 7MN nie mogą wykroczyć poza granice działek, na których prowadzone są te działalności;
- 6) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
- 7) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
- 8) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7. W rejonie i w pobliżu stanowiska archeologicznego 30/48 AZP 67-20 – osada – kultura łużycka – Ha, wczesne średniowiecze wszelkie prace ziemne prowadzone mają być pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze pod kierownictwem uprawnionego archeologa. Na prace ziemne należy uzyskać pisemną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8. Obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej:

- 1) dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenu drogi powiatowej (po uzyskaniu zgody

zarządcy drogi), ulic dojazdowych i dróg wewnętrznych;

- 2) ustala się następujące zasady dotyczące parkowania pojazdów:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 2 miejsca postojowe na jeden dom mieszkalny przy czym dopuszcza się aby jedno z nich znajdowało się w garażu;
 - b) dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m² powierzchni użytkowej usług;
 - c) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a i b, należy usytuować na działce, na której usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału oraz scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział nieruchomości;
- 2) 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej;
- 3) minimalne powierzchnie działek budowlanych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z § 11 i § 12.

§ 10. 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- 1) Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną;
- 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;
- 3) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
- 5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w uchwale wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
- 6) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej,
- 2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5;
- 3) dopuszcza się studnie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi do czasu wykonania wodociągu.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej;
- 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
- 3) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodpływowe dla całego terenu, jako rozwiązania tymczasowe;
- 4) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych zbiorników bezodpływowych jako zbiorników na wodę deszczową;
- 5) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych:
 - a) nie zanieczyszczonych:
 - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
 - retencjonowanie lub rozsączanie na działce,
 - b) zanieczyszczonych – systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;
- 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację podziemnych zbiorników na gaz;
- 3) dopuszcza się stacje gazowe;
- 4) dopuszcza się w razie potrzeb budowę, rozbudowę i przebudowę przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:
 - a) gazem;
 - b) energią elektryczną;
 - c) z sieci ciepłowniczej;
 - d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;
 - e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)
- 2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 3) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych: stacji transformatorowych 20/0,4kV i sieci elektroenergetycznych 20kV i 0,4kV;
- 2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych, napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych wraz z budową stacji transformatorowych, wykon-

nych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako napowietrzne, wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

- 3) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę linii;
- 4) na obszarze objętym planem występuje sieć elektroenergetyczna, dystrybucyjna, stanowiąca fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w postaci:
 - a) linii napowietrznej wysokiego napięcia 110kV S-450, dla której wyznacza się pas ochronny o szerokości 15 m od przewodów skrajnych z każdej strony linii;
 - b) linii napowietrznej średniego napięcia 20kV L-802, dla której wyznacza się pas ochronny o szerokości 10 m od przewodów skrajnych z każdej strony linii;
 - c) linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, dla której wyznacza się pas ochronny o szerokości 3 m od przewodów skrajnych z każdej strony linii;
- 5) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;
- 2) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa usługowa w tym: usługi I i usługi II lub alternatywnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające
 - a) zabudowa usługowa – usługi I, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
- 2) dla zabudowy usługowej:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy 7 m;
 - b) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych;
- 3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) zabudowę mieszkaniową jednorodziną dopuszcza się wyłącznie w budynkach wolno stojących i bliźniaczych;

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych nie dopuszcza się na działkach usytuowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej;

- c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu użytkowym;
- d) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m;
- e) dopuszcza się stosowanie kolumn w elewacjach, jako elementów podpierających daszki nad drzwiami, nadwieszów brył budynków, balkonów, ganków;
- f) dopuszcza się usługi I wyłącznie na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym powierzchnia użytkowa usług I nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej tego budynku;
- g) dopuszcza się obiekty gospodarcze wolno stojące jednokondygnacyjne, o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 m², w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- h) dopuszcza się garaże jedno- lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolno stojące w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- i) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35° do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
- j) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;
- k) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) dla zabudowy usługowej:
 - a) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może przekraczać 55% powierzchni działki;
 - b) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną.
- c) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolno stojących 900 m²;
 - b) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących 23 m;
 - c) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 700 m²;
 - d) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 20 m;
 - e) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może przekraczać 30% powierzchni działki;

- f) należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
- g) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
- h) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające:
 - a) zabudowa usługowa – usługi I, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
- 2) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
- 3) zabudowę mieszkaniową jednorodziną dopuszcza się wyłącznie w budynkach wolnostojących i bliźniaczych, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) zabudowę mieszkaniową jednorodziną w budynkach bliźniaczych dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami 4MN i 5MN, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych nie dopuszcza się na działkach usytuowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej;
- 6) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu użytkowym;
- 7) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m;
- 8) zakaz stosowania kolumn w elewacjach, jako elementów podpierających daszki nad drzwiami, nadwiesz brył budynków, balkonów, ganków;
- 9) dopuszcza się usługi I wyłącznie na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym powierzchnia użytkowa usług I nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej tego budynku;
- 10) dopuszcza się obiekty gospodarcze wolnostojące jednokondygnacyjne, o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 m², w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 11) dopuszcza się garaże jedno- lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 12) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczótkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35°

do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

- 13) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;
- 14) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolno stojących 900 m²;
- 2) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolno stojących 23 m za wyjątkiem terenu 7MN;
- 3) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 700 m²;
- 4) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 20 m;
- 5) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może przekraczać 30% powierzchni działki;
- 6) należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
- 7) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8ZL ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: las;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i budowli.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących teren lasu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogę wewnętrzną 6KDW.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD ustala się następujące przeznaczenie: ulica publiczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
- 3) dopuszcza się chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżkę rowerową w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się chodniki, ścieżkę rowerową i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 16. Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Krystyna Grzegorek

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obręb Krzekotów, gmina Głogów, do publicznego wglądu w terminie od 07.05.2010 r. do 09.06.2010 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/
/236/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

669

**UCHWAŁA NR XXV/237/2010
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1974) oraz w związku z uchwałą nr X/103/2008 Rady Gminy w Głogowie z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy”, zwany dalej planem, obejmuje tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak takich obszarów;

- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
- 6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;
- 7) granic terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;
- 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, daszów nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
- 2) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które są dopuszczane na danym terenie lub w obiekcie;
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;
- 6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;
- 7) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suterenu;
- 8) wysokość zabudowy – rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);
- 9) usługi – należy przez to rozumieć działalność, taką jak: usługi nieuciążliwe;
- 10) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące.

§ 3. 1. Integralną częścią planu są rysunki plan w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole określające przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) teren zabudowy usługowej;
- 3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
- 4) obszar i teren górniczy;
- 5) teren sportu i rekreacji;
- 6) teren ogrodów działkowych;
- 7) lasy;
- 8) teren zieleni urządzonej;
- 9) teren zieleni izolacyjnej;
- 10) teren rolniczy;
- 11) teren wód powierzchniowych;
- 12) teren obsługi komunikacji;

13) teren ulic/dróg publicznych;

14) teren dróg wewnętrznych.

§ 5. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy sukcesywnie likwidować lub modernizować;
- 2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding i z tworzyw sztucznych;
- 3) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Urzędu Gminy w Głogowie przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;
- 4) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi (w tym przepisami techniczno-budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;
- 5) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki;
- 6) dopuszcza się scalanie i podział działek,
- 7) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną.

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Pradolina Barycz – Głogów (W) nr 302;
- 2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez prowadzoną działalność;
- 3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;
- 4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
- 5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
- 6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.
- 7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi;
- 8) dla terenu do rekultywacji sukcesywnie prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;

- 9) dla występujących na terenie planu cieków melioracji szczegółowych funkcje i charakter należy pozostawić bez zmian i stosować przepisy ustawy „Prawo wodne”.

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. W strefie obserwacji archeologicznej "OW" wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2. W obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.

3. W razie odkrycia przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.

§ 8. 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;
- 2) odstępują od zasady, o której mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;
- 3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
- 5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

- 6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
- 7) przy projektowaniu infrastruktury technicznej należy brać pod uwagę szkody górnicze.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej,
- 2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej;
- 2) docelowe wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
- 3) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodpływowe dla całego terenu, jako rozwiązania tymczasowe;
- 4) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych zbiorników bezodpływowych jako zbiorników na wodę deszczową;
- 5) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych:
 - a) nie zanieczyszczonych:
 - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
 - retencjonowanie lub rozsączanie na działce,
 - b) zanieczyszczonych – systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;
- 2) opuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;
- 3) dopuszcza się zarurowanie istniejących rowów melioracyjnych;
- 4) wszelkie zmiany i działania w obrębie istniejących rowów melioracyjnych wymagają uzgodnienia z zarządcą rowu;
- 5) w przypadku prowadzenia inwestycji na terenach, na których znajdują się urządzenia melioracyjne należy zaprojektować nowy system zapewniający funkcjonowanie całości, wszelkie prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi muszą być uzgodnione z odpowiednim administratorem urządzeń melioracyjnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, w przypadku braku sieci do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się butle z gazem;
- 2) dopuszcza się w razie potrzeb budowę przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:
 - a) gazem;
 - b) energią elektryczną;
 - c) z sieci ciepłowniczej;
 - d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;
 - e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt 2);
- 2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 3) dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- 2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę budowę nowych kablowych, napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;
- 3) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę linii;
- 4) na obszarze objętym planem występuje sieć elektroenergetyczna, dystrybucyjna, stanowiąca fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (miedzy innymi: linie napowietrzne 110 kV i 20 kV, kablowe linie elektroenergetyczne);
- 5) na terenie objętym planem znajduje się elektroenergetyczna napowietrzna linia 110 kV, dla której wyznacza się strefę oddziaływania (o szerokości 15 m od przewodów skrajnych z każdej strony linii), w wyznaczonej strefie budowa infrastruktury technicznej w postaci układu drogowego itp. wymaga uzgodnienia z operatorem sieci.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;
- 2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
- 3) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.

10. Na terenie objętym planem zlokalizowana jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia (o średnicach nominalnych DN 100, DN 200, DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 6,3MPa):

- 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia;
- 2) dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Ko-

ścian – KGHM Żukowice/Polkowice wraz z kablem łączności światłowodowej infrastrukturą towarzyszącą ze strefą kontrolowaną o szerokości 6 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu;

- 3) obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300) zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację;
- 4) obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 200) – 3 m na stronę od osi gazociągu;
- 5) obowiązuje strefa ochronna dla odgałęzienia sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 100) – 15 m licząc od gazociągu;
- 6) wraz z siecią gazową dopuszcza się infrastrukturę towarzyszącą (np. kabel łączności światłowodowej);
- 7) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę;
- 8) w strefie ochrony ustala się następujące zagospodarowanie terenu:
 - a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;
 - b) zakaz urządzania składów i magazynów;
 - c) zakaz urządzania składów i magazynów;
 - d) dopuszcza się lokalizację podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu;
 - e) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu) – zagospodarowanie terenu zielenią niską;
 - f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrazić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

§ 9. Ustala się następujące zasady dotyczące komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic/dróg publicznych i dróg wewnętrznych podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego, o ile ustalenia Rozdziału 2 nie stanowią inaczej;
- 2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej;
- 3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu;
- 4) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsce postojowe, dopuszcza się aby jedno z dwóch miejsc było w garażu (dla działki budowlanej), dopuszcza się dwa garaże;
- 5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/teren zabudowy usługowej, w przypadku realizacji usług – należy wyznaczyć dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m² po-

wierzchni użytkowej usług (dla działki budowlanej).

§ 10. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z położenia w terenie i obszarze górniczym „Głogów Głęboki - Przemysłowy”

1. W celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza się sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegający na ich wypełnianiu masami skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie z obowiązującymi koncesjami.

2. Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych powstających podczas głębień i budowy szybu kopalni miedzi oraz prowadzenia działalności wydobywczej, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

3. Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych, o których mowa w pkt 2, do:

- 1) utwardzania powierzchni terenów, do których KGHM Polska Miedź S.A. lub zależne od niego podmioty posiadają tytuł prawny;
- 2) wykorzystania w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie odpadów:
 - a) jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej,
 - b) do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawalem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych,
 - c) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych,
 - d) do likwidacji zbędnych wyrobisk w tym szybów,
 - e) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych,
 - f) do utwardzania dróg na dole kopalni;
- 3) budowania wałów, nasypów kolejowych i drogowych;
- 4) podbudowy dróg;
- 5) utworzenia barier ziemnych;
- 6) wykorzystania przy rekultywacji istniejących składowisk;
- 7) wykorzystanie przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych części wyrobisk.

4. Dopuszcza się lokowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych materiałów odpadowych powstałych w wyniku eksploatacji i przerabiania materiału wydobytego na powierzchnię ziemi, w zgodzie z koncesjami dla obszarów górniczych, pod następującymi warunkami:

- 1) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie będzie stwarzał zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
- 2) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie będzie oddawał odcieków do otoczenia przekraczających parametry określone w przepisach oraz zagrażających środowisku.

5. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia wynikające z Koncesji Nr 16/2004

z dnia 25.11.2004 r. odnoszącej się do eksploatacji złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

6. Dla planowanych inwestycji na terenie górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy” należy uwzględnić bezpośrednie wpływy eksploatacji górniczej. W zasięgu granicy I kategorii terenu górniczego należy uwzględnić następujące parametry:

- 1) odkształcenia poziome (ϵ) w przedziale: $0,3 \text{ mm/m} < \epsilon \leq 1,5 \text{ mm/m}$;
- 2) nachylenie (T) w przedziale: $0,5 \text{ mm/m} < T \leq 2,5 \text{ mm/m}$;
- 3) promień krzywizny (R) w przedziale: $40 \text{ km} > R \geq 20 \text{ km}$.

7. Dla planowanych inwestycji na terenie górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy” należy uwzględnić wpływy dynamiczne. Obiekty znajdują się w zasięgu I strefy sejsmicznej LGOM:

- 1) prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą:
- 2) maksymalne przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz $\text{PGA}_{H10} = 250 \text{ mm/s}^2$;
- 3) maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych $\text{PGV}_{H\text{max}} = 10 \text{ mm/s}^2$;
- 4) wielkości te opisują zjawiska sejsmiczne, wywołane wstrząsami górniczymi, według „Instrukcji prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji wyników oraz oceny i prognozowania drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi na powierzchni w LGOM w oparciu o skalę GSI-2004”;
- 5) przy projektowaniu obiektów wpływy dynamiczne należy pominąć.

8. Dla przeciwdziałania skutkom eksploatacji górniczej ustala się obowiązek uzyskania od przedsiębiorcy górniczego wskaźników deformacji terenu i parametrów wstrząsów koniecznych do stosowania zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej – stosownie do aktualnych prognoz – przed przystąpieniem do projektowania obiektów inwestycji.

§ 11. Na terenie objętym planem występuje teren i obszar górniczy „Ruszwice”. Na obszarze tym obowiązują ustalenia wynikające z Koncesji Nr OS.IV.7512-52/95/96 z dnia 09.05.1996 r. odnoszącej się do eksploatacji złoża „Ruszwice”.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenów

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN.2 i 1.MN.3 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;
- 2) uzupełniające:
 - a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)
 - b) drogi wewnętrzne;
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną,
- 3) dla nowej zabudowy zakaz stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierających daszki nad drzwiami, nadwieszane bryły budynków, balkony, ganki);
- 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 350 m², wolno stojącej – 500 m²;
- 5) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług – maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
- 6) obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej,
- 7) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny, wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;
- 8) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m;
- 9) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35° do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
- 10) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;
- 11) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, dopuszcza się remonty nowej zabudowy.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
- 2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
- 3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
- 4) zazielenienie terenów niezabudowanych;
- 5) dla usług istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych na terenie ulic/dróg publicznych lub dróg wewnętrznych przyległych do danego terenu w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN.2 ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje następujące ustalenie dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze względu na strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działek na zieleni wysoką;
- 2) dopuszcza się zlokalizowane parkingów.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MN.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – skansen;
- 2) uzupełniające:
 - a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);
 - b) drogi wewnętrzne;
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu pod skansen, stawianie obiektów zabytkowych i o walorach zabytkowych;
- 3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
 - b) nowa zabudowa powinna nawiązywać charakterem do znajdujących się obiektów zabytkowych;
 - c) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną,
 - d) zakaz stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierających daszki nad drzwiami, nadwieszane bryły budynków, balkony, ganki);
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 500 m²;
 - f) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług – maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
 - g) obiekty gospodarcze wolno stojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej,
 - h) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny, wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;
 - i) maksymalna wysokość zabudowy 9 m;
 - j) dachy strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35° do 50°, kryte dachówką;
 - k) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

4) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, dopuszcza się remonty nowej zabudowy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
- 2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
- 3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
- 4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
- 5) w przypadku przeznaczenia terenu pod skansen należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe dla autobusów.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – istniejący dojazd od drogi wojewódzkiej nr 329.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN/U.2 ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa usługowa – teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/zabudowy usługowej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze względu na strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 100).

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.P.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
- 2) uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne;
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy (obiektów) 10 m;
- 2) zwieńczenie nowych budynków dachami stromymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi, kącie nachylenia od 30° do 35°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
- 3) dopuszcza się lokalizację budynków typu przemysłowego, gospodarczego, technicznego lub przebudowę istniejących budynków wg potrzeb użytkownika.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbro-

jeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

- 2) zazielenienie terenów nie zabudowanych.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.PG.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: obszar i teren górniczy
- 2) uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne;
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchniowa eksploatacja kruszyw naturalnych;
- 2) eksploatację złóż należy prowadzić na podstawie dokumentacji geologicznej i planu zakładu górniczego, po uzyskaniu koncesji;
- 3) po wybraniu złóż należy dokonać rekultywacji terenu w kierunku leśno-rekreacyjnym

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej-zobowiązuje się podmioty gospodarcze prowadzące roboty górnicze do dostosowania dróg, po których następuje wywóz urobku, do należytego ich utrzymania (obciążenie przez pojazdy z urobkiem) w okresie trwania robót w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i nie utrudniający upraw polowych.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.US.1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: sport i rekreacja;
- 2) uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne;
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej oraz wydzielenie parkingu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) rekultywacja terenu w kierunku wodno rekreacyjnym;
- 2) dopuszcza się terenowe boiska sportowe;
- 3) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
- 4) w ramach możliwości zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci;
- 5) należy wydzielić w obrębie własności miejsca postojowe dla samochodów użytkowników przebywających czasowo, oraz wyznaczyć dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe dla autobusu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 1.KD-L.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZD.1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: ogrody działkowe;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2;
- 2) dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m² oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZL.2, 2.ZL.2, 3.ZL.2, 4.ZL.2 i 5.ZL.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: lasy;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) rekultywacja terenów 1.ZL.2, 2.ZL.2 i 5.ZL.2 w kierunku leśnym;
- 2) dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących tereny rolnicze i tereny lasów.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze i tereny lasów oraz ulice/drogi publiczne.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania terenu;
- 2) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,
- 3) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;
- 4) dopuszcza się place zabaw dla dzieci i terenowe boiska sportowe;
- 5) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych

i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZI.3 i 2.ZI.3 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zieleń izolacyjna;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.R.1, 2.R.1, 3.R.1, 4.R.1, 5.R.1, 1.R.2, 2.R.2, 3.R.2, 1.R.3, 2.R.3, 3.R.3 i 4.R.3 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: tereny rolnicze;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących tereny rolnicze i tereny lasów.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze i tereny lasów, ulice/drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.WS.1, 2.WS.1, 1.WS.3 i 2.WS.3 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i obiektów infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) ochrona wód wraz z obudową biologiczną;
- 2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń wodnych, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbą odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze oraz ulice/drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KS.2 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: obsługa komunikacji – istniejący zespół garaży;
- 2) uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne;
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych zgonie z przepisami szczególnymi;
- 2) dopuszcza się garaże w formie zwartego partelowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym zgonie z przepisami szczególnymi, dachy płaskie.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
- 2) urządzenie chodnika i oświetlenia w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-GP.1 ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 12).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
- 2) klasa drogi krajowej nr 12 – docelowo G2/2;
- 3) przekrój docelowy 2 x 7,0 m + 4,0 m pasa podziału;
- 4) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;
- 6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-G.2 ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy głównej (droga wojewódzka nr 329 w tym jej poszerzenie).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) linie rozgraniczające w obecnym stanie władania, w przypadku przebudowy wymagane jest poszerzenie do 35 m, w szczególnych przypadkach, za zgodą zarządcy dopuszcza się minimum 25 m;
- 2) klasa drogi wojewódzkiej nr 329 G1/2 – docelowo klasa G2/2;
- 3) szerokość jednego pasa ruchu min 3,5 m;
- 4) obsługa obszarów przyległych poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy;
- 5) lokalizacja nowych skrzyżowań i zjazdów wyłącznie za zgodą zarządcy drogi;
- 6) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 7) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;

- 8) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-Z.3 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: ulica/droga klasy zbiorczej,
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
- 2) szerokość jezdni – min. 6.0 m;
- 3) chodniki, zieleń, oświetlenie i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu DN300;
- 5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-L.1 i 1.KD-L.2 ustala się następujące przeznaczenie: ulica/droga klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
- 2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;
- 4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-D.2, 2.KD-D.2, 1.KD-D.3, 2.KD-D.3 i 3.KD-D.3 ustala się następujące przeznaczenie: ulica/droga klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
- 2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi,
- 4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW.2 i 1.KDW.3 ustala się przeznaczenie: ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, z tolerancją 1 m;
- 2) szerokość jezdni, chodnik, oświetlenie i zielen w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
- 3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 32. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość


stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.


§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Krystyna Grzegorek

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**



**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**



**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głogów**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów” (uchwała nr VI/46/2007 Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r.).

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Gminy w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy”** do publicznego wglądu (w terminie od 28.06.2010 r. do 30.07.2010 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 16.08.2010 r.,

w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) postanawia:

Uwzględnić uwagi do ww. projektu planu, wniesione pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez „INVEST-GAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa polegające na uzupełnieniu zapisów uchwały w:

- 1) § 8 ust. 10 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 ...”,
- 2) § 22 ust. 2 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej” bądź „dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego oraz obiektów jej towarzyszących”,
- 3) § 27 dopisanie: „przeznaczenie ulica/droga klasy zbiorczej i infrastruktura techniczna” oraz „... za zgodą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu DN300”.

Nie uwzględnić uwag do ww. projektu planu, wniesionych pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez „INVESTGAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa w których proponuje się uzupełnienie zapisów uchwały w § 27 przez dopisanie:

- 1) „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Kościan – KGHM Żukowice/Polkowice wraz z kablem łączności światłowodowej i infrastrukturą techniczną”,
- 2) „obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300), w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację”,
- 3) „zagospodarowanie terenu w strefie ochronnej istniejącej sieci gazowej określone zostało w § 8 ust 10 pkt 8)”.

Zapisy te są ujęte w Rozdziale 1 „Ustalenia ogólne” w § 8 ust 10 dla terenów objętych planem.

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

670

**UCHWAŁA NR VI/27/11
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XXXV/181/09 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułowice, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmujący zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułowice, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3.

4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Przedmiot ustaleń planu.

1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajozbrazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dobra kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

2. W obszarze objętym planem nie wystąpiły:

- 1) tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

- 2) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 3) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 4) obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji;
- 5) tereny przeznaczone pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych;
- 7) pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

3. Dla terenów i obszarów wymienionych w ust. 2 nie wystąpiła konieczność określenia ich granic i sposobów zagospodarowania.

§ 3. Ustalenia i oznaczenia planu.

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) strefa ochrony konserwatorskiej „A”;
- 6) strefa ochrony konserwatorskiej „B”;
- 7) strefa ochrony konserwatorskiej „OW”.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią ustaleń planu.

§ 4. Wyjaśnienie pojęć.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 2) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; linie rozgraniczające są równocześnie obowiązującymi liniami podziałów geodezyjnych;
- 3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;
- 5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – rozumie się przez to linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę zabudowy, przy czym zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach, okapy i gzymsy mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 2,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i małej architektury;

- 6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1. W obszarze objętym planem znajduje się zabytkowy park wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 387/W z dnia 17 marca 1977 r., przeniesiony do rejestru nr A/3775/387/W z dnia 30 sierpnia 2010 r., dla którego obowiązują zapisy zawarte w ust. 4 pkt 1.

2. W obszarze objętym planem znajduje się zespół zabudowań folwarcznych ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla którego ustala się:

- 1) zachowanie brył, kształtu i geometrii dachów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, a także kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych, lokalnych rozwiązań;
- 2) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ściennych typu siding;
- 3) zachowanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznych detali architektonicznych;
- 4) zachowanie kształtów, rozmiarów i rozmieszczenia otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, a w przypadku wybicia nowych zharmonizowanie ich z zabytkową elewacją budynku;
- 5) zachowanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej;
- 6) w przypadku stosowania zewnętrznych instalacji technicznych, uwzględnienie wartości zabytkowych obiektów;
- 7) konieczność uzyskania wytycznych konserwatorskich w sytuacji zamiaru przeprowadzania wszelkich działań inwestycyjnych.

3. W obszarze objętym planem znajdują się pomniki przyrody w formie drzew i grupy drzew, w stosunku do których ustala się zakaz niszczenia, uszkodzenia lub ich przekształcania, a także wykonywania w ich rejonie prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

4. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „A” obejmującą tereny o symbolach ZP i UK, w której:

- 1) dla terenu zabytkowego parku, o którym mowa w ust. 1, w części obejmującej teren o symbolu ZP, ustala się:
 - a) konieczność prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
 - b) zachowanie historycznego układu przestrzennego, kompozycji zieleni i historycznego drzewostanu, w tym altanki lipowej składającej się z pięciu lip otaczających kapliczkę,
 - c) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
 - d) zakaz lokalizacji reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z parkiem,
 - e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
 - f) konieczność uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym konserwatorem

- zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla działań dopuszczonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) dla terenu zabytkowego parku, o którym mowa w ust. 1, w części obejmującej teren o symbolu UK, ustala się:
- a) konieczność prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
 - b) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
 - c) zakaz lokalizacji reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z parkiem,
 - d) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
 - e) dla nowej zabudowy nawiązywanie usytuowania, gabarytów, kształtowania bryły zabudowy do miejscowej tradycji architektonicznej,
 - f) konieczność uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym konserwatorem zabytków, oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla działań dopuszczonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „B” obejmującą tereny o symbolach 1MU, 2MU, UI i Ws, w której ustala się:
- 1) zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowania dróg, ulic i placów, linii zabudowy) i kompozycji wewnątrz ruralistycznych, zabudowy, zieleni, zespołów zabudowy,
 - 2) w przypadku restauracji i modernizacji obiektów o wartościach zabytkowych zachowanie wartości tych obiektów oraz dostosowanie funkcji do wartości obiektów,
 - 3) konieczność usunięcia elementów wtórnych, dysharmonizujących a obiekty przebudowane poddać rewaloryzacji z przywróceniem historycznej bryły i elewacji,
 - 4) konieczność odtworzenia zniszczonych elementów historycznych,
 - 5) w przypadku wprowadzenia nowej zabudowy:
 - a) dostosowanie do przebiegu pierwotnej linii zabudowy,
 - b) konieczność dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej oraz architektonicznej w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, formy i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy poszczególnych miejscowości,
 - c) zakaz dominowania nad zabudową historyczną,
 - 6) zakaz wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie wnętrza zespołu historycznej zabudowy,
 - 7) zakaz wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, forma, materiał i wysokość nowych ogrodzeń ma nawiązywać do lokalnych historycznych ogrodzeń,
 - 8) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
 - 9) zakaz lokalizacji:

- a) obiektów tymczasowych,
 - b) reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem lub stanowiących element obcy,
 - c) wolno stojących, niezabudowanych urządzeń,
- 10) konieczność uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym konserwatorem zabytków.
6. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW”, obejmującą cały obszar objęty planem, w której:
- 1) ustala się, w sytuacji prowadzenia prac ziemnych, konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych lub archeologiczno-architektonicznych, za pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków;
 - 2) ustala się uzgodnienie wszelkich zamierzeń inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac ziemnych z właściwym konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem konserwatora zabytków.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznej dopuszcza się wyznaczenie obszarów realizacji celu publicznego w granicach terenów oznaczonych symbolami UK, ZP.

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

1. W zakresie warunków wynikających z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, należy wzdłuż tej linii zachować strefę techniczną o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii) z zakazem lokalizacji zieleni wysokiej oraz innych ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.

2. Warunki wynikające z przebiegu wód powierzchniowych, tj. cieku naturalnego Karczycki Potok, oraz rowów melioracyjnych:

- 1) ustala się zakaz grodzenia terenu w odległości do 1,5 m od linii brzegu wód powierzchniowych;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odległości do 4 m od linii brzegu wód powierzchniowych;
- 3) ustala się konieczność umożliwienia dostępu do wód powierzchniowych dla potrzeb konserwacyjnych.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Dla działalności realizowanej w granicach obszaru objętego planem:

- 1) ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnych obciążeń środowiska naturalnego poza granicami nieruchomości, dla której inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) ustala się zakaz powodowania zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, w tym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GWZP nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska”, gromadzącego wody w trzeciorzędowych utworach porowych;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji działalności polegających na hodowli i uboju zwierząt, oraz składo-

waniu, przetwórstwu i obrocie odpadami, złomem, materiałami niebezpiecznymi i paliwami.

2. W zakresie zagospodarowania wierzchniej warstwy gruntu (humusu) ustala się jej zdjęcie, zdeponowanie na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, oraz ponowne wykorzystanie przy realizacji robót ziemnych związanych z realizacją budowy.

3. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1MU, 2MU, UI, UK dopuszczalne poziomy hałas określone w obowiązujących przepisach odrębnych – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Ustala się wykonywanie włączeń komunikacyjnych z dróg o niższej klasie funkcjonalnej.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia:

- 1) w terenie oznaczonym symbolem 1MU i 2MU:
 - a) min. 2 stanowiska postojowe każde mieszkanie,
 - b) min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych oraz pomieszczeń produkcji i obsługi rolnictwa,
- 2) w terenach oznaczonych symbolami UI, UK min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

1. Ustala się zakaz lokalizacji nowych naziemnych odcinków sieci infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na wszystkich terenach objętych planem, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami poszczególnych terenów, na warunkach określonych przez zarządców sieci oraz z uwzględnieniem pozostałych zapisów planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody;
- 3) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejącej sieci wodociągowej;
- 4) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.

4. W zakresie systemu odprowadzania ścieków:

- 1) ustala się docelowe odprowadzenie ścieków do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
- 2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników;
- 3) ustala się zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków.

5. W zakresie systemu odprowadzania wód opadowych:

- 1) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połąci dachowych i nawierzchni utwardzonych do zbiorników wodnych lub cieków wodnych zlokalizowanych w obszarze objętym planem i poza tym obszarem;

- 2) dopuszcza się zastosowanie studni chłonnych lub zbiorników retencyjno-odparowujących zlokalizowanych na terenie własnym inwestora.

6. W zakresie systemu elektroenergetycznego:

- 1) ustala się zasilanie odbiorców siecią średniego lub niskiego napięcia;
- 2) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami 1MU, 2MU, UI oraz UK, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami poszczególnych terenów oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 3) nowe stacje transformatorowe ustala się wyłącznie w formie kontenerowej lub wbudowanej;
- 4) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

7. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:

- 1) w zakresie zbiorników na gaz:
 - a) dopuszcza się stosowanie w formie podziemnej lub wbudowanej na terenach oznaczonych symbolami 1MU, UK, UI i 2MU,
 - b) na pozostałych terenach nie dopuszcza się lokalizacji zbiorników na gaz,
- 2) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej w oparciu o przepisy odrębne jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego.

8. W zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł, z zastosowaniem urządzeń o niskiej, niepowodującej ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

9. W zakresie systemu telekomunikacyjnego dopuszcza się dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z gminnym Programem Gospodarki Odpadami.

11. W zakresie systemu melioracyjnego ustala się konieczność przebudowy sieci drenarskiej, w sytuacji wystąpienia kolizji z innymi obiektami lub w sytuacji uszkodzenia sieci.

§ 11. Teren 1MU.

1. Dla terenu 1MU ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny mieszkaniowo-usługowe w zespole folwarcznym;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – tereny produkcji i obsługi rolnictwa.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz nowych podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się dla zabudowy historycznej utrzymanie parametrów wielkościowych bryły budynków, formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy stolarki okiennej i drzwiowej, formy dachów oraz pokrycia dachowego;
- 3) ustala się możliwość lokalizacji nowej zabudowy wyłącznie w miejscach wyznaczonych liniami zabudowy;
- 4) ustala się dla nowej zabudowy dostosowanie parametrów wielkościowych bryły budynków, formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy

stolarki okiennej i drzwiowej, do zabudowy historycznej;

- 5) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspadowe, naczółkowe o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 38° oraz pokrycie połaci dachowych dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem świetlików, lukarn itp.;
- 6) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z produkcją i obsługą rolnictwa oraz obiektów i urządzeń związanych z usługami wyłącznie w formie wbudowanej;
- 7) ustala się kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak i rozwiązań kolorystycznych występujących w zabudowie historycznej wsi;
- 8) ustala się kształtowanie elewacji nowych budynków w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych;
- 9) ustala się elewacje tynkowane lub ceglane;
- 10) ustala się zagospodarowanie, w formie niskiej zieleni urządzonej, terenu placu wewnątrz folwarcznego.

§ 12. Teren 2MU.

1. Dla terenu 2MU ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny mieszkaniowo-usługowe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 20%;
- 3) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 20%;
- 4) dopuszcza się lokalizację zabudowy, dla której ustala się:
 - a) nieprzekraczalną linię zabudowy na 5 m od drogi leżącej poza obszarem objętym planem, oraz od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalną ilość kondygnacji – 2, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy na 9 m, liczoną od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu,
 - d) dachy dwuspadowe lub naczółkowe o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 38°, pokryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem stosowania lukarn i świetlików,
 - e) kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak i rozwiązań kolorystycznych występujących w zabudowie historycznej wsi,
 - f) kształtowanie elewacji nowych budynków w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych,

- g) elewacje tynkowane lub ceglane,
- h) usytuowanie kalenic prostopadłe i/lub równoległe do nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi leżącej poza obszarem objętym planem,

- 5) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi leżącej poza obszarem objętym planem.

§ 13. Teren UK.

1. Dla terenu UK ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny usług kultury.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 30%;
- 3) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 15%;
- 4) dopuszcza się utrzymanie, modernizację lub wyburzenie istniejącej zabudowy;
- 5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na 6m od drogi powiatowej nr 47802, oraz od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, dla której ustala się:
 - a) maksymalną wysokość na 6 m, liczoną od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu,
 - b) dachy dwuspadowe lub naczółkowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 38° do 45°, pokryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem stosowania lukarn i świetlików,
 - c) kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak i rozwiązań kolorystycznych występujących w zabudowie historycznej wsi,
 - d) kształtowanie elewacji nowych budynków w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych,
 - e) elewacje tynkowane lub ceglane,
 - f) usytuowanie kalenic prostopadłe i/lub równoległe do nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi powiatowej nr 47802,
- 7) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.

§ 14. Teren UI.

1. Dla terenu UI ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych – remiza strażacka.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 10%;
- 3) ustala się dla zabudowy historycznej utrzymanie parametrów wielkościowych bryły budynków, formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy stolarki okiennej i drzwiowej, formy dachów oraz pokrycia dachowego;

- 4) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.

§ 15. Teren R.

1. Dla terenu R ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny rolne.

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych jako tereny orne, łąki, pastwiska;
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni średniej i wysokiej;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

§ 16. Teren ZP.

1. Dla terenu ZP ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zieleni parkowej – park wiejski.

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 4 pkt 1:

- 1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej i innych urządzeń;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów sportowych;
- 4) dopuszcza się utrzymanie istniejącego boiska sportowego;

- 5) ustala się zakaz likwidacji cieku wodnego;
- 6) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.

§ 17. Teren Ws.

1. Dla terenu Ws ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zbiornika wodnego.

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną ze wszystkich terenów przyległych.

§ 18. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 30%.

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Janina Gawlik

**Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/
/27/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie wystąpiły inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/
/27/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Złożoną w dniu 29 listopada 2010 r. przez p. Ewę Golik uwagę dotyczącą m.in. przesunięcia, w granicach działki nr 234/3, linii zabudowy w stronę wschodnią ok. 6 m do granicy wschodniej rozpatruje się negatywnie, pozostawiając linię zabudowy w obecnym przebiegu, co nie spowoduje zwiększenia intensywności zabudowy oraz zwiększenia terenu wskazanego do lokalizacji zabudowy.

671

**UCHWAŁA NR II/14/11
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/82/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/82/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W ramach konsultacji propozycje należy składać w formie pisemnej w siedzibie Związku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego:
Sabina Zawis

672

**UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 42.480.371 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.881.259 zł;
- 2) dochody majątkowe 4.599.112 zł, z tego: dotacje przeznaczone na inwestycje 1.783.259 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 45.457.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 35.488.659 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 24.228.592 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.111.232 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.117.360 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.135.147 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.793.904 zł,
 - d) wydatki związane z obsługą długu 300.000 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek 2.031.016 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.969.112 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 9.769.112 zł,
 - b) wydatki na zakup udziałów 200.000 zł.

3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.977.400 zł.

§ 2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z kredytów w wysokości 2.977.400 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.370.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.392.600 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. Kwoty długu na lata 2011–2022 zawiera wieloletnia prognoza finansowa, określona w odrębnej uchwale.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.977.400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.392.600 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.515 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 106.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Jolanta Woźniak

**Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorce
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2011

Dział §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011
1	2	3
020	Leśnictwo	55 950
	<i>majątkowe</i>	55 950
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 950
630	Turystyka	1 216 680
	<i>majątkowe</i>	1 216 680
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 216 680
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 087 364
	<i>bieżące</i>	6 760 882
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 582
0740	Wpływy z dywidend	500 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 598 700
0920	Pozostałe odsetki	91 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000
	<i>majątkowe</i>	3 326 482
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 749 903
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 579
710	Działalność usługowa	187 800
	<i>bieżące</i>	187 800
0830	Wpływy z usług	187 800
750	Administracja publiczna	153 295
	<i>bieżące</i>	153 295
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 951
0920	Pozostałe odsetki	4 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	128 491
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 824
	<i>bieżące</i>	2 824
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 824

Dział §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011
1	2	3
752	Obrona narodowa	300
	<i>bieżące</i>	300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 900
	<i>bieżące</i>	46 900
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 584
	<i>bieżące</i>	11 065 584
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 056 775
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 217
0310	Podatek od nieruchomości	2 786 449
0320	Podatek rolny	24 158
0330	Podatek leśny	12 437
0340	Podatek od środków transportowych	172 549
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 635
0360	Podatek od spadków i darwizn	73 185
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 712
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 296
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 029
0690	Wpływy z różnych opłat	228 410
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 732
758	Różne rozliczenia	12 933 382
	<i>bieżące</i>	12 933 382
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 933 382
801	Oświata i wychowanie	230 776
	<i>bieżące</i>	230 776
0690	Wpływy z różnych opłat	790
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 776
0830	Wpływy z usług	193 250
0920	Pozostałe odsetki	560
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
852	Pomoc społeczna	6 057 937
	<i>bieżące</i>	6 057 937
0830	Wpływy z usług	42 700
0920	Pozostałe odsetki	4 284
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 535 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 436 100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 053

Dział §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179
	<i>bieżące</i>	24 179
0690	Wpływy z różnych opłat	24 179
926	Kultura fizyczna i sport	417 400
	<i>bieżące</i>	417 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500
0830	Wpływy z usług	390 000
0920	Pozostałe odsetki	300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600
OGÓŁEM, w tym:		42 480 371
	<i>bieżące</i>	37 881 259
	<i>majątkowe</i>	4 599 112

*Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.*

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		700,00
	01030	Izby rolnicze	700,00
		Wydatki bieżące	700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
020	Leśnictwo		92 000,00
	02001	Gospodarka leśna	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
600	Transport i łączność		1 157 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 157 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		Wydatki majątkowe	1 037 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 000,00
630	Turystyka		6 021 845,00
	63095	Pozostała działalność	6 021 845,00
		Wydatki bieżące	2 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
		Wydatki majątkowe	6 019 445,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 019 445,00
		z czego:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 019 445,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 286 967,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 166 326,00
		Wydatki bieżące	5 971 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 971 300,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 971 300,00
		Wydatki majątkowe	2 195 026,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 026,00
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 508 026,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 641,00
		Wydutki bieżące	98 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
		Wydutki majątkowe	22 641,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 641,00
710		Działalność usługowa	340 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		Wydutki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	71035	Cmentarze	190 000,00
		Wydutki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
750		Administracja publiczna	3 346 780,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 491,00
		Wydutki bieżące	128 491,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	128 491,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 491,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 627,00
		Wydutki bieżące	142 627,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 523,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 523,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 104,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 662,00
		Wydutki bieżące	2 920 662,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 919 662,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 356,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 306,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydutki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 17 100,00 52 900,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 824,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 824,00 2 824,00 2 824,00 2 824,00
752	Obrona narodowa		300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		418 677,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 670,00 132 670,00 100 720,00 7 750,00 92 970,00 31 950,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
	75416	Straż Miejska Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 007,00 285 007,00 269 007,00 241 020,00 27 987,00 16 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 400,00
		Wydatki bieżące	43 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	43 400,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 341 016,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Wydatki bieżące	310 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 031 016,00
		Wydatki bieżące	2 031 016,00
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek	2 031 016,00
758	Różne rozliczenia		226 515,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 515,00
		Wydatki bieżące	226 515,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	226 515,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 515,00
801	Oświata i wychowanie		10 017 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 229 314,00
		Wydatki bieżące	4 959 314,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 940 414,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 414,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00
		Wydatki majątkowe	270 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 959,00
		Wydatki bieżące	109 959,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	109 759,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 059,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	80104	Przedszkola	1 523 455,00
		Wydatki bieżące	1 523 455,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	865 050,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 550,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00
		dotacje na zadania bieżące	656 655,00
	80110	Gimnazja	3 000 612,00
		Wydatki bieżące	3 000 612,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 991 262,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 913,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 349,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 080,00
		Wydatki bieżące	110 080,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	110 080,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 415,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 665,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 343,00
		Wydatki bieżące	44 343,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	44 343,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 343,00
851	Ochrona zdrowia		309 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 935,00
		Wydatki bieżące	38 935,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	38 935,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 935,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 065,00
		Wydatki bieżące	261 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	256 565,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 965,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna		8 317 992,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 516 000,00
	Wydatki bieżące		4 516 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		138 390,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 151,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 239,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 377 610,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41 400,00
	Wydatki bieżące		41 400,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		41 400,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 330 000,00
	Wydatki bieżące		1 330 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		349 000,00
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		349 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		981 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		764 000,00
	Wydatki bieżące		764 000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		764 000,00
85216	Zasiłki stałe		354 000,00
	Wydatki bieżące		354 000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		354 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		974 852,00
	Wydatki bieżące		974 852,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		970 612,00
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 871,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 741,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 240,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		107 740,00
	Wydatki bieżące		107 740,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		107 740,00
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 740,00
85295	Pozostała działalność		230 000,00
	Wydatki bieżące		230 000,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	536 000,00
		Wydatki bieżące	536 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	536 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		Wydatki bieżące	420 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 355 492,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116	Biblioteki	1 353 492,00
		Wydatki bieżące	1 353 492,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 353 492,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 694 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 540 000,00
		Wydatki bieżące	1 540 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 524 800,00
		z czego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00
		Wydatki bieżące	118 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	118 500,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 400,00
		z czego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Wydatki ogółem			45 457 771,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	35 488 659,00
		Wydatki majątkowe	9 969 112,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BOGUSZOWA-GORC
NA ROK 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	2011 rok
1	Dochody ogółem	42 480 371
2	Wydatki ogółem	45 457 771
3	Wynik budżetu (deficyt)	-2 977 400
4	Przychody ogółem	5 370 000
	w tym: kredyty	5 370 000
5	Rozchody ogółem	2 392 600
	w tym: spłaty kredytów	2 392 600

*Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r.	
			a) środki własne gminy	b) kredyty
			c) środki zewnętrzne	
1	2	3	4	
I	WYDATKI INWESTYCYJNE		a)	2 593 212
			b)	5 370 000
			c)	1 783 259
				9 696 471
1.	600 60016	Remont ul. Raclawickiej w Boguszowie-Gorcach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	a)	470 000
			b)	0
			c)	0
				470 000
2.	600 60016	Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach	a)	517 000
			b)	0
			c)	0
				517 000
3.	600 60016	Remont drogi gminnej nr 115971 - ul. Krakowska (na odcinku od wiaduktu kolejowego do granic miasta)	a)	50 000
			b)	0
			c)	0
				50 000
4.	630 63095	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach: etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	a)	
			b)	4 000 000
			c)	0
				4 000 000
5.	630 63095	Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	a)	61 212
			b)	741 553
			c)	1 216 680
				2 019 445
6.	700 70001	Remonty budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach	a)	250 000
			b)	0
			c)	0
				250 000
7.	700 70001	Remont elewacji budynku gminnego przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Boguszowie-Gorcach	a)	0
			b)	187 000
			c)	0
				187 000
8.	700 70001	Remont lokali socjalnych w Boguszowie-Gorcach	a)	250 000
			b)	0
			c)	0
				250 000
9.	700 70001	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach	a)	600 000
			b)	0
			c)	263 019
				863 019
10.	700 70001	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	a)	100 000
			b)	241 447
			c)	303 560
				645 007
11.	750 75023	Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego	a)	70 000
			b)	0
			c)	0
				70 000
12.	801 80101	Budowa kompleksu boisk sportowych przy PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach w Boguszowie-Gorcach w ramach programu MSiT "Moje Boisko-Orlik 2012"	a)	0
			b)	200 000
			c)	0
				200 000

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r.	
			a) b) c)	środki własne gminy kredyty środki zewnętrzne
1	2	3		4
13.	801 80101	Budowa placu zabaw przy PSP nr 6 przy ul. Kopernika w ramach programu MEN "Radosna Szkoła"	a) b) c)	70 000 0 0
				70 000
14.	900 90001	Udział gminy w wydatkach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Dzikowiec"	a) b) c)	100 000 0 0
				100 000
15.	900 90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	a) b) c)	25 000 0 0
				25 000
16.	926 92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Świerkowej w Boguszowie-Gorcach	a) b) c)	30 000 0 0
				30 000
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		a) b) c)	222 641 0 0
				222 641
1.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowej (działka nr 59 i 11/4 obręb 1 Nowy Lubominek) w Boguszowie-Gorcach	a) b) c)	22 641 0 0
				22 641
2.	900 90002	Wniesienie udziałów gminy Boguszków-Gorce do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" w Lubawce w formie wkładu pieniężnego	a) b) c)	200 000 0 0
				200 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			a) b) c)	2 815 853 5 370 000 1 783 259
				9 969 112

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2011 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego *			Środki z budżetu UE		
						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
						Wydatki razem	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			6 440 258,00	3 527 471,00	1 744 212,00	983 000,00	761 212,00	1 783 259,00		1 783 259,00
	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych odszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")			6 440 258,00	3 527 471,00	1 744 212,00	983 000,00	761 212,00	1 783 259,00		1 783 259,00
	1. Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	61	630 63095	3 500 000,00	2 019 445,00	802 765,00	741 553,00	61 212,00	1 216 680,00		1 216 680,00
	2. Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach	78	700 70001	1 640 258,00	863 019,00	600 000,00		600 000,00	263 019,00		263 019,00
	3. Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	78	700 70001	1 300 000,00	645 007,00	341 447,00	241 447,00	100 000,00	303 560,00		303 560,00
	Ogółem:			6 440 258,00	3 527 471,00	1 744 212,00	983 000,00	761 212,00	1 783 259,00		1 783 259,00

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcowa-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.**

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji	
		/zł/	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 353 492	82 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 000
80104	Przedszkola		78 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 000
	- Dotacja dla Przedszkoli na finansowanie wydatków związanych uczęszczaniem dzieci do placówek		78 000
851	OCHRONA ZDROWIA		4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 500
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwie-Gorcach		4 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 353 492	
92116	Biblioteki	1 353 492	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 492	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwie-Gorcach	1 353 492	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		578 655	120 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 655	
80104	Przedszkola	578 655	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 655	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszwie-Gorcach	578 655	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		118 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		118 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		118 500
	- Dotacje dla Miejskich Klubów Sportowych		118 500
Razem:		1 932 147	203 000
		OGÓŁEM:	2 135 147

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r.					Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
			ogółem	w tym:				
				§ 0690	§ 0830	§ 0970	§ 0980	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 000	0	0	0	53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000	1 000	0	0	0	53
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000	0	1 000	14 000	75 000	39 053
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000	0	0	14 000	75 000	39 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0	1 000	0	0	53
		OGÓŁEM:	91 000	1 000	1 000	14 000	75 000	39 106

*Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.*

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	300 000	127 535	4 500	167 965
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	38 935	37 935		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	261 065	89 600	4 500	166 965

*Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr III/9/10 z dnia 29.12.2010 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 179
0690	Wpływy z różnych opłat	24 179

II Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179
90002	Gospodarka odpadami	24 179
4300	Zakup usług pozostałych	24 179

673

**UCHWAŁA NR III/21/10
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9, lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 91 572 622 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 666 106 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 906 516 zł.
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 102 195 846 zł,
– jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74 741 308 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 45 128 913 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 396 892 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 732 021 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11 398 859 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 455 411 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 946 152 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787 733 zł,
 - b) dotacje – 1 376 041 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 597 099 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27 454 538 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 194 538 zł, czego:
 - a) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne 1 384 228 zł;
 - 2) wydatki na inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej 13 260 000 zł;
 - 3) wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera tabela nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

10 623 224 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 300 000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu, które wynoszą w łącznej kwocie 17 300 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 676 776 zł;

– zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 9 300 000 zł, z czego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 623 224 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 6 676 776 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ustalonego limitu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 105 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 858 532 zł, z czego:

- 2) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 158 271 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2011 r.”, w wysokości 52 701 zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000 zł;
- 5) rezerwa celowa na funkcjonowanie Izby Regionalnej w Dzierżonowie w wysokości 407 560 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
– zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

lowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
– zgodnie z tabelą nr 6 i 7.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w załączniku nr 1.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych jak w załączniku nr 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jak w załączniku nr 2.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Wiczkowski

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	121 000
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	121 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>dochody bieżące</i>	76 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>dochody bieżące</i>	45 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 822 562
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	195 000
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dochody bieżące</i>	195 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 627 562
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	710 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dochody majątkowe</i>	1 133 762
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - <i>dochody majątkowe</i>	2 783 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 701 046
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 785 828
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	2 785 828
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 915 218

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	900 000
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	31 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	1 132 900
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – <i>dochody majątkowe</i>	50 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>dochody majątkowe</i>	8 493 900
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dochody majątkowe</i>	2 307 418
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000
71035		<i>Cmentarze</i>	36 000
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	36 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 576 734
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	237 201
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>dochody bieżące</i>	237 201
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody bieżące</i>	200
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 800

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	28 500
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	3 300
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 307 533
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – <i>dochody bieżące</i>	1 111 403
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – <i>dochody bieżące</i>	141 990
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	54 140
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 043
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 043
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	6 043
752		OBRONA NARODOWA	400
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
75416		<i>Straż Miejska</i>	50 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	50 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 783 185
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	80 000
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 608 177
	0310	Podatek od nieruchomości – <i>dochody bieżące</i>	10 035 479
	0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	5 317
	0340	Podatek od środków transportowych – <i>dochody bieżące</i>	307 834
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – <i>dochody bieżące</i>	60 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – <i>dochody bieżące</i>	199 547
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 147 409
	0310	Podatek od nieruchomości – <i>dochody bieżące</i>	4 205 218
	0320	Podatek rolny - <i>dochody bieżące</i>	126 641
	0340	Podatek od środków transportowych – <i>dochody bieżące</i>	220 388
	0360	Podatek od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	94 660
	0370	Opłata od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	50 502
	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	450 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	1 000 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 700 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej – <i>dochody bieżące</i>	1 000 000

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>	700 000
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 247 599
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	16 447 599
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	800 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 617 025
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 354 847
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	14 354 847
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 729 723
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 729 723
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000
	0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	200 000
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	332 455
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące - dochody bieżące</i>	332 455
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 326 198
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 326 198
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – <i>dochody bieżące</i>	1 977 268
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – <i>dochody bieżące</i>	348 930
852		POMOC SPOŁECZNA	9 945 079
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	23 000
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	23 000
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	426 388
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	1 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	54 308

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - <i>dochody bieżące</i>	370 080
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody bieżące</i>	200
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 440 400
	0920	Pozostałe odsetki - <i>dochody bieżące</i>	2 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	18 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	7 362 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody bieżące</i>	57 800
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	67 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	31 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	36 100
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	88 740
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	740
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	88 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	449 998
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	998
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	449 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	571 552

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	2 652
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	568 900
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	88 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	1 200
85295		<i>Pozostała działalność</i>	787 101
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	344 000
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – <i>dochody bieżące</i>	443 101
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000
85305		<i>Żłobki</i>	110 000
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	110 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 233 714
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 143 714
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	1 143 714
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	90 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 242 636
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 137 636
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dochody majątkowe</i>	2 137 636
92116		<i>Biblioteki</i>	105 000

**TABELA NR 1 - DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011**

Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	105 000
		Razem	91 572 622

	91 572 622
1) dochody bieżące:	74 666 106
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 008 524
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	1 486 000
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	300 000
d) dotacje oraz środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE i budżetu krajowego	4 108 632
e) subwencje	17 417 025
f) dochody własne	43 345 925
2) dochody majątkowe:	16 906 516
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze środków UE i budżetu krajowego	8 362 616
dochody ze sprzedaży majątku	8 493 900
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wnieśieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Mellioracje wodne	10 000		10 000									
	01030	Izby rolnicze	2 639		2 639									
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	372 180	0	366 580	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	372 180		366 580	5 600								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 971 828	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	7 971 828	6 000 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 584 228		200 000							1 384 228		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 887 600		1 300 000							6 587 600	6 000 000	
630		TURYSTYKA	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 773 960	0	4 324 200	0	0	0	0	89 760	0	700 000	3 660 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 002 532		4 000 000					2 532				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 582 200		222 200							700 000	3 660 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	85 000		85 000									

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje					
	70095	Pozostała działalność	104 228		17 000					87 228				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000									
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	45 000		45 000									
	71035	Cmentarze	200 000		200 000									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 560 013	35 000	2 078 050	6 533 000	1 386 463	139 100	970 810	357 500	0	170 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 950		11 950	774 000								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000		85 000	2 000				340 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 450 600		1 526 100	5 737 000				17 500		170 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 930	35 000	455 000	20 000	78 930							
	75095	Pozostała działalność	1 307 533				1 307 533	139 100	970 810					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 043	0	1 563	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 043		1 563	4 480								

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje						
752		OBRONA NARODOWA	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400		400										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	932 046	0	264 772	637 376	0	0	0	19 898	0	10 000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000		30 000										
	75412	Ochotnicze straża pożarne	30 500		30 500										
	75414	Obrona cywilna	27 500		17 500							10 000			
	75416	Straż Miejska	729 046		71 772	637 376				19 898					
	75495	Pozostała działalność	115 000		115 000										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000		30 000										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 811 973	0	0	0	0	0	0	0	2 811 973	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 597 099								2 597 099				

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874								214 874			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	963 532	0	963 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 532		963 532									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 421 929	3 409 147	1 843 725	15 650 571	2 326 198	587 841	405 231	82 288	0	3 110 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 130 000	483 958	960 696	7 743 118				42 228		2 900 000		
	80104	Przedszkola	4 900 000	2 497 834	44 242	2 348 764				9 160				
	80110	Gimnazja	6 710 000	427 355	484 056	5 557 689				30 900		210 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000		38 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 506		102 506	1 000								
	80195	Pozostała działalność	2 540 423		214 225		2 326 198	587 841	405 231					
851		OCHRONA ZDROWIA	781 248	178 000	397 996	180 252	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	21 900	30 200	7 900								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 000	152 600	291 796	170 604				25 000				
	85195	Pozostała działalność	81 248	3 500	76 000	1 748								

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje					
852		POMOC SPOŁECZNA	15 143 434	142 370	1 629 044	2 298 244	233 491	60 792	0	10 593 685	0	246 600	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 270	57 270										
	85202	Domy pomocy społecznej	862 159		862 159									
	85203	Ośrodki wsparcia	658 718		197 638	460 022				1 058				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 382 600		33 419	311 303				7 037 878				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	67 900		67 900									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 515		740					1 238 775				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 278 402							1 278 402				
	85216	Zasiłki stałe	449 998		998					449 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 696 477		165 714	1 516 191				14 572				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000		270 000									
	85295	Pozostała działalność	1 180 395	85 100	30 476	10 728	233 491	60 792		574 000		246 600		

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 172	13 000	57 070	549 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	606 172		57 070	549 102								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	769 377	106 500	113 970	530 227	0	0	0	18 680	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	508 497		31 600	476 897								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000	36 000	47 600	12 400								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 680	60 000						18 680				
	85495	Pozostała działalność	86 200	10 500	34 770	40 930								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 461 040	100 000	4 353 000	8 040	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000											1 000 000
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	2 080 000		2 080 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000		514 000	6 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000		1 460 000									
	90095	Pozostała działalność	301 040		299 000	2 040								

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych		projekty z udziałem środków Unii Europejskiej			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej	wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na cele statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	z tego:						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 558 195	3 958 195	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000	4 000										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 493 195	1 893 195									3 600 000	
	92116	Biblioteki	1 350 000	1 350 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000	630 000										
	92195	Pozostała działalność	81 000	81 000										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 610 837	1 955 647	400 480	0	0	0	0	268 600	0	986 110	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 704 110	750 000								954 110		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 685 477	1 205 647	211 230					268 600				
	92695	Pozostała działalność	221 250		189 250							32 000		
		OGÓŁEM	102 195 846	11 398 859	18 732 021	26 396 892	3 946 152	787 733	1 376 041	11 455 411	2 811 973	13 194 538	13 260 000	1 000 000

Tabela nr 2 – wydatki budżetu miasta na rok 2011

Wydatki ogółem:	102 195 846
1) wydatki bieżące:	74 741 308
a) dotacje	11 398 859
b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 128 913
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 396 892
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 732 021
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 455 411
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:	3 946 152
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 733
- dotacje	1 376 041
e) poręczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t.	214 874
f) obsługa długu	2 597 099
2) wydatki majątkowe:	27 454 538
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 194 538
dotacje na zadania inwestycyjne	1 384 228
b) inwestycje finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	13 260 000
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000

**TABELA NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.p.		Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011
1	Planowane dochody		91 572 622
	dochody bieżące		74 666 106
	dochody majątkowe		16 906 516
2	Planowane wydatki		102 195 846
	wydatki bieżące		74 741 308
	wydatki majątkowe		27 454 538
3	Wynik		-10 623 224
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		17 300 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000
	kredyt długoterminowy		7 300 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		10 000 000
II	Rozchody		6 676 776
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	6 676 776
	Splata rat pożyczek z WSSE		1 150 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z ING Bank Śląski S.A.		1 400 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		986 776

**TABELA NR 4 - PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	8 008 524
750		Administracja publiczna	237 201
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	237 201
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 201
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 043
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 043
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043
752		OBRONA NARODOWA	400
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
852		Pomoc społeczna	7 763 880
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	370 080
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 080
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 362 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 362 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800

**TABELA NR 5 - PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	8 008 524
750	Administracja publiczna	237 201
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	237 201
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	237 201
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 133
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 043
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 043
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	6 043
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 480
752	OBRONA NARODOWA	400
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	1 000
852	Pomoc społeczna	7 763 880
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	370 080
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	370 080
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251 718
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 362 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	7 362 000
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 303
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 800
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	31 800

**TABELA NR 6 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓŁEM	700 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	700 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000

**TABELA NR 7 - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota(zł)
	Wydatki ogółem	700 000
851	Ochrona zdrowia	700 000
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>60 000</i>
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	4 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności	4 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań	42 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	10. 000
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>640 000</i>
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	29 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	4 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	412 000
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	120 000
	Pozostałe wydatki (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Koszty działalności MKRPiA	75 000

TABELA NR 8 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2011

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011
1	600	60013	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych– modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki	1 384 228
2	600	60016	Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383	6 000 000
3	600	60016	Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszicka	20 000
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117102D (ul. Rzeźnicza w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi o numerach 382 i 383.	5 567 600
5	600	60016	Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	1 000 000
6	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73	500 000
7	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – likwidacja wszystkich istniejących toalet zewnętrznych oraz budowa (dobudowa) toalet wewnętrznych, a także remont dachu i elewacji budynku ul. Brzegowa 20 oraz remont elewacji budynku ul. Brzegowa 120	300 000
8	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej	2 860 000
9	700	70005	Regulacja stanu terenowo - prawnego	700 000
10	750	75023	Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	70 000
11	750	75023	Zakup sprzętu i urządzeń do Urzędu Miasta	100 000
12	754	75414	Zakup syreny alarmowej	10 000
13	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	2 300 000
14	801	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w SP nr 3	600 000
15	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej Nr 3	210 000
16	852	85295	Wyrównanie szans wśród mieszkańców Dzierżoniowa w dostępie do technologii informatycznych.	246 600
17	900	90001	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I	1 000 000
18	921	92109	Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	3 600 000
19	926	92604	Centrum treningowo – pobytowe Euro 2012, ul.Strumykowa 1 w Dzierżoniowie	954 110
20	926	92695	Montaż piłkochwyłów przy placu zabaw na Os. Zielonym II,	7 000
21	926	92695	Utwardzenie boiska przy ul. Andersa	25 000
			Ogółem	27 454 538

**Załącznik nr 1 do uchwały nr III/21/10 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH NA 2011 R.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Tabela A

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan 2011
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	dotacja celowa	50 000
2	801	80195	Gmina Serock	dotacja celowa	145 942
3			Gmina Kluczbork	dotacja celowa	259 289
4	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja podmiotowa	1 887 195,00
5		92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna		
6	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja przedmiotowa	750 000
Razem dotacje celowe					455 231
Razem dotacje podmiotowe					3 237 195
Razem dotacje przedmiotowe					750 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I
POROZUMIEŃ**

Tabela B

Dział/ Rozdział	rodzaj wydatków	Wyszczególnienie	Plan 2011
600/ 60004	bieżące	Porozumienie z Gminą Bielawa w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	1 500 000
600/ 60013	majątkowe	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie współdziałania w zakresie modernizacji drogi Dzierżoniów – Łagiewniki	1 384 228
Razem dotacje celowe			2 884 228

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela C

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan 2011
1	750	75095	Umbrella Consulting Sp. z o.o.	dotacja celowa	904 170
2			Umbrella – Stowarzyszenie Konsultantów	dotacja celowa	16 640
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	dotacja podmiotowa	483 958
4		80104	Przedszkola Niepubliczne	dotacja podmiotowa	2 497 834
5		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	dotacja podmiotowa	427 355
Razem dotacje celowe					920 810
Razem dotacje podmiotowe					3 409 147

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Tabela D

1	921	92120	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego	dotacja celowa	200 000
2			Parafia Rzymskokatolicka pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżonowie	dotacja celowa	170 000
3			Fundacja <i>Beiteinu Chaj – 2004</i>	dotacja celowa	10 000
4			Wspólnoty mieszkaniowe	dotacja celowa	250 000
Razem dotacje celowe					630 000

**DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2011 ROKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

Tabela E

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota (zł)
DOTACJE OGÓŁEM			1 872 517
630	Turystyka		1 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</i>	<i>1 000</i>
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży	1 000
750	Administracja publiczna		35 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	<i>35 000</i>
		współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi	28 000
		współpraca partnerska – wymiana kulturalna polsko-czeska	3 000
		współpraca partnerska polsko-czeska-wymiana kulturalna osób niewidomych i niedowidzących	2 000
		współpraca partnerska polsko-czeska-wymiana kulturalna seniorów	2 000
851	Ochrona zdrowia		178 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii w tym:</i>	21 900
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczzonej bezradności	3 000
		pomoc terapeutyczna rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy – wczesna interwencja	2 300
		grupa wsparcia dla osób uzależnionych – organizacja i prowadzenie terapii	1 700
		„Żyj zdrowo bez nalogów tj. alkoholu i narkotyków” - realizacja programu	1 500
		kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek	5 400
		warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	3 000
		działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii	1 000
		realizacja programu „Nie piję, nie biorę, nie palę bo.....”	1 400
		zajęcia socjoterapeutyczne	2 600
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	152 600
		prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000
		pomoc psychospołeczna dla dzieci i młodzieży	7 000
		prowadzenie klubów abstynenta	19 000
		wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia (udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej)	2 000
		prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej	2 000
		upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	6 500
		realizacja programów profilaktycznych pn. „Przez sport po zdrowie”	4 000
		obchody tygodnia profilaktyki pod hasłem: „Alkohol jest trucizną”	900
		organizacja festynów sportowo-profilaktycznych pn.: „Nowy rok szkolny bez nalogów”	1 200
		zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	2 500
		zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z centrum Dzierżoniowa	7 500
	85195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>3 500</i>
		upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej	3 500
852	Pomoc społeczna		142 370
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</i>	<i>57 270</i>
		prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	57 270
	85295	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>85 100</i>
		pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	3 000
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć dla najbardziej potrzebujących seniorów	2 000
		pomoc społeczna osobom wychodzącym z bezdomności	2 500
		prowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	75 600
		wspieranie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez korzystanie z Banku Żywności	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 000
	85311	<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i>	<i>13 000</i>

		profilaktyka zdrowotna osób niewidomych	2 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	3 000
		rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym	5 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację usamodzielniającą osób niepełnosprawnych	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także młodzieży szkolnej w tym:	36 000
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy	4 000
		wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	32 000
	85415	pomoc materialna dla uczniów w tym:	60 000
		edukacja młodzieży poprzez pomoc materialną dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżoniowa	60 000
	85495	pozostała działalność w tym:	10 500
		popularyzowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta	1 000
		prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu	9 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	100 000
		zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	4 000
		sakralny śpiew chóralny w Dzierżoniowie	3 000
		śpiew chóralny osób niewidomych	500
		zajęcia muzyczne dla osób niewidomych	500
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	6 000
		świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000
	92195	Pozostała działalność w tym:	81 000
		przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego za 2010 r.	6 000
		prowadzenie kroniki Dzierżoniowa w 2010r.	3 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko byłych żołnierzy	1 500
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	2 000
		podtrzymywanie ponad 100-letniej tradycji ogrodów działkowych poprzez organizację dożynek	2 500
		upowszechnianie, edukacja i promocja technicznego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona	25 000
		zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej Miasta Dzierżoniowa	2 000
		zorganizowanie konkursu pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	3 000
		popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród	2 000
		popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych oraz organizacja spotkań integracyjnych	2 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatanów	2 500
		popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 000
		organizacja warsztów liturgiczno-muzycznych	3 000
		podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	2 000
		zorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000
		Popularyzowanie misji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem	
		Umysłowym poprzez promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych	2 000
		podtrzymywanie tradycji i kultury dotyczącej Kresów Wschodnich	2 500
		organizacja pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską	8 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 205 647
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	1 205 647
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate	31 910
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich	78 393
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	28 797
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	404 296
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	203 564
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	108 168
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych	22 480
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	15 417
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedli	2 000
		aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich	246 622
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	15 000
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	2 500
		organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	1 500

	udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w świetlicy i na boisku przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie w tym organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	3 500
	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach tenisa stołowego	2 000
	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach na torze BMX	5 000
	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	13 000
	organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	2 000
	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach kick-boxingu	3 500
	zorganizowanie zawodów sportowych dla seniorów z Dzierżoniowa	500
	realizacja programu pn. „Przez sport po zdrowie” poprzez udział młodzieży z Dzierżoniowa w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej	7 500
	promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i czynnego spędzania wolnego czasu przy ul. Spacerowej 2 w Dzierżoniowie pod hasłem „ Na boisku zdrowo i wesoło”	3 000
	udział młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach „Letniej szkoły koszykówki”	2 000
	organizacja imprez propagujących rozwój turystyki motocyklowej oraz upowszechnianie wśród młodzieży z Dzierżoniowa bezpiecznego uprawiania sportów motocyklowych	2 000
	organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	1 000

**Załącznik nr 2 do uchwały nr III/21/10 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty na 2011 r.**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY						RAZEM WYDATKI	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:		
			RAZEM	W TYM:		DOTACJE		NA WYNAGRODZENIA		POCHODNE OD		WYDATKI BIEŻĄCE
				PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE					WYNAGRODZENIA	POZOSTAŁE	
						PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH												
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	4 501 096,00	3 743 096,00	8 000,00	750 000,00		4 501 096,00	2 178 829,00	355 064,00	1 967 203,00	
RAZEM			4 501 096,00	3 743 096,00	8 000,00	750 000,00	0,00	4 501 096,00	2 178 829,00	355 064,00	1 967 203,00	
DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY												
SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	388 730,00	73 750,00	314 980,00	0,00	0,00	388 730,00	0,00	0,00	388 730,00	
PRZEDSZKOLA	801	80104	746 820,00	727 620,00	19 200,00	0,00	0,00	746 820,00	0,00	0,00	746 820,00	
GIMNAZJA	801	80110	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	163 600,00	
RAZEM			1 299 150,00	801 370,00	497 780,00	0,00	0,00	1 299 150,00	0,00	0,00	1 299 150,00	

674

**INFORMACJA NR OWR-4210-1(4)/2011/1276/XI-C/AŁ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

z dnia 22 lutego 2011 r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-1/2011/1276/XI-C/AŁ

Dnia 22 lutego 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA z siedzibą we Wrocławiu zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2011 r. znak DH_HT/0527/2011, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła wnioskowanej przez Przedsiębiorstwo.

UZASADNIENIE

Decyzję odmowną wydano na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami), a także § 11 i § 28 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ponieważ zmiana ta nie jest ani uzasadniona ani nie stanowi istotnej zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, co stoi w sprzeczności z § 11 i § 28 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet na stronie: <http://www.duw.pl>
-

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1