



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2013 r.

Poz. 1926

UCHWAŁA NR XXXVII/211/2012 RADY GMINY OŁAWA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Oława nr LX/385/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Zakres regulacji

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/359/2005 Rady Gminy Oława z dnia 16 grudnia 2005 r. ze zmianami: uchwałą nr XXI/141/2008 Rady Gminy Oława z dnia 12 marca 2008 roku, uchwałą nr XLVIII/314/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009 r., uchwałą nr XXV/141/2012 Rady Gminy Oława z dnia 27 lutego 2012 r.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:1000,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, którą elementy zabudowy nie mogą przekroczyć. Nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
- 2) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia w rozumieniu przepisów szczególnych, w tym: inwestycje z zakresu łączności publicznej, przewody lub urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń, w tym stacje transformatorowe, przepompownie ścieków oraz dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, parkingi, ścieżki piesze i rowerowe,
- 3) działalności nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych i ustaleniach planu poza teren przewidziany do jej lokalizacji,
- 4) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°,

5) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość dla obiektów budowlanych określoną ustaleniami planu, nie dotyczy inwestycji z zakresu łączności publicznej.

§ 3. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych, w tym tereny górnicze, zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- 2) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) granice strefy obserwacji archeologicznej.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 5. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – o symbolu **MW**,
- 2) tereny zieleni urządzonej – o symbolu **ZP**,
- 3) tereny dróg publicznych – o symbolu **KDD**, **KDL**,

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych zasadach zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) zakaz realizacji obiektów tymczasowych z dopuszczeniem obiektów wyłącznie dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych,
- 2) zakaz lokalizacji złomowisk oraz punktów skupu lub magazynowania surowców wtórnych,
- 3) zakaz realizacji działalności usługowej powodującej przekroczenia standardów jakości środowiska i wymagającej obsługi transportowej pojazdami powyżej 5,5 tony,
- 4) zakaz realizacji nośników reklamowych w formie słupów reklamowych o wysokości większej niż 4,0 m i powierzchni większej niż 4,0 m², tablic, neonów, ekranów w powiązaniu z obiektami budowlanymi o obrysie zewnętrznym nie większym niż 6,0 m²,
- 5) zakaz realizacji ogrodzeń wyższych niż 160 cm.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Teren położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odra”. Ustala się zakaz prowadzenia działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych.

2. Teren objęty strefą ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia. Obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 31 marca 1974 r. nr RLSgwI 053/17/74.

3. Każdy teren na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane przed ich odprowadzeniem.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Strefa ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, której granice określono na rysunku planu. Dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych na podstawie przepisów szczególnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się realizację obiektów małej architektury. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo handlowych, nośników reklamowych.

2. W liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się przewody lub urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo handlowych, obiektów małej architektury, nośników reklamowych.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją do 20% lub równoległe do granic działek sąsiednich, z dopuszczeniem odstępstwa od tej zasady w przypadku, gdy podział jest nie możliwy ze względu na ukształtowanie terenu.

2. Szerokość nowo wydzielanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających minimum 6,0 m. Dopuszcza się stosowanie ciągu pieszo jezdni, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m przy zachowaniu minimalnej szerokości jezdni 3,0 m.

3. Szerokości frontów działek: dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej minimalnie 8,0 m maksymalnie 14,0 m (dla jednego segmentu zabudowy), dla zabudowy mieszkaniowej atrialnej minimalnie 10,0 m maksymalnie 18,0 m, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimalnie 20,0 m, dla obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych oraz terenów zieleni urządzonej minimalnie 18,0 m.

4. Minimalna powierzchnia działki: dla zabudowy szeregowej, atrialnej, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, terenów zieleni urządzonej 300 m²; dla zabudowy wielorodzinnej 1000 m².

5. Określone w planie zasady scalenia i podziału na działki nie dotyczą wydzielen: pod urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, obiekty małej architektury, na powiększenie wielkości działek już istniejących.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Do urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej należy zapewnić swobodny dostęp.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg przy uwzględnieniu zasad określonych w przepisach szczególnych.

3. W przypadku występowania kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, usunięcie kolizji będzie możliwe na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

4. Zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej przewidzianej do rozbudowy.

5. Kanalizacja sanitarna – odprowadzanie ścieków nastąpi do sieci kanalizacyjnej przewidzianej do rozbudowy.

6. Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie ścieków wód opadowych i roztopowych nastąpi do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu odwodnienia.

7. Gaz – w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz przyłączenie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach szczególnych i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających budowę sieci gazowej.

8. Elektroenergetyka – poprzez podłączenie do sieci elektroenergetycznej przewidzianej do rozbudowy oraz budowę stacji transformatorowych. Obowiązuje realizacja sieci kablowej doziemnej.

9. Telekomunikacja – poprzez podłączenie do sieci telekomunikacyjnej przewidzianej do rozbudowy. Obowiązuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanalizacji telefonicznej.

10. Gospodarka odpadami – odbywać się będzie przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na gminne składowisko odpadów komunalnych.

11. Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła. Do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. Tereny dla których plan ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.**§ 13.** Ustalenia dotyczące stawek procentowych. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w wysokości 30%.**Rozdział 3****Ustalenia szczegółowe****§ 14. 1. 1MW, 2MW**

1)	Przeznaczenie terenu	a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi, b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową lub atrialną, c) dopuszcza się przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych na lokal użytkowy. W lokalu użytkowym dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 400 m², d) dopuszcza się zieleń urządzoną oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, e) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	a) linia zabudowy nieprzekraczalna – 6,0m od granicy terenu z drogą publiczną zgodnie z rysunkiem planu, b) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,5 m, c) powierzchnia zabudowy – minimalnie 45%, maksymalnie 70% powierzchni terenu, d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 25% powierzchni terenu, e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego – maksymalnie 55,0m, przy określaniu szerokości elewacji frontowej budynków nie uwzględnia się możliwości połączenia budynków parterowymi budynkami garażowymi, usługowymi, f) geometria dachu – dach spadzisty dwu lub wielospadowy, symetryczny, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° z tolerancją 5°. Dla obiektów infrastruktury technicznej, budynków garażowych, wiat, ganków, wiatrołapów dopuszcza się dach płaski, g) dla dachów spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachówką lub materiałem ją imitującym w jednym z następujących kolorów: ceglasty, szary, brązowy i czarny, h) ustala się zakaz wykonywania obiektów z płyt warstwowych, elewacji z sidingu oraz lokalizacji obiektów kontenerowych. Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej,
3)	Zasady ochrony środowiska	obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
4)	Ustalenia komunikacyjne	a) obsługa komunikacyjna poprzez drogi wewnętrzne oraz drogi publiczne oznaczone symbolem KDD, KDL, b) obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych według wskaźników: 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny, 1 stanowisko na 45 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego.

2. 1ZP, 2ZP

1)	Przeznaczenie terenu	a) teren zieleni osiedlowej, b) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
2)	Zasady zagospodarowania terenu	a) wysokość zabudowy – maksymalnie 6,5 m, b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni terenu, c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70% powierzchni terenu.
3)	Zasady ochrony środowiska	obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych,

3. KDD

1)	Przeznaczenie terenu	droga publiczna klasy dojazdowej,
2)	Zasady zagospodarowania terenu	a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) ustala się obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, pieszej z prawem do sytuowania parkingów zatokowych przy jezdni, c) ustala się zakaz lokalizacji miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.

4. KDL

1)	Przeznaczenie terenu	droga publiczna klasy lokalnej,
2)	Zasady zagospodarowania terenu	a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) ustala się obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, pieszej z prawem do sytuowania parkingów zatokowych przy jezdni, c) ustala się zakaz lokalizacji miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.

Rozdział 4**Przepisy końcowe**


§ 15. 1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/315/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009 r. oraz uchwałą nr XVIII/215/2004 Rady Gminy Oława z dnia 5 lipca 2004 r. w części objętej planem.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Oława.

Przewodniczący Rady Gminy Oława:
D. Witkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/
/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia
28 grudnia 2012 r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/
/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia
28 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice w gminie Oława

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z ze zmianami) Rada Gminy Oława rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag.

Wnoszący uwagę: Beata Kępska

Treść uwagi: Tereny w Stanowicach przewidziane w w/w studium są terenami, które w pierwotnej formie były przeznaczone pod tereny zielone, jako bufor dla strefy przemysłowej. Mieszkańcy byli zapewnieni, że tereny zielone będą chroniły przed zanieczyszczeniami od strefy przemysłowej. Teraz proponuje się przez Wójta Gminy, zmianę przeznaczenia tego terenu, w/w projekcie planu na tereny mieszkalne. Jest to niedopuszczalne, dlatego, że tereny mieszkalne graniczyłyby bezpośrednio z obszarem przemysłowym. Nie wyrażam zgody na przeznaczenie terenu zielonego (w pierwotnej wersji) na tereny mieszkalne. Posiadam nieruchomość w Stanowicach i Marcinkowicach, dla których tereny zielone były przyobiecane przez Wójta Gminy, jako bufor chroniący mieszkańców przed silnie niekorzystnym dla zdrowia oddziaływaniem obszaru przemysłowego. Teren w studium jest przewidziany pod tereny zielone, brak w formie opisowej i graficznej w projekcie uchwały na której można by się powołać o zmianie studium. Według dokumentacji przedstawionej podczas dyskusji publicznej, zmiany studium zapisane w akcie graficznym dotyczyły terenów zielonych. Brak zmian w studium dotyczących terenów mieszkalnych, dla których przewidziany jest w/w plan. Brak obecności na dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy urbanisty (ogłoszenie o dyskusji publicznej w dniu 16 marca 2012 r.) uniemożliwiło racjonalnej dyskusji, która była zapewniona ustawą.

Rozpatrzenie: Uwaga nieuwzględniona. Projekt planu miejscowego jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława (uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/141.2012 z dnia 27 lutego 2012 r.).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/
/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia
28 grudnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie sposobu, realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice w gminie Oława inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, drogi publiczne wraz z oświetleniem.

§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w: wieloletnich planach inwestycyjnych i finansowych gminy, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz strategią gminy.